

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：广西中医药大学中医药研究院

(单位盖章)



造价咨询人：正中国际项目管理集团有限公司广西分公司

(单位盖章)



软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 工程

招标工程量清单

招标人:

广西壮族自治区中医药  
研究院  
(单位盖章)

造价咨询人:

正国际项目管理集团有  
限公司广西分公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)



编制人:

杨桃



复核人:



(造价工程师签字盖专用章)



编制时间:

复核时间:

软件名称及版本号:博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号:2019J02

# 总 说 明

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共1页

<div>一、项目概况</div> <div>1. 工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)</div> <div>2. 工程地点: 广西南宁市青秀区东葛路20-1号, 改造面积1587.49平方米</div> <div>二、编制范围</div> <div>1. 编制范围: 含拆除工程、建筑装饰工程、安装拆除工程、安装工程, 具体详见施工图纸和工程量清单要求范围内所有内容。</div> <div>三、编制依据:</div> <div>1. 设计图纸;</div> <div>2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;</div> <div>3. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);</div> <div>4. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;</div> <div>5. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;</div> <div>6. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定;</div> <div>7. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定;</div> <div>8. 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》及计价相关规定;</div> <div>9. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定;</div> <div>10. 桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;</div> <div>11. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);</div> <div>四、材料价格:</div> <div>材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年12月下(中档价的除税价)计取,《南宁市建设工程造价信息》没有的材料,参考其他市级同期建设工程造价信息,建设工程造价信息上没有发布的则参照市场价计算。</div> <div>五、其他说明:</div> <div>1. 本工程采用一般计税法。</div>
--

## 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程		
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程</b>		
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程</b>		
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程</b>		
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程</b>		
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		



单位工程建筑安装工程费汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖通工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第5页 共5页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	m <sup>3</sup>	47.32			
2	011605001001	卫生间地板砖拆除	m <sup>2</sup>	7.06			
3	011605001002	原地胶拆除	m <sup>2</sup>	1246.42			
4	011605002001	立面墙砖拆除 1. 部位: 过道瓷砖墙群、卫生间墙面等	m <sup>2</sup>	301.15			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 综合考虑铝塑板及埃特板等不同饰面	m <sup>2</sup>	10.00			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 综合考虑铝塑板及埃特板面层	m <sup>2</sup>	1313.22			
7	011610002001	金属门拆除 1. 门框扇整体拆除及连接件拆除	m <sup>2</sup>	112.35			
8	011610002002	拆除 铝合金门窗	m <sup>2</sup>	269.68			
9	011610002003	拆除 窗栅、防盗网	m <sup>2</sup>	46.30			
10	011614006001	窗帘轨拆除	m	138.72			
11	011614001001	木制画框拆除(尺寸综合考虑) 1. 拆除2200长*1100高木制画框 2. 拆除900长*600高木制画框 3. 拆除400*800木制画框 4. 拆除1100*600木制画框 5. 拆除400*1100木制画框	块	40			
12	011614001002	拆除木质玻璃相框 1. 3000长*2000高200厚	个	1			
13	010103002001	垃圾弃置 1. 运距: 运距20km	m <sup>3</sup>	160.69			
14	桂010103003001	建筑垃圾运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1. 结算时根据实际运距办理签证确认	m <sup>3</sup> ·km	160.69			
15	010103002002	垃圾弃置消纳费	m <sup>3</sup>	160.69			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-装修工程					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
16	010402001001	砌块墙200mm 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加 气砼砌块600*180*180 2. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 3. 墙体厚度:200mm 4. 部位: 房间隔墙、封门窗等	m³	52.01			
17	010402001002	砌块墙100mm 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加 气砼砌块600*180*100 2. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 3. 墙体厚度:100mm 4. 部位: 卫生间	m³	30.86			
18	010401012001	零星砌体 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶、 卫生间门口处 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 墙240×115×90	m²	12.00			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	010503004001	卫生间反边 1. 300厚1:3混凝土防水地梁	m³	5.16			
20	010507001001	无障碍坡道	m²	11.34			
	8.	屋面及防水工程					
21	010903002001	墙面1.5mm聚氨酯涂膜防水	m²	270.55			
22	010904002001	地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水 1. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水	m²	81.08			
23	010904002002	地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水 2. 防水层(一般1.5mm)	m²	81.08			
	10.	楼地面装饰工程					
24	011102003001	400x400防滑地面砖 1. 瓷砖专用粘结剂 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水(另列清单) 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 80厚CL7 5轻集料混凝土垫层(根据建筑设计承重要求) 6. 防水层(一般1.5mm)(另列清单) 7. 界面剂一道 8. 地砖由甲方选样	m²	81.08			
25	011107002001	块料台阶面 1. 面层材料品种、规格、颜色:按图纸要求 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m²	12.00			
26	011103003001	2.0mm同质透心地胶(医用)地面 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 50mm厚1:3干性水泥砂浆 4. 颜色:米白色、浅黄色、土黄色造型按设计图纸	m²	1178.71			
27	011105004001	2.0mm同质透心地胶(医用)踢脚线 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 踢脚线高度:100mm	m	1096.73			
28	011105004002	2.0mm同质透心地胶(医用)踢脚线(楼梯梯段) 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 踢脚线高度:100mm	m	23.16			
29	011106008001	2.0mm同质透心地胶(医用)楼梯面层 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平	m²	73.38			
30	011102001001	人工仿大理石门槛石楼地面 1. 参照15 ZJ001第28页地201、楼201,并用1:1水泥砂浆勾同砖色缝	m²	1.92			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第4页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 材料要求:厚度25mm,长宽根据图纸门洞切制定制,详施工图ZS-9F-D05大样					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
31	011204007001	400x800柔光通体砖墙面瓷砖 1. 专用瓷砖胶铺贴 2. 部位:卫生间	m²	353.56			
32	011207001001	8mm医疗洁净板护墙板饰面 1. 轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金挂件 2. 2400*1200*8mm医疗洁净板护墙板饰面 3. 颜色:按设计图纸	m²	2859.19			
33	011207001002	25mm医疗洁净板护墙板饰面 1. 轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金挂件 2. 25mm医疗洁净板护墙板 3. 颜色:按设计图纸 4. 部位:医护休息室卫生间	m²	8.15			
34	011207001003	石膏板墙面 1. C50轻钢龙骨找平墙体 2. 8mm石膏板饰面 3. 刮腻子油漆(另计) 4. 部位:走廊医疗洁净板上部	m²	134.88			
35	011210005001	卫生间防水隔板	m²	20.58			
	12.	天棚工程					
36	011302001001	300X300X0.8mm铝扣板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60上人龙骨,规格60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格:300X300X0.8mm 4. 压条材料种类、规格:铝合金收边压条	m²	59.01			
37	011302001002	600X600X0.8mm铝扣板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60上人龙骨,规格60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格:600X600X0.8mm 4. 压条材料种类、规格:铝合金收边压条	m²	949.93			
38	011302001003	1600x1000x1.2mm铝单板吊顶天棚	m²	201.88			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第5页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 10$ 全螺纹镀锌吊杆双向@1200, 配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距: C60 上人龙骨, 规格 60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格: 1600x1000x1.2mm 铝单板 4. 压条材料种类、规格: 铝合金收边压条					
39	011302001004	双层石膏板吊顶 1. 轻钢龙骨 2. 双层石膏板面层	m <sup>2</sup>	102.40			
40	011302001005	灯箱软膜 1. 部位: 护士站 2. 灯珠灯带(另计)	m <sup>2</sup>	2.69			
41	011304001001	灯槽 1. 部位: 护士站	m <sup>2</sup>	20.16			
	13.	门窗工程					
42	010802001001	卫生间成品医用钢制门 1. 钢板静电喷涂 2. 含框、扇、拉手、五金安装, 框周边塞缝等 3. 具体做法详见设计图纸大样	m <sup>2</sup>	37.80			
43	010802001002	成品医用钢制门(带透视窗) 1. 铝蜂窝内芯, 5mm 板饰面饰面颜色参考防火板 FB-02 2. 透视窗: 双层 6mm 钢化玻璃 3. 含不锈钢把手、不锈钢锁 4. 具体做法详见设计图纸大样	m <sup>2</sup>	111.14			
44	010802001003	成品残卫门	樘	2			
45	010807001001	铝合金门连窗 1. 90 系列铝合金门窗, 10mm 钢化玻璃 2. 含框、扇、拉手、五金安装, 框周边塞缝等 3. 部位: 护士站处	m <sup>2</sup>	7.54			
46	010807001002	80 系列不带纱中空推拉窗 洞口面积 > 2m <sup>2</sup> (1.4mm) 1. 普通型材厚 1.4mm 2. 6 厘双层中空钢化玻璃	m <sup>2</sup>	218.34			
47	010807001003	80 系列不带纱中空推拉窗 洞口面积 ≤ 2m <sup>2</sup> (1.4mm) 1. 普通型材厚 1.4mm 2. 6 厘双层中空钢化玻璃	m <sup>2</sup>	17.00			
48	010807001004	金属窗纱 1. 不锈钢	m <sup>2</sup>	66.78			
49	010809004001	18 厚人造石窗台石	m <sup>2</sup>	24.52			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
50	011406003001	天棚满刮腻子二遍	m <sup>2</sup>	150.08			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第6页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
51	011406003002	内墙满刮腻子二遍	m <sup>2</sup>	134.88			
52	011407002001	乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	284.96			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
53	011501008001	现场制作18mmENF免漆板固定衣柜 1. 18mm石英石台面	m <sup>2</sup>	167.38			
54	011502001001	金属装饰线 1. 6mm黑色T型铝型材收口线条 2. 20*40L型铝型材收边条	m	432.68			
55	011505001001	定制石材台面洗手台 1. 部位: 四楼公厕	m <sup>2</sup>	1.25			
56	011501020001	护士服务台	个	1			
57	011503003001	成品医用PVC防撞靠墙扶手 1. 部位: 楼梯间及走道	m	126.28			
58	010810001001	医用布艺窗帘 1. 窗帘材质: 抗菌、耐洗、过消防布 艺窗帘 2. 窗帘高度、宽度: 约2.8m 3. 含窗帘轨等所有内容	m	357.60			
59	011503001001	卫生间门前不锈钢栏杆扶手 1. 材质: 304	m	17.60			
60	011503001002	卫生间安全抓杆	m	8.50			
61	011505010001	镜面玻璃	m <sup>2</sup>	1.57			
62	011505008001	卫生纸盒	个	4			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ 人工费</b>					
		<b>Σ 材料费</b>					
		<b>Σ 机械费</b>					
		<b>Σ 管理费</b>					
		<b>Σ 利润</b>					
		<b>Σ 增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>		<b>1</b>			
63	桂011701002001	里脚手架	m <sup>2</sup>	307.09			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
64	011702008001	卫生间反边胶合板模板	m <sup>2</sup>	99.09			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>		<b>1</b>			
65	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	2.00			
	<b>011710</b>	<b>已完工程保护费</b>		<b>1</b>			
66	桂011710001001	楼地面成品保护	m <sup>2</sup>	1246.42			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第7页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西中医药研究院附属中医医院建设 项目(一期)-安装拆除工程					
		分部分项工程					
		电气工程拆除					
67	030404017001	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周 长m)1.5	台	10			
68	030412001001	荧光灯具拆除 单管	套	100			
69	030412001002	吸顶灯拆除	套	50			
70	030412004001	点光源艺术装饰灯具拆除	套	1			
71	030412004002	组合荧光灯光带拆除 单管	m	10.00			
72	030412004003	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除	套	50			
73	030404019001	开关拆除	个	100			
74	030404035001	插座拆除	套	100			
75	030411001001	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设 (公称直径mm以内)20	m	400.00			
76	030411001002	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设 (公称直径mm以内)25	m	200.00			
77	030411001003	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明 配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20	m	300.00			
78	030411001004	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明 配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)25	m	200.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第8页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
79	030411001005	钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)50	m	100.00			
80	030408001001	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)10五芯	m	50.00			
81	030408001002	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)16五芯	m	50.00			
82	030408001003	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)35五芯	m	300.00			
83	030408001004	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)70五芯	m	300.00			
84	030408001005	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)120五芯	m	300.00			
85	030411004001	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	5000.00			
86	030411004002	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	1000.00			
87	030411004003	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)6	m	1000.00			
88	030411004004	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	2000.00			
89	030411004005	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	3000.00			
90	030411004006	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)6	m	3000.00			
		<b>给排水工程拆除</b>					
91	031001003001	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)80	m	20.00			
92	031001003002	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)50	m	20.00			
93	031001003003	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)32	m	100.00			
94	031001003004	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)20	m	50.00			
95	031001007001	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以内)80	m	20.00			
96	031001007002	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以内)50	m	20.00			
97	031001006001	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)110	m	100.00			
98	031001006002	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)75	m	50.00			
99	031001006003	塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)50	m	50.00			
100	031002001001	一般管道支架拆除	kg	300.00			
101	031003001001	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内)50	个	1			
102	031003003001	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内)80	个	1			
103	031003013001	螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50	个	1			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第9页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
104	031003013002	焊接法兰水表拆除(公称直径mm以内)100	个	1			
105	031004003001	洗脸盘、洗手盘拆除	套	35			
106	031004006001	蹲式大便器拆除	套	2			
107	031004006002	坐式大便器拆除	套	5			
		<b>消防电工程拆除</b>					
108	030904001001	火灾自动报警设备 探测器拆除 点型探测器	个	20			
109	030904003001	火灾自动报警设备拆除 按钮	个	8			
110	030904005001	火灾自动报警设备拆除 警报装置	个	4			
111	030904007001	火灾自动报警设备拆除 扬声器	个	10			
112	030411001006	钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)20	m	200.00			
113	030411004007	多芯软导线拆除 二芯	m	200.00			
		<b>消防水工程拆除</b>					
114	030901001001	钢管拆除 公称直径(mm以内)32	m	200.00			
115	030901001002	钢管拆除 公称直径(mm以内)50	m	100.00			
116	030901001003	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	m	50.00			
117	030901003001	喷头拆除	个	230			
		<b>通风工程拆除</b>					
118	030404033001	风扇拆除 轴流排气扇	台	27			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第10页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-电气工程					
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
119	030404017001	配电箱 4AL 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
120	030404017002	空调配电箱 4KTAL 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
121	030404017003	配电箱 5AL 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
122	030404017004	空调配电箱 5KTAL 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
123	030404017005	消防排烟风机配电箱 AC.PY 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
124	030404017006	抢救室配电箱 QJAL 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
125	030404017007	应急照明配电箱 ALE 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
126	030404017008	电动挡烟垂壁控制箱 JLX 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	3			
127	030404016001	开水间配电箱 RS 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
128	030404016002	普通电梯配电箱 AT.DT1 1. 安装方式:底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1			
129	030412001001	4寸LED筒灯 1. 安装方式:嵌入式	套	144			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第11页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 型号及规格参数: 8W以下					
130	030404033001	300*300mm顶装排气扇 0.25kw 1. 安装方式: 嵌入式	台	23			
131	030412001002	600X600mmLED面板灯 1*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	83			
132	030412001003	600X600mmLED面板灯 1*24W 1. 安装方式: 嵌入式	套	10			
133	030412001004	600X600mmLED面板灯 2*18W 1. 安装方式: 嵌入式	套	2			
134	030412001005	600X600mmLED面板灯 2*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	68			
135	030412001006	300X300mmLED防潮灯 2*14W 1. 安装方式: 嵌入式	套	22			
136	030412001007	600X600mmLED防潮灯 2*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	3			
137	030412004001	LED灯带 10W 1. 安装方式: 嵌入式	m	11.14			
138	030412004002	W100x1600mm定制LED线条灯 10W 1. 安装方式: 嵌入式	m	72.00			
139	030404034001	暗装单联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	10			
140	030404034002	暗装双联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	65			
141	030404034003	暗装三联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	21			
142	030404034004	暗装四联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	8			
143	030404035001	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=300mm暗装, 带安全门	套	78			
144	030404035002	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=600mm暗装, 带安全门	套	4			
145	030404035003	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=1200mm暗装, 带安全门	套	2			
146	030404035004	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=1500mm暗装, 带安全门	套	12			
147	030404035005	安全型防溅五孔插座(带防溅盒) 10A~250V 1. 安装方式: H=1200mm暗装, 带安全门	套	26			
148	030404035006	安全型挂式空调插座 16A~250V 1. 安装方式: , H=2300mm暗装, 带安全门	套	44			
149	030412004003	双头应急灯 常, 急2x3W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:600Lm	套	26			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第12页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 底边距地 $2.2\text{m}$ (或门顶上)					
150	030412004004	疏散出口指示灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED~DC36V, 光通量: $100\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 门顶上 $0.2\text{m}$ , 楼梯间口处底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装	套	5			
151	030412004005	楼层标志灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED~DC36V, 光通量: $100\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 门顶上 $0.2\text{m}$ , 楼梯间口处底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装	套	3			
152	030412004006	单向疏散指示灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED~DC36V, 光通量: $100\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 有墙或柱处底边距地 $0.5\text{m}$ 壁装, 无墙或柱处底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装	套	19			
153	030412004007	双向疏散指示灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED~DC36V, 光通量: $100\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 有墙或柱处底边距地 $0.5\text{m}$ 壁装, 无墙或柱处底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装	套	1			
154	030412004008	多信息复合标志灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED~DC36V, 光通量: $100\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$	套	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第13页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 安装方式:底边距地2.5米吊装					
155	030412005001	应急单管LED灯 常,急LED 28W~220V 1. 规格:广照型 带全套附件 光通 量:2800Lm 2. 持续供电时间≥180min(带玻璃或 其它不燃烧材料制作的保护罩) 3. 安装方式:距地2.5m	套	1			
156	030411003001	强电专用金属桥架200*100 δ=1.2mm 1. 含弯头、三通、盖板等附件	m	46.77			
157	030411003002	强电专用金属桥架300*100 δ=1.2mm 1. 含弯头、三通、盖板等附件	m	85.86			
158	030413001001	桥架支架 1. 支架采用40*4等边角钢制作与安装	kg	224.86			
159	桂031211003001	桥架支架除锈 1. 手工除锈	kg	224.86			
160	031201003001	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆二道,调和漆二道	kg	224.86			
161	030411001001	埋地敷设 镀锌钢管SC100	m	1000.00			
162	030411001002	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50	m	502.00			
163	030411001003	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC40	m	510.00			
164	030411001004	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC32	m	510.00			
165	030411001005	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC20	m	4.16			
166	030411001006	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC15	m	90.20			
167	030411001007	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC100	m	110.00			
168	030411001008	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC40	m	30.00			
169	030411001009	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25	m	4.10			
170	030411001010	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20	m	153.03			
171	030411001011	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC15	m	150.00			
172	030411001012	吊顶内敷设 镀锌钢管SC15	m	275.08			
173	030411001013	吊顶内敷设 镀锌钢管SC20	m	13.05			
174	030411001014	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC25	m	155.26			
175	030411001015	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20	m	1718.57			
176	030411001016	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻 燃管PC25	m	55.00			
177	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻 燃管PC20	m	497.99			
178	030413002001	凿槽及恢复 砖结构公称管径 (≤50mm)	m	16.80			
179	030413002002	凿槽及恢复 砖结构公称管径 (≤32mm)	m	63.40			
180	030413002003	凿槽及恢复 砖结构公称管径 (≤20mm)	m	632.85			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第14页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
181	030413003001	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔)公称直径(≤25mm)	个	186			
182	030413003002	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤63mm)	个	2			
183	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m	528.90			
184	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm <sup>2</sup>	m	520.70			
185	030408001003	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	m	1318.15			
186	030408001004	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	m	33.83			
187	030408001005	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4x4mm <sup>2</sup>	m	7.28			
188	030408001006	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	m	33.83			
189	030408001007	矿物质电力电缆敷设 BTZ-0.6/1kV-5x2.5mm <sup>2</sup>	m	520.70			
190	030408001008	矿物质电力电缆敷设 BTZ-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m	528.90			
191	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	个	4			
192	030408006002	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	个	2			
193	030408006004	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	个	4			
194	030411004001	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	1449.20			
195	030411004002	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m	2801.79			
196	030411004003	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m	4152.83			
197	030411004004	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	6575.44			
198	030411004005	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m	3037.16			
199	030411004006	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m	887.14			
200	030411004007	管内穿线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	1738.17			
201	桂030414020001	照明通电试运行 民用照明通电试运行	m <sup>2</sup>	1587.49			
202	桂030413013001	土方开挖	m <sup>3</sup>	40.80			
203	桂030413014001	土方回填	m <sup>3</sup>	40.80			
		医疗带工程					
204	031008013001	治疗设备带 200mm*65mm	m	98.00			
205	030807001001	氧气维修阀门	个	26			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第15页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
206	031008014001	真空终端	个	50			
207	031008014002	氧气终端	个	50			
208	030412001008	LED灯	套	50			
209	030404034005	床头灯开关 1. 安装方式: 底边距地1.4米	套	50			
210	030404035007	五孔电源插座 10A 1. 安装方式: H=1400mm/1500mm暗 装, 带安全门	套	200			
211	031008003001	压力监控报警箱	台	100			
212	031008003002	氧气二级减压箱	台	100			
213	030411001018	砖、混凝土结构楼板墙暗配 $\Phi$ 16PVC	m	128.30			
214	030411001019	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻 燃管PC20	m	23.80			
215	030411004008	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm <sup>2</sup>	m	597.00			
216	030411004009	管内穿线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	100.30			
217	030413002004	凿槽及恢复 砖结构公称管径 ( $\leq 20$ mm)	m	41.80			
		抗震支架工程					
218	桂031002004001	桥架单向抗震支架 CT-200	个	27			
219	桂031002004002	桥架双向抗震支架 CT-200	个	13			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第16页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-给排水工程					
		分部分项工程					
		给水工程					
220	031001007003	钢塑复合压力给水管(PSP) DN80 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	44.98			
221	031001007004	钢塑复合压力给水管(PSP) DN65 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	8.06			
222	031001007005	钢塑复合压力给水管(PSP) DN50 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	48.77			
223	031001007006	钢塑复合压力给水管(PSP) DN40 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	21.04			
224	031001007007	钢塑复合压力给水管(PSP) DN32 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	22.77			
225	031001007008	钢塑复合压力给水管(PSP) DN25 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	10.10			
226	031001006004	PPR塑料给水管 DN20 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	166.57			
227	031001006005	PPR塑料给水管 DN15 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	76.32			
228	031001003005	薄壁不锈钢给水管 DN20 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	33.60			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第17页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
229	031001003006	薄壁不锈钢给水管 DN15 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	14.00			
230	031002001002	管道支架 1. 材质:角钢40*4	kg	635.93			
231	桂031211003002	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	635.93			
232	031201003002	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	635.93			
233	030413003003	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔)公称直径(≤25mm)	个	32			
234	031003013003	螺翼式水表 DN50 1. 连接方式:螺纹连接 2. 含表前闸阀	组	1			
235	031003013004	螺翼式水表 DN80 1. 连接方式:法兰连接	个	1			
236	031003003002	闸阀 DN80 1. 连接方式:法兰连接	个	1			
237	031003003003	先导式稳压减压阀 DN80 1. 连接方式:法兰连接	个	1			
238	031003003004	先导式稳压减压阀 DN50 1. 连接方式:螺纹连接	个	1			
239	031006012001	热水宝 额定功率2.5Kw	台	33			
		<b>排水工程</b>					
240	031001006006	低噪声PVC-U排水管(高密度型) de110 1. 连接形式:承插粘接连接 2. 含管件安装,灌水试验、通球试验	m	442.80			
241	031001006007	低噪声PVC-U排水管(普通型) de110 1. 连接形式:承插粘接连接 2. 含管件安装,灌水试验、通球试验	m	115.80			
242	031001006008	低噪声PVC-U排水管(普通型) de50 1. 连接形式:承插粘接连接 2. 含管件安装,灌水试验、通球试验	m	44.43			
243	031001007009	PE双壁波纹管(SN8) de160 1. 连接形式:橡胶圈承插式连接 2. 含管件安装,灌水试验、通球试验	m	63.00			
244	031002001003	管道支架 1. 材质:角钢40*4	kg	91.55			
245	桂031211003003	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	91.55			
246	031201003003	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	91.55			
247	030413003004	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤108mm)	个	126			
248	031002003001	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	126			
249	031002003002	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	21			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第18页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
250	桂031003022001	阻火圈 DN100	个	126			
251	031004003002	洗手盆 1. 含恒温混合阀感应式水嘴、上下水五金配件	套	37			
252	031004006003	坐式大便器 1. 带冲洗水箱、配上下水配件	套	20			
253	031004006004	蹲式大便器 1. 带低水箱、配上下水配件	套	4			
254	桂030413013002	土方开挖	m <sup>3</sup>	4.90			
255	桂030413014002	土方回填	m <sup>3</sup>	4.90			
		抗震支架系统					
256	桂031002004003	管道单向抗震支架 DN65	个	1			
257	桂031002004004	管道双向抗震支架 DN65	个	1			
258	桂031002004005	管道单向抗震支架 DN80	个	3			
259	桂031002004006	管道双向抗震支架 DN80	个	2			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第19页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程					
		分部分项工程					
		智能呼叫系统					
260	030502010001	楼层配线架 1. 医院内网	架	1			
261	030608004001	信息交互管理主机 1. 桌面放置或通过配件墙面固定安装 2. 八核ARM架构CPU, 主频1.5GHz DDR3L内存2GB, FLASH存储16GB	套	1			
262	030904014001	IP网络医护主机 1. 通过支架放置在桌面或墙壁挂板明装 2. 10.2英寸 支持30至120路终端管理	台	1			
263	桂031101111001	台式电脑 1. 放置在护士站桌面 2. 内存:32G 3. 硬盘:128G固态硬盘 + 1TB企业级硬盘 4. 网卡:2个千兆网口;1个远程端口	套	1			
264	030504002001	诊室LED呼叫显示屏	台	16			
265	030504002002	挂号机	台	1			
266	030505004001	液晶电视分诊显示屏 1. 46寸智能液晶显示终端	套	1			
267	030505004002	液晶电视 1. 21寸智能液晶显示终端	套	1			
268	030904006001	床头分机 1. 随设备带安装、墙面嵌入式安装或明装 2. 面板尺寸: 86mm(L)×86mm(W)×56mm(H)	个	50			
269	030504002003	25英寸走廊显示屏 1. 病区走廊吸顶或距顶部0.1m悬挂安装 2. 双屏	台	2			
270	030504002004	液晶门口分机 1. 墙面挂板明装	台	18			
271	030411001026	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	549.68			
272	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	159.60			
273	030411004017	管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm <sup>2</sup>	m	103.00			
274	030411004018	管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm <sup>2</sup>	m	447.60			
275	030502005001	管内穿线 六类网线CAT6	m	209.10			
		综合布线系统(医院内网)					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第20页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
276	030502010002	楼层配线架FD	架	2			
277	030501012001	24口千兆交换机	台	2			
278	030411001027	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	140.31			
279	030413002006	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	62.10			
280	030502005002	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	162.31			
281	030502005003	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	513.34			
282	030502007001	6芯多模光纤	m	200.00			
		综合布线系统(医院外网)					
283	030502010003	楼层配线架FD	架	2			
284	030411001028	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	293.02			
285	030413002007	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	121.50			
286	030502005004	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	340.02			
287	030502005005	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	1200.00			
288	030502007002	6芯多模光纤	m	200.00			
		综合布线系统(电话)					
289	030502010004	楼层配线架FD	架	2			
290	030411001029	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	150.49			
291	030413002008	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	64.80			
292	030502005006	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	175.49			
293	030502005007	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	414.00			
294	030502007003	6芯多模光纤	m	50.00			
		综合布线					
295	031103025001	电视接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	1			
296	031103025002	网络接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	1			
297	031103025003	广播接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	1			
298	030502012001	内网信息出线口 1. 暗装,底距地0.3米	个	23			
299	030502012002	外网信息出线口 1. 距地0.3米安装,病房距地1.5米安装	个	45			
300	030502004001	电话插口 1. 暗装,底距地0.3米	个	25			
301	030502009001	跳线 安装双绞线跳线	个	116			
302	030502009002	跳线 RJ45、RJ11接头	个	116			
303	030411003003	弱电桥架: 200x100 δ=1.2mm	m	108.81			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第21页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 材质:热镀锌钢制 2. 含弯头、三通、盖板等附件					
304	030413001002	桥架支架 1. 支架采用40*4等边角钢制作与安装	kg	197.65			
305	桂031211003004	桥架支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	197.65			
306	031201003004	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆二道, 调和漆二道	kg	197.65			
		<b>有线电视系统</b>					
307	030502004002	电视插座 1. 距地0.3米安装, 病房距地1.5米安装	个	23			
308	030505013001	四分支器	个	8			
309	桂030904018001	干线放大器	台	1			
310	桂030904018002	楼栋放大器	台	6			
311	031103025004	光纤电视器件箱	个	6			
312	030505007001	混合器	套	1			
313	030505007002	调制器	套	1			
314	030505007003	加扰器	套	1			
315	030505007004	解扰器	套	1			
316	030505005001	管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	177.74			
317	030505005002	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	738.54			
318	030505005003	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7	m	100.00			
319	030505005004	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9	m	100.00			
320	030411001030	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	m	153.74			
321	030413002009	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	62.10			
		<b>视频监控系统</b>					
322	031103025005	视频监控接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	2			
323	030507008001	半球彩色转黑白摄像机 1. 距地3.0m, 钢管吊装 2. 含电源	台	11			
324	030411001031	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	m	40.04			
325	030413002010	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	6.00			
326	030502005008	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	51.04			
327	030502005009	桥架内布线 六类网线CAT6-UTP	m	322.90			
		<b>抗震支架工程</b>					
328	桂031002004007	桥架单向抗震支架 CT-200	个	6			
329	桂031002004008	桥架双向抗震支架 CT-200	个	3			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第22页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-消防电工程					
		分部分项工程					
		火灾自动报警系统					
330	030404032001	接线端子箱 DZX 1. 安装方式: H=1.8m	台	2			
331	桂030904020001	火灾显示盘 1. 安装方式: H=1.4m	台	2			
332	030904001002	点型光电感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶	个	70			
333	030904003002	手动报警按钮(带电话插孔) 1. 安装方式: H=1.4m	个	7			
334	030904001003	声光警报器 1. 安装方式: H=2.2m 2. 含接线盒	个	7			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第23页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
335	030904007002	吸顶音箱	个	9			
336	030904006002	消防专用电话分机 1. 安装方式: H=1.4m	个	1			
337	030904003003	消火栓按钮 1. 安装方式: 消火栓箱内	个	10			
338	030904008001	输入单输出模块I/O 1. 安装方式: 随设备安装	个	14			
339	030904008002	输入单输出模块C 1. 安装方式: 随设备安装	个	1			
340	030904008003	输入模块I 1. 安装方式: 随设备安装	个	6			
341	030904008004	广播模块B 1. 安装方式: 随设备安装	个	2			
342	030904008005	短路隔离器	个	6			
343	030411003004	防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm 1. 材质: 热镀锌钢制 2. 含弯头、三通、盖板等附件	m	23.93			
344	030413001003	桥架支架 1. 支架采用40*4等边角钢制作与安装	kg	40.57			
345	桂031211003005	桥架支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	40.57			
346	031201003005	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆二道, 调和漆二道	kg	40.57			
347	030411001032	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	926.46			
348	030413002011	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	174.00			
349	030411004019	管内穿线 报警二总线(支)NH-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	520.68			
350	030411004020	管内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	375.44			
351	030411004021	管内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	136.12			
352	030411004022	管内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	139.37			
353	030411004023	桥架内穿线 报警二总线(主)NH-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00			
354	030411004024	桥架内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	300.00			
355	030411004025	桥架内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00			
356	030411004026	桥架内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00			
357	030408002001	手动控制线NH-KVV-3x1.5mm <sup>2</sup>	m	105.29			
358	030408007001	控制电缆头制作、安装 NH-KVV-3x1.5mm <sup>2</sup>	个	2			
359	030905001001	自动报警系统调试 128点以下	系统	1			
360	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	16			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第24页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
361	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	1			
		消防电源监控系统					
362	030904008006	消防电源监控模块	个	1			
363	030411001033	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	110.00			
364	030413002012	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	4.00			
365	030411004027	管内穿线 消防电源监控线NH- RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	113.50			
366	030411004028	管内穿线 24V电源线 WDZN- BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	227.00			
		电气火灾监控系统					
367	030904008007	电气火灾监控模块	个	6			
368	030411001034	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	173.64			
369	030413002013	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	12.80			
370	030411004029	管内穿线 消防电源监控线NH- RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	179.14			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第25页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-消防水工程					
		分部分项工程					
		消火栓系统					
371	030901002001	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	25.00			
372	030901002002	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	122.57			
373	031201001001	管道刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m <sup>2</sup>	52.13			
374	031002001004	管道支架 1. 材质: 角钢40*4	kg	33.38			
375	桂031211003006	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	33.38			
376	031201003006	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	33.38			
377	030413003005	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径 (≤108mm)	个	8			
378	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	10			
379	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	2			
380	030901010001	薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱 1. 材质规格: 采用钢喷塑材质箱体, 箱体厚度为160mm, 宽度为700mm, 高度 为1000mm 2. 箱内设DN65旋转型消火栓和Φ19水 枪1支, DN65衬胶水龙带1条(长度为 25m), 软管长度30m的消防软管卷盘 (PN1.6MPa)一套, 消防报警按钮一 个。 3. 含2具手提式灭火器MF/ABC5 4. 安装方式: 暗装 5. 消火栓详15S202-15页	套	10			
381	桂031003020001	蝶阀 DN100 1. 连接形式:沟槽连接	个	6			
382	030901013001	灭火器放置箱(内含2具手提式灭火 器MF/ABC5)	个	3			
383	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系 统	点	8			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第26页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		自动喷淋系统					
384	030901001004	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN150 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	54.50			
385	030901001005	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN100 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	27.05			
386	030901001006	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN80 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	29.05			
387	030901001007	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN65 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	9.82			
388	030901001008	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN50 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	61.52			
389	030901001009	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN40 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	41.26			
390	030901001010	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN32 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	172.77			
391	030901001011	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN25 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	371.37			
392	031001006009	PVC-U排水管及管件安装 dn75 1. 连接方式:承插粘接连接 2. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	47.74			
393	031201001002	管道刷油 1. 刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m <sup>2</sup>	139.00			
394	031002001005	管道支架 1. 材质:角钢40*4	kg	563.70			
395	桂031211003007	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	563.70			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第27页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
396	031201003007	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	563.70			
397	030413003006	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔)公称直径(≤50mm)	个	42			
398	030413003007	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔)公称直径(≤100mm)	个	18			
399	030413003008	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤83mm)	个	9			
400	031002003005	穿墙钢套管制作、安装 DN40	个	22			
401	031002003006	穿墙钢套管制作、安装 DN50	个	2			
402	031002003007	穿墙钢套管制作、安装 DN65	个	18			
403	031002003008	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	9			
404	031002003009	刚性防水套管制作、安装 DN80	个	2			
405	030901003002	闭式玻璃球喷头 K=80, 68℃	个	234			
406	桂030901015001	信号闸阀 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2			
407	030901006001	水流指示器 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2			
408	030901007001	不锈钢减压孔板 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2			
409	桂031003020002	泄水阀 DN65 1. 连接形式: 沟槽连接	个	2			
410	031003001002	末端试水阀 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
411	031003001003	末端试水装置 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
412	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	4			
413	桂030413013003	土方开挖	m³	0.45			
414	桂030413014003	土方回填	m³	0.45			
		<b>抗震支架系统</b>					
415	桂031002004009	管道单向抗震支架 DN65	个	1			
416	桂031002004010	管道双向抗震支架 DN65	个	1			
417	桂031002004011	管道单向抗震支架 DN80	个	2			
418	桂031002004012	管道双向抗震支架 DN80	个	1			
419	桂031002004013	管道单向抗震支架 DN100	个	2			
420	桂031002004014	管道双向抗震支架 DN100	个	1			
421	桂031002004015	管道单向抗震支架 DN150	个	5			
422	桂031002004016	管道双向抗震支架 DN150	个	2			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ 人工费</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第28页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-暖通工程					
		分部分项工程					
	7.	B7 通风空调工程					
423	030108003001	消防轴流风机HTF(A)-I-NO.9 含: 1. 风量32297m³/h, 全压668Pa, 转数1450rpm, 功率11KW, 噪声80dB 2. 安装位置: 排烟机房 3. 梁底安装	台	1			
424	030404033003	天花式排气扇 含: 1. 风量150m³/h, 全压40Pa, 功 率0.02KW, 噪声40dB 2. 安装位置: 5楼卫生间	台	25			
425	030702008001	柔性接头 帆布(皮革)	m²	2.06			
426	030702001001	镀锌薄钢板风管制作、安装 (δ = 0.75mm以内咬口) 长边长 (≤1000mm) 含: 1. 接口形式: 法兰连接	m²	55.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第29页 共30页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
427	030702001002	镀锌薄钢板风管制作、安装 (δ = 1.0mm以内咬口) 长边长 (≤2000mm) 含: 1. 接口形式:法兰连接	m²	85.90			
428	030702008002	排气扇连接管D100	m	20.00			
429	030702001003	电动挡烟垂壁(防火布) 火灾时底距地2.2米, 1.5米设手动启动装置	m	6.53			
430	030702001004	固定挡烟垂壁(防火布) 含: 1. 火灾时底距地2.2米	m	13.43			
431	030904003004	手动启动装置	个	6			
432	030703011001	单层百叶风口400*400	个	12			
433	030703011002	防雨百叶D100	个	25			
434	030703001001	排烟阀(电控常闭)800*250 含: 1. 连锁风机开启, 1.5米设手动启动装置	个	3			
435	030703001002	280° 常开防火阀800*250	个	3			
436	030703001003	280° 排烟防火阀(常开)1400*320 含: 1. 熔断关闭时连锁排烟风机停止运转	个	1			
437	030413003009	打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混凝土墙体洞口周长 (≤2000mm)	个	2			
438	030413003010	穿墙风管洞修补 周长 (≤3000mm) {水泥砂浆 1:3}	个	2			
439	桂031002004017	风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长边800mm	个	10			
440	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	系统	1			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表  
(适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第30页 共30页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



总价措施项目费用表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		广西中医药研究院附属 中医医院建设项目(一 期)-拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税 法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合 计				
		广西中医药研究院附属 中医医院建设项目(一 期)-装修工程				
一		2024建筑装饰装修工程 一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合 计				
		广西中医药研究院附属 中医医院建设项目(一 期)-安装拆除工程				
一		安装拆除工程(营改增) 简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人 工费+机械费)			
1.1		环境保护费				
1.2		文明施工费				
1.3		安全施工费				
1.4		临时设施费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架工程费				
		合 计				
		广西中医药研究院附属 中医医院建设项目(一 期)-电气工程				
一		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

# 总价措施项目费用表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
		合计				
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。



其他项目费用汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	114.75	10.33	125.08
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	60000.00	5400.00	65400.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3109.31	279.84	3389.15
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	73.04		73.04
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2278.41	205.06	2483.47
5	计日工			
6	总承包服务费			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	449.94	40.49	490.43
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	523.39	47.10	570.49
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	163.65	14.73	178.38
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。  
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。







# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
5	010901002	圆钢HPB235 Φ6以内	kg		
6	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
7	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
8	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
9	011301001	扁钢(综合)	t		
10	011302003	扁钢 -40×4	kg		
11	011302005	扁钢 ≤-25×4	kg		
12	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
13	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
14	011902005	槽钢 [5#~16#	kg		
15	012103001	等边角钢(综合)	kg		
16	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
17	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
18	012902001	钢板(综合)	kg		
19	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
20	015302003	铅板 3mm	kg		
21	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
22	020101002	橡胶板 2mm	m²		
23	020101003.1	同质透心地胶(医用) 2mm	m²		
24	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
25	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
26	020303001	橡胶密封条	m		
27	020901008	软膜(成品)	m²		
28	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
29	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
30	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
31	021913001	低发泡聚乙烯	m³		
32	022705003	棉丝	kg		
33	022705004	棉纱头	kg		
34	022706004	白布0.9m	m²		
35	022706010	破布	kg		
36	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	023101002	尼龙编织布	m²		
38	030101002	铆钉	kg		
39	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
40	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
41	030108001	自攻螺钉	百个		
42	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
43	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
44	030110003	镀锌自攻螺钉M(4~6)×(20~35)	个		
45	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
46	030110004	镀锌自攻螺钉M3×10	百个		
47	030112001	木螺钉	百个		
48	030112002	木螺钉	个		
49	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
50	030112012	木螺钉M4×50	百个		
51	030112018	木螺钉 M6×50	个		
52	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
53	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
54	030119001	机螺钉	kg		
55	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个		
56	030124001	装饰螺钉	百个		
57	030125001	螺栓(综合)	kg		
58	030126005	螺栓 M5×20	套		
59	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
60	030126015	螺栓 M8×18~25	套		
61	030126034	螺栓 M10×80~130	套		
62	030126044	螺栓 M12×40~65	套		
63	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
64	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套		
65	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套		
66	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
67	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
68	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套		
69	030127056	镀锌螺栓 M16×85~140	套		
70	030131003	不锈钢螺栓 M6×25	套		
71	030156001	膨胀螺栓	套		
72	030156005	膨胀螺栓 M6	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
74	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
75	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
76	030156013	膨胀螺栓 M8×60	套		
77	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
78	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套		
79	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
80	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
81	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
82	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
83	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
84	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
85	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
86	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
87	030168009	镀锌锁紧螺母 100	个		
88	030169003	镀锌螺母 M10	个		
89	030171101	螺母	百个		
90	030171102	螺母	kg		
91	030172001	垫圈	百个		
92	030172003	垫圈 M2~8	10个		
93	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
94	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
95	030177001	钢垫圈	kg		
96	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
97	030183001	铁钉(综合)	kg		
98	030188004	射钉(枪钉)	盒		
99	030188006	气排钉	盒		
100	030192000	圆钉(综合)	kg		
101	030192002	圆钉 50~75	kg		
102	030311094	铜合页	个		
103	030311134	角码	个		
104	030501002	木拉手	个		
105	030502001	抽屉轨道	副		
106	030701006	不锈钢卫生纸盒	个		
107	031301006	砂轮片 Φ400	片		
108	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第4页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
110	031311001	电焊条(综合)	kg		
111	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
112	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
113	031311008	碳钢焊条	kg		
114	031311008	低碳钢电焊条	kg		
115	031321001	焊锡丝 综合	kg		
116	031321003	焊锡	kg		
117	031321006	焊锡条	kg		
118	031324001	不锈钢焊丝	kg		
119	031332001	焊锡膏	kg		
120	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
121	031337001	冲击钻头(综合)	根		
122	031337003	冲击钻头 Φ(6~12)	个		
123	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
124	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
125	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
126	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
127	031338008	合金钢钻头 Φ50mm以内	个		
128	031339005	金刚钻钻头 Φ63	个		
129	031339006	金刚钻钻头 Φ83	个		
130	031339007	金刚钻钻头 Φ108	个		
131	031345001	钢锯条	根		
132	031345007	钢割片	片		
133	031346001	钢丝刷子	把		
134	031347001	砂纸	张		
135	031347002	砂纸(木)	张		
136	031347003	水砂纸	张		
137	031347004	铁砂布	张		
138	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
139	032118002	不锈钢连接件	个		
140	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
141	032120001	PVC管专用弹簧	根		
142	032124007	尼龙线卡	只		
143	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
144	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第5页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
146	040103001	白水泥(综合)	t		
147	040103002	白水泥(综合)	kg		
148	040301001	砂(综合)	m³		
149	040301001	砂(综合)	m³		
150	040301001	砂(综合)	m³		
151	040301003	细砂	m³		
152	040301004	中砂	m³		
153	040502003	碎石(5~20)mm	m³		
154	040701001	陶粒	m³		
155	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
156	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
157	041504004.1	蒸压加气砼砌块 600×200×180	m³		
158	041504010.1	蒸压加气砼砌块 600×200×100	m³		
159	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
160	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
161	043011005	干混普通砌筑砂浆 DM-G M20	t		
162	043012001	干混薄层砌筑砂浆 DM-T M5	t		
163	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
164	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
165	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
166	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
167	050101001	木材(综合)	m³		
168	050101001	木材(综合)	m³		
169	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m³		
170	050301003	一等杉木枋材	m³		
171	050306001	周转板枋材	m³		
172	050306002	周转枋材	m³		
173	050501004	胶合板5mm	m²		
174	050501009	胶合板12mm	m²		
175	050501012	18mmENF免漆板	m²		
176	053501002	竹篾	百根		
177	062103001	车边镜面玻璃 6mm	m²		
178	070103009	400x800柔光通体砖墙面瓷砖	m²		
179	070503002	防滑地砖 300×300×9	m²		
180	070503004	防滑地砖 400×400×9	m²		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第6页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	071901004.1	同质透心地胶(医用)2mm	m²		
182	072101005.2	2mm橡胶踢脚线	m		
183	072101005.3	2mm橡胶踢脚线	m		
184	080301001	25mm人工仿大理石门槛石	m²		
185	081101001	人造大理石板(综合)	m²		
186	081704001	18厚人造石窗台石	m²		
187	090101001	石膏板	m²		
188	090101001.1	石膏板8mm	m²		
189	090502002.1	1600x1000x1.2mm铝单板	m²		
190	090503001.1	铝板 300×300	m²		
191	090503004.1	铝扣板 600×600×0.8mm	m²		
192	091301001.1	8mm医疗洁净板护墙板饰面	m²		
193	091301001.2	25mm医疗洁净板护墙板	m²		
194	093901006.1	卫生间防水隔板	m²		
195	100102001	轻钢大龙骨 h60	m		
196	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
197	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
198	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
199	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
200	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
201	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
202	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
203	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
204	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
205	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
206	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
207	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
208	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
209	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
210	110903001	铝合金平开门带亮(成品)	m²		
211	110911001	铝合金固定窗(成品)	m²		
212	110914001	成品医用钢制门	m²		
213	110915001.1	80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积>2m²(1.4mm)	m²		
214	110915001.2	80系列不带纱中空推拉窗洞口面积≤2m²(1.4mm)	m²		
215	112103001.1	不锈钢纱扇(成品)	m²		
216	112301001.1	成品医用钢制门,带透视窗	m²		



本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第7页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	120107004	木质装饰线条 20×5mm	m		
218	120125004	硬木踢脚线 120×15	m²		
219	120303004	铝合金角线 20×20×1	m		
220	120313001	卡条	个		
221	122305001	成品医用PVC防撞靠墙扶手	m		
222	122305001	塑料扶手	m		
223	130102001	调和漆(综合)	kg		
224	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
225	130132001	油灰	kg		
226	130301001	乳胶漆	kg		
227	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
228	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
229	130503001	沥青漆	kg		
230	130507001	防锈漆	kg		
231	130507002	红丹防锈漆	kg		
232	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
233	130519001	沥青绝缘漆	kg		
234	130705002	铅油	kg		
235	133504001	防水粉	kg		
236	133508002	嵌缝膏	kg		
237	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
238	133510002	密封油膏	kg		
239	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
240	133901001	防腐油	kg		
241	134101001	嵌缝料	kg		
242	140101001	清油	kg		
243	140301004	国V汽油 92#	kg		
244	140501003	油漆溶剂油	kg		
245	140702001	机油(综合)	kg		
246	140901002	电力复合酯 一级	kg		
247	142103002	呋喃树脂YJ型	kg		
248	143124001	漂白粉	kg		
249	143303001	硬酯酸 一级	kg		
250	143305003	二甲苯	kg		
251	143306006	酒精	kg		
252	143309001	丙酮	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第8页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	143520001	隔离剂	kg		
254	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
255	143901001	乙炔气	m³		
256	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
257	143901002	乙炔气	kg		
258	143906001	氧气	m³		
259	143908001	氩气	m³		
260	144101005	建筑胶	kg		
261	144106001	石材(云石)胶	kg		
262	144108001	乳白胶	kg		
263	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
264	144113002	玻璃胶 310g	支		
265	144113003	玻璃胶 350g	支		
266	144114001	密封胶	kg		
267	144114002	密封胶 KS型	kg		
268	144114003	密封胶 XY02#	kg		
269	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
270	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
271	144115001	万能胶	kg		
272	144115017	地板胶水	kg		
273	144116003	胶合剂	kg		
274	144116008	粘接剂	kg		
275	144116015	干粉型粘结剂	kg		
276	144116017	塑料粘结剂	kg		
277	144116024	专用界面剂	kg		
278	144301001	胶带	m		
279	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
280	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷		
281	144301006	双面强力弹性胶带	m		
282	144306001	防水胶布	卷		
283	144309001	塑料粘胶带	卷		
284	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
285	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
286	150102002	石棉绒(综合)	kg		
287	170303001	镀锌钢管 DN15	m		
288	170508003	不锈钢管 φ16×1 304 材质	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第9页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	170508017.1	不锈钢管 $\phi 25 \times 1.5$ 304 材质	m		
290	170508029	不锈钢管 $\phi 60 \times 1.5$ 201材质	m		
291	172502001	PP-R给水管 de20	m		
292	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
293	172513000	塑料软管	kg		
294	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
295	172517002	异型塑料管 $\Phi 5$	m		
296	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
297	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
298	180327001	外丝 DN15	个		
299	180331003	镀锌三通 DN25	个		
300	180912000	塑料堵头(成品)	个		
301	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个		
302	181507001	镀锌六角外丝 DN15	个		
303	181510001	钢制管箍 DN15	个		
304	181510002	钢制管箍 DN20	个		
305	181510004	钢制管箍 DN32	个		
306	181510005	钢制管箍 DN40	个		
307	181510006	钢制管箍 DN50	个		
308	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
309	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
310	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
311	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
312	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
313	181515003	钢制活接头 DN25	个		
314	181515006	钢制活接头 DN50	个		
315	182501001	塑料管卡 de20	个		
316	182501005	塑料管卡 de50	个		
317	182501007	塑料管卡 de75	个		
318	182501008	塑料管卡 de110	个		
319	182503001	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个		
320	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
321	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
322	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
323	182503009	镀锌管卡子(钢管用) DN100	个		
324	182504001	镀锌管卡子(给水管用) DN15	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第10页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	182504002	镀锌管卡子(给水管用)DN20	个		
326	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
327	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个		
328	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
329	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
330	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
331	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
332	182511000	接地卡子(综合)	个		
333	182519001	固定卡子 1.5×32	套		
334	182519002	固定卡子 3×80	套		
335	182525002	管码 FCP20	个		
336	182525003	管码 FCP25	个		
337	182529003	U型管卡子DN25	个		
338	182529004	U型管卡子DN32	个		
339	182529005	U型管卡子DN40	个		
340	182529006	U型管卡子DN50	个		
341	182529007	U型管卡子DN65	个		
342	182529008	U型管卡子DN80	个		
343	182529009	U型管卡子DN100	个		
344	182529011	U型管卡子DN150	个		
345	190301006.1	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
346	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
347	200110011	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		
348	201105000	镀锌法兰座	个		
349	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
350	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
351	213321000	大便器胶皮碗	个		
352	213321001	便器接头 De130×110	个		
353	213322001	存水弯 De32	个		
354	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
355	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
356	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
357	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
358	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
359	225703000	减震垫	块		
360	241101001	压力表 0~1.6MPa	块		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第11页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	243301001	色带20mm×20m	卷		
362	246302001	压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个		
363	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
364	270602002	接地铜编织线16mm <sup>2</sup>	m		
365	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
366	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
367	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
368	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
369	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
370	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
371	290622001	阻燃管接头 FST15	个		
372	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
373	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
374	290623001	直管接头Φ16	个		
375	290623002	直管接头Φ20	个		
376	290628002	塑料护口 15~20	个		
377	290628003	塑料护口 15~50	个		
378	290628004	塑料护口(钢管用)15~20	个		
379	290628012	塑料护口(钢管用)100	个		
380	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
381	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
382	290632012	灯具卡子	个		
383	290634001	套管 KT2型	个		
384	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
385	290905002	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个		
386	290905003	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>	个		
387	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个		
388	290905007	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个		
389	291111001	开关盒	个		
390	291112001	接线盒	个		
391	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
392	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
393	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
394	340105003	钨棒	kg		
395	340502002	打印纸	箱		
396	340502022	清洁纸 300×350	张		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第12页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	340702001	防尘面罩	套		
398	340703001	护目镜	套		
399	340901001	电池 1#	节		
400	340901002	电池 5#	节		
401	341101001	水	m³		
402	341301002	端子号牌	个		
403	341301007	铝牌	个		
404	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
405	341508001	其他材料费	元		
406	341508006	其他材料费	元		
407	341509001	校验材料费	元		
408	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
409	350104001	木模板	m³		
410	350104002	复合木模板面板	m²		
411	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
412	350302001	回转扣件	个		
413	350302003	直角扣件	个		
414	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
415	350307002	竹脚手板	m²		
416	351101001	钢凿	个		
417	370905001	钢垫板	kg		
418	A143322001	聚四氟乙烯(液体)	g		
419	B-C. 1	医用布艺窗帘 材料费	m²		
420	B-C. 1	垃圾弃置消纳费 材料费	m³		
421	B-C. 2	成品残卫门 材料费	樘		
422	C00010160	其他材料费	元		
423		◆商品砼◆			
424	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
425	043115008. 1	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³		
426		◆配合比◆			
427	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
428	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
429	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
430	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
431	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
432	800102006	水泥砂浆 1:4	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第13页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
434	801101001	素水泥浆	m³		
435	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m³		
436	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
437		◆主材◆			
438	010000103A.1	等边角钢40*4	kg		
439	010000103A.1	桥架支架	kg		
440	010000103A.1	型钢(综合)	kg		
441	023110001.1	帆布(皮革)	m²		
442	155903001.1	阻火圈 DN100	个		
443	170014000.1	镀锌钢管SC100	m		
444	170014000.1	消防栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	m		
445	170014000.2	消防栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	m		
446	170014000.3	热浸镀锌加厚钢管 DN150	m		
447	170014000.4	热浸镀锌加厚钢管 DN100	m		
448	170014000.5	热浸镀锌加厚钢管 DN80	m		
449	170014000.6	热浸镀锌加厚钢管 DN65	m		
450	170014000.7	热浸镀锌加厚钢管 DN50	m		
451	170014000.8	热浸镀锌加厚钢管 DN40	m		
452	170014000.9	热浸镀锌加厚钢管 DN32	m		
453	170014000.10	热浸镀锌加厚钢管 DN25	m		
454	170502000.1	薄壁不锈钢给水管 DN20	m		
455	170502000.2	薄壁不锈钢给水管 DN15	m		
456	172500000.1	PVC-U排水管及管件安装 dn75	m		
457	172500000.1	刚性阻燃管PC25	m		
458	172500000.1	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	m		
459	172500000.1	低噪声PVC-U排水管(高密度型)及管件安装 de110	m		
460	172500000.2	刚性阻燃管PC20	m		
461	172500000.3	低噪声PVC-U排水管(普通型)及管件安装 de110	m		
462	172500000.3	Φ16PVC	m		
463	172500000.4	低噪声PVC-U排水管(普通型)及管件安装 de50	m		
464	172500000.4	刚性阻燃管PC25	m		
465	172500000.5	刚性阻燃管PC20	m		
466	172500000.6	刚性阻燃管PC20	m		
467	172502000.1	PPR塑料给水管 DN20	m		
468	172502000.2	PPR塑料给水管 DN15	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第14页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	172506000.1	PE双壁波纹管(SN8) de160	m		
470	172801000.3	钢塑复合压力管(PSP) DN80	m		
471	172801000.4	钢塑复合压力管(PSP) DN65	m		
472	172801000.5	钢塑复合压力管(PSP) DN50	m		
473	172801000.6	钢塑复合压力管(PSP) DN40	m		
474	172801000.7	钢塑复合压力管(PSP) DN32	m		
475	172801000.8	钢塑复合压力管(PSP) DN25	m		
476	180002000	沟槽管件	个		
477	180002000.1	沟槽管件 DN65	个		
478	180002000.2	沟槽管件 DN100	个		
479	180002000.3	沟槽管件 DN150	个		
480	180002000.4	沟槽管件 DN80	个		
481	180002000.5	沟槽管件 DN65	个		
482	180002000.6	沟槽管件 DN100	个		
483	180003000	沟槽卡箍	套		
484	180003000.1	沟槽卡箍 DN65	套		
485	180003000.2	沟槽卡箍 DN100	套		
486	180003000.3	沟槽卡箍 DN150	套		
487	180003000.4	沟槽卡箍 DN80	套		
488	180003000.5	沟槽卡箍 DN65	套		
489	180003000.6	沟槽卡箍 DN100	套		
490	180003000.7	沟槽卡箍 DN65	套		
491	180003000.8	沟槽卡箍	套		
492	180003000.9	沟槽卡箍	套		
493	180300000.1	钢管管件 DN50	个		
494	180300000.2	钢管管件 DN40	个		
495	180300000.3	钢管管件 DN32	个		
496	180300000.4	钢管管件 DN25	个		
497	180903000	塑料给水管件	个		
498	181101000	钢塑复合管件	个		
499	190000000.1	末端试水装置 DN25	个		
500	194101000.1	泄水阀 DN65	个		
501	194101000.2	信号闸阀 DN150	个		
502	194101000.3	蝶阀 DN100	个		
503	194103000.1	减压阀 DN50	个		
504	194103000.1	末端试水阀 DN25	个		



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第15页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	194110000.1	氧气维修阀门	个		
506	194110000.1	闸阀 DN80	个		
507	194110000.2	减压阀 DN80	个		
508	211501000.1	蹲式大便器	个		
509	211502000.1	坐便器	个		
510	212501000.1	蹲式大便器低水箱	个		
511	212503000.1	坐便器水箱(带配件)	套		
512	213308001.1	恒温混合阀感应式水嘴DN15	个		
513	213320000.1	大便器冲洗管	根		
514	213326002.1	蹲式大便器低水箱配件	套		
515	224101000.1	单层百叶风口400*400	个		
516	224101000.2	防雨百叶D100	个		
517	224503000.1	排气扇连接管D100	m		
518	226101000.1	排烟阀(电控常闭)800*250	个		
519	226101000.2	280°常开防火阀800*250	个		
520	226101000.3	280°排烟防火阀(常开)1400*320	个		
521	230100000.1	灭火器放置箱(内含2具手提式灭火器MF/ABC5)	具		
522	230303000.1	薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱	套		
523	232101000.1	闭式玻璃球喷头 K=80,68℃	个		
524	233700000.1	点型光电感烟探测器	个		
525	233902000.1	声光报警器	个		
526	234001000.1	输入单输出模块C	个		
527	234001000.1	输入单输出模块I/O	个		
528	234001000.2	输入模块I	个		
529	234001000.3	广播模块B	个		
530	234001000.4	短路隔离器	个		
531	234001000.5	消防电源监控模块	个		
532	234001000.6	电气火灾监控模块	个		
533	234101000.1	手动报警按钮(带电话插孔)	套		
534	234101000.2	消火栓按钮	套		
535	234301000.1	吸顶音箱	只		
536	234501000.1	不锈钢减压孔板 DN150	个		
537	240101000.1	螺翼式水表 DN50	个		
538	240102000.1	螺翼式水表 DN80	个		
539	264501000.1	跳线 RJ45、RJ11接头	个		
540	280310000.1	桥架内布线 报警二总线(主)NH-RVS-2x2.5mm²	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第16页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
541	280310000.2	桥架内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m		
542	280310000.3	桥架内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m		
543	282718000.1	跳线 安装双绞线跳线	条		
544	290603000.1	镀锌钢管SC15	m		
545	290603000.2	镀锌钢管SC20	m		
546	290702000.1	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	套		
547	290702000.2	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	套		
548	290702000.4	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	套		
549	300703001.1	消防专用电话分机	部		
550	300703001.1	床头分机	部		
551	301101000.1	电视插座	个		
552	301302000.1	内网信息出线口	个		
553	301302000.2	外网信息出线口	个		
554	500102001.1	天花式排气扇	台		
555	500102001.1	300*300mm顶装排气扇 0.25kw	台		
556	550117001.1	配电箱 4AL	台		
557	550117001.2	空调配电箱 4KTAL	台		
558	550117001.3	配电箱 5AL	台		
559	550117001.4	空调配电箱 5KTAL	台		
560	550117001.5	消防排烟风机配电箱 AC.PY	台		
561	550117001.7	抢救室配电箱 QJAL	台		
562	550117001.8	应急照明配电箱 ALE	台		
563	550117001.9	电动挡烟垂壁控制箱 J LX	台		
564	550117001.10	开水间配电箱 RS	台		
565	550117001.11	普通电梯配电箱 AT.DT1	台		
566	550909000.1	接线端子箱 DZX	台		
567	B-.1	挂号机	台		
568	B-.1	手动启动装置	个		
569	B-Z.1	诊室LED呼叫显示屏 主材费	元		
570	B-Z.1	桥架单向抗震支架 CT-200 主材费	元		
571	B-Z.1	管道单向抗震支架 DN65 主材费	元		
572	B-Z.2	桥架双向抗震支架 CT-200 主材费	元		
573	B-Z.2	桥架双向抗震支架 CT-200 主材费	元		
574	B-Z.2	管道双向抗震支架 DN65 主材费	元		
575	B-Z.3	风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长边800mm 主材费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第17页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
576	B-Z.3	桥架单向抗震支架 CT-200 主材费	元		
577	B-Z.3	管道单向抗震支架 DN80 主材费	元		
578	B-Z.3	治疗设备带 200mm*65mm 主材费	元		
579	B-Z.4	真空终端 主材费	元		
580	B-Z.4	管道双向抗震支架 DN80 主材费	元		
581	B-Z.5	氧气终端 主材费	元		
582	B-Z.5	管道单向抗震支架 DN100 主材费	元		
583	B-Z.6	管道双向抗震支架 DN100 主材费	元		
584	B-Z.7	管道单向抗震支架 DN150 主材费	元		
585	B-Z.8	管道双向抗震支架 DN150 主材费	元		
586	B4-1950.1	W100x1600mm定制LED线条灯 10W	10m		
587	B4-1950.2	LED灯带 10W	10m		
588	B5-0086.1	台式电脑	台		
589	B5-0110.1	信息交互管理主机	套		
590	B5-0292.1	楼层配线架FD	架		
591	B5-0292.2	楼层配线架FD	架		
592	B5-0292.3	楼层配线架FD	架		
593	B5-0300.1	楼层配线架	架		
594	B5-0507.1	液晶电视	套		
595	B5-0507.2	液晶电视分诊显示屏	套		
596	B5-0516.1	调制器	套		
597	B5-0521.1	混合器	套		
598	B5-0526.1	加扰器	套		
599	B5-0526.2	解扰器	套		
600	B5-0620.1	四分支器	个		
601	B5-0782.1	干线放大器	台		
602	B5-0782.2	楼栋放大器	台		
603	B5-0797.1	液晶门口分机	台		
604	B5-0962.1	半球彩色转黑白摄像机	台		
605	B5-0996.1	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 电源	台		
606	B5-1244.1	火灾显示盘	台		
607	B5-1271.1	IP网络医护主机	台		
608	B6-0105.1	走廊显示屏	台		
609	B7-0066.1	消防轴流风机HTF(A)-I-N0.9	台		
610	B9-0720.1	热水宝 额定功率2.5Kw	台		
611	B9-1089.1	压力监控报警箱	台		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第18页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
612	B9-1089.2	氧气二级减压箱	台		
613	Z010000103.1	角钢40*4	kg		
614	Z010000103.2	角钢40*4	kg		
615	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
616	Z012906002.1	镀锌钢板 0.75mm	m²		
617	Z012906004.1	镀锌钢板 1.0mm	m²		
618	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
619	Z130105001.1	桥架支架刷油	kg		
620	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
621	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
622	Z130507003.1	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
623	Z130507003.1	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
624	Z130507003.1	桥架支架刷油	kg		
625	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
626	Z170102000.1	焊接钢管(综合)	kg		
627	Z170303000.1	镀锌钢管SC50	m		
628	Z170303000.1	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m		
629	Z170303000.2	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m		
630	Z170303000.2	镀锌钢管SC40	m		
631	Z170303000.3	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m		
632	Z170303000.3	镀锌钢管SC32	m		
633	Z170303000.4	镀锌钢管SC25	m		
634	Z170303000.5	镀锌钢管SC20	m		
635	Z170303000.6	镀锌钢管SC15	m		
636	Z170303000.7	镀锌钢管SC100	m		
637	Z170303000.8	镀锌钢管SC20	m		
638	Z170303000.9	镀锌钢管SC40	m		
639	Z210901000.1	洗手盆	个		
640	Z231300000.2	水流指示器 DN150	个		
641	Z250001001.1	4寸LED筒灯 8W	套		
642	Z250001001.2	600X600mmLED面板灯 2*28W	套		
643	Z250001001.3	300X300mmLED防潮灯 2*14W	套		
644	Z250001001.4	600X600mmLED防潮灯 2*28W	套		
645	Z250001001.5	双头应急灯 常,急2x3W	套		
646	Z250001001.6	疏散出口指示灯 常,急1x1W	套		
647	Z250001001.7	楼层标志灯 常,急1x1W	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第19页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
648	Z250001001.8	单向疏散指示灯 常,急1x1W	套		
649	Z250001001.9	多信息复合标志灯 常,急1x1W	套		
650	Z250001001.10	应急单管LED灯 常,急LED 28W~220V	套		
651	Z250001001.11	双向疏散指示灯 常,急1x1W	套		
652	Z250001001.12	LED灯	套		
653	Z250001001.14	600X600mmLED面板灯 1*28W	套		
654	Z250001001.15	600X600mmLED面板灯 2*18W	套		
655	Z250001001.16	600X600mmLED面板灯 1*24W	套		
656	Z260501001.1	床头灯开关	个		
657	Z260501001.2	暗装双联单控开关~250V 10A	个		
658	Z260501001.3	暗装三联单控开关~250V 10A	个		
659	Z260501001.4	暗装四联单控开关~250V 10A	个		
660	Z260501001.5	暗装单联单控开关~250V 10A	个		
661	Z264101001.1	安全型普通五孔插座 10A~250V	套		
662	Z264101001.2	安全型防溅五孔插座(带防溅盒) 10A~250V	套		
663	Z264101001.3	安全型挂式空调插座 16A~250V	套		
664	Z264101001.5	五孔电源插座 10A	套		
665	Z264101001.6	安全型普通五孔插座 10A~250V	套		
666	Z264101001.7	安全型普通五孔插座 10A~250V	套		
667	Z280301000.1	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm <sup>2</sup>	m		
668	Z280301000.1	管内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m		
669	Z280301000.2	管内穿线 BV-6mm <sup>2</sup>	m		
670	Z280301000.2	桥架内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m		
671	Z280301000.3	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m		
672	Z280301000.4	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m		
673	Z280301000.5	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m		
674	Z280301000.6	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m		
675	Z280301000.7	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m		
676	Z280301000.8	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m		
677	Z280301000.9	管内穿线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m		
678	Z280311000.1	管内穿线 六类网线CAT6	m		
679	Z280311000.2	管内穿线 六类网线CAT6-UTP	m		
680	Z280311000.3	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m		
681	Z281100000.1	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m		
682	Z281100000.2	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm <sup>2</sup>	m		
683	Z281100000.3	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第20页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
684	Z281100000.4	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2	m		
685	Z281100000.6	矿物质电力电缆敷设 BT TZ-0.6/1kV-5x2.5mm2	m		
686	Z281100000.7	矿物质电力电缆敷设 BT TZ-0.6/1kV-5x6mm2	m		
687	Z281100000.8	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4x4mm2	m		
688	Z281100000.9	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2	m		
689	Z281128000.1	手动控制线NH-KVV-3x1.5mm²	m		
690	Z2811340014.1	电动挡烟垂壁(防火布)	m²		
691	Z2811340014.2	固定挡烟垂壁(防火布)	m²		
692	Z2811340023.1	管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm2	m		
693	Z2811340023.1	管内穿线 报警二总线(支)NH-RVS-2x1.5mm²	m		
694	Z2811340023.2	管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm2	m		
695	Z2811340023.2	管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm²	m		
696	Z2811340023.4	管内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x1.5mm²	m		
697	Z2811340023.4	管内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x1.5mm²	m		
698	Z282500000.1	6芯多模光纤	m		
699	Z282500000.2	6芯多模光纤	m		
700	Z282901000.1	管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m		
701	Z282901000.2	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m		
702	Z282901000.3	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7	m		
703	Z282901000.4	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9	m		
704	Z290101000.1	防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm	m		
705	Z290101000.1	弱电桥架: 200x100 δ=1.2mm	m		
706	Z290101000.1	强电专用金属桥架200*100 δ=1.2mm	m		
707	Z290101000.2	强电专用金属桥架300*100 δ=1.2mm	m		
708	Z291115001.1	电视接线箱	个		
709	Z291115001.2	网络接线箱	个		
710	Z291115001.3	广播接线箱	个		
711	Z291115001.4	视频监控接线箱	个		
712	Z291115001.5	光纤电视器件箱	个		
713	Z301303001.1	电话插口	个		
714		◆设备◆			
715	B5-0082.1	交换机 固定配置 ≤24口	台		
716		◆机械台班组成◆			
717	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
718	002401001	机械台班人工费	元		
719	140301004	汽油92#	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第21页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
720	140304001	轻柴油 0#	kg		
721	140304001	轻柴油0#	kg		
722	341103001	电	kW·h		
723	994701004	折旧费	元		
724	994701005	检修费	元		
725	994701006	维护费	元		
726	994701007	安拆及场外运输费	元		
727	994701008	其他费	元		
728		◆机械◆			
729	341509003	其他机械费	元		
730	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
731	980301006	交流稳压电源	台班		
732	980303001	电压电流表	台班		
733	980502004	数字万用表PS-56	台班		
734	980502011	手持式万用表	台班		
735	980502012	工业用真效值万用表	台班		
736	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
737	980604001	计时 / 计频器 / 校准器	台班		
738	980704001	脉冲信号发生器 NF-1513A	台班		
739	980901003	场强仪 5MHz~1GHz, -10~130dB μV	台班		
740	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
741	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
742	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
743	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
744	981701001	对讲机 C15	台班		
745	981701002	网络测试仪	台班		
746	982501002	频谱分析仪 HP8563E	台班		
747	983003001	网络分析仪HP8410 C	台班		
748	983701003	笔记本电脑	台班		
749	983702003	宽行打印机	台班		
750	983901001	彩色监视器 14"	台班		
751	984101001	电动综合校验台	台班		
752	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
753	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
754	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
755	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第22页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
756	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
757	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
758	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
759	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
760	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
761	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
762	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
763	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
764	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
765	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
766	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
767	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班		
768	990922001	吊装机械(综合)	台班		
769	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
770	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
771	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
772	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
773	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
774	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
775	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
776	991922001	抛光机	台班		
777	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
778	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班		
779	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
780	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
781	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
782	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
783	991930001	滚槽机	台班		
784	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
785	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
786	992103001	木工单面压刨床 刨削宽度600mm	台班		
787	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
788	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
789	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
790	992307001	等离子切割机 电流400A	台班		
791	992314001	角向磨光机	台班		



## 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第23页 共23页

[illegible]