

岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

工程量清单

招标人：



审核单位：

岑溪市财政投资评审中心



法定代表人
或其授权人：

柳燕丽

法定代表人
或其授权人：

易洪安

审核人：

吴雨苑

复核人：

程识

送审时间2025年12月23日

审核时间2025年12月31日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
装饰装修工程							
		分部分项工程					
		一层走廊改造部分					
1	011605001001	楼地面面层拆除 1. 面层类型：原走廊地面装饰面砖 2. 弃渣运距：按3km计算	m²	85.75			
2	011102003001	陶瓷地砖地面 1. 600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 部位：走廊	m²	85.75			
		一层食堂增加二次更衣室					
3	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格：铝合金平开门不带亮(成品)	m²	3.17			
4	011207001001	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色：镜面不锈钢板(8K 成品)	m²	5.80			
5	011210003001	玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格：铝合金型材(综合) 2. 玻璃品种、规格、颜色：平板浮法玻璃 5mm	m²	9.51			
		前立面改造部分					
6	011605002001	立面块料拆除 1. 面层类型：原走前立面纸皮砖 2. 弃渣运距：按3km计算	m²	272.96			
7	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1：3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4~5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 300*300瓷白面砖，水泥浆擦缝或1：1水泥砂浆勾缝 5. 部位：一层立面墙裙	m²	65.28			
8	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 硅藻泥涂料2道 2. 部位：一层立面墙裙以上墙面	m²	207.68			
9	010807001001	金属窗 1. 框、扇材质及规格：成品90系列铝合金推拉窗 壁厚1.8mm	m²	169.20			
10	010807001002	金属窗 1. 门材质：成品100系列铝合金固定窗 壁厚1.8mm	m²	130.92			
11	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类：水泥砂浆 1：2.5	m	326.70			
		新增活动柜部分					
12	011501011001	定制活动柜子 1. 台柜规格：附墙矮柜 2. 部位：二层、三层靠窗处；一层楼梯底	m²	56.83			
		新增楼梯间侧面面漆板					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	011207001002	墙面装饰板 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 打底 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm免漆饰面板	m ²	73.92			
		新增教室吊顶天棚					
14	011302001001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格：微孔铝扣板 600×600	m ²	1523.45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
15	桂011701004001	内装修脚手架 1. 脚手架材质：内装修钢管 脚手架 3. 6m以上	m ²	1938.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
电气工程							
		分部分项工程					
		一~四层楼梯、走廊更换吸顶灯					
16	030412001	普通灯具 1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格：24W 3. 类型：吸顶安装	套	64			
		厨房设备部分					
17	03B001	定制汤桶消毒柜 1. 高温蒸汽消毒柜商用烘干幼儿园学校汤桶水桶饭桶消毒柜前后传递柜餐厅后厨商用双门高温热风循环柜 定制款4KW	台	1			
18	03B002	双门智能蒸汽烘干消毒柜 1. 消毒碗柜商用厨房毛巾碗筷茶杯立	台	2			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		式消毒碗柜蒸汽热风循环高温消毒柜 800L双门透 800L双门透窗125℃蒸汽 烘干					
		功能室设备部分					
19	030701003	空调器 1. 名称:立柜式空调 2. 规格:一级能效冷暖变频3匹 3. 安装形式:含安装辅材	台	3			
		配电箱部分					
20	桂030413007001	电缆手孔井 1. 井截面、深度:800长*800宽*1000深 2. 垫层材料种类、厚度:10cm厚C20混凝土垫层 3. 砌体材料:页岩标准砖 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆中砂M5 5. 井盖材质、规格:预制砼盖板 6. 做法详见图集08D800-7第60~61页 7. 此项暂估2000元/座, 结算据实列支	座	1			
21	030404017010	配电箱 1. 名称:ALE配电箱 2. 安装方式:明装 3. 规格:详见配电系统图	台	1			
		线管部分					
22	030411004001	配线 1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯导体交联聚 乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ2. 5mm ²	m	1064. 47			
23	030411004001	配线 1. 名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯导体交 联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ2. 5mm ²	m	1245. 26			
24	030411001003	配管 1. 名称:刚性阻燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配	m	410. 62			
25	030411001003	配管 1. 名称:KBG(JDG)电气钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	621. 53			
26	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径20mm以内	m	621. 53			
		应急照明设备部分					
27	030404034	照明开关 1. 名称:跷板暗开关(单控)单联 2. 安装方式:暗装	套	35			
28	030412001	普通灯具 1. 名称:600*600平板灯 2. 规格:48W	套	113			
29	030412004002	装饰灯 1. 名称:安全出口标志灯(A型) 2. 规格:1W 3. 安装形式:墙上安装	套	10			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
30	030412004004	装饰灯 1. 名称：方向标志灯（A型） 2. 规格：1W 3. 安装形式：墙上安装	套	16			
31	030412004003	装饰灯 1. 名称：多信息复合标志灯（A型） 2. 规格：1W 3. 安装形式：墙上安装	套	8			
32	030412004001	装饰灯 1. 名称：楼层显示标志（A型） 2. 规格：1W 3. 安装形式：墙上安装	套	10			
33	030412004002	装饰灯 1. 名称：疏散出口标志（A型） 2. 规格：1W 3. 安装形式：墙上安装	套	40			
34	030412004004	装饰灯 1. 名称：双头应急照明灯（A型） 2. 规格：2*3W 3. 安装形式：墙上安装	套	83			
		消防电气部分					
35	030404017010	配电箱 1. 名称：WYB配电箱 2. 安装方式：明装 3. 规格：详见配电系统图	台	1			
36	030411005001	接线箱 1. 名称：XD接线端子箱 2. 安装形式：明装	个	5			
37	030411004008	配线 1. 名称：耐火铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：NH-BV-1.5mm ² 4. 通至消防模块暂计100米	m	100.00			
38	030411004001	配线 1. 名称：无卤低烟阻燃耐火铜芯导体交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZN-BYJ4.0mm ² 4. 通至消防栓稳压泵、喷淋稳压泵暂计100米	m	100.00			
39	030408002002	控制电缆 1. 名称：耐火铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 2. 规格：NHKVV-4*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：管内穿线 4. 通至压力开关电信号暂计100米	m	100.00			
40	030408002003	控制电缆 1. 名称：耐火铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 2. 规格：NHKVV-2*1.5mm ² 3. 敷设方式、部位：管内穿线 4. 通至流量开关暂计100米	m	100.00			
41	030502005	双绞线缆 1. 名称：阻燃耐火双绞线 2. 配线形式：管内穿线	m	552.80			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		3. 规格:ZCN-RVS-2*1.5mm ²					
42	030411004001	配线 1. 名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BV2.5mm ²	m	364.44			
43	030411004014	配线 1. 名称:阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZC-RVVP-2*1.5mm ²	m	171.43			
44	030502005	双绞线缆 1. 名称:阻燃耐火双绞线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZC-RVS-2*1.5mm ²	m	339.21			
45	030411004001	配线(干线) 1. 名称:无卤低烟阻燃耐火铜芯塑料绝缘导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZN-BV4.0mm ²	m	42.00			
46	030502005	双绞线缆(干线) 1. 名称:阻燃耐火双绞线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZCN-RVS-2*4.0mm ²	m	21.00			
47	030411004014	配线(干线) 1. 名称:阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZC-RVVP-2*1.5mm ²	m	21.00			
48	030502005	双绞线缆(干线) 1. 名称:阻燃耐火双绞线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:ZC-RVS-2*2.5mm ²	m	21.00			
49	030411001014	配管 1. 名称:KBG(JDG)电气钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	665.03			
50	030411001014	配管 1. 名称:KBG(JDG)电气钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	170.52			
51	030411001016	配管 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	142.93			
52	030411002	线槽 1. 材质:金属线槽 2. 规格:宽100mm以下	m	21.00			
53	031002001003	金属线槽支架	kg	16.95			
54	030904003002	按钮 1. 名称:火灾报警按钮带电话插孔	个	10			
55	030904001002	点型探测器 1. 名称:感烟探测器	个	60			
56	030904007001	扬声器	个	35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
57	桂030904020	火宅显示盘	台	5			
58	030904005001	声光报警器	个	10			
59	030904008	模块 1. 名称:SI总线短路保护器	个	6			
60	030413002004	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径20mm以内	m	807.96			
61	030413002005	凿(压)槽及恢复 1. 规格:管径32mm以内	m	170.52			
62	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
63	桂030905005	火灾事故广播、消防通信系统调试	只	45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
给排水工程							
		分部分项工程					
		生活给水工程					
64	031001006001	PP-R稳态给水管(S5系列)De50 1. 25MPa 1. 连接形式:热熔连接 2. 含管道管件安装、冲洗、消毒、水压试验	m	3.00			
65	031003001001	信号闸阀 DN50 1. 压力等级:1.0MPa 2. 连接方式:螺纹连接	个	1			
66	031003001002	截止阀 DN50 1. 压力等级:1.0MPa 2. 连接方式:螺纹连接	个	1			
67	031003013002	卧式水表DN50 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
		排水工程					
68	031001006005	PVC-U排水管De110 1. 连接形式:粘接连接	m	20.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 含灌水试验、通球试验					
		自动喷淋工程					
69	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN150 1. 连接形式:沟槽连接 2. 压力等级: 1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	43.41			
70	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN100 1. 连接形式:沟槽连接 2. 压力等级: 1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	91.40			
71	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN80 1. 连接形式:沟槽连接 2. 压力等级: 1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	49.91			
72	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN65 1. 连接形式:沟槽连接 2. 压力等级: 1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	123.48			
73	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN50 1. 连接形式:螺纹连接 2. 压力等级: 1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	114.79			
74	*030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN32 1. 连接形式:螺纹连接 2. 压力等级: 1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	97.42			
75	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN25 1. 连接形式:螺纹连接 2. 压力等级: 1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	495.57			
76	031002001003	管道支架 1. 材质:型钢(综合)	kg	820.23			
77	桂031211003001	金属结构除锈 1. 除锈方法:手工除轻锈 2. 部位:管道支架	kg	820.23			
78	031201003001	金属结构刷油 1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道, 醇酸磁漆2道	kg	820.23			
79	030901003001	直立型玻璃喷头 1. 材质、型号、规格:68℃ K80	个	240			
80	031003001002	截止阀 DN25 1. 压力等级:1.0MPa 2. 连接方式:螺纹连接	个	5			
81	031003003006	闸阀 DN50 1. 压力等级:1.25MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	5			
82	031003003010	闸阀 DN100 1. 压力等级:1.25MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
83	031003003011	止回阀 DN100 1. 压力等级:1.25MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
84	031003003012	止回阀 DN50 1. 压力等级:1.25MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
85	桂030901015001	遥控信号阀DN150 1. 连接形式:法兰连接	个	2			
86	桂030901015001	遥控信号阀DN100 1. 连接形式:法兰连接	个	5			
87	031003003008	试水阀 DN25 1. 压力等级:1.25MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	5			
88	030901004001	湿式报警装置DN150 1. 连接形式:法兰连接	组	1			
89	030901006001	水流指示器DN150 1. 规格、型号:PN=1.25MPa	个	2			
90	030901006001	水流指示器DN100 1. 规格、型号:PN=1.25MPa	个	5			
91	031003001004	自动排气阀DN25 1. 材质:不锈钢	个	1			
92	030602001001	压力表 1. 压力等级:2.5MPa	台	1			
93	桂030503017001	流量开关2.0L/S	套	1			
94	030901012001	喷淋水泵接合器 1. 安装方式:地上式 2. 型号、规格:SQD100-1.6(三阀合一型)	套	1			
95	031006002001	喷淋系统稳压泵(一用一备) 1. 型号、规格:Q=1.0L/S, H=35m, N=1.1KW	套	2			
96	030905002001	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	8.000			
		消火栓工程					
97	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100 1. 连接形式:沟槽连接 2. 压力等级:1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	181.29			
98	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65 1. 连接形式:沟槽连接 2. 压力等级:1.25MPa 3. 含管道水压试压、冲洗	m	48.21			
99	031002001007	管道支架 1. 材质:型钢(综合)	kg	185.28			
100	桂031211003002	金属结构除锈 1. 除锈方法:手工除轻锈 2. 部位:管道支架	kg	185.28			
101	031201003002	金属结构刷油 1. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2道,醇酸磁漆2道	kg	185.28			
102	031003003013	蝶阀 DN100 1. 压力等级:1.25MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	3			
103	031003003010	闸阀 DN100 1. 压力等级:1.25MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	5			
104	031003003009	闸阀 DN65 1. 压力等级:1.125MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
105	031003003011	止回阀 DN100 1. 压力等级:1.25MPa	个	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 连接形式:法兰连接					
106	031003003012	止回阀 DN50 1. 压力等级:1. 25MPa 2. 连接形式:法兰连接	个	1			
107	031003001006	自动排气阀DN25 1. 材质:不锈钢	个	1			
108	030602001002	压力表 1. 压力等级:2. 5MPa	台	1			
109	桂030503017002	流量开关2. 0L/S	套	1			
110	030901010001	室内减压稳压消火栓 1. 安装方式:栓口底边距地1. 1m半暗装 2. , 配SNJ65消火栓1个, 30m消防卷盘, DN65消火栓, 25m衬胶水带, Φ19水枪 3. 减压消火栓详见图集15S202-62	套	15			
111	桂030901016001	试验消火栓 1. 安装方式:栓口底边距地1. 1m半暗装 2. 配SNJ65消火栓1个, 30m消防卷盘, DN65消火栓, 25m衬胶水带, Φ19水枪 3. 部位: 屋面	套	1			
112	*030901013001	手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	个	40			
113	030901012002	消防水泵接合器 1. 安装方式:地上式 2. 型号、规格:SQD100-1. 6 (三阀合一型)	套	1			
114	*031006002002	消火栓系统稳压泵(一用一备) 1. 型号、规格:Q=1. 0L/S, H=35m, N=1. 1KW	套	2			
115	*031006015001	WXB IS系列箱泵一体化稳压装置 1. 规格: WXB18-1-35-IS (6000*4000*2000) 2. 有效容积48m³ 3. 安装详20S205-60页	个	1			
116	030905002002	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	15. 000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

表-08

规费、增值税计价表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
给排水工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合计			

主要材料及价格表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第1页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
2	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
3	040301001	砂(综合)	m³		
4	050301003	一等杉木枋材	m³		
5	050501008-1	18mm免漆饰面板	m²		
6	060101003-1	平板浮法玻璃 5mm	m²		
7	070103004	陶瓷墙面砖 300×300	m²		
8	070503006-1	防滑地砖 600×600	m²		
9	090503001-1	微孔铝扣板 600×600	m²		
10	090505009-1	镜面不锈钢板(8K 成品)	m²		
11	110904001-1	铝合金平开门不带亮(成品)	m²		
12	110908001-1	成品90系列铝合金推拉窗	m²		
13	110911001-1	成品100系列铝合金固定窗	m²		
14	130301002-1	硅藻泥涂料	kg		
15	130301003	外墙油性底漆	kg		
16	133501001	防水腻子	kg		
17	CB--1	定制汤桶消毒柜 材料费	台		
18	CB--2	双门智能蒸汽烘干消毒柜 材料费	台		
19	-1332	流量开关2.0L/S	套		
20	-1333	流量开关2.0L/S	套		
21	12312	火宅显示盘	台		
22	170014000-10	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m		
23	170014000-11	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m		
24	170014000-12	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m		
25	170014000-13	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m		
26	170014000-14	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m		
27	170014000-4	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m		
28	170014000-8	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m		
29	170014000-9	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m		
30	172500000-2	PVC-U排水管De110	m		
31	172502000-6	PP-R稳态给水管(S5系列) De50 1.25MPa	m		
32	180002000-4	沟槽管件DN65	个		
33	180002000-5	沟槽管件DN100	个		
34	180002000-6	沟槽管件DN150	个		
35	180002000-7	沟槽管件DN80	个		
36	180003000-4	沟槽卡箍DN65	套		
37	180003000-5	沟槽卡箍DN100	套		
38	180003000-6	沟槽卡箍DN150	套		
39	180003000-7	沟槽卡箍DN80	套		
40	180300000-1	钢管管件DN50	个		
41	180300000-5	钢管管件DN32	个		
42	180300000-6	钢管管件DN25	个		
43	180300000-7	钢管管件DN65	个		
44	180903000-5	塑料给水管件De50	个		
45	180904000-3	承插塑料管件De110	个		
46	194103000-2	截止阀 DN50	个		
47	194103000-3	试水阀 DN25	个		

主要材料及价格表

工程名称：岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第2页 共3页

序号	材料编号	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
48	194103000-4	压力表	个		
49	194103000-6	信号闸阀 DN50	个		
50	194103000-7	截止阀 DN25	个		
51	194110000-1	闸阀 DN100	个		
52	194110000-11	闸阀 DN50	个		
53	194110000-12	闸阀 DN65	个		
54	194110000-5	止回阀 DN100	个		
55	194110000-8	止回阀 DN50	个		
56	194110000-9	蝶阀 DN100	个		
57	226113000-2	自动排气阀25	个		
58	226113000-3	自动排气阀DN25	个		
59	230100000-1	手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具		
60	230303000-1	室内减压稳压消火栓	套		
61	230303000-2	试验消火栓	套		
62	230500000-1	喷淋水泵接合器SQD100-1.6 (三阀合一型)	套		
63	230500000-2	消防水泵接合器SQD100-1.6 (三阀合一型)	套		
64	232101000-2	直立型玻璃喷头68℃ K80	个		
65	233700000-2	感烟探测器	个		
66	233901000-2	湿式报警装置DN150	套		
67	233902000-1	声光报警器	个		
68	234001000-1	SI总线短路保护器	个		
69	234101000-2	火灾报警按钮带电话插孔	套		
70	234301000-1	扬声器	只		
71	240101000-2	卧式水表DN50	个		
72	290105000-1	金属线槽宽100mm以下	m		
73	290603000-1	KBG (JDG) 电气钢导管20	m		
74	290603000-3	KBG (JDG) 电气钢导管20	m		
75	290603000-4	KBG (JDG) 电气钢导管25	m		
76	331104000-3	WXB IS系列箱泵一体化稳压装置 (6000*4000*2000)	个		
77	4845	空调器	台		
78	513902000-3	喷淋系统稳压泵Q=1.0L/S, H=35m, N=1.1KW	套		
79	513902000-4	喷淋系统稳压泵Q=1.0L/S, H=35m, N=1.1KW	套		
80	550117001-11	ALE配电箱	台		
81	550117001-12	WYB配电箱	台		
82	Z010000103	型钢(综合)	kg		
83	Z010000103-1	型钢(综合)	kg		
84	Z130108001	醇酸磁漆(综合)	kg		
85	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
86	Z170303000-8	焊接钢管SC20	m		
87	Z231300000-1	遥控信号阀DN150	个		
88	Z231300000-2	水流指示器DN150	个		
89	Z231300000-3	遥控信号阀DN100	个		
90	Z231300000-4	水流指示器DN100	个		
91	Z250001001-10	多信息复合标志灯 (A型) 1w	套		
92	Z250001001-11	方向标志灯 (A型) 1w	套		
93	Z250001001-12	双头应急照明灯 (A型) 2*3w	套		
94	Z250001001-13	安全出口标志灯 (A型)	套		

主要材料及价格表

工程名称: 岑溪市马路镇中心幼儿园教学楼改造

第3页 共3页

[illegible]