

广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

招标工程量清单

招标人：广西科技师范学院



(单位盖章)

造价咨询人：广西中正建设工程管理有限公司



(单位盖章)

2026年2月4日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：

封-1



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固 工程

招标工程量清单

招标人:



广西科技师范学院

(单位盖章)

造价咨询人:



广西中正建设工程管理有
限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



覃美和

广西中正造价人员签字用
有限公司

有效期至:2029年03月17日

复核人:



覃义

广西中正造价人员签字盖专用章
有限公司

有效期至:2026年10月17日

编制时间:

2026年2月4日

复核时间:

2026年2月4日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工
程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西科技师范学院

(单位盖章)

造价咨询人：广西中正建设工程管理有限公司

(单位盖章)

2026年02月04日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：

封-1

广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： 广西科技师范学院 (单位盖章) 造价咨询人： 广西中正建设工程管理有
限公司 (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编制人： _____ (造价人员签字) 复核人： _____ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2026年02月04日 复核时间： 2026年02月04日

总 说 明

工程名称:广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第1页 共1页

一、项目概况

项目名称:广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮工程

建设单位:广西科技师范学院

项目性质:房屋修缮

二、编制范围

项目建设地点位于柳州市柳北区沙塘镇君武路170号广西科技师范学院柳北校区;原有建筑面积为3001.54平方米,改造后建筑面积为2977.07平方米。结构形式:按原设计,共三层,建筑高度为10.1米。建筑耐火等级:按原设计。建筑等级:二级。本工程为改造工程,对原主体结构不做改动。加固后使用年限:25年。

三、预算编制依据

1、《〈建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)〉广西壮族自治区实施细则》。

2、《〈建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)〉广西壮族自治区实施细则》(修订本)。

3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》《广西壮族自治区房屋修缮工程消耗量定额(建筑装饰工程)》《广西壮族自治区建筑工程费用定额》《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》,2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套文件。

4、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号)、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)。

5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发(2023)7号。

6、采用一般计税法计价,增值税按9%计。

7、材料价格采用2025年第7期《柳州建设工程造价信息》除税价格,部分柳州市没有的材料价,按南宁市除税价格计,南宁市也没有的,按市场询价中等除税价格计。

8、费率按中值计取。

四、其他说明

1、本工程砌筑及抹灰部分使用预拌砂浆。

2、钢材采用大厂产品当于武钢、柳钢等大厂钢材。

3、铝合金门窗必须购买有生产许可证产品检验合格出仓的,如不经出仓的,则扣30元/m²。

4、脚手架采用钢管内、外架。

5、本工程采用商品砼。

6、本工程凡是水电专业的拆除,在施工时均由投标人自行完成,不计算拆除、运输等费用,建设单位以料抵工给投标人。

7、软件:工程计价博奥云计价(版本号2.0.0.1)。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1#学生宿舍修缮工程-拆除部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
1#学生宿舍修缮工程-装饰修缮部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
1#学生宿舍修缮工程-室外铺装部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
1#学生宿舍修缮工程-电气部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
1#学生宿舍修缮工程-弱电部分			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
1#学生宿舍修缮工程-室内给排水部分			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1#学生宿舍修缮工程-拆除部分							
		分部分项工程					
	2.	拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 工作内容: 门卫室墙体拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ³	13.75			
2	011601001002	砖砌体拆除 1. 工作内容: 除门卫室外的墙体拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ³	11.12			
3	011602001001	卫生间地面拆除 1. 工作内容: 地面整体拆除地板砖及砂浆层、回填层、找平层 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ³	80.97			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 工作内容: 门卫室顶板拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ³	3.06			
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除 1. 工作内容: 盥洗池拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ³	14.91			
6	011601001003	屋面刚性层拆除 1. 工作内容: 原屋面架空阶砖、隔热板拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	223.12			
7	011608003001	内墙面腻子层铲除 1. 工作内容: 原旧内墙面腻子铲除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	3191.80			
8	011604002001	内墙面抹灰和腻子整体铲除 1. 工作内容: 原旧内墙面抹灰和腻子整体铲除、清理干净	m ²	3589.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放					
9	011604002002	外墙面抹灰及水刷石铲除 1. 工作内容: 原外墙抹灰及水刷石墙面铲除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	1838.83			
10	011608002001	天棚铲除腻子面 1. 工作内容: 原天棚腻子拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	2640.53			
11	011605001001	平面块料铲除 1. 工作内容: 铲除平面块料及砂浆结合层, 清理至混凝土基层 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	340.27			
12	011605002001	立面块料铲除 1. 工作内容: 铲除墙面块料及砂浆结合层, 清理至砖墙基层 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	1578.93			
13	011609001001	栏杆拆除 1. 工作内容: 走廊原不合格金属栏杆拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放 4. 结算时需提供业主及监理确认的签证为结算计价依据, 按签证结算	m	73.90			
14	011610001001	木门拆除 1. 工作内容: 原木门整樘拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	樘	235			
15	011610002001	金属钢门拆除 1. 工作内容: 原钢门拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	2.20			
16	011610002002	金属窗拆除 1. 工作内容: 原铝合金窗拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整	m ²	9.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放					
17	011603001001	人字屋架木构件拆除 1. 工作内容: 原木质坡屋顶拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 跨度 8m以内 4. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放 5. 结算时需供业主及监理确认的签证为结算计价依据, 按签证结算	樘	12			
18	011603001002	人字屋架木构件拆除 1. 工作内容: 原木质坡屋顶拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 跨度 12m以内 4. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放 5. 结算时需供业主及监理确认的签证为结算计价依据, 按签证结算	樘	6			
19	011603001003	檩条木构件拆除 1. 工作内容: 原木质坡屋顶拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放 4. 结算时需供业主及监理确认的签证为结算计价依据, 按签证结算	根	52			
20	011603001004	望板木构件拆除 1. 工作内容: 原木质坡屋顶拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	488.64			
21	011603001005	封檐板木构件拆除 1. 工作内容: 原木质坡屋顶拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m	145.99			
22	011603001006	小青瓦屋面拆除 1. 工作内容: 原木质坡屋顶拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m ²	488.64			
23	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	369.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 工作内容: 原木质坡屋顶下吊顶拆除、清理干净 2. 拆除方式、机械由投标人自行考虑, 结算不作调整 3. 龙骨及饰面种类: 胶合板 4. 渣土堆放地点: 拆除材料全部下地, 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放					
	2.	树木枝杆修剪					
24	桂050101013001	修剪乔木树杆枝条 1. 将原绿化树池的树木修剪 2. 结算按施工实际业主监理认可的签证为依据	工日	3.00			
25	桂050101013002	伐树汽车式起重机 1. 汽车式起重机[提升质量5t] 2. 结算按施工实际业主监理认可的签证为依据	台班	1.0			
	4.	渣土运输					
26	040103002001	余方弃置(装车) 1. 废弃料品种: 拆除原建筑部分构件的建筑垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	500.18			
		单价措施项目					
1#学生宿舍修缮工程-装饰修缮部分							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
27	010401004001	多孔砖墙240 1. 砖品种、规格、强度等级: 240厚页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级: M10水泥砂浆 (WM M10 湿拌砌筑砂浆)	m ³	10.71			
28	010401004002	多孔砖墙120 1. 砖品种、规格、强度等级: 120厚页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级: M10水泥砂浆 (WM M10 湿拌砌筑砂浆)	m ³	17.71			
29	010404001001	陶粒垫层 1. 工程部位: 下沉式卫生间 2. 详图集15ZJ001 P30 地(楼)202 3. 陶粒填充找坡, 坡向地漏	m ³	43.13			
30	010404001002	垫层 1. 工程部位: 坡道 2. 300厚3:7灰土	m ³	34.42			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
31	010503004001	圈梁 1. 工程部位: 屋面新增护杆反边、坡屋顶新增 2. 混凝土种类: 非泵送商品砼	m ³	23.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 砼强度等级: C30混凝土, 并掺入适量微膨胀剂					
32	010505003001	原楼板混凝土加固 1. 工程部位: 一、二层组合板 2. 混凝土种类: 注浆加固 3. 砼强度等级: C30高延性混凝土	m ³	56.61			
33	FA1701001001	原墙钢筋混凝土加固 1. 工程部位: 所有墙体两侧 2. 做法详见: 结施-03图2-2大样 3. 喷射30厚C30高延性混凝土加固层, 随捣随抹 4. 内配Φ4@200双向钢筋网片(另计) 5. 混凝土种类: 非泵送商品砼	m ²	4349.53			
34	010607005001	砖墙钢丝网加固 1. 工程部位: 所有墙体双面挂钢丝网 2. 做法详见: 结施-03图2-2大样 3. 高延性混凝土保护层内配Φ4@200双向钢筋网片	m ²	4349.53			
35	010507001001	坡道 1. 做法: 11ZJ901-19页-1 2. 100厚C15混凝土	m ³	11.47			
36	010507005001	窗台压顶 1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 砼强度等级: C30混凝土, 并掺入适量微膨胀剂	m ³	3.75			
37	010512001001	屋面变形缝盖板 1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 砂浆配合比: WM M5 湿拌砌筑砂浆坐浆	m ³	0.27			
38	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以内 2. 相当于武钢、柳钢等大厂生产	t	3.860			
39	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢HRB400 Φ10以上 2. 相当于武钢、柳钢等大厂生产	t	1.026			
40	桂010515011001	砌体加固筋 1. 旧墙体植筋横向拉结 2. 钢筋种类: HRB400 以内 3. 相当于武钢、柳钢等大厂生产	t	0.275			
41	桂010515012001	植筋 1. 旧墙体植筋拉结钻孔 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ4	根	6481			
42	010516002001	预埋铁件 1. 屋面压顶檩条位置预埋钢板	t	0.109			
	6.	A. 6 金属结构工程					
43	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: 热镀锌方钢管 100*100*5 Q235-B 2. 构件运距: 投标人自行考虑 3. 单根质量: 0.5t以内	t	23.487			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
44	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: 热镀锌 C140*50*20*2.0 Q235B 2. 构件运距: 投标人自行考虑	t	2.120			
45	010605001001	镀锌钢板楼板 1. 工程部位: 一、二层组合板 2. 钢材品种、规格: 1.5厚镀锌钢板	m ²	1413.39			
46	030413003001	打洞(孔)及恢复 1. 工程部位: 钢梁穿砖墙打孔及恢复 2. 规格: ≤150mm	个	394			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
47	010901001001	坡屋面瓦 1. 部位: 坡屋面 2. 干挂小青瓦18*18 3. 小青瓦含量为搭三留七做法 4. 含挂瓦条、顺水条	m ²	471.48			
48	020602002001	坡屋面小青瓦叠脊 1. 暂按平均3叠计算	m	88.66			
49	010902001001	坡屋面卷材防水 1. 工程部位: 坡屋面 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一遍	m ²	471.48			
50	011003001001	坡屋面隔汽层 1. 工程部位: 坡屋面 2. 隔汽层: 采用0.3厚聚乙烯膜	m ²	471.48			
51	010902007001	屋面天沟 不锈钢板 1. 不锈钢板304 3.0mm	m	34.16			
52	010902001002	平屋面卷材防水 1. 工程部位: 不上人平屋面 2. 1.5厚高强自粘沥青防水卷材(H类)	m ²	357.54			
53	010902001003	平屋面干铺无纺布 1. 工程部位: 不上人屋面 2. 聚酯无纺布(200g/m ²)一道	m ²	357.54			
54	010902003001	外挑板顶面砂浆防水 1. 工程部位: 外挑板 2. 20厚1:2水泥砂浆掺3%防水剂(预拌防水砂浆WS M20)	m ²	4.87			
55	010903003001	外墙面砂浆防水(防潮) 1. 工程部位: 外墙面 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3. 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	1133.82			
56	010903003002	外墙面砂浆防水(防潮) 1. 工程部位: 南面围墙补墙洞 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3. 中间压入一层热镀锌电焊网	m ²	2.70			
57	010904001001	卫生间卷材防水(平面) 1. 工程部位: 下沉式卫生间 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘	m ²	252.28			
58	010904001002	卫生间卷材防水(立面) 1. 工程部位: 下沉式卫生间	m ²	304.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘					
59	010904002001	涂膜防水(平面) 1. 工程部位: 盥洗间、卫生间地面, 盥洗池 2. 1.5厚合成聚合物水泥防水涂料, 刷基层处理剂一遍	m ²	753.98			
60	010904002002	涂膜防水(立面) 1. 工程部位: 卫生间地面 2. 1.5厚合成聚合物水泥防水涂料, 刷基层处理剂一遍	m ²	128.32			
61	010902008001	屋面变形缝 1. 做法详: 21ZJ111 A7-3 2. 预制混凝土盖板(另计) 3. 聚乙烯泡沫塑料棒 4. 矿物棉背衬材料填塞高度≥200, 下部钢质承托板板厚1.5mm, 防火密封胶粘贴封缝	m	8.60			
62	010903004001	外墙变形缝 1. 做法详: 21ZJ111 A2-10 2. 铝合金盖板1.2mm厚(缝宽400mm) 3. 矿物棉背衬材料填塞高度≥200, 下部钢质承托板板厚1.5mm, 防火密封胶粘贴封缝	m	78.00			
63	010904004001	地面承重型变形缝 1. 做法详: 21ZJ111 A5-7 2. 铝合金盖板5mm厚(缝宽100mm), 角钢包边 3. 矿物棉填缝	m	8.60			
64	010904004002	楼(地)面承重型变形缝 1. 做法详: 21ZJ111 A6-2 2. 铝合金盖板5mm厚(缝宽100mm), 角钢包边 4. 矿物棉背衬材料填塞高度同楼板厚, 下部钢质承托板板厚1.5mm, 防火密封胶粘贴封缝	m	17.20			
65	010904004003	顶棚变形缝 1. 做法详: 11ZJ111 B14-3 2. 铝合金盖板1.2mm厚(缝宽100mm)	m	8.60			
	9.	A.8 保温、隔热工程					
66	011001001001	保温隔热屋面 1. 工程部位: 小青瓦屋面 2. 120厚阻燃型铝合金夹心板(耐火极限>10h), 中间填充岩棉(容重为100kg/m ³)	m ²	471.48			
67	011001001002	保温隔热屋面 1. 工程部位: 不上人平屋面 2. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平, 平均厚度43mm 3. 屋面板表面清扫干净	m ²	313.12			
	9.	A.9 楼地面工程					
68	011101001001	水泥砂浆防滑坡道 1. 做法: 11ZJ901-19页-1	m ²	114.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 20厚1: 2水泥砂浆(预拌地面砂浆 WS M20)随打随压光, 加做100*100菱形防滑凹槽 3. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)					
69	011101005001	自流坪楼地面 1. 水性聚氨酯防滑罩面漆, 防滑等级需达到R10及以上 2. 3厚自流平找平层, 强度等级≥C25 3. 自流平界面剂	m ²	1647.94			
70	011101005002	自流坪楼梯面 1. 水性聚氨酯防滑罩面漆, 防滑等级需达到R10及以上 2. 3厚自流平找平层, 强度等级≥C25 3. 自流平界面剂	m ²	56.66			
71	011101006001	平面砂浆找平层 1. 部位: 卫生间 2. 20厚1: 3水泥砂浆找平(预拌地面砂浆 WS M15)	m ²	504.57			
72	011101006002	平屋面底部砂浆找平层 1. 部位: 不上人平屋面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平(预拌地面砂浆 WS M15)	m ²	313.12			
73	011101006003	平屋面顶部砂浆找平层 1. 部位: 不上人平屋面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平(预拌地面砂浆 WS M15)	m ²	313.12			
74	011102003001	防滑陶瓷地砖 1. 工程部位: 卫生间、盥洗室 2. 8厚300*300高级玻化耐磨防滑防腐地砖铺实拍平 3. 5厚1:1水泥砂浆结合层(预拌地面砂浆 WS M25) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平(预拌地面砂浆 WS M15)	m ²	592.55			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
75	011201004001	内墙面砂浆找平层 1. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	232.23			
76	011201004002	外墙面砂浆找平层 1. 15厚1:3水泥砂浆(预拌普通面砂浆 WS M15)掺5%防水剂 2. 外墙表面清理干净	m ²	1133.82			
77	011201004003	梁面砂浆找平层 1. 15厚1:3水泥砂浆(预拌普通面砂浆 WS M15)掺5%防水剂 2. 外墙表面清理干净	m ²	112.02			
78	桂011204007001	块料内墙面 1. 工程部位: 卫生间及盥洗间墙裙 2. 刷素水泥砂浆一遍 2.5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(预拌普通抹灰砂浆 WP M20) 4. 8厚300*600面砖, 水泥浆擦缝或1: 1水泥砂浆勾缝	m ²	1975.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
79	桂011204007002	外墙块料墙面 1. 15厚1: 3水泥砂浆(预拌内墙面砂浆 WS M15) 2. 5厚干粉型聚合物水泥防水砂浆, 压入一层热镀锌电焊网(另计) 3. 重贴同规格瓷砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 4. 工程部位: 围墙窗封堵	m ²	2.70			
	11.	A. 11 天棚工程					
80	011302001001	吊顶天棚 1. 部位: 坡屋面底 2. 轻钢龙骨标准骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 3. 安装边铝条(25mm*25mm), 在墙四周用水泥钉固定边铝条 4. 600*600*0.8铝扣板	m ²	369.23			
	12.	A. 12 门窗工程					
81	010802001001	钢板防盗门 1. 门代号及洞尺寸: M1、MLC1、MLC3、MLC2 2. 含制作、安装、普通五金配件、锁等 3. 门扇钢板0.8mm, 门框钢板1.5mm	m ²	383.88			
82	010802001002	铝合金门 1. 门代号及洞尺寸: M2铝合金防腐防潮门 2. 框、扇材质: 70系列深灰色铝合金框, 型材截面主要受力部位壁厚不得小于2mm 3. 含制作、安装、普通五金配件、锁等 4. 玻璃品种、厚度: 磨砂钢化玻璃5mm	m ²	196.56			
83	010807001001	90系列铝合金上悬外窗不带纱<2m ² 1. 框、扇材质: 90系列深灰色铝合金框, 外窗型材截面主要受力部位壁厚不得小于1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃5mm 3. 窗尺寸详设计图纸要求 4. 含五金配件、运输、安装等	m ²	48.93			
84	010807001002	90系列铝合金上悬内窗不带纱<2m ² 1. 框、扇材质: 90系列深灰色铝合金框, 内窗型材截面主要受力部位壁厚不得小于1.4mm 2. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃5mm 3. 窗尺寸详设计图纸要求 4. 含五金配件、运输、安装等	m ²	21.84			
85	010807001003	90系列铝合金固定外窗不带纱<2m ² 1. 框、扇材质: 90系列深灰色铝合金框, 外窗型材截面主要受力部位壁厚不得小于1.8mm 2. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃5mm 3. 窗尺寸详设计图纸要求 4. 含五金配件、运输、安装等	m ²	76.89			
86	010807001004	90系列铝合金固定内窗不带纱<2m ²	m ²	34.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 框、扇材质:90系列深灰色铝合金框,内窗型材截面主要受力部位壁厚不得小于1.4mm 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃5mm 3. 窗尺寸详设计图纸要求 4. 含五金配件、运输、安装等					
	13.	A. 13 涂料工程					
87	011407001001	墙面喷(刷)腻子 1. 工程部位: 除块料内墙面 2. 3厚地基防裂腻子分遍刮平 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	6090.51			
88	011407001002	墙面喷(刷)乳胶漆 1. 工程部位: 除块料内墙面 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 滚刷乳胶漆面漆二遍	m ²	6090.51			
89	011407002001	天棚面乳胶漆 1. 工程部位: 除吊顶、楼梯、钢板天棚 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 滚刷乳胶漆面漆二遍	m ²	1044.25			
	14.	A. 14 油漆工程					
90	桂031211003001	金属面除锈 1. 清除锈蚀层及旧漆膜	m ²	91.87			
91	011405001001	金属面油漆 1. 部位: 栏杆 2. 丙烯酸聚氨酯面漆2遍	m ²	183.73			
92	011405001002	金属面防火漆 1. 部位: 楼板加固梁、屋面檀条 2. 超薄型防火涂料, 干膜厚度2mm 2. 耐火极限不小于1.5h	m ²	745.14			
	14.	A. 15 其他装饰工程					
93	011503001001	新装走廊栏杆 1. 栏杆高度: 1200mm 2. 栏杆材料种类、规格: 立管□40x40x3.0、竖栏□20x20x2.0钢管, 杆间净距≤110 3. 扶手材料种类、规格: □60x40x3.0锌钢管扶手 4. 热镀锌钢材	m	73.90			
94	011503001002	加高走廊栏杆 1. 栏杆高度: 加高200mm 2. 栏杆材料种类、规格: 立管□40x40x3.0的锌钢管 3. 扶手材料种类、规格: □60x40x3.0锌钢管扶手 4. 热镀锌钢材	m	73.90			
95	011505001001	洗漱台 材质为人造石, 宽度550	m ²	72.93			
96	011407001003	外墙涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面涂料二遍 3. 含基层刮腻子	m ²	3037.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
97	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 工程部位: 楼梯天棚 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 无机涂料二遍	m ²	80.46			
98	B001	不锈钢防盗网 201材质, 方管25*1.0, 圆管19*1.0	m ²	102.75			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
99	桂011701003001	外装修脚手架搭拆 1. 搭设方式: 扣件式双排 2. 搭设高度: 24m以内 3. 脚手架材质: 钢管	m ²	2822.27			
100	桂011701003002	外装修脚手架使用 1. 搭设方式: 扣件式双排24m以内 2. 暂按54天计算 3. 结算时需供业主及监理确认的签证为 结算计价依据, 按签证结算	m ² ·天	152402.58			
101	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	695.68			
102	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m ²	519.21			
103	011701006001	活动脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上	m ²	369.23			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
104	011702008001	圈梁 胶合板模板 钢支撑 1. 支撑高度3.6m以内	m ²	271.45			
105	011702008002	梁钢支撑超过3.6m 每增加1m 1. 支撑高度超过3.6m 每增加1m, 不足1m 按比例计算	m ²	40.75			
106	011702029001	坡道 木模板木支撑	m ²	17.33			
107	011702028001	窗台压顶 木模板木支撑	m	127.95			
	011703	垂直运输					
108	011703001001	建筑物垂直运输 高度 20m以内 2. 暂按54天计算 3. 结算时需供业主及监理确认的签证为 结算计价依据, 按签证结算	台·月	2			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
1#学生宿舍修缮工程-室外铺装部分							
		分部分项工程					
		土方工程					
109	040101001001	挖一般土方(装车) 1. 土壤类别: 三类土	m ³	20.49			
110	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 运距由投标人自行考虑	m ³	20.49			
111	040103001001	回填土方 1. 填方来源: 种植土	m ³	61.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	1.	绿化工程					
112	050102012001	铺种草皮 苗木种类: 马尼拉草 含种植损耗及种植养护期间的成活补损 含绿地整、翻、清理, 场地清理、定根浇灌等 养护期6个月	m ²	179.44			
	3.	拆除及恢复路面					
113	041001001001	拆除水泥混凝土路面路面 厚度15cm 1. 厚度: 15cm 2. 结算时需提供业主及监理确认的签证为 结算计价依据, 按实际结算 3. 拆除、废渣清理成堆	m ²	844.02			
114	040103002001	石渣弃置 装车 1. 类型: 混凝土路面石渣 2. 运距: 运距由投标人自行考虑	m ³	126.60			
115	040202011001	15cm级配碎石 1. 石料规格: 级配碎石垫层 2. 厚度: 15cm 3. 铺筑、找平、碾压	m ²	534.16			
116	040203006001	铺设沥青路面 1. 4cmAC-13细粒式沥青混凝土 2. 含制作、机械摊铺, 沥青路面压实度 ≥98%	m ²	534.16			
117	040204004001	安砌缘石 1. 砼预制块缘石100*20*10CM 2. 30厚M10水泥砂浆座浆砌筑 (WM M10 湿 拌砌筑砂浆) 3. 150厚C15非泵送素混凝土垫层 4. 素土夯实, 压实度>90%	m	83.77			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
118	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m3以内	台次	1			
119	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 压路机	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
1#学生宿舍修缮工程-电气部分							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
120	030404017001	宿舍楼配电总箱 ZAW1 非标定制,底边距地1.8m墙面明装	台	1			
121	030404017002	宿舍楼配电总箱 ZAW2 非标定制,底边距地1.8m墙面明装	台	1			
122	030404017003	宿舍楼洗衣机配电总箱 ZAP-xy 非标定制,底边距地1.8m墙面明装	台	1			
123	030404017004	宿舍洗衣机楼层独立配电箱 1~3AP1~2-xy 非标定制,底边距地1.8m墙面明装	台	6			
124	030404017005	ALG公共照明配电箱 非标定制,底边距地1.8m墙面明装	台	1			
125	030404017006	ALE 应急照明配电箱 非标定制,底边距地1.8m墙面明装	台	1			
126	030404017007	1~3AL1~2 宿舍楼层配电箱 非标定制,底边距地2.2m墙面明装	台	6			
127	030404017008	AK-4宿舍电源控制箱 非标定制,底边距地2.4m墙面明装	台	78			
128	030412005001	节能型单管荧光灯 1. 规格: T5三基色高效节能灯 35W, 3650lm,色温4000K 2. 安装方式: 吸顶安装	套	162			
129	030412001001	自带声控开关吸顶灯 1. 规格: LED防水防尘型灯具 21W, 2100lm,色温4000K 2. 安装方式: 吸顶安装	套	46			
130	030412001002	防水防尘灯 1. 规格: LED防水防尘型灯具 14W, 1350m,色温4000K 2. 安装方式: 吸顶安装	套	156			
131	030412004001	安全出口标志灯(中型A型灯具) 1. 规格: LED 1x1W, DC36V, 色温 ≥2700K(持续供电时间不小于60min) 2. 安装方式: 底边距地2.5m吊装	套	2			
132	030412004002	楼梯间及安全出口外墙应急照明灯(防护 等级IP67) 1. 规格: LED 2x7W, DC36V, 色温 ≥2700K(持续供电时间不小于60min) 2. 安装方式: 底边距地2.5m壁装	套	6			
133	030412004003	楼层标志灯(中型A型灯具)	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格: LED 1x1W, DC36V, 色温 ≥2700K (持续供电时间不小于60min) 2. 安装方式: 底边距地2.5m吊装					
134	030412004004	单向疏散指示灯 (中型A型灯具) 1. 规格: LED 1x1W, DC36V, 色温 ≥2700K (持续供电时间不小于60min) 2. 安装方式: 底边距地0.5m壁装	套	28			
135	030412004005	应急照明灯 (中型A型灯具) 1. 规格: LED 2x5W, DC36V, 色温 ≥2700K (持续供电时间不小于60min) 2. 安装方式: 底边距地2.2m壁装	套	34			
136	030412004006	中型A型多信息复合标志灯具 1. 规格: LED 1x1W, DC36V, 色温 ≥2700K (持续供电时间不小于60min) 2. 安装方式: 顶板吊装, 距地2.5m	套	4			
137	030404033001	宿舍摆头风扇 60W 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 含调速开关	台	156			
138	030404033002	宿舍卫生间换气扇 40W 1. 安装方式: 底边距地2.5m嵌墙安装	台	78			
139	030404034001	单联开关 1. 规格: 220V 10A 2. 安装方式: 底距地1.3m嵌墙暗装	套	162			
140	030404034002	双联开关 1. 规格: 220V 10A 2. 安装方式: 底距地1.3m嵌墙暗装	套	78			
141	030404035001	挂式空调插座 1. 规格: 16A/250V (安全型) 2. 安装方式: 底距地2.2m嵌墙暗装	套	78			
142	030404035002	防水型宿舍洗衣机专用插座 1. 规格: 16A/250V (安全型) 2. 安装方式: 底距地1.0m嵌墙暗装	套	78			
143	030404035003	带保护接点暗装插座 1. 规格: 10A/250V (安全型) 2. 安装方式: 底距地0.5m嵌墙暗装	套	78			
144	030404035004	带保护接点暗装五孔插座 1. 规格: 10A/250V (安全型) 2. 安装方式: 底距地1.0m嵌墙暗装	套	474			
145	030404035005	带保护接点暗装USB充电插座 1. 规格: 10A/250V (安全型) 2. 安装方式: 底距地1.8m嵌墙暗装	套	474			
146	030411003001	(强电) 封闭式金属槽盒 MR-200x100 1. 含盖板、隔板、接地、附件安装	m	18.00			
147	030411003002	(强电) 封闭式金属槽盒 MR-150x75 1. 含盖板、隔板、接地、附件安装	m	320.55			
148	030413001001	桥架支架制作安装 1. 材质: 角钢40*4	kg	404.76			
149	031201003001	桥架支架刷油 1. 手工除轻锈, 刷红丹防锈漆二遍, 刷调和漆二遍	kg	404.76			
150	030411001001	镀锌钢管 SC150 1. 配置形式: 埋地敷设	m	170.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
151	030411001002	镀锌钢管 SC50 1. 配置形式:埋地敷设	m	50.00			
152	030411001003	埋地镀锌钢管 SC32 1. 配置形式:埋地敷设	m	50.00			
153	030411001004	镀锌钢管 SC80 1. 配置形式:明配	m	7.20			
154	030411001005	镀锌钢管 SC32 1. 配置形式:明配	m	11.20			
155	030411001006	镀锌钢管 SC20 1. 配置形式:明配	m	1.60			
156	030411001007	镀锌钢管 SC15 1. 配置形式:暗敷设在墙内/沿顶板面敷设	m	435.51			
157	030411001008	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC25 1. 配置形式:暗敷设在墙内/沿顶板面敷设	m	132.60			
158	030411001009	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC20 1. 配置形式:暗敷设在墙内/沿顶板面敷设	m	7442.55			
159	030408001001	铜芯电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4x240mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	74.83			
160	030408001002	铜芯电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4x185mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	105.58			
161	030408001003	铜芯电力电缆 WDZ-YJE-1KV-4x50mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	54.33			
162	030408001004	铜芯电力电缆 WDZ-YJE-4x50+1x25mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	28.29			
163	030408001005	铜芯电力电缆 WDZ-YJE-5x6mm ² 1. 敷设方式:普通敷设	m	230.25			
164	030408006001	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJE-1KV-4x240mm ²	个	2			
165	030408006002	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJE-1KV-4x185mm ²	个	2			
166	030408006003	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJE-1KV-4x50mm ²	个	2			
167	030408006004	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 WDZ-YJE-4x50+1x25mm ²	个	12			
168	030411004001	铜芯电线 WDZ-BYJ-6mm ² (线槽配线) 1. 敷设方式:线槽配线	m	4324.32			
169	030411004002	铜芯电线 WDZ-BYJ-4mm ² (线槽配线) 1. 敷设方式:线槽配线	m	213.33			
170	030411004003	铜芯电线 WDZ-BYJ-2.5mm ² (线槽配线) 1. 敷设方式:线槽配线	m	4260.24			
171	030411004004	铜芯电线 WDZ-BYJ-10mm ² (管内穿线) 1. 敷设方式:管内穿线	m	172.50			
172	030411004005	铜芯电线 WDZ-BYJ-6mm ² (管内穿线) 1. 敷设方式:管内穿线	m	631.80			
173	030411004006	铜芯电线 WDZ-BYJ-4mm ² (管内穿线) 1. 敷设方式:管内穿线	m	13964.82			
174	030411004007	铜芯电线 WDZ-BYJ-2.5mm ² (管内穿线) 1. 敷设方式:管内穿线	m	12320.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
175	030411004008	管内穿线 ZR-RVS-3x4 1. 敷设方式: 管内穿线	m	4.80			
176	030411004009	管内穿线 ZR-RVS-2x2.5 1. 敷设方式: 管内穿线	m	440.01			
177	010101007001	挖填管沟土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖沟深度: 1m以内 3. 回填要求: 原土回填	m ³	75.60			
		B4 防雷工程					
178	030409002001	户内钢接地母线敷设 -40*4不锈钢扁钢 1. 材质: 不锈钢扁钢 2. 规格: -40*4	m	276.06			
179	030409003001	避雷引下线 利用1根Φ12热镀锌圆钢沿建筑物外墙表面明敷 材质: 热镀锌圆钢 规格: Φ12	m	87.28			
180	030409005001	避雷网 沿坡屋面、屋脊敷设 Φ12热镀锌圆钢 材质: 热镀锌圆钢 规格: Φ12	m	504.15			
181	030409008001	总等电位端子箱 1. 安装方式: 底距地0.5m嵌墙暗装	台	2			
182	030409008002	局部等电位端子箱 1. 安装方式: 底距地0.5m嵌墙暗装	台	78			
183	030409001001	垂直接地板 材质: 热镀锌角钢 规格: L50*50*5, L=2500mm	根	52			
184	030414011001	接地装置	系统	1			
		单价措施项目					
1#学生宿舍修缮工程-弱电部分							
		分部分项工程					
		B5 弱电工程					
185	030501005001	弱电接线箱 非标定制, 底边距地1.8m墙面明装	台	6			
186	030502004001	网络插座 1. 规格: G07Y102 2. 安装方式: 底距地1.0m嵌墙暗装	个	162			
187	030411003001	(弱电) 封闭式金属槽盒 MR-150x75 1. 含盖板、隔板、接地、附件安装	m	18.00			
188	030411003002	(弱电) 封闭式金属槽盒 MR-100x50 1. 含盖板、隔板、接地、附件安装	m	323.66			
189	030413001001	桥架支架制作安装 1. 材质: 角钢40*4	kg	253.55			
190	031201003001	桥架支架刷油 1. 手工除轻锈, 刷红丹防锈漆二遍, 刷调和漆二遍	kg	253.55			
191	030411002001	塑料线槽敷设 PR-20x10 1. 配置形式: 沿顶板面敷设	m	982.92			
192	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC16	m	372.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 配置形式:暗敷设在墙内/沿顶板面敷设					
193	030413002001	刨沟 沟槽恢复 管径16mm以内 1. 按设计图尺寸以长度计算	m	372.60			
194	030502005001	六类非屏蔽双绞线 UTP Cat6 (线槽穿 放) 1. 敷设方式:线槽穿放 2. 含水晶头	m	3520.53			
195	030502005002	六类非屏蔽双绞线 UTP Cat6 (管内穿 放) 1. 敷设方式:管内穿放 2. 含水晶头	m	453.60			
196	030502019001	双绞线缆测试	链路	162.00			
		B5 视频监控系统					
197	030502001001	楼层监控控制箱 非标定制, 底边距地1.8m墙面明装	台	3			
198	030507008001	半球型摄像机 (防护等级≥IP54) 1. 规格: 400万像素及以上高清网络摄像 机, 支持H.265编码, 具备红外夜视 (夜 视距离≥30米)、宽动态、防逆光功能 2. 安装方式: 金属线槽下0.2米处墙面壁 装	台	28			
199	030507008002	枪型摄像机 (防护等级≥IP66) 1. 规格: 400万像素及以上高清网络摄像 机, 支持H.265编码, 具备红外夜视 (夜 视距离≥30米)、宽动态、防逆光功能 2. 安装方式: 距地3.5米处墙面壁装	台	2			
200	030502015001	光缆终端盒	个	3			
201	030502020001	光纤测试	链路	3			
202	030501012001	16口POE交换机	台	3			
203	030502018001	光模块	个	3			
204	030411001002	镀锌钢管 SC50 1. 配置形式:埋地敷设	m	281.80			
205	030411001003	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC20 1. 配置形式:暗敷设在墙内/沿顶板面敷设	m	25.90			
206	030413002002	刨沟 沟槽恢复 管径20mm以内 1. 按设计图尺寸以长度计算	m	25.90			
207	030411004001	铜芯电线 WDZ-BYJ-4mm ² (管内穿线) 1. 敷设方式: 管内穿线	m	775.80			
208	030502007001	2芯多模光纤 1. 敷设方式: 管内穿线 2. 含光纤熔接	m	765.60			
209	030502005003	六类非屏蔽双绞线 UTP Cat6 (线槽穿 放) 1. 敷设方式:线槽穿放 2. 含水晶头	m	1094.32			
210	030502005004	六类非屏蔽双绞线 UTP Cat6 (管内穿 放) 1. 敷设方式:管内穿放 2. 含水晶头	m	40.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
211	010101007001	挖填管沟土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖沟深度:1m以内 3. 回填要求:原土回填	m ³	76.89			
		B5 消防系统					
212	030904008001	消防总线短路隔离器 1. 安装方式:距地1.8米处墙面壁装	个	1			
213	030904010001	模块箱 1. 安装方式:距地1.8米处墙面壁装	台	1			
214	030904008002	输入/输出模块 1. 安装方式:距地1.8米处墙面壁装	个	1			
215	030904008003	火灾监控模块EF-R 1. 安装方式:距地1.8米处墙面壁装	个	1			
216	030904003001	消火栓火灾报警按钮 1. 距地1.1m消火栓箱内安装	个	21			
217	030411001004	镀锌钢管 SC20 1. 配置形式:暗敷设在墙内/沿顶板面敷设	m	302.54			
218	030411001005	镀锌钢管 SC20 1. 配置形式:埋地敷设	m	150.00			
219	030411004002	电气火灾监控线 ZN-RVSP-2x2.5mm ² 1. 敷设方式:管内穿放	m	62.70			
220	030411004003	通讯及电源二总线 ZN-RYS-2X2.5mm ² 1. 敷设方式:管内穿放	m	411.44			
221	030905001001	自动报警系统调试 1. 64点以下	系统	1			
		单价措施项目					
1#学生宿舍修缮工程-室内给排水部分							
		分部分项工程					
		B9 给水系统					
222	031001007001	PE塑料埋地给水管 dn160 承插粘接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.6Mpa	m	58.19			
223	031001007002	PE塑料埋地给水管 dn110 承插粘接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.6Mpa	m	28.00			
224	031001007003	PE塑料埋地给水管 dn90 承插粘接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.6Mpa	m	75.57			
225	031001007004	PE塑料埋地给水管 dn75 承插粘接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.6Mpa	m	7.70			
226	031001007005	PE塑料埋地给水管 dn63 承插粘接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.6Mpa	m	15.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
227	031001007006	PE塑料埋地给水管 dn50 承插粘接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.6Mpa	m	32.59			
228	031001007007	内衬塑钢塑复合给水管 DN50 螺纹连接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.25Mpa	m	26.00			
229	031001007008	内衬塑钢塑复合给水管 DN40 螺纹连接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.25Mpa	m	88.40			
230	031001007009	内衬塑钢塑复合给水管 DN32 螺纹连接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级1.25Mpa	m	93.60			
231	031001007010	内衬不锈钢塑料给水管 DN100 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级2.0Mpa	m	66.07			
232	031001007011	内衬不锈钢塑料给水管 DN80 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级2.0Mpa	m	28.00			
233	031001007012	内衬不锈钢塑料给水管 DN65 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级2.0Mpa	m	65.62			
234	031001007013	内衬不锈钢塑料给水管 DN50 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级2.0Mpa	m	115.78			
235	031001007014	内衬不锈钢塑料给水管 DN40 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级2.0Mpa	m	37.58			
236	031001007015	内衬不锈钢塑料给水管 DN32 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级2.0Mpa	m	153.96			
237	031001007016	内衬不锈钢塑料给水管 DN25 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级2.0Mpa	m	183.39			
238	031001007017	内衬不锈钢塑料给水管 DN20 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒 2. 压力等级2.0Mpa	m	109.02			
239	031001006001	塑料给水管PPR-dn40 热熔连接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	121.89			
240	031001006002	塑料给水管PPR-dn32 热熔连接	m	29.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒					
241	031001006003	塑料给水管PPR-dn25 热熔连接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	898.62			
242	031001006004	塑料给水管PPR-dn20 热熔连接 1. 管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	283.41			
243	040502009001	水表 DN150 1. 连接形式: 已含表前闸阀, 法兰连接	组	1			
244	040502009002	水表 DN100 1. 连接形式: 已含表前闸阀, 法兰连接	组	1			
245	040502009003	螺纹水表 DN32 1. 连接形式: 已含表前闸阀, 螺纹连接	组	78			
246	031003003001	止回阀 DN150 焊接法兰连接 1. 连接形式: 焊接法兰连接	个	1			
247	031003003002	闸阀 DN150 焊接法兰连接 1. 连接形式: 焊接法兰连接	个	1			
248	031003001001	止回阀 DN100 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
249	031003001002	闸阀 DN100 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
250	031003001003	闸阀 DN50 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	27			
251	031003001004	闸阀 DN32 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	234			
252	031003001005	闸阀 DN25 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	234			
253	031003001006	试验排水阀 DN20 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	130			
254	031003001007	Y型过滤器 DN25 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	78			
255	031003001008	Y型过滤器 DN32 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	52			
256	031003001009	可曲挠橡胶接头 DN25 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	78			
257	031003001010	可曲挠橡胶接头 DN32 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接	个	52			
258	031003001011	减压阀 DN25 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含压力表	个	78			
259	031003001012	减压阀 DN32 螺纹连接 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含压力表	个	52			
260	031003001013	铜自动排气阀 DN15 1. 连接形式: 螺纹连接	个	27			
261	桂031004020001	冷热水水龙头 DN15 规格型号: DN15	个	78			
262	桂031004020002	普通水龙头 DN20 规格型号: DN20	个	237			
263	桂031004020003	洗衣机水龙头 DN20 规格型号: DN20	个	78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
264	031004010001	淋浴器 DN15 挂墙式、带混水阀	套	156			
265	031004003001	洗脸盆 陶瓷洗脸盆	套	159			
266	031002003001	刚性防水套管制作、安装 DN50 1. 材质: 钢制	个	26			
267	031002003002	刚性防水套管制作、安装 DN100 1. 材质: 钢制	个	26			
268	010101007001	挖填管沟土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖沟深度: 1m以内 3. 回填要求: 原土回填	m ³	60.84			
269	040103001001	沟槽 回填 机制粗砂 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 机制粗砂	m ³	34.76			
		B9 排水系统					
270	031001006005	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) dn110 1. 管道及管件安装、灌水试验、通球试验	m	837.51			
271	031001006006	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) dn75 1. 管道及管件安装、灌水试验、通球试验	m	130.44			
272	031001006007	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) dn50 1. 管道及管件安装、灌水试验、通球试验	m	86.22			
273	031004006001	蹲式大便器 1. 自闭式冲洗	套	156			
274	桂031004021001	普通圆形地漏 dn50 1. 规格型号: dn50	个	78			
275	桂031004021002	洗衣机专用地漏 dn75 1. 规格型号: dn75	个	78			
276	031002003003	刚性防水套管制作、安装 DN100 1. 材质: 钢制	个	104			
277	桂031003022001	阻火圈 dn110 设于管道穿楼板处	个	104			
		B9 雨水系统					
278	031001006008	PVC-U塑料过阳台雨水管 (承插连接) dn110 1. 管道及管件安装、灌水试验、通球试验	m	78.00			
279	031001006009	PVC-U塑料过阳台雨水管 (承插连接) dn75 1. 管道及管件安装、灌水试验、通球试验	m	9.92			
280	031001006010	PVC-U塑料直通雨水管 (承插连接) dn110 1. 管道及管件安装、灌水试验、通球试验	m	130.65			
281	桂031004023001	87型雨水斗 dn110 1. 规格型号: dn110	个	13			
282	桂031004021003	普通圆形地漏 dn75 1. 规格型号: dn75	个	16			
		B9 消火栓系统					
283	030901002001	内外热镀锌钢管 DN100 连接方式: 沟槽连接	m	409.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
284	030901002002	内外热镀锌钢管 DN65 连接方式: 沟槽连接	m	32.27			
285	031002003004	过楼板钢套管制作、安装 DN150 1. 材质: 钢制	个	14			
286	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 规格型号: MF/ABC5 安装方式: 放置式	具	60			
287	030901013002	灭火器箱2*5Kg (不含灭火器) 安装方式: 放置式	个	30			
288	030901010001	减压稳压型消火栓 内设SN65消火栓和Φ19水枪1支, 30m长内 经Φ19的消防软管卷盘1套, DN65衬胶水龙带1条(长度为25m), 消火 栓箱门采用铝合金玻璃门	套	14			
289	030901010002	普通型消火栓 内设SN65消火栓和Φ19水枪1支, 30m长内 经Φ19的消防软管卷盘1套, DN65衬胶水龙带1条(长度为25m), 消火 栓箱门采用铝合金玻璃门	套	6			
290	030901010003	试验消火栓 箱内配置按Gb14561-2003标准要求配置	套	1			
291	031003001014	蝶阀 DN100 沟槽连接 连接方式: 沟槽连接	个	31			
292	031003001015	铜自动排气阀 DN15 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
293	031201001001	管道刷油 红色调和漆二道	m ²	154.17			
294	031002001001	管道支架 材质: 角钢40*4	kg	703.08			
295	031201003001	管道支架刷油 除锈后防腐, 红丹防锈漆二道, 面漆二道	kg	703.08			
296	桂031002004001	抗震支架 DN100	个	58			
297	030905002001	水灭火控制装置调试 水灭火系统-消火栓	点	21			
		单价措施项目					
1#学生宿舍修缮工程-室外给排水部分							
		分部分项工程					
		土石方工程					
298	040101001001	挖一般土方(不装车) 1. 土壤类别: 三类土 2. 按设计图示开挖线以体积计算 3. 清单工程量按定额工程量计算规则计	m ³	163.27			
299	040101001002	挖一般土方(装车)	m ³	72.18			
300	010103002001	余土弃置 1. 运距由投标人自行考虑	m ³	72.18			
301	040103001001	回填土方 1. 压实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 符合设计要求的回填土 3. 填方来源: 利用方	m ³	91.09			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1#学生宿舍修缮工程-拆除部分						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
1#学生宿舍修缮工程-装饰修缮部分						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
1#学生宿舍修缮工程-室外铺装部分						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
1#学生宿舍修缮工程-电气部分						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
1#学生宿舍修缮工程-弱电部分						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
1#学生宿舍修缮工程-室内给排水部分						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
1#学生宿舍修缮工程-室外给排水部分						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1#学生宿舍修缮工程-拆除部分			
一	2024拆除工程一般计税法	447.45	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	447.45	分部分项工程费及措施项目费
1#学生宿舍修缮工程-装饰修缮部分			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	5403.12	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	5403.12	分部分项工程费及措施项目费
1#学生宿舍修缮工程-室外铺装部分			
一	2022市政综合工程一般计税法	144.75	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	144.75	分部分项工程费及措施项目费
1#学生宿舍修缮工程-电气部分			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	1695.72	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	1695.72	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
1#学生宿舍修缮工程-弱电部分			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3123.89				
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	2969.03				
3	镀锌方钢40×40×3	t		5.00	4137.17				
4	镀锌方钢20×20×2	t		5.00	4137.17				
5	镀锌方钢60×40×3	t		5.00	4137.17				
6	热镀锌C型钢(综合)	t		5.00	4323.01				
7	镀锌薄钢板 δ 1.5	m ²		5.00	53.19				
8	砂(综合)	m ³		5.00	150.49				
9	中砂	m ³		5.00	51.46				
10	碎石(5~10)mm	m ³		5.00	82.52				
11	碎石(5~20)mm	m ³		5.00	82.52				
12	碎石(5~40)mm	m ³		5.00	82.52				
13	石屑	m ³		5.00	79.61				
14	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	575.22				
15	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	563.11				
16	湿拌砌筑砂浆 WM M5	m ³		5.00	345.63				
17	湿拌砌筑砂浆 WM M10	m ³		5.00	367.96				
18	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15	m ³		5.00	369.90				
19	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M15	m ³		5.00	369.90				
20	湿拌普通抹灰砂浆 WP-G M20	m ³		5.00	395.15				
21	湿拌地面砂浆 WS M15	m ³		5.00	349.51				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	湿拌地面砂浆 WS M20	m ³		5.00	372.82				
23	湿拌防水砂浆 WW M15 P6	m ³		5.00	408.74				
24	湿拌防水砂浆 WW M20 P6	m ³		5.00	424.27				
25	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		5.00	43.90				
26	陶瓷墙面砖 240×60	m ²		5.00	21.49				
27	高级玻化耐磨防滑地砖 300×300×9	m ²		5.00	35.40				
28	人造大理石板(综合)	m ²		5.00	79.65				
29	600*600*0.8铝扣板	m ²		5.00	98.00				
30	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		5.00	2.74				
31	70系列铝合金平开门不带亮(2mm) ≤2m ²	m ²		5.00	378.76				
32	90系列铝合金上悬外窗不带纱<2m ² (1.8mm)	m ²		5.00	352.21				
33	90系列铝合金上悬内窗不带纱<2m ² (1.4mm)	m ²		5.00	323.00				
34	石油沥青 60#~100#	kg		5.00	3.36				
35	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		5.00	316.50				
36	预拌普通混凝土 C20	m ³		5.00	330.10				
37	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		5.00	356.31				
38	预拌高延性混凝土 C30[商品砼]	m ³		5.00	589.97				
39	角钢40*4	kg		5.00	3.34				
40	镀锌钢管 SC32	m		5.00	14.50				
41	镀锌钢管 SC20	m		5.00	3.36				
42	镀锌钢管 SC150	m		5.00	75.07				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 广西科技师范学院柳州北校区1#学生宿舍修缮加固工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
43	镀锌钢管 SC50	m		5.00	22.61				
44	镀锌钢管 SC50	m		5.00	22.61				
45	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC25	m		5.00	2.00				
46	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC16	m		5.00	0.99				
47	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) dn110	m		5.00	21.67				
48	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管PC20	m		5.00	1.40				
49	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) dn75	m		5.00	12.31				
50	PVC-U塑料排水管 (粘接连接) dn50	m		5.00	7.06				
51	PVC-U塑料直通雨水管 (承插连接) dn110	m		5.00	21.67				
52	塑料给水管PPR-dn40 热熔连接	m		5.00	10.82				
53	塑料给水管PPR-dn32 热熔连接	m		5.00	5.94				
54	塑料给水管PPR-dn25 热熔连接	m		5.00	3.85				
55	塑料给水管PPR-dn20 热熔连接	m		5.00	2.73				
56	PVC-U塑料过阳台雨水管 (承插连接) dn110	m		5.00	21.67				
57	PVC-U塑料过阳台雨水管 (承插连接) dn75	m		5.00	12.31				
58	HDPE (聚乙烯) 双壁波纹排水管dn300	m		5.00	79.47				
59	镀锌钢管 SC80	m		5.00	38.61				
60	镀锌钢管 SC32	m		5.00	14.50				
61	镀锌钢管 SC20	m		5.00	7.56				
62	镀锌钢管 SC15	m		5.00	2.48				
63	铜芯电线 WDZ-BYJ-6mm ² (线槽配线)	m		5.00	5.93				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

