

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

谢圣源
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编制人：_____

(造价人员签字)

复核人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 2025年11月1日 _____

复核时间：_____ 2025年11月1日 _____

工程项目总价表

招标编号:

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		拦水坝 (L=2m)						
1.1	500101002001	人工挖一般土方, III类土	m ³	2.58				
1.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.06				
1.3	500109001001	C25砼坝体	m ³	3.1				
1.4	500110001001	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	6.24				
1.5	500202008001	DN100镀锌管(排沙管)	m	4				
1.6	500202009001	DN100排沙阀安装(含阀门)	个	1				
1.7		材料二次搬运						
1.7.1	500113004001	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸 1000m	t	0.918				
1.7.2	500113004002	人工装、卸畜力运输, 砂石料, 装、运、卸 1000m	m ³	4.306				
1.7.3	500113004003	人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸 1000m	m ³	0.137				
2		集水池						
2.1	500101002002	人工挖一般土方, III类土	m ³	3.26				
2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.53				
2.3	500109001002	C15砼垫层	m ³	0.26				
2.4	500109001003	C25砼池身	m ³	1.3				
2.5	500109001004	C25砼预制盖板	m ³	0.2				
2.6	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.02				
2.7	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	3.08				
2.8		材料二次搬运						
2.8.1	500113004004	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸 1000m	t	0.484				
2.8.2	500113004005	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸 1000m	t	0.021				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.8.3	500113004006	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸1000m	m ³	2.539				
2.8.4	500113004007	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸1000m	m ³	0.068				
3		过滤池						
3.1	500101002003	人工挖一般土方，III类土	m ³	4.13				
3.2	500103001003	回填土石方，机械夯填土石	m ³	1.56				
3.3	500109001005	C25砼池身	m ³	1.45				
3.4	500109001006	C25钢筋砼预制盖板	m ³	0.37				
3.5	500109001007	C25砼底板	m ³	1.09				
3.6	500105006001	M7.5浆砌砖(多空页岩砖)	m ³	0.18				
3.7	500109001008	预制板安装	m ³	0.37				
3.8	500113004008	粗砂滤料	m ³	0.51				
3.9	500113004009	石英砂滤料	m ³	0.51				
3.10	500111001002	一般钢筋制作安装，人工	t	0.26				
3.11	500110001003	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	16.41				
3.12	500202008002	DN65热镀锌钢管(排污管)	m	3				
3.13	500202008003	DN65热镀锌钢管(溢水管)	m	3				
3.14	500202008004	DN65排污阀(Z41H-10)	个	1				
3.15		材料二次搬运						
3.15.1	500113004010	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸1000m	t	0.837				
3.15.2	500113004011	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸1000m	t	0.278				
3.15.3	500113004012	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸1000m	m ³	4.866				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.15.4	500113004013	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸1000m	m ³	0.362				
3.15.5	500113004014	人工装、卸畜力运输，烧结砖、混凝土预制砖，装、运、卸1000m	t	0.06				
4		消毒房						
4.1	500105006002	M7.5浆砌砖(标准砖)	m ³	0.89				
4.2	500111001003	一般钢筋制作安装，人工	t	0.04				
4.3	500109001009	C25砼顶板	m ³	0.31				
4.4	500110001004	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	3.8				
4.5	500105010001	1:2水泥砂浆抹面(立面厚2cm)	m ²	10.32				
4.6	500105010002	600×1200简易木门	樘	1				
4.7		材料二次搬运						
4.7.1	500113004015	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸200m	t	0.246				
4.7.2	500113004016	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m	t	0.021				
4.7.3	500113004017	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m	m ³	0.946				
4.7.4	500113004018	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸200m	m ³	0.085				
4.7.5	500113004019	人工装、卸畜力运输，烧结砖、混凝土预制砖，装、运、卸200m	t	1.2				
5		管道土建						
5.1	500101002004	人工挖沟槽土方	m ³	0.7				
5.2	500103001004	回填土石方，机械夯填土石	m ³	0.7				
5.3	500109010001	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	0.7				
5.4	500109001010	C25砼路面(厚18cm)	m ²	3.5				
5.5	500109001011	C25砼镇墩	m ³	12.86				
5.6	500110001005	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	129.04				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		30m³ 高位水池						
6.1	500101002005	人工挖一般土方, III类土	m³	18.65				
6.2	500102001001	石方开挖	m³	5.32				
6.3	500109001012	C25砼贮水池(底板)	m³	4.99				
6.4	500109001013	C25砼贮水池(池壁)	m³	11.03				
6.5	500109001014	C25砼贮水池(顶板)	m³	1.66				
6.6	500109001015	C25砼梁	m³	0.3				
6.7	500110001006	普通平面木模板制作、安装及拆除	m²	13.27				
6.8		水箱(水池)木模板制作	m²	79.43				
6.9	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	1.46				
6.10	500105010003	1:2水泥砂浆抹面(平面), 厚2cm	m²	18.32				
6.11	500105010004	1:2水泥砂浆抹面(立面), 厚2cm	m²	33.93				
6.12	500109001016	C25预支井盖	块	1				
6.13	500202008005	DN32进水管	m	3				
6.14	500202008006	DN50出水管	m	3				
6.15	500202008007	DN100溢流管	m	5				
6.16	500202008008	DN100排污管	m	3				
6.17	500202008009	DN32刚性防水套管	只	1				
6.18	500202008010	DN50刚性防水套管	只	1				
6.19	500202008011	DN100刚性防水套管	只	2				
6.20	500202008012	DN100闸阀(放空阀)	只	1				
6.21	500202008013	DN100通风管(高2m, 含弯头)	跟	1				
6.22	500202009002	标志牌	块	1				
6.23		材料二次搬运						
6.23.1	500113004020	人工装、卸畜力运输, 水泥, 装、运、卸200m	t	6.003				
6.23.2	500113004021	人工装、卸畜力运输, 钢筋, 装、运、卸200m	t	1.562				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第5页 共8页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8		消毒设备									
8.1	500201003001	消毒设备(日消毒能力200m³ 以下)	套	1							
9		输水管及阀门									
9.1		输水管工程									
9.1.1	500202008014	DN40镀锌管安装	m	2014							
9.1.2	500202008015	其他管道配件(含弯头、三通、异径管等)	%	2							
9.2		阀门									
9.2.1	500202008016	DN40阀门安装(螺纹连接)	个	2							
9.2.2	500202008017	DN25排气阀	个	1							
9.2.3	500202008018	DN40减压阀	个	1							
10		配水管及阀门									
10.1		配水管									
10.1.1	500202008019	De25PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m	932							
10.1.2	500202008020	De32PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m	436							
10.1.3	500202008021	De40PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m	124							
10.1.4	500202008022	De50PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m	408							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.5	500202008023	De63PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m	198							
10.1.6	500202008024	De25PE塑料管安装(入户管, 1.6MPa, 热熔连接)	m	620							
10.1.7	500202008025	其他管道配件(含弯头、三通、异径管等)	%	10							
10.2		阀门、水表安装工程									
10.2.1	500202008026	DN50水表安装(螺纹连接)	个	1							
10.2.2	500202008027	DN50减压阀	个	1							
10.2.3	500202008028	DN20阀门安装(螺纹连接)	个	31							
10.2.4	500202008029	DN20水表安装(螺纹连接)	个	31							
10.2.5	500202008030	DN20水龙头	个	31							
11	500202008031	管道工地运输	t	1.74							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第8页 共8页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		拦水坝 (L=2m)													
1.1	500101002001	人工挖一般土方，III类土	m³												
1.2	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m³												
1.3	500109001001	C25砼坝体	m³												
1.4	500110001001	普通平面木模板制作、安装及拆除	m²												
1.5	500202008001	DN100镀锌管(排沙管)	m												
1.6	500202009001	DN100排沙阀安装(含阀门)	个												
1.7		材料二次搬运													
1.7.1	500113004001	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸1000m	t												
1.7.2	500113004002	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸1000m	m³												
1.7.3	500113004003	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸1000m	m³												
2		集水池													
2.1	500101002002	人工挖一般土方，III类土	m³												
2.2	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m³												
2.3	500109001002	C15砼垫层	m³												
2.4	500109001003	C25砼池身	m³												
2.5	500109001004	C25砼预制盖板	m³												
2.6	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.7	500110001002	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²												
2.8		材料二次搬运													
2.8.1	500113004004	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸1000m	t												
2.8.2	500113004005	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸1000m	t												
2.8.3	500113004006	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸1000m	m ³												
2.8.4	500113004007	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸1000m	m ³												
3		过滤池													
3.1	500101002003	人工挖一般土方，III类土	m ³												
3.2	500103001003	回填土石方，机械夯填土石	m ³												
3.3	500109001005	C25砼池身	m ³												
3.4	500109001006	C25钢筋砼预制盖板	m ³												
3.5	500109001007	C25砼底板	m ³												
3.6	500105006001	M7.5浆砌砖(多空页岩砖)	m ³												
3.7	500109001008	预制板安装	m ³												
3.8	500113004008	粗砂滤料	m ³												
3.9	500113004009	石英砂滤料	m ³												
3.10	500111001002	一般钢筋制作安装，人工	t												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.11	500110001003	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²												
3.12	500202008002	DN65热镀锌钢管(排污管)	m												
3.13	500202008003	DN65热镀锌钢管(溢水管)	m												
3.14	500202008004	DN65排污阀(Z41H-10)	个												
3.15		材料二次搬运													
3.15.1	500113004010	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸1000m	t												
3.15.2	500113004011	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸1000m	t												
3.15.3	500113004012	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸1000m	m ³												
3.15.4	500113004013	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸1000m	m ³												
3.15.5	500113004014	人工装、卸畜力运输，烧结砖、混凝土预制砖，装、运、卸1000m	t												
4		消毒房													
4.1	500105006002	M7.5浆砌砖(标准砖)	m ³												
4.2	500111001003	一般钢筋制作安装，人工	t												
4.3	500109001009	C25砼顶板	m ³												
4.4	500110001004	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²												
4.5	500105010001	1:2水泥砂浆抹面(立面厚2cm)	m ²												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.6	500105010002	600×1200简易木门	樘												
4.7		材料二次搬运													
4.7.1	500113004015	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸200m	t												
4.7.2	500113004016	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m	t												
4.7.3	500113004017	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m	m³												
4.7.4	500113004018	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸200m	m³												
4.7.5	500113004019	人工装、卸畜力运输，烧结砖、混凝土预制砖，装、运、卸200m	t												
5		管道土建													
5.1	500101002004	人工挖沟槽土方	m³												
5.2	500103001004	回填土石方，机械夯填土石	m³												
5.3	500109010001	风镐凿除路(地)面混凝土	m³												
5.4	500109001010	C25砼路面(厚18cm)	m²												
5.5	500109001011	C25砼镇墩	m³												
5.6	500110001005	普通平面木模板制作、安装及拆除	m²												
6		30m³ 高位水池													
6.1	500101002005	人工挖一般土方，III类土	m³												
6.2	500102001001	石方开挖	m³												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
6.3	500109001012	C25砼贮水池(底板)	m³												
6.4	500109001013	C25砼贮水池(池壁)	m³												
6.5	500109001014	C25砼贮水池(顶板)	m³												
6.6	500109001015	C25砼梁	m³												
6.7	500110001006	普通平面木模板制作、安装及拆除	m²												
6.8		水箱(水池)木模板制作	m²												
6.9	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t												
6.10	500105010003	1:2水泥砂浆抹面(平面), 厚2cm	m²												
6.11	500105010004	1:2水泥砂浆抹面(立面), 厚2cm	m²												
6.12	500109001016	C25预支井盖	块												
6.13	500202008005	DN32进水管	m												
6.14	500202008006	DN50出水管	m												
6.15	500202008007	DN100溢流管	m												
6.16	500202008008	DN100排污管	m												
6.17	500202008009	DN32刚性防水套管	只												
6.18	500202008010	DN50刚性防水套管	只												
6.19	500202008011	DN100刚性防水套管	只												
6.20	500202008012	DN100闸阀(放空阀)	只												
6.21	500202008013	DN100通风管(高2m, 含弯头)	跟												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
6.22	500202009002	标志牌	块												
6.23		材料二次搬运													
6.23.1	500113004020	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸200m	t												
6.23.2	500113004021	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m	t												
6.23.3	500113004022	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m	m³												
6.23.4	500113004023	人工装、卸畜力运输，板枋材，装、运、卸200m	m³												
7		村口闸阀井													
7.1	500101002006	人工挖一般土方，III类土	m³												
7.2	500109001017	C25砼底板	m³												
7.3	500105006003	M7.5浆砌砖墙	m³												
7.4	500109001018	C25砼预制盖板	m³												
7.5	500109001019	C25砼支墩	m³												
7.6	500105010005	1:2水泥砂浆抹面(立面厚2cm)	m²												
7.7	500111001005	一般钢筋制作安装，人工	t												
7.8	500110001007	普通平面木模板制作、安装及拆除	m²												
8		消毒设备													
8.1	500201003001	消毒设备(日消毒能力200m³以下)	套												

工程单价汇总表

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
9		输水管及阀门													
9.1		输水管工程													
9.1.1	500202008014	DN40镀锌管安装	m												
9.1.2	500202008015	其他管道配件(含弯头、三通、异径管等)	%												
9.2		阀门													
9.2.1	500202008016	DN40阀门安装(螺纹连接)	个												
9.2.2	500202008017	DN25排气阀	个												
9.2.3	500202008018	DN40减压阀	个												
10		配水管及阀门													
10.1		配水管													
10.1.1	500202008019	De25PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m												
10.1.2	500202008020	De32PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m												
10.1.3	500202008021	De40PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m												
10.1.4	500202008022	De50PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m												
10.1.5	500202008023	De63PE塑料管安装(1.6MPa, 热熔连接)	m												
10.1.6	500202008024	De25PE塑料管安装(入户管, 1.6MPa, 热熔连接)	m												

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第8页 共8页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

混凝土配合比材料表

招标编号：

工程名称：资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)						单价 (元/m³)	备注
						水泥 (kg)	砂 (m³)	石 (m³)	水 (m³)				
1		C15											
2		C20											
3		C25											
4		M7.5水泥 砂浆											
5		1:2抹灰水 泥砂浆											

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

第1页 共1页

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 资源县中峰镇大庄田村白毛冲基础设施改造工程白毛冲饮水工程

[illegible]