

木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

工 程 量 清 单

编制说明

工程名称： 木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第 1 页共 1 页

一、工程概况：

工程概况及主要施工内容：土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他装饰工程、电气工程、防雷接地工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程等配套设施，总建筑面积 1731.90 平方米。其中：1 层加工区，建筑面积 865.2 平方米；2 层茶仓，建筑面积 840 平方米；3 层屋面层，建筑面积 26.72 平方米。

二、编制依据：

（一）《关于木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目预算送审的函》；

（二）木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目图纸；

（三）工程预算审核价计算依据：

1、《广西安装工程消耗量定额》（2023 年版）；《广西建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024 年版）；《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021 年版）；《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（2024 年版）；

2、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价【2019】10 号）；

3、《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6 号）；

4、桂建标(2023)7 号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

5、《梧州建设工程造价信息》2025 年 12 月份信息价；

6、其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范。本工程采用一般计税法。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地	m ²	865.20			
2	010101004001	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内	m ³	2435.70			
3	010103001001	回填方 1、填方材料品种:原土回填	m ³	2293.64			
4	010103001002	房心回填 1、填方材料品种:原土回填	m ³	284.32			
5	010103002001	借土回填 1、运距:5km	m ³	142.26			
	0104	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×180×90 2、墙体厚度:200mm 3、砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M5	m ³	214.81			
7	010401012001	零星砌砖 1、零星砌砖名称、部位:台阶 2、砖品种、规格、强度等级:多孔砖 240×115×90 3、砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 M5	m ²	15.90			
8	010401011001	砂井	座	12			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	垫层 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m ³	22.00			
10	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土种类、强度等级:C30	m ³	89.84			
11	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	58.04			
12	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	13.21			
13	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土种类、强度等级:C25	m ³	33.00			
14	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	3.47			
15	010503005001	过梁 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	4.98			
16	010505001001	有梁板	m ³	318.57			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25					
17	010505001002	有梁板 斜板 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	4.76			
18	010505008001	悬挑板 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	21.09			
19	010504001001	直形墙 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、部位女儿墙	m ³	44.50			
20	010506001001	直形楼梯 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度:100mm	m ²	13.50			
21	010506001002	直形楼梯 1、混凝土种类:普通商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、梯板厚度:110mm	m ²	25.52			
22	010507007001	C20砼挡台	m ³	0.11			
23	010507001001	散水 1、20厚1:2水泥砂浆 2、80厚C15混凝土 3、素土夯实	m ²	160.16			
24	010507001002	坡道 1、20厚1:2水泥砂浆面层 2、15宽水泥金刚砂防滑条 3、100厚C15混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实	m ²	8.26			
25	桂010507010001	混凝土暗沟 1、50厚C25细石混凝土预制盖板(含钢筋) 2、20厚1:2水泥砂浆 3、C15混凝土捣制 4、100厚3:7灰土 5、素土夯实	m	177.50			
26	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以内 1、钢筋种类、规格:螺纹钢 ▶10以内	t	31.489			
27	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 ▶10以上 1、钢筋种类、规格:螺纹钢 ▶10以上	t	35.861			
28	桂010515011001	砌体加固筋 1、钢筋种类、规格:螺纹钢 ▶10以内	t	1.206			
29	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	524			
30	010516003002	套管挤压	个	4			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
	0108	门窗工程					
31	010802001001	仿古雕花实木门 1、规格:M1022A、M2025、M1522、M4330、M1222、M1222A	m ²	60.74			
32	010802003001	乙级钢质防火门 1、规格:FM乙1522	m ²	13.20			
33	010802001002	普通铝合金门 1、规格: M1022、M0822	m ²	20.24			
34	010807001001	仿古雕花实木窗 1、规格:C1821 C2421 C1819a C2419 C1515	m ²	243.91			
35	010807001002	落地玻璃窗 1、规格:C6028	m ²	33.60			
	0109	屋面及防水工程					
36	010901001001	筒板瓦屋面 1、1: 1:4水泥白灰砂浆加水重的3%卧瓦,最薄处20厚 2、30厚1:3水泥砂浆,满铺Φ6@500*500钢筋网 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、现浇混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	342.02			
37	010902003001	上人屋面 1、50厚C20细石混凝土,内配 4@100双向钢筋网片,表面压光 2、10厚1:4 石灰砂浆 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 4、1.5厚聚氨酯防水改性涂料,沿墙上都高出地砖面不小于300mm 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	919.89			
38	010902003002	不上人屋面 1、40厚C20细石混凝土表面抹平 2、200g/m 聚酯无纺布一层 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材 4、1.5厚聚氨酯防水改性涂料,沿墙上翻高出地砖面不小于300mm 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平 6、30厚(最薄处)LC50陶粒混凝土2%建筑找坡抹平	m ²	35.98			
39	010902008001	屋面变形缝 1、嵌缝材料种类:建筑油膏 2、止水带材料种类:塑料止水带 3、盖缝材料种类及规格:不锈钢盖板 4、详11ZJ111	m	14.60			
40	010903004001	外墙面变形缝 1、嵌缝材料种类:泡沫塑料 2、盖缝材料种类及规格:0.8厚不锈钢板AISI304、0.8厚钢板网 3、详11ZJ111 4/A-1	m	14.60			
41	010904004001	楼面变形缝 1、嵌缝材料种类:泡沫塑料	m	5.50			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2、盖缝材料种类及规格:1厚铝合金盖板 3、详11ZJ111 6/A-8					
42	010904004002	地面变形缝 1、嵌缝材料种类:泡沫塑料 2、盖缝材料种类及规格:热镀锌钢板 δ 5 3、详11ZJ111 5/A-7	m	10.80			
	0111	楼地面装饰工程					
43	桂010507008001	80厚C20混凝土层 1、地坪厚度:80mm 2、凝土种类、强度等级:预拌商品 砼, C20	m ²	820.70			
44	011102003001	二层地砖楼面(楼1) 1、10厚800X800防滑地砖铺实拍平,水 泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3、素水泥浆一遍	m ²	682.74			
45	011102003002	卫生间块料楼地面(楼2) 1、10厚300*300防滑地砖铺实拍平,水 泥浆擦缝 2、25厚1:2干硬性水泥砂浆找平层 3、1.5厚聚氨酯防水涂料,四周卷起 2500高 4、刷基层处理剂一遍 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、LC7.5陶粒砼找坡 7、1.5厚聚氨酯防水涂料 8、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	44.16			
46	011102003003	一层块料地面(楼面3) 1、10厚800X800防滑地砖铺地,水泥浆 擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3、素水泥浆一遍	m ²	811.46			
47	011106002001	块料楼梯面层 1、10厚防滑地砖铺地,水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3、素水泥浆一遍 4、现浇钢筋混凝土板	m ²	39.02			
48	011105003001	块料踢脚线 1、8厚釉面砖,水泥浆擦缝 150*800 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶粘贴 3、17厚1:3水泥砂浆 4、墙体基层	m	628.13			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011502003001	外墙面及窗套 石材装饰线	m	1086.51			
50	桂011204007001	仿古青砖面砖外墙面 1、仿古青砖面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂 粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中 间压入一层热镀锌电焊网	m ²	1001.60			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3、15厚防水砂浆 4、专用界面剂一道 5、基层墙体					
51	桂011205007001	块料柱面 1、仿古青砖面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂 粘贴,填缝剂填缝 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中 间压入一层热镀锌电焊网 3、15厚防水砂浆 4、专用界面剂一道	m ²	11.39			
52	桂011204007002	块料卫生间墙面 1、10厚300X600面砖,1:1水泥浆勾 缝,铝合金腰线包边 2、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑 胶镶贴 3、刷素水泥一遍 4、15厚1:3水泥砂浆	m ²	156.80			
53	4011201001001	墙面一般抹灰 1、刷专用界面剂一遍 2、1: 1: 6水泥砂浆打底15厚 3、1: 0.5: 3水泥砂浆抹面5厚	m ²	1985.81			
54	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1、刷专用界面剂一遍 2、1: 1: 6水泥砂浆打底15厚 3、1: 0.5: 3水泥砂浆抹面5厚	m ²	67.09			
55	011201001002	女儿墙面一般抹灰 1、18厚1: 3水泥砂浆 2、8厚1: 2水泥砂浆	m ²	309.74			
56	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1、网的种类、规格:耐碱网格布	m ²	109.09			
57	011210005001	卫生间隔断	m ²	99.74			
	0113	天棚工程					
58	011301001001	天棚抹灰(棚1) 1、1:1:4水泥石灰砂浆打底3厚 2、1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹面5厚	m ²	2136.65			
59	011302001001	吊顶天棚(棚2) 1、配套金属龙骨 2、铝合金方形板,规格:300X300	m ²	11.52			
60	011301001002	天棚抹灰(棚3) 1、专用界面剂一道 2、2厚聚合我水泥防水涂料(II型) 3、面层刮白色钢化腻子一底二面 4、1:1:4水泥石灰砂浆打底3厚 5、1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹面5厚 6、面层刮白色钢化腻子一底二面	m ²	36.94			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
61	011406003001	内墙满刮腻子 1、腻子种类:白色钢化腻子 2、刮腻子遍数:一底二面	m ²	2052.90			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
62	011406003002	天棚满刮腻子 1、腻子种类：白色钢化腻子 2、刮腻子遍数：一底二面	m ²	2431.00			
	0115	其他装饰工程					
63	011503001001	楼梯栏杆 1、高度：1100mm 2、立柱杆件净距不应大110mm 及仿木色方钢管60X60x2.0立杆 3、栏杆及扶手做法参15J403-1 A7a/B18 4、栏杆柱脚预埋件选用15J403-1 M4/E22	m	23.66			
64	011503001002	无障碍坡道及台阶处扶手 1、做法详13ZJ301 7/17	m	14.82			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
65	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 1、单排、双排脚手架：双排 2、搭设高度：11.35m 3、脚手架材质：扣件式钢管脚手架 4、脚手架适用工程：建筑、装饰装修 工程	m ²	1644.22			
66	桂011701001002	外脚手架使用费 1、单排、双排脚手架：双排 2、搭设高度：11.35m 3、脚手架材质：扣件式钢管脚手架 4、脚手架适用工程：建筑、装饰装修 工程 5、工期暂按90日历天，以实际结算为准	m ²	1644.22			
67	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 1、搭设方式：砌筑脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：扣件式钢管脚手架	m ²	573.73			
68	011701006001	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高 3.6m 1、搭设高度：3.68m 2、脚手架材质：扣件式钢管架	m ²	743.50			
69	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1、运输道材质：焊接钢管 2、结构类型：框架结构 3、泵送、非泵送：泵送	m ²	1707.07			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
70	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 1、基础类型:独立基础 2、模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m ²	33.22			
71	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑 1、基础类型:独立基础 2、模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m ²	150.66			
72	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.8m	m ²	208.92			
73	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	358.95			
74	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	156.73			
75	011702005001	基础梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.6m以内 3、地梁	m ²	327.58			
76	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	36.94			
77	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	71.15			
78	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.6m以内 3、女儿墙	m ²	658.30			
79	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.68m	m ²	1406.10			
80	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	1437.50			
81	011702014003	有梁板 胶合板模板 钢支撑(混凝土斜板模板) 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	40.58			
82	011702023001	悬挑板 1、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	175.74			
83	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	39.02			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1、类型:直行楼梯 2、模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑					
84	011702026001	混凝土沟 木模板木支撑 1、沟类型:暗沟, 参照11ZJ901 2/8 2、模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m	177.50			
	011703	垂直运输					
85	011703001001	建筑物垂直运输 1、建筑物建筑类型及结构形式:钢架结构 2、建筑物垂直高度:40m以内 3、工期暂按90日历天, 以实际结算为准	m ²	1707.07			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
86	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内 1、机械设备名称:履带式反铲挖掘机	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
87	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	608.06			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		安装工程					
		分部分项工程					
		电气					
88	030404017001	1ALZ1配电箱 1.安装方式:明装,底边距地1.5m 2.箱内元器件详见系统图	台	1			
89	030404017002	2AL1配电箱 1.安装方式:明装,底边距地1.5m 2.箱内元器件详见系统图	台	1			
90	030404017003	1ALE1应急照明配电箱 1.安装方式:明装,底边距地1.5m 2.箱内元器件详见系统图	台	1			
91	030412005001	LED直管灯2X40W LED,~220V	套	88			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 安装形式:吸顶安装					
92	030412005002	LED直管灯1X40W LED, ~220V 1. 安装形式:吸顶安装	套	31			
93	030412001001	LED吸顶灯18W LED, ~220V	套	14			
94	030412001002	防水防尘吸顶灯 18W LED, ~220V	套	6			
95	030412004001	A型自带蓄电池安全出口标志灯（中 型，应急灯）1W DC36V 1. 安装形式:门上方安装，底边距门上 沿0.2米	套	4			
96	030412004002	A型自带蓄电池楼层标志灯（中型，应 急灯）1W DC36V 1. 安装形式:壁装，底边距地2.2米	套	5			
97	030412004003	A型自带蓄电池事故照明灯（防水应急 灯）5W DC36V 1. 安装形式:壁装，底边距地2.2米	套	2			
98	030412004004	A型自带蓄电池事故照明灯（应急灯） 5W DC36V 1. 安装形式:壁装，底边距地2.2米	套	48			
99	030412004005	A型自带蓄电池疏散出口标志灯（中 型，应急灯）1W DC36V 1. 安装形式:门上方安装，底边距门上 沿0.2米	套	4			
100	030412004006	A型自带蓄电池单向疏散指示灯（中 型，应急灯）1W DC36V 1. 安装形式:距地2.5米杆吊（布置于 柱或墙上时距地0.5米）	套	38			
101	030412004007	A型自带蓄电池单向双面疏散指示灯 （中型，应急灯）1W DC36V 1. 安装形式:距地2.5米杆吊	套	3			
102	030412004008	A型自带蓄电池双向单面疏散指示灯 （中型，应急灯）1W DC36V 1. 安装形式:距地2.5米杆吊（布置于 柱或墙上时距地0.5米）	套	2			
103	030404035001	五孔插座 1. 安装方式:壁装，底边距地0.3米	套	36			
104	030404034001	单极开关 1. 安装方式:壁装，底边距地1.3米	套	8			
105	030404034002	2极开关 1. 安装方式:壁装，底边距地1.3米	套	7			
106	030404034003	3极开关 1. 安装方式:壁装，底边距地1.3米	套	2			
107	030404034004	4极开关 1. 安装方式:壁装，底边距地1.3米	套	4			
108	030404034005	人体感觉节能自熄开关 1. 安装方式:壁装，底边距地1.3米	套	8			
109	030411001001	砖、混凝土结构暗配 PC20	m	1020.00			
110	030411001002	砖、混凝土结构暗配 SC20	m	570.00			
111	030411001003	预埋钢管SC100	m	2.74			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 配置形式:埋地敷设					
112	030411003001	桥架CT100X100	m	105.00			
113	030411004001	线走桥架 ZR-BV-2.5	m	660.00			
114	030411004002	线走桥架 ZR-BV-4	m	725.00			
115	030411004003	线走管 NH-BV-2.5	m	1300.00			
116	030411004004	线走管 ZR-BV-2.5	m	2175.00			
117	030411004005	线走管 ZR-BV-4	m	870.00			
118	030408001001	电力电缆普通敷设ZR-YJV-0.6/1KV-5X16	m	15.15			
119	030408006001	干包式终端头ZR-YJV-0.6/1KV-5X16	个	2			
120	030904003001	按钮 1. 名称:无障碍呼叫按钮 2. 规格:距地面0.5、0.9米设置	个	2			
121	030904008001	无障碍呼叫主机	个	1			
122	030904005001	声光报警器	个	1			
		防雷接地					
123	030409002001	接地母线 1. 安装形式:利用建筑物基础钢筋作接地体	m	232.77			
124	030409002002	接地母线 -40*4不锈钢板 1. 安装部位:与基础接地体连接另一端	m	2.84			
125	030409003001	避雷引下线 1. 安装形式:利用结构钢柱内两根 $\geq \phi 16$ 或四根 $\geq \phi 10$ 钢筋通长相互焊接作为引下线	m	220.80			
126	030409005001	接闪带 1. $\phi 12$ 热镀锌圆钢明敷;接闪带采用金属支架明敷于屋面	m	197.60			
127	030409005002	接闪网格连接线 1. 安装形式:采用 $\phi 12$ 热镀锌圆钢暗敷。	m	36.61			
128	030409006001	接闪短杆 1. 采用 $\phi 12$ 热镀锌圆钢下端与接闪带连接,高0.6米	根	16			
129	030409008001	总等电位端子联接箱	台	1			
130	030409008002	局部等电位端子联接箱	台	6			
131	030409008003	接地电阻测试点	块	6			
132	030414011001	接地装置	系统	1			
	0309	消防工程					
133	030901010001	防撞型室外消防栓SSF100/65-1.0 1. 安装方式:明装	套	2			
134	030901013001	灭火器 1. 规格、型号:MFZ/ABC3 2. 安装方式:放置式	具	24			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
135	031001006001	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管 dn20 2. 连接形式:热熔连接	m	13.90			
136	031001006002	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管 dn25 2. 连接形式:热熔连接	m	11.80			
137	031001006003	塑料管 1. 材质、规格:PP-R给水管 dn32 2. 连接形式:热熔连接	m	25.60			
138	031001007001	复合管 1. 材质、规格:钢塑复合管 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	m	88.00			
139	031001007002	复合管 1. 材质、规格:钢塑复合管 DN100 2. 连接形式:螺纹连接	m	75.60			
140	031001006004	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U排水管 De50 2. 连接形式:粘接连接	m	2.70			
141	031001006005	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U排水管 De75 2. 连接形式:粘接连接	m	19.58			
142	031001006006	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U排水管 De110 2. 连接形式:粘接连接	m	132.00			
143	031001006007	塑料管 1. 材质、规格:PVC-U排水管 De160 2. 连接形式:粘接连接	m	7.94			
144	031001006008	塑料管 1. 材质、规格:UPVC双壁波纹管 De300 2. 连接形式:卡箍式连接	m	151.00			
145	031003001001	螺纹阀门 1. 型号、规格:铜芯截止阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	5			
146	031003001002	螺纹阀门 1. 型号、规格:铜芯球墨铸铁闸阀 DN100 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
147	031003001003	螺纹阀门 1. 型号、规格:Y型过滤器 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
148	031003001004	螺纹阀门 1. 型号、规格:Y型过滤器 DN100 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
149	031003001005	螺纹阀门 1. 型号、规格:倒流防止器 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
150	031003001006	螺纹阀门 1. 型号、规格:倒流防止器 DN100 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
151	031003013001	水表 DN25 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		2. 附件配置:含表前阀一个					
152	031003013002	水表 DN100 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 附件配置: 含表前阀一个	个	1			
153	桂031004021001	地漏 1. 型号、规格: PVC地漏 De50	个	3			
154	031004006001	蹲式大便器 蹲式低水箱	套	13			
155	031004003001	洗脸盆	套	8			
156	031004008001	成品污水池	套	3			
157	桂031004023001	雨水斗De110	个	6			
158	031002003001	刚性防水套管 De110	个	4			
159	031002003002	钢套管 DN25	个	2			
160	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池(考虑过车) 1. 其他要求: HFBH-4-II 9m3	座	1			
161	040504003001	塑料排水检查井(污水)	座	6			
162	040504003002	塑料排水检查井(雨水)	座	4			
163	040504001001	沉砂井	座	10			
164	桂030413013001	土方开挖 1. 人机配合	m ³	238.22			
165	桂030413014001	人工回填沟槽土方	m ³	196.96			
166	桂030413014002	余方弃置 1. 运距≤1km	m ³	41.26			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		单价措施(2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法)					
167	041101005001	井字架	座	8			
168	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第1页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
3	钢丝 Φ1.6	kg		
4	冷拔低碳钢丝 Φ ⁴	t		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	镀锌铁丝 Φ4	kg		
7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
8	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
9	圆钢HPB300 Φ6	t		
10	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
11	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
12	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
13	扁钢 ≤-60×5	kg		
14	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	钢板(综合)	kg		
16	不锈钢板AISI304 1mm	m ²		
17	不锈钢板AISI304 0.8mm	m ²		
18	热镀锌钢板 δ 5	m ²		
19	铜丝 Φ1.6	kg		
20	铅板 3mm	kg		
21	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
22	橡胶板 2mm	m ²		
23	橡胶板 1~3mm	kg		
24	塑料薄膜（养护）	m ²		
25	聚苯乙烯板	m ³		
26	塑料带 20mm×40m	卷		
27	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
28	低发泡聚乙烯	m ³		
29	棉丝	kg		
30	棉纱头	kg		
31	棉纱头	kg		
32	破布	kg		
33	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
34	草袋	条		
35	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
36	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
37	镀锌自攻螺钉 M3×10	百个		
38	木螺钉	百个		
39	木螺钉 m ² ~4×6~65	个		
40	木螺钉 M6×50	个		
41	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
42	机螺钉	kg		
43	螺栓 M6~12×12~50	套		
44	螺栓 M6~12×12~50	套		
45	螺栓 M16×50~80	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第2页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	镀锌螺栓 M10×50	套		
47	镀锌螺栓 M10×100	套		
48	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
49	对拉螺栓	kg		
50	膨胀螺栓	套		
51	膨胀螺栓 M6×85	套		
52	膨胀螺栓 M8	套		
53	膨胀螺栓 M8×75	百套		
54	膨胀螺栓 M10	套		
55	膨胀螺栓 M12	套		
56	膨胀螺栓 M12	套		
57	膨胀螺栓 M12×110	套		
58	膨胀螺栓 M16	套		
59	膨胀螺栓 M18	套		
60	镀锌锁紧螺母 20	个		
61	螺母	百个		
62	垫圈	百个		
63	塑料胀管 Φ6~8	颗		
64	圆钉（综合）	kg		
65	防火铰链	副		
66	不锈钢合页	副		
67	闭门器（暗装）	套		
68	顺位器	套		
69	防火锁	把		
70	砂轮片 Φ400	片		
71	尼龙砂轮片 Φ100	片		
72	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
73	电焊条（综合）	kg		
74	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
75	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
76	低碳钢电焊条	kg		
77	焊锡丝 综合	kg		
78	焊锡	kg		
79	焊锡条	kg		
80	不锈钢焊丝	kg		
81	焊剂	kg		
82	焊锡膏	kg		
83	焊锡膏 瓶装50g	kg		
84	冲击钻头（综合）	根		
85	冲击钻头 Φ12	个		
86	合金钢钻头(综合)	个		
87	合金钢钻头 Φ10	个		
88	钢锯条	根		
89	钢锯条	根		
90	砂纸	张		
91	水砂纸	张		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第3页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
92	铁砂布	张		
93	铁砂布	张		
94	热镀锌电焊网	m ²		
95	热镀锌电焊网	m ²		
96	耐碱网格布	m ²		
97	0.8厚钢板网	m ²		
98	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
99	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
100	PVC管专用弹簧	根		
101	冷挤压套筒 Φ32以内	套		
102	水泥(综合)	kg		
103	砌筑水泥 M32.5	t		
104	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
105	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
106	白水泥(综合)	t		
107	砂(综合)	m ³		
108	砂(综合)	m ³		
109	细砂	m ³		
110	中砂	m ³		
111	粗砂	m ³		
112	天然中(粗)砂	m ³		
113	金刚砂	kg		
114	碎石(综合)	m ³		
115	陶粒	m ³		
116	生石灰	t		
117	石灰膏	m ³		
118	粘土	m ³		
119	页岩标准砖 240×115×53	千块		
120	页岩标准砖 240×115×53	块		
121	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
122	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
123	筒板瓦	千块		
124	脊瓦(综合)	块		
125	预制混凝土盖板	m ³		
126	50厚C25细石混凝土预制盖板	m ³		
127	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
128	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
129	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
130	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
131	干混地面砂浆 DS M15	t		
132	干混地面砂浆 DS M20	t		
133	木材(综合)	m ³		
134	周转圆木	m ³		
135	周转圆木(支撑)	m ³		
136	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
137	周转板枋材	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第4页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
138	周转枋材	m ³		
139	周转板材	m ³		
140	板枋材	m ³		
141	垫木	m ³		
142	竹篾	百根		
143	仿古青砖	m ²		
144	陶瓷墙面砖 300×600	m ²		
145	仿古青砖	m ²		
146	防滑地砖 800×800	m ²		
147	防滑地砖 800×800	m ²		
148	陶瓷梯级砖	m ²		
149	陶瓷踢脚砖	m ²		
150	铝合金方板 0.8	m ²		
151	铝合金靠墙方板	m ²		
152	成品浴厕隔断（包括五金配件）	m ²		
153	铝合金大龙骨 h45	m		
154	铝合金中龙骨 h35	m		
155	铝合金边龙骨 h35	m		
156	铝合金小龙骨 h22	m		
157	铝合金小龙骨横撑 h22	m		
158	铝合金龙骨主接件	个		
159	铝合金龙骨次接件	个		
160	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
161	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
162	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
163	仿古雕花实木门	m ²		
164	仿古雕花实木窗	m ²		
165	乙级钢质防火门	m ²		
166	无障碍铝合金门	m ²		
167	铝合金隔热断桥固定窗(含中空玻璃)	m ²		
168	铝合金角线 20×20×1	m		
169	石材装饰线 100mm内	m		
170	调和漆(综合)	kg		
171	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
172	油灰	kg		
173	聚氨酯甲乙料	kg		
174	聚氨酯甲乙料	kg		
175	白色钢化腻子	kg		
176	白色钢化腻子	kg		
177	沥青漆	kg		
178	防锈漆	kg		
179	防锈漆	kg		
180	沥青绝缘漆	kg		
181	聚合物水泥防水涂料（JS-II）	kg		
182	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
183	铅油	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第5页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
184	银粉漆	kg		
185	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
186	改性沥青卷材3.0	m ²		
187	改性沥青SBS卷材3.0mm	m ²		
188	改性沥青卷材3.0	m ²		
189	SBS弹性沥青防水胶	kg		
190	防水粉	kg		
191	建筑油膏	kg		
192	嵌缝膏	kg		
193	改性沥青嵌缝油膏	kg		
194	冷底子油	kg		
195	中性耐候硅胶（500ml/支）	支		
196	密封油膏	kg		
197	油浸石棉盘根(综合)	kg		
198	塑料止水带	m		
199	防腐油	kg		
200	嵌缝料	kg		
201	清油	kg		
202	国V汽油 92#	kg		
203	油漆溶剂油	kg		
204	机油（综合）	kg		
205	电力复合酯 一级	kg		
206	环氧树脂	kg		
207	漂白粉	kg		
208	漂白粉	kg		
209	硬酯酸 一级	kg		
210	甲苯	kg		
211	二甲苯	kg		
212	乙二胺	kg		
213	丙酮	kg		
214	丙酮	kg		
215	隔离剂	kg		
216	聚合物胶浆	kg		
217	聚醋酸乙烯乳液	kg		
218	乙炔气	kg		
219	乙炔气	kg		
220	氧气	m ³		
221	氩气	m ³		
222	建筑胶	kg		
223	建筑胶	kg		
224	硅酮耐候密封胶	kg		
225	玻璃胶 350g	支		
226	密封胶	支		
227	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
228	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
229	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第6页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
230	万能胶	kg		
231	胶合剂	kg		
232	粘合剂	kg		
233	氯丁胶粘合剂	kg		
234	干粉型粘结剂	kg		
235	环氧树脂合剂	kg		
236	界面处理剂	t		
237	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
238	塑料粘胶带	卷		
239	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
240	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
241	石棉绒(综合)	kg		
242	石棉橡胶垫	kg		
243	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
244	不锈钢管 Φ16×1 201材质	m		
245	不锈钢管 Φ25×1.5 201材质	m		
246	不锈钢方管 □20×0.8 304材质	m		
247	不锈钢方管 60×60×2 304材质	m		
248	PP-R给水管 de20	m		
249	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
250	塑料软管	kg		
251	软管 DN15 L=30~50cm	根		
252	异型塑料管 Φ5	m		
253	软管 Φ150	根		
254	钢制丝堵 DN15	个		
255	外丝 DN15	个		
256	钢制管箍 DN20	个		
257	镀锌活接头 DN25	个		
258	镀锌活接头 DN100	个		
259	钢制活接头 DN25	个		
260	钢制活接头 DN100	个		
261	塑料管卡 de20	个		
262	塑料管卡 de25	个		
263	塑料管卡 de32	个		
264	塑料管卡 de50	个		
265	塑料管卡 de75	个		
266	塑料管卡 de110	个		
267	塑料管卡 de160	个		
268	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
269	镀锌管卡子(给水管用)DN100	个		
270	接地卡子(综合)	个		
271	固定卡子 3×80	套		
272	U型管卡子DN300	个		
273	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
274	闸阀 Z15T-10 DN100	个		
275	平焊法兰 1.0MPa DN100	副		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第7页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
276	不锈钢法兰座	个		
277	石棉橡胶板(综合)	kg		
278	角型阀(带铜活) DN15	个		
279	大便器胶皮碗	个		
280	便器接头 De130×110	个		
281	存水弯 De32	个		
282	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
283	大便器塑料存水弯 DN100	个		
284	洗脸盆下水口 De32	个		
285	透气帽(铅丝球) DN50	个		
286	透气帽(铅丝球) DN75	个		
287	透气帽(铅丝球) DN100	个		
288	透气帽(铅丝球) DN150	个		
289	接地线 BV-5.5~16	m		
290	镀锌接地板 40×5×120	个		
291	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
292	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
293	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
294	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
295	阻燃管接头 FST20	个		
296	硬塑料管接头 D50	个		
297	塑料护口 15~20	个		
298	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
299	电缆吊挂 3×50	套		
300	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
301	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
302	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
303	开关盒	个		
304	接线盒	个		
305	尼龙扎带(综合)	个		
306	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
307	铝合金板变形缝盖板 1.0mm	m ²		
308	钨棒	kg		
309	塑料手套 ST型	副		
310	水	m ³		
311	水	m ³		
312	水	m ³		
313	电	kW·h		
314	电	kW·h		
315	电	kW·h		
316	电	kW·h		
317	标志牌 塑料扁形	个		
318	其他材料费	元		
319	其他材料费	元		
320	校验材料费	元		
321	胶合板模板 1830×915×18	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第8页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
322	复合木模板面板	m ²		
323	复合木模板面板	m ²		
324	模板支撑钢管及扣件	kg		
325	回转扣件	个		
326	对接扣件	个		
327	直角扣件	个		
328	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
329	木脚手板(松杂)	m ³		
330	木脚手板(松杂)	m ³		
331	脚手杆(杉木) Φ100	m ³		
332	竹脚手板	m ²		
333	挡脚板(综合)	m		
334	混凝土输送管 Φ150	m		
335	混凝土输送管卡 Φ150	个		
336	铸铁井盖井座 Φ700	套		
337	铸铁井盖井座 Φ700	套		
338	复合材料雨水平算	个		
339	200g/m 聚酯无纺布	m ²		
340	枕木	m ³		
341	钢垫板	kg		
342	脚手架钢管(租赁·天)	t·天		
343	扣件 综合(租赁·天)	100套·天		
344	底座(租赁·天)	100个·天		
345	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
	◆商品砼◆			
346	预拌普通混凝土 C15	m ³		
347	预拌普通混凝土 C15(非泵砼)	m ³		
348	预拌普通混凝土 C20	m ³		
349	预拌普通混凝土 C20(非泵砼)	m ³		
350	预拌普通混凝土 C25	m ³		
351	预拌普通混凝土 C25(非泵砼)	m ³		
352	预拌普通混凝土 C30	m ³		
353	预拌普通混凝土 C30	m ³		
354	预拌细石混凝土 C20	m ³		
	◆配比◆			
355	水泥砂浆1:1	m ³		
356	水泥砂浆 1:2	m ³		
357	水泥砂浆1:2.5	m ³		
358	水泥砂浆1:3	m ³		
359	石灰砂浆 1:4	m ³		
360	混合砂浆 1:1:6	m ³		
361	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		
362	混合砂浆 1:1:4	m ³		
363	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
364	素水泥浆	m ³		
365	素水泥浆	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第9页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
366	素水泥浆	m ³		
367	素水泥浆	m ³		
368	素水泥浆	m ³		
369	中砂 陶粒 水泥32.5 LC5	m ³		
370	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
371	水泥砂浆中砂 M10	m ³		
372	水泥砂浆 1: 2	m ³		
373	水泥砂浆 1: 3	m ³		
374	水泥防水砂浆（加防水粉5%）1: 2	m ³		
	◆主材◆			
375	SC100	m		
376	PVC-U排水管 De75	m		
377	PVC-U排水管 De110	m		
378	PVC-U排水管 De160	m		
379	PVC-U排水管 De50	m		
380	HDPE排水管 De300	m		
381	PC20	m		
382	PP-R给水管 dn20	m		
383	PP-R给水管 dn25	m		
384	PP-R给水管 dn32	m		
385	钢塑复合管 DN25	m		
386	钢塑复合管 DN100	m		
387	沟槽卡箍De300	套		
388	塑料给水管件dn20	个		
389	塑料给水管件dn25	个		
390	塑料给水管件dn32	个		
391	承插塑料管件De75	个		
392	承插塑料管件De110	个		
393	承插塑料管件De160	个		
394	承插塑料管件De50	个		
395	钢塑复合管件DN25	个		
396	钢塑复合管件DN100	个		
397	铜芯截止阀 DN25	个		
398	倒流防止器 DN25	个		
399	铜芯球墨铸铁闸阀 DN100	个		
400	Y型过滤器 DN100	个		
401	倒流防止器 DN100	个		
402	Y型过滤器 DN25	个		
403	蹲式大便器	个		
404	304不锈钢水龙头 DN15	个		
405	304不锈钢水龙头 DN15	个		
406	PVC地漏 De50	个		
407	大便器冲洗管	根		
408	雨水斗De110	个		
409	灭火器MFZ/ABC3	具		
410	防撞型室外消火栓SSF100/65-1.0	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第10页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
411	声光报警器	个		
412	无障碍呼叫按钮	套		
413	水表 DN100	个		
414	水表 DN25	个		
415	φ 12热镀锌圆钢	m		
416	φ 12热镀锌圆钢 L=0.6m	根		
417	接地测试板	块		
418	塑料排水检查井（污水）	座		
419	塑料排水检查井（雨水）	座		
420	1ALZ1配电箱	台		
421	2AL1配电箱	台		
422	1ALE1应急照明配电箱	台		
423	总等电位端子联接箱	个		
424	局部等电位端子联接箱	个		
425	无障碍呼叫主机	台		
426	成品污水池	套		
427	钢板 10~16mm	kg		
428	焊接钢管(综合)	kg		
429	SC20	m		
430	洗脸盆	个		
431	排水栓(带链堵) De50	套		
432	A型自带蓄电池单向疏散指示灯（中型，应急灯）1W DC36V	套		
433	A型自带蓄电池双向单面疏散指示灯（中型，应急灯）1W DC36V	套		
434	LED直管灯2X40W LED, ~220V	套		
435	LED直管灯1X40W LED, ~220V	套		
436	LED吸顶灯18W LED, ~220V	套		
437	防潮LED吸顶灯18W LED, ~220V	套		
438	A型自带蓄电池安全出口标志灯（中型，应急灯）1W DC36V	套		
439	A型自带蓄电池楼层标志灯（中型，应急灯）1W DC36V	套		
440	A型自带蓄电池事故照明灯（防水应急灯）5W DC36V	套		
441	A型自带蓄电池事故照明灯（应急灯）5W DC36V	套		
442	A型自带蓄电池疏散出口标志灯（中型，应急灯）1W DC36V	套		
443	4极开关	个		
444	单极开关	个		
445	2极开关	个		
446	3极开关	个		
447	人体感觉节能自熄开关	个		
448	五孔插座	套		
449	-40*4不锈钢扁钢	m		
450	ZR-BV-2.5	m		
451	ZR-BV-4	m		
452	NH-BV-2.5	m		
453	ZR-YJV-0.6/1KV-5X16	m		
454	桥架CT100X100	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：木双镇粤桂五号界碑六堡茶加工及仓储建设项目

第11页 共12页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
455	成品玻璃钢化粪池(考虑过车) 主材费	座		
	◆机械台班组成◆			
456	机械台班人工费	元		
457	机械台班人工	元		
458	一类费用	元		
459	一类费用	元		
460	国V汽油 92#	kg		
461	汽油 92#	kg		
462	轻柴油 0#	kg		
463	轻柴油 0#	kg		
464	电	kW·h		
465	电	kW·h		
466	折旧费	元		
467	检修费	元		
468	维护费	元		
469	安拆及场外运输费	元		
470	其他费	元		
	◆机械◆			
471	手持式万用表	台班		
472	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
473	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
474	其他各种仪器仪表	台班		
475	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³	台班		
476	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 (1m ³)	台班		
477	混凝土振捣器 平板式	台班		
478	混凝土振捣器 平板式	台班		
479	混凝土振捣器 插入式	台班		
480	混凝土振捣器插入式	台班		
481	混凝土输送泵 输送量(60m ³ /h)	台班		
482	混凝土输送泵车 输送量(60m ³ /h)	台班		
483	灰浆搅拌机 拌筒容量(200L)	台班		
484	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
485	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(20000L)	台班		
486	履带式推土机 功率 (75kW)	台班		
487	履带式推土机 功率75kW	台班		
488	履带式推土机 功率 (75kW)	台班		
489	轮胎式装载机 斗容量 (1m ³)	台班		
490	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
491	载重汽车 装载质量 (4t)	台班		
492	载重汽车装载质量 5t	台班		
493	载重汽车 装载质量 (6t)	台班		
494	载重汽车 装载质量 (6t)	台班		
495	载重汽车 装载质量8t	台班		
496	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
497	自卸汽车 装载质量 (10t)	台班		

