

南宁市体育运动学校射箭场风雨棚

工程

招标工程量清单

招 标 人：南宁市体育运动学校

(单位盖章)

造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)

2025年11月7日

南宁市体育运动学校射箭场风雨棚 工程

招标工程量清单

招标人：南宁市体育运动学校
(单位盖章)



造价咨询人：广西瑞真工程造价咨询有
限责任公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

侯肇兴
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：2025年11月7日

复核时间：2025年11月7日

总 说 明

工程名称:南宁市体育运动学校射箭场风雨棚工程

第1页 共1页

一、项目概况

工程名称: 南宁市体育运动学校射箭场风雨棚工程

建设地点: 位于南宁市体育运动学校青秀区五合校区内, 本工程为钢结构雨棚, 覆盖材料为膜材。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 3、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013);
- 4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本);
- 5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);
- 6、税费按《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》(财税【2016】36号)文件执行;
- 7、定额人工工资、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标【2023】7号文执行;
- 8、安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质[2015]16号及南建质安[2013]22号文规定执行;
- 9、其他相关计价规范资料;
- 10、按2025年09月上《南宁建设工程造价信息》材料价格信息价。信息价没有的部分进行市场询价计算。

三、其他说明

- 1、安全生产责任保险费暂按1481.25元计取。
- 2、运距暂按10km计算。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校射箭场风雨棚工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校射箭场风雨棚工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 人工开挖	m³	114.66			
2	010103001002	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 人工回填	m³	47.81			
3	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方、拆除料 2. 运距:1km起始距离	m³	66.85			
4	桂010103003	土(石)方运输增(减) m³·km	m³·km	601.65			
5	01B001	弃土费	m³	271.68			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010404001001	垫层 C15混凝土垫层	m³	7.51			
7	010501003001	独立基础 C25商品砼	m³	55.58			
8	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上三级钢	t	2.667			
9	010516002003	预埋铁件 柱脚加劲板	t	1.208			
10	010516001001	地脚螺栓	t	0.499			
	6.	金属结构工程					
11	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:180*10 Q355B 钢管 2. 构件运距:10KM内	t	5.946			
12	010604001003	钢梁 1. 钢材品种、规格:180*10 Q355B 钢管 2. 构件运距:10KM内	t	7.286			
13	010606002001	系杆 1. 钢材品种、规格:150*8 Q355B 钢管 2. 构件运距:10KM内	t	13.725			
14	010606013001	膜连接架托 1. 钢材品种、规格:Q355B 钢板 2. 构件运距:10KM内 3. 部位:膜连接架托	t	1.744			
	8.	屋面及防水工程					
15	010901005001	膜结构屋面 膜厚:1.2mm 15年质保	m²	935.90			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校射箭场风雨棚工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
16	011405001002	金属面油漆 底漆:铁红环氧底漆厚度50 μ m 中间漆:环氧云铁中间漆50 μ m 面漆:氯化橡胶漆 两遍 50 μ m	m ²	941.12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
17	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	78.00			
18	011702002002	柱脚二次灌浆 胶合板模板 钢支撑	m ²	70.20			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:南宁市体育运动学校射箭场风雨棚工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称:南宁市体育运动学校射箭场风雨棚工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		5.00	3073.00				
2	钢丝绳 φ 26	m		5.00	16.33				
3	圆钢HPB300 φ 10以上 (综合)	t		5.00	3537.00				
4	钢板	t		5.00	3453.00				
5	高强度柔性薄膜 (膜结构)	m²		5.00	51.25				
6	地脚螺栓	kg		5.00	8.85				
7	电焊条 (综合)	kg		5.00	6.50				
8	铁件 (综合)	kg		5.00	5.65				
9	预埋铁件	kg		5.00	6.02				
10	周转枋材	m³		5.00	967.26				
11	环氧富锌底漆	kg		5.00	54.94				
12	环氧云铁漆	kg		5.00	24.78				
13	氯化橡胶面漆	kg		5.00	28.32				
14	固化剂 T31	kg		5.00	42.48				
15	焊接钢管 (综合)	t		5.00	4283.19				
16	其他材料费	元		5.00	0.90				
17	胶合板模板1830×915×18	m²		5.00	28.32				
18	预拌普通混凝土 C15	m³		5.00	323.30				
19	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	343.69				
20	弃土费 主材费	元		5.00	15.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税, 在简易计税法中包含进项税, 但不含建筑服务增值税。

