

南宁市武鸣区城厢镇第一小学田径运动场(三期)工程

招标工程量清单

招 标 人： 南宁市武鸣区城厢镇第一小学
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 林泉
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位： 南宁市武鸣区财政投资评审中心
(单位盖章)

审 核 单 位： 广西众联工程项目管理有限公司
(单位盖章)

编 制 时 间： 2025年11月20日

复 核 时 间： 2025年11月20日

总 说 明

工程名称:南宁市武鸣区城厢镇第一小学田径运动场(三期)工程

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称:南宁市武鸣区城厢镇第一小学田径运动场(三期)工程;
- 2、预算编制范围:硅PU球场、塑胶跑道、PC砖铺设、排水工程等。

二、编制依据

- 1、施工图纸;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》; 《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额;
- 4、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)。
- 5、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
- 6、材料价格参照2025年《南宁市建设工程造价信息》第9期上半月除税信息价计取,地方材料价格武鸣第8期除税信息价,信息价没有的参照南宁市现行市场中档价格计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区城厢镇第一小学田径运动场(三期)工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
运动场工程							
		分部分项工程					
		球场硬化					
1	040203007001	场地硬化 1、130mm厚C25混凝土 2、200mm厚级配碎石垫层 3、素土夯实，夯实系数≥0.93	m²	618.00			
2	040203007002	硅PU球场 1、专用划线漆(TB207) 2、喷涂耐磨防滑面层(TB-205) 3、2.5mm加强层(TB-003) 4、2.5mm弹性层(TB-002) 5、混凝土面层酸洗、打磨处理，并清理干净	m²	1152.00			
3	040205006001	普通标线 常温漆 标线	m²	97.44			
4	040205003001	埋地式篮球架安装（新国标） 1、立柱：165*4mm 2、高度：3050mm 3、篮板：1800*1050mm 4、篮板材质：SMC树胶板 5、臂长：1600mm 6、预埋件及其他：符合新国标标准即可， 具体由厂家配置。	套	3			
5	040303002001	混凝土基础（埋地式篮球架） 1、基础：C25混凝土1*1*1.5米 2、含模板	m³	7.50			
		塑胶跑道					
6	040203009001	塑胶跑道 1、15mm厚透气式橡胶面层 2、130mm厚C25混凝土(已建不计)，清除原有场地碎石、油污，素水泥浆填补裂缝并打磨平整，确保基层无积水、无空鼓。 3、200mm厚级配碎石垫层(已建不计) 4、素土夯实(已建不计)	m²	4413.88			
		铺砖场地					
7	040203008001	PC砖铺设 1、PC砖(仿烧面芝麻灰)规格参考 360x360x40mm厚 2、60mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3、混凝土面打磨处理,并清理干净	m²	2072.96			
		排水工程					
8	041001001001	旧路面机械切缝 切缝机切缝	m	332.00			
9	041001001002	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度≥13cm	m²	83.00			
10	041001001003	130mm厚C25混凝土路面恢复	m²	83.00			
11	040101002001	挖沟槽土方 不装车	m³	126.97			
12	040101002002	挖沟槽土方 装车	m³	20.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市武鸣区城厢镇第一小学田径运动场(三期)工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	040103001001	回填土方	m ³	126.97			
14	040103002001	余方弃置 运距0.5km以内	m ³	20.33			
15	040501004001	HDPE双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径DN300 SN8 1、含闭水、通球试验	m	66.00			
16	040501004002	HDPE双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径DN400 SN8 1、含闭水、通球试验	m	100.00			
17	010401011001	砖砌圆形雨水检查井(收口式) ³ 700 1、管径:≤400mm 2、井深:1.3m以内 3、井盖:聚合物基复合井盖 Φ700 重型 (承载力≥36吨) 4、含钢爬梯、防坠网等 5、详见图集20S515/第21页	座	4			
18	040504009001	砖砌平算式雨水口 单平算(680x380)井 深 1.0m 钢纤维复合雨水箅子450*750*50 1、规格:单平算680x380mm 2、井深:1.0m 3、井盖:钢纤维复合雨水箅子 450*750*50 4、详见图集06MS201-8/第20页	座	8			
19	040402010001	砌筑排水沟 内空300*300mm 1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 3、砖品种、规格、强度等级:200mm厚 MU7.5砖M5砂浆砌筑 4、20mm厚1:防水砂浆找坡 5、盖板:钢筋混凝土盖板,规格 500*400*50mm,配筋及其他详见图纸 6、参照国标08J933-1第Y4页A	m	63.83			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
20	041101005001	井字架钢管井深(m以内) 2	座	4			
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:南宁市武鸣区城厢镇第一小学田径运动场(三期)工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:南宁市武鸣区城厢镇第一小学田径运动场(三期)工程
 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t			3393.86				
2	砌筑水泥 M32.5	t			351.68				
3	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t			371.68				
4	砂（综合）	m³			167.00				
5	中砂	m³			167.00				
6	碎石（5~20）mm	m³			93.20				
7	碎石（5~40）mm	m³			93.20				
8	石屑	m³			75.73				
9	多孔页岩砖 240×115×90	千块			572.82				
10	聚合物基复合井盖 Φ700 重型（承载能力≥36吨）	套			367.00				
11	钢纤维复合雨水箅子450*750*50	个			155.00				
12	预拌普通混凝土 C15	m³			323.30				
13	预拌普通混凝土 C25	m³			343.69				
14	预拌普通混凝土 C30	m³			353.40				
15	PC砖(仿烧面芝麻灰)规格参考360x360x40厚	m²			42.85				
16	HDPE双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径DN400 SN8	m			86.31				
17	HDPE双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径DN300 SN8	m			52.50				
18	合 计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

