

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 永福县寺背水库标准化管理建设工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：永福县寺背水库标准化管理建设工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		寺背水库标准化建设						
1.1		生产业务用房						
1.1.1	500114001001	2m³ PE塑料化粪池购买及安装	项	1				
1.1.2	500114001002	PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm	m	2000				
1.1.3	500114001003	不锈钢水桶(2m³)	个	1				
1.2		坝坡改造上下游坝坡改造						
1.2.1	500114002001	清理坝坡上下游杂草	m²	6195				
1.3		坝顶路面及放水塔路面改造						
1.3.1	500114002002	拆除破碎混凝土路面工程，弃运5km	m³	224.6				
1.3.2	500103007001	碎石垫层基础(厚16cm)	m²	1123				
1.3.3	500109001001	C20砼路面(厚13cm)	m²	1123				
1.3.4	500109007001	沥青混凝土路面(厚12cm)	m²	1123				
1.4		副坝放水涵出口消力池修复工程						
1.4.1	500101003001	机械挖沟槽土方(III类土)	m³	72.72				
1.4.2	500103001001	回填土石方	m³	40.32				
1.4.3	500114002003	拆除浆砌石	m³	4.91				
1.4.4	500109010001	混凝土拆除工程	m³	1.8				
1.4.5	500109001002	C25砼边墙(厚20cm)	m³	4.63				
1.4.6	500109001003	C25砼消力池底板	m³	1.11				
1.4.7	500109001004	C20砼挡墙	m³	10.85				
1.4.8	500110001001	普通平面木模板制安拆	m²	70.34				
1.4.9	500109011001	C20外包管混凝土	m³	3.92				
1.4.10	500109001005	C20砼底板	m³	0.69				
1.4.11	500114001004	预制混凝土管安装(Φ800mm)	m	8				
1.4.12	500109001006	C20砼防渗面板及趾墙	m³	1				
1.4.13	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.8				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：永福县寺背水库标准化管理建设工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.14	500107015001	风钻钻锚筋孔	m	10				
1.4.15	500107015002	Φ18锚筋(L=0.6m)	根	25				
1.4.16	500114001005	消力池防护栏杆(镀锌钢管栏杆)	m	7.85				
1.5		放水塔翻修						
1.5.1	500114001006	放水塔墙体喷涂真石漆	m ²	0				
1.6		坝顶防护栏杆						
1.6.1	500114001007	成品镀锌栏杆(坝顶路侧栏杆)	m	395				
1.7		管理区绿化						
1.7.1	500114002004	简单绿化,地被	m ²	80				
1.7.2	500114002005	石桌加石凳(管理用房门前设置一处)	套	1				
1.8		路灯						
1.8.1	500114001008	户外专用LED路灯(LED 60*2W,杆高6米等)	套	17				
1.9		标识标牌						
1.9.1	500114001009	公告牌(由牌面、立柱、基础组成,公告牌长7.2m*高2.4m,蓝底白字,牌面采用304不锈钢板;立柱横杆详见图纸;基础1.2m*1.2m*1.3m,包含垫层钢筋)	块	5				
1.9.2	500114001010	规章制度牌(面板亚克力板,蓝底白字,尺寸0.6m*0.8m)	块	4				
1.9.3	500114001011	警示牌(基础2个0.5m*0.5m*0.5m,牌面亚克力板,蓝底白字,尺寸2.56m*1.35m,立柱详见图纸)	块	5				
2	500114002006	其他建筑工程	%	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 永福县寺背水库标准化管理建设工程

第3页 共3页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 永福县寺背水库标准化管理建设工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:永福县寺背水库标准化管理建设工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
水电安装部分			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:永福县寺背水库标准化管理建设工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
电气线路改造			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县寺背水库标准化管理建设工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
1	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1. 结构类型:砖混结构，一层	m²	40.00			
2	010103002001	余渣弃置 1. 运距:5公里，结算时按实结算	m³	25.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
土建工程							
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
3	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：按设计图纸	m³	102.16			
4	010103001001	回填方 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方来源：利用原土	m³	44.99			
5	010103002002	余土弃置 1. 运距:5公里，结算时按实结算	m³	57.17			
	0104	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 1. 墙体厚度：240厚	m³	47.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县寺背水库标准化建设管理建设工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆					
7	010401003002	实心砖墙 1. 墙体厚度: 180厚 2. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5 3. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	1.35			
8	010403001001	石基础 1. 砂浆种类、强度等级: M7.5浆砌片石	m ³	51.97			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	地面垫层 1. 混凝土强度等级: C15商品普通砼	m ³	7.35			
10	010501002001	地圈梁 1. 混凝土强度等级: C20商品普通砼	m ³	4.14			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土强度等级: C25商品普通砼	m ³	9.86			
12	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级: C25商品普通砼	m ³	9.97			
13	010503005001	过梁 1. 混凝土强度等级: C25商品普通砼	m ³	1.10			
14	010505002001	无梁板 1. 混凝土强度等级: C25商品普通砼	m ³	11.52			
15	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土强度等级: C25商品普通砼	m ³	0.95			
16	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土强度等级: C25商品普通砼	m ³	4.16			
17	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以内	t	1.373			
18	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10以上	t	3.620			
	0108	门窗工程					
19	010802001001	铝合金门 1. 玻璃品种、厚度: 5厚钢化玻璃	m ²	17.50			
20	010807001001	铝合金窗 1. 玻璃品种、厚度: 5厚钢化玻璃 2. 框、扇材质及质量: 90系列推拉窗1.8厚	m ²	36.00			
21	010807005001	防盗网 1. 框、扇材质及规格: 304不锈钢	m ²	36.00			
	0109	屋面及防水工程					
22	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格: 波形瓦	m ²	49.50			
23	010902001001	屋面卷材防水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆, 分格面积宜为1m ² 2. 4厚聚乙烯薄膜一层 3. 1.5厚自粘聚合物改性沥青卷材(无胎)+1.5厚合成高分子防水涂料 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 30厚(最薄处)粉煤灰陶粒混凝土找2%坡 6. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m ²	95.07			
	0111	楼地面装饰工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县寺背水库标准化管理建设工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	011102003001	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800抛光砖 2. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位: 一层、二层地面	m²	103.02			
25	011102003002	块料楼地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 2. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 部位: 卫生间、厨房	m²	17.52			
26	011106002001	楼梯面层 1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 2. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m²	9.45			
27	011105003001	踢脚线 1. 部位: 除卫生间外所以内墙 2. 高: 100mm	m²	12.38			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
28	桂011204007001	外墙面抛光砖 1. 面层材料品种、规格、颜色:200*400抛光砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类:20厚1:2水泥砂浆 3. 部位: 外墙面	m²	40.81			
29	桂011204007002	内墙面抛光砖 1. 面层材料品种、规格、颜色:400*800抛光砖 2. 缝宽、嵌缝材料种类:20厚1:2水泥砂浆 3. 部位: 卫生间及厨房	m²	59.31			
30	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2水泥砂浆	m²	284.75			
31	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 刷专用界面剂 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m²	123.57			
32	桂011203004001	砂浆装饰线条	m	61.50			
	0113	天棚工程					
33	011301001001	天棚抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合比:10厚1:2水泥砂浆	m²	134.08			
34	011302001001	天棚铝扣板吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板 600×600	m²	6.73			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
35	011407001001	墙面刮满腻子, 刷乳胶漆 1. 刮腻子要求:二遍腻子, 刷乳胶漆	m²	284.74			
36	011407001002	顶棚刮满腻子, 刷乳胶漆 1. 刮腻子要求:二遍腻子, 刷乳胶漆	m²	134.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县寺背水库标准化建设管理建设工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
37	011406001001	真石漆 1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 喷甲基硅醇钠憎水剂(真石漆拼接缝为8mm, 填缝剂为黑色)	m ²				
	0115	其他装饰工程					
38	011503001001	楼梯栏杆 1. H=1200mm 2. 栏杆选用:横杆50*50*3方钢管; 立杆40*40*3方钢管, 间距@100 3. 扶手选用:Φ50不锈钢管 4. 不锈钢管均选用304材质	m	12.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
39	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:24m内	m ²	194.05			
40	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内	m ²	106.06			
41	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	156.57			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
42	011702005001	地圈梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	34.99			
43	011702002001	矩形柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	100.54			
44	011702008001	圈梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	99.56			
45	011702009001	过梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	16.58			
46	011702015001	无梁板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	115.67			
47	011702022001	天沟、檐沟模板 1. 构件类型:胶合板模板 钢支撑	m ²	91.60			
48	011702024001	楼梯模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	9.45			
	011703	垂直运输					
49	011703001001	建筑物垂直运输	台·月	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县寺背水库标准化管理建设工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011708	混凝土运输及泵送工程					
50	桂011708002001	混凝土泵送	m³	49.74			
	011711	夜间施工增加费					
51	011705001001	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
水电安装部分							
		分部分项工程					
		配电及照明系统					
52	030404017001	强电箱	台	1			
53	030412005001	弱电箱	套	1			
54	030412001001	灯具	套	8			
55	030412001002	走廊灯具	套	4			
56	030404035001	插座	套	22			
57	030502005001	网线 1. 暂定150m, 结算时按时结算	m	150.00			
	031001	给排水、采暖、燃气管道					
58	031004006001	大便器	套	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县寺背水库标准化管理建设工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
电气线路改造							
		分部分项工程					
59	031103003001	电气线路改造 拆除旧电杆2根 人工挖柱坑, III类土0.8m³, C20砼基础 0.8m³ 电杆组立(单杆), 混凝土电杆, 8m/根, 共3根 1kV以下横担安装, 四线, 单根, 共3根组 U型抱箍、M型垫铁各3个, 绝缘子6只 拆除旧电线600m/单线, 两相三线BLV-35 电线架设600m/单线	项	1	4617.47		
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:永福县寺背水库标准化管理建设工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
拆除工程						
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (598.94+1604.21)*4.00%			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (598.94+1604.21)*1.25%			
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (598.94+1604.21)*0.13%			
土建工程						
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (67627.76+2109.57+30284.62+5222.91)*17.79%			
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (67627.76+2109.57+30284.62+5222.91)*0.25%			
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (67627.76+2109.57+30284.62+5222.91)*1.25%			
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (67627.76+2109.57+30284.62+5222.91)*0.13%			
水电安装部分						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1259.84+42.80)*11%			
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1259.84+42.80)*0.5%			
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1259.84+42.80)*4%			
电气线路改造						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:永福县寺背水库标准化管理建设工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
拆除工程		5.74	
一	2024拆除工程一般计税法	5.74	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.74	分部分项工程费及措施项目费
土建工程		14302.28	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	14302.28	
1	暂列金额	13625.00	明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	677.28	分部分项工程费及措施项目费
水电安装部分		11.07	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	11.07	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	11.07	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
电气线路改造		9.87	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	9.87	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	安全生产责任保险费暂估价	9.87	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表—11—4
6	总承包服务费		明细详见表—11—5
合 计		14328.96	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

