

平乐县源头镇下坝村委四方洲水库移民水毁道路建  
设工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：平乐县生态移民发展中心  
\_\_\_\_\_

(单位盖章)



造价咨询人：广西盛元华工程咨询有限公司  
\_\_\_\_\_

(单位盖章)



平乐县源头镇下坝村委四方洲水库移民水毁道路建设工程

招标工程量清单

招标人: 平乐县生态移民发展中心  
(单位盖章)



造价咨询人: 广西盛元华工程咨询有限公司  
(单位盖章)



法定代表人或其授权人: 苏海明  
(签字或盖章)

苏海明

法定代表人或其授权人: 方元  
(签字或盖章)



编制人: 胡小凤  
(造价人员签字)



复核人: 黄群  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 2025.12.2 复核时间:

# 总 说 明

工程名称:平乐县源头镇下坝村委四方洲水库移民水毁道路建设工程

第1页 共1页

## 一、工程概况

本项目工程名称为平乐县源头镇下坝村委四方洲水库移民水毁道路建设工程,工程类型为公路工程,项目地址位于源头镇金井村,项目内容为:在原有旧道路基础上硬化修缮道路总长3.5公里,3.5米宽18cm厚水泥混凝土面层、4.0米宽10cm级配碎基层、0.5m宽培土路肩、波形钢护栏1832m、附着式轮廓标238个等。

## 二、计价依据

- 1、《公路工程标准施工招标文件》2018年版。
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018。
- 3、《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018。
- 4、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018。
- 5、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发〈公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案〉的通知》。
- 6、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第26号《交通运输部关于调整〈公路工程项目投资估算编制办法〉(JTG 3820-2018)和〈公路工程项目概算预算编制办法〉(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告》。
- 7、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- 8、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。
- 9、桂交监造价发[2023]1号《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于印发广西高速公路工程概预算编制指导意见(暂行)(2023年版)的通知》。
- 10、桂交监造价发[2025]3号《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布2025年7月公路工程材料指导价的通知》。
- 11、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2025年第10期公布的桂林市平乐县信息价除税价计取,平乐县信息价没有的按桂林市信息价除税价,桂林市信息价没有的按市场询价执行。

## 三、其他需要说明的问题

- 1、本工程采用普通自拌混凝土。
- 2、本工程地方性材料运距按55KM计取,结算时以实际签证单为准。
- 3、计价软件采用同望WECOST工程造价管理软件V11.1.1。



# 工程量清单表

合同段：平乐县源头镇下坝村委四方洲水库移民水毁道路建设工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
-c	安全生产责任保险 B 款	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：平乐县源头镇下坝村委四方洲水库移民水毁道路建设工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石调平层（含错车道及弯道加宽面积）				
-a	厚10cm	m2	8728		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板（含错车道及弯道加宽面积）				
-a	厚18cm（混凝土弯拉强度 $\geq 4.0\text{MPa}$ ）	m3	2302.2		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	408.62		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	980		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：平乐县源头镇下坝村委四方洲水库移民水毁道路建设工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏Gr-C-4E	m	1832		
-c	波形梁钢护栏端头AT2	个	36		
-d	波形梁钢护栏端头AT1-2	个	36		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	238		
清单 第600章 合计 人民币 元					