

兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：兴安县白石乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：兴安县白石乡人民政府 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字) 复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____
复核时间：_____

总 说 明

工程名称:兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第1页 共1页

一、工程概况:项目名称:兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程;主要工作内容为新建广告牌以及外墙旧涂料铲除、新做外墙涂料。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则;
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本);
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;
- 4、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额;
- 5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标【2016】17号);
- 6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标【2019】12号);
- 7、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发【2023】6号);
- 8、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号);
- 9、主要材料信息价按《桂林市建设工程造价信息》2024年5月兴安县材料信息价(除税价格)、缺项的参考桂林市或者市场询价;

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
5	规费、税金项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程							
		分部分项工程					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
1	011204004001	钢龙骨架 1. 骨架类型、规格:50x50x2厚热镀锌方管、40x40x2厚热镀锌方管（m）、20x20x1.2厚热镀锌方管（m）	t	6.065			
2	011204004002	干挂石材钢骨架 1. 骨架类型、规格:L40x100x4厚热镀锌角钢	t	1.855			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
3	011207001001	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚仿木纹铝单板 2. 压条材料种类、规格:100X80X2仿木铝合金方管、50X50X1.5仿木铝合金方管 3. 广告牌样式一 4. 50宽2.0厚仿木纹铝单板封边	m²	285.14			
4	011207001002	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色:2厚仿木纹铝单板 2. 压条材料种类、规格:100X80X2仿木铝合金方管、50X50X1.5仿木铝合金方管、50宽2.0厚仿木纹铝单板 3. 广告牌样式二 4. 50宽2.0厚仿木纹铝单板封边	m²	37.90			
5	011207001003	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色:50X50X2.0仿木铝格栅长城板、2厚仿木纹铝单板 2. 压条材料种类、规格:100X80X2仿木铝合金方管、50X50X1.5仿木铝合金方管、50宽2.0厚仿木纹铝单板 3. 广告牌样式三 4. 650宽2.0厚仿木纹铝单板封边	m²	201.37			
6	011207001004	墙面装饰板 1. 面层材料品种、规格、颜色:50X50X2.0仿木铝格栅长城板、2厚仿木纹铝单板 2. 压条材料种类、规格:100X80X2仿木铝合金方管、50X50X1.5仿木铝合金方管、50宽2.0厚仿木纹铝单板 3. 广告牌样式四 4. 50宽2.0厚仿木纹铝单板封边	m²	20.90			
7	011502001001	金属装饰线 1. 安装方式: 安装 2. 线条材料品种、规格、颜色: 100X50X1.5仿木铝合金方管 3. 3厚304不锈钢挂件	m	1231.40			
8	011508002001	有机玻璃字 大号字体500*300*50厚(个)	个	484			
9	011508002002	有机玻璃字 中号字体300*200*30厚	个	53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
10	011508002003	有机玻璃字 小号字体200*120*20厚	个	1329			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
11	010903002001	墙面涂膜防水 1. 防水膜品种:聚氨酯防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚	m²	13.60			
12	010901001001	瓦屋面 3. 0厚灰色树脂瓦	m²	187.00			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
13	011403003001	封檐板、顺水板油漆 更换200*20厚实木封檐板 栗色漆2遍	m	179.80			
14	011407001001	墙面喷(刷)涂料1 1、满刮腻子2遍 2、刷或滚底漆一遍 3、刷或滚乳胶漆二遍	m²	2880.77			
15	011407001002	墙面喷(刷)涂料2 1、刷瓷砖界面剂 2、满刮腻子2遍 3、刷或滚底漆一遍 4、刷或滚乳胶漆二遍	m²	303.11			
16	011407001003	墙面喷(刷)涂料3 1、15厚1:2水泥砂浆抹灰层 2、满刮腻子2遍 3、刷或滚底漆一遍 4、刷或滚乳胶漆二遍	m²	603.35			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
17	桂011701003001	外装修脚手架 1. 搭设方式:钢管脚 2. 搭设高度:10m以内	m²	3473.44			
18	桂011701003001	外装修脚手架 1. 搭设方式:钢管脚 2. 搭设高度:20m以内	m²	2517.89			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
19	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 拆除现状广告牌 2. 拆除钢架	m²	482.56			
20	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除树脂瓦 2. 拆除钢架	m²	92.40			
21	011607001002	拆除石棉瓦屋面 1. 拆除石棉瓦屋面	m²	38.00			
22	011407001001	墙面喷（刷）涂料1、涂料2、涂料3 1、清理表面脱落外墙漆	m²	3787.23			
	4.	G.4 渣土场外运输					
23	010103002001	余土弃置 1. 拆除垃圾 2. 运距:5KM	m³	39.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第4页 共4页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

规费、增值税计价表

工程名称: 兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
拆除工程				
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	合 计			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
3	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
4	012102001	等边角钢(综合)	t		
5	012703001.1	L40x100x4厚热镀锌角钢	t		
6	012703001.2	镀锌方管DN32-DN100	t		
7	012901001	钢板(综合)	t		
8	012914011	固定支板	只		
9	020310001	密封带 3×20mm	m		
10	022706004	白布 0.9m	m²		
11	030108001	自攻螺钉	百个		
12	030125001	螺栓 (综合)	kg		
13	030139001	穿墙螺栓 M16	套		
14	030183001	铁钉(综合)	kg		
15	031311001	电焊条 (综合)	kg		
16	031338007	合金钢钻头 Φ20	个		
17	031347002	砂纸(木)	张		
18	032126001	彩钢堵头	m		
19	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
20	040301001	砂(综合)	m³		
21	040301003	细砂	m³		
22	040903001	石膏粉	kg		
23	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
24	050301002	一等杉木板材	m³		
25	050306001	周转板枋材	m³		
26	090505008.1	50宽2.0厚仿木纹铝单板	m²		
27	090505008.2	2.0厚仿木纹铝单板	m²		
28	090508004.1	3.0厚灰色树脂瓦	m²		
29	091301001.1	2厚仿木纹铝单板	m²		
30	091301001.2	2厚仿木纹铝单板	m²		
31	091301001.3	50X50X2.0仿木铝格栅长城板	m²		
32	091301001.4	50X50X2.0仿木铝格栅长城板	m²		
33	120303001.1	100X80X2仿木铝合金方管	m		
34	120303001.2	50X50X1.5仿木铝合金方管	m		
35	120303001.3	100X50X1.5仿木铝合金方管	m		
36	120303001.4	50X50X1.5仿木铝合金方管	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	123904001.1	大号字体500*300*50厚	个		
38	123904001.2	中号字体300*200*30厚	个		
39	123904001.3	小号字体200*120*20厚	个		
40	130102001	调和漆(综合)	kg		
41	130104001	无光调和漆	kg		
42	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
43	130301003	外墙油性底漆	kg		
44	130308001	聚氨酯甲料	kg		
45	130701001	漆片(各种规格)	kg		
46	133501001	防水腻子	kg		
47	140101001	清油	kg		
48	140103002	熟桐油	kg		
49	140501003	油漆溶剂油	kg		
50	143305003	二甲苯	kg		
51	143306006	酒精	kg		
52	143504005	稀释剂	kg		
53	143504015	聚氨酯乙料	kg		
54	143506001	催干剂	kg		
55	143901001	乙炔气	m³		
56	143906001	氧气	m³		
57	144101005	建筑胶	kg		
58	144110001	耐候胶	L		
59	144110002	202胶FSC-2	kg		
60	144113003	玻璃胶 350g	支		
61	144116023.1	瓷砖界面剂	t		
62	341101001	水	m³		
63	341508001	其他材料费	元		
64	350302001	回转扣件	个		
65	350302002	对接扣件	个		
66	350302003	直角扣件	个		
67	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
68	350307002	竹脚手板	m²		
69		◆配合比◆			
70	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
71		◆机械台班组成◆			
72	000301001	机械台班人工费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 兴安县白石乡人居环境整治装饰装修工程

第3页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	140301004	国V汽油 92#	kg		
74	140304001	轻柴油 0#	kg		
75	341103001	电	kW. h		
76	994701003	停滞费	元		
77	994701004	折旧费	元		
78	994701005	大修理费	元		
79	994701006	经常修理费	元		
80	994701007	安拆及场外运输费	元		
81	994701008	其他费用	元		
82	C1403001	轻柴油0#	kg		
83	J00000001	折旧费	元		
84	J00000002	大修理费	元		
85	J00000003	经常修理费	元		
86	J00000005	停滞费	元		
87	J00000006	其他费用	元		
88	R0800001	机械台班工日	工日		
89		◆机械◆			
90	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
91	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
92	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
93	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
94	991504001	多用喷枪	台班		
95	991906002	剪板机[厚度×宽度13×2500mm]	台班		
96	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
97	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
98	994301002	电动空气压缩机[排气量1m³/min]	台班		
99	994508001	电锤 520W	台班		
100	994701001	其他机械费	元		
101	J01040104	轮胎式装载机[斗容量2m³]	台班		
102	J04010203	自卸汽车[装载质量4. 5t]	台班		
103		合 计			