

2025 年苍梧县贡组至立泄公路工程



工 程 量 清 单

编制说明

工程名称：2025年苍梧县贡组至立湓公路工程

第1页共1页

一、工程概况：

本工程主要包括路基、路面：级配碎石基层厚 11181.5m²，水泥混凝土路面厚 10696.5m²，培土路肩 608.3m³；桥梁、涵洞：新建Φ50圆管涵，长44米，道路交通标志 12个，减速振动标线 178.2m²。

二、编制依据：

（一）蓝创工程咨询有限公司设计的图纸；

（二）蓝创工程咨询有限公司编制的工程造价报告书；

（三）工程预算审核价计算依据：

1、交通部发布《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）

2、交通部发布《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。

3、交通部发布《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）

4、广西壮族自治区交通运输厅文件，桂交建管发（2019）39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。

5、广西壮族自治区交通工程造价管理站文件，《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》（桂交监造价函（2019）16号）。

6、广西壮族自治区人民政府文件，桂政发（2012）42号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》。

7、2018公路工程清单计价依据。

（四）《梧州建设工程造价信息》2025年第10期信息价；

（五）其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范。

三、本工程采用一般计税法

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚100mm	m2	11181.500		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（C30现浇混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	10696.500		
312-2	钢筋	kg	504.460		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	608.300		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志(二)式(限制速度)	个	2.000		
604-2	单柱式交通标志(一)式(连续弯路, 上陡坡, 连续下陡坡)	个	10.000		
605	道路交通标线				
605-8	减速振动标线	m ²	178.200		
清单 第600章 合计 人民币 元					

5.4 投标报价汇总表

2025年苍梧县贵组至立漈公路工程

(项目名称)

2025年苍梧县贡组至立漕公路工程

标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		计日工合计	
10		暂列金额（不含计日工总额）	
11		投标报价	