

应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026年2月14日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016A03*2023S03

总 说 明

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共1页

一、项目概况：本项目名称为：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分
编制范围：AAO池、二沉池、高效沉淀池、污泥池、风机房、加药间、滤布滤池、紫外线消毒等设备工艺及其连接的管线；总平土方、道路、雨水沟、总平照明、风机房照明、电缆井、电缆沟、设备基础、围栏拆除、加药间钢棚、围栏、地基处理、防雷接地等不在本次编制内容。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定；
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定；
- 5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定；
- 6、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及计价相关规定；
- 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
- 8、2024年《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》；
- 9、该工程施工设计图及相关的标准、规范技术资料；
- 10、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案；
- 11、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标[2023]7号）；
- 12、自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
- 13、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价10号），增值税税率调整为9%；

三、其他

- 1、本工程材料价格按2025年第12期《北海工程造价信息》信息价(除税单价)计算，工程造价信息没有发布价格的材料按当地市场询价或参考南宁信息价计取。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
AAO池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
二沉池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
高效沉淀及污泥池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
风机房工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
加药棚工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
滤布滤池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
紫外线消毒渠工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第2页 共2页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		AAO池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
1	030109001001	调节池提升泵（变频） (1)规格:Q=50m³，H=15m (2)材质:SS304 (3)功率：4KW (4)含起吊装置	台	2				
2	桂030503016001	液位计 (1)规格:量程0~5m (2)配户外型仪表箱, IP55	套	2				
3	桂030503017001	电磁流量计 口径DN100 (1)外壳铝合金，内衬聚氨酯橡胶	套	1				
4	040602045001	生化一体化反应池（外罐） (1)材质:搪瓷罐 (2)规格、型号:外罐Φ12.99m*4.8m (H)，总容积636m³，搪瓷板厚3mm， 釉层厚度：0.25mm~0.4mm (3)含搪瓷钢板（SRT）、自锁螺栓、专 用密封胶、热镀锌箍筋、避雷针（地 上部分）、塑胶帽等材料踏步板热镀 锌格栅板、栏杆扶手及支撑碳钢热镀 锌材质 (4)包含安装	套	1				
5	040602045002	生化一体化反应池（内罐） (1)材质:搪瓷罐 (2)规格、型号:内罐Φ5.35*4.8m (H)，总容积108m³，搪瓷板厚3mm， 釉层厚度：0.25mm~0.4mm (3)含搪瓷钢板（SRT）、自锁螺栓、专 用密封胶、热镀锌箍筋、避雷针（地 上部分）、塑胶帽等材料踏步板热镀 锌格栅板、栏杆扶手及支撑碳钢热镀 锌材质 (4)包含安装	套	1				
6	040602017001	厌氧池搅拌器 (1)QJB1.5/8-400/3-740 N=1.5KW (2)材质:SS304 (3)含起吊装置	台	1				
7	040602017002	缺氧池搅拌器 (1)QJB1.5/8-400/3-740 N=1.5KW (2)材质:SS304 (3)含起吊装置	台	1				
8	030109001002	硝化液回流泵（变频） (1)规格:Q=150m³，H=10m (2)功率：7.5KW (3)型号:卧心离心泵 (4)泵体、泵盖：HT250；叶轮：不锈 钢304；泵轴：2Cr13	台	2				
9	040602013001	曝气盘 (1)材质:EPDM 橡胶、ABS 底座	个	270				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(2) 规格、型号：Φ260mm，最佳通气量2Nm³/h*pc 服务面积0.2~0.5m²						
10	030605001001	D0仪 (1) 型号：量程0~20mg/L 测量电极220VAC, 4~20mA输出，带HART, 不防爆，10米信号电缆，投入式支架	套	2				
11	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格：UPVC管 dn20 PN10 (2) 连接形式：粘接连接 (3) 管道检验及试验要求：闭水试验	m	20.00				
12	040501004002	塑料管 (1) 材质及规格：UPVC管 dn32 PN10 (2) 连接形式：粘接连接 (3) 管道检验及试验要求：闭水试验	m	0.50				
13	040501004003	塑料管 (1) 材质及规格：UPVC管 dn63 PN10 (2) 连接形式：粘接连接 (3) 管道检验及试验要求：闭水试验	m	0.50				
14	040501004004	塑料管 (1) 材质及规格：UPVC管 dn110 PN10 (2) 连接形式：粘接连接 (3) 管道检验及试验要求：闭水试验	m	39.00				
15	040501004005	塑料管 (1) 材质及规格：UPVC管 dn225 PN10 (2) 连接形式：粘接连接 (3) 管道检验及试验要求：闭水试验	m	17.00				
16	040501004006	塑料管 (1) 材质及规格：UPVC管 dn280 PN10 (2) 连接形式：粘接连接 (3) 管道检验及试验要求：闭水试验	m	11.00				
17	040501004007	塑料管 (1) 材质及规格：UPVC管 dn315 PN10 (2) 连接形式：粘接连接 (3) 管道检验及试验要求：闭水试验	m	1.00				
18	040502003001	90° 弯头 (1) 材质及规格：UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2) 连接方式：粘接	个	9				
19	040502003002	90° 弯头 (1) 材质及规格：UPVC DN200 R=1.0D PN10 (2) 连接方式：对接熔接	个	6				
20	040502003003	90° 弯头 (1) 材质及规格：UPVC DN250 R=1.0D PN10 (2) 连接方式：对接熔接	个	3				
21	040502003004	直接 (1) 材质及规格：UPVC DN100 PN10 (2) 连接方式：粘接	个	6				
22	040502003005	直接 (1) 材质及规格：UPVC DN200 PN10 (2) 连接方式：对接熔接	个	3				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
23	040502003006	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN250 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	3				
24	040502003007	同心变径 (1) 材质及规格:UPVC DN150*200 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
25	040502003008	同心变径 (1) 材质及规格:UPVC DN200*250 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
26	040502003009	同心变径 (1) 材质及规格:UPVC DN50*25 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	2				
27	040502003010	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	2				
28	040502003011	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN200 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	1				
29	040502003012	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN250 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	1				
30	040502003013	异径三通 (1) 材质及规格:UPVC DN200*50 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
31	040502006001	法兰 UPVC DN150 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	2				
32	040502006002	法兰 UPVC DN200 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	7				
33	040502006003	法兰 UPVC DN250 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	4				
34	040502006004	法兰 UPVC DN300 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
35	031003010001	软接 (1) 材质:带钢丝橡胶 (2) 型号、规格:DN200 (3) 压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4) 连接形式:UPVC法兰连接	个	2				
36	031003010002	软接 (1) 材质:橡胶 (2) 型号、规格:DN250 (3) 压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4) 连接形式:UPVC法兰连接	个	2				
37	040502005001	止回阀 (1) 材质及规格:UPVC DN200 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	2				
38	040502005002	蝶阀 (1) 材质及规格:UPVC DN200 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	2				
39	040502005003	蝶阀 (1) 材质及规格:UPVC DN250 PN10	个	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(2) 部位：集水池提升泵出口						
40	040502005004	双由令球阀 (1) 材质及规格：UPVC DN25 PN10 (2) 部位：集水池提升泵出口	个	2				
41	031003010003	内螺纹接头 (1) 材质及规格：UPVC DN25 PN10	个	2				
42	030601002001	压力仪表 (1) 材质：外壳塑料 (2) ϕ 100，量程0~30Kpa，螺纹连接	台	2				
43	040502002001	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN100，配套螺母，垫片	套	3				
44	040502002002	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN200，配套螺母，垫片	套	3				
45	040502002003	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN250，配套螺母，垫片	套	4				
46	040503003001	金属支架制作、安装 (1) 支架材质：焊接钢管 ϕ 89*3mm、8#槽钢 80*43*5mm、10#槽钢 100*48*5.3mm、角钢 $\angle$ 50*3mm (2) Q235A	t	0.244				
47	031202003001	一般钢结构防腐蚀 (1) 外露在空气中的钢管及管件：如各构筑物室内管路系统、起重机桁架、栏杆、扶手、支架、吊架、阀门井内钢铁件等，彻底除锈后涂GZ-2底漆（即IPN8710-2B无毒新型高分子无毒防腐涂料）二道，灰色GZ-2面漆二道	kg	244.00				
48	040901009001	预埋铁件 (1) 钢板200*200*10mm	t	0.009				
49	040901010001	膨胀螺栓 (1) 规格：镀锌，配套螺母，垫片	套	10				
		小 计						
		Σ 人工费						
		Σ 材料费						
		Σ 机械费						
		Σ 管理费						
		Σ 利 润						
		Σ 增值税						
		合 计						
		Σ 人工费						
		Σ 材料费						
		Σ 机械费						
		Σ 管理费						
		Σ 利 润						
		Σ 增值税						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		二沉池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
50	030109001001	污泥回流泵（变频） (1) 规格:Q=50m³，H=15m (2) 功率：4KW (3) 型号:卧心离心泵 (4) 泵体、泵盖：HT250；叶轮：不锈钢304；泵轴：2Cr13	台	2				
51	040602007001	刮泥机 (1) 规格、型号: φ9.17*4.2m，有效水深3.5m (2) 功率：1.1KW (2) 型号:中心传动刮泥机 (3) 接液元件:不锈钢304L；其它(包括工作桥、中心支座、驱动装置、集电装置等)：碳钢防腐;出水堰板:不锈钢304L；走道板:镀锌网格板	台	1				
52	040602045001	二沉池 (1) 材质:搪瓷罐 (2) 规格、型号: φ9.17m*4.2m，搪瓷板厚3mm，釉层厚度：0.25mm~0.4mm (3) 含搪瓷钢板（SRT）、自锁螺栓、专用密封胶、热镀锌箍筋、避雷针（地上部分）、塑胶帽等材料踏步板热镀锌格栅板、栏杆扶手及支撑碳钢热镀锌材质 (4) 包含安装	套	1				
53	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn32 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	0.50				
54	040501004002	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn63 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	0.50				
55	040501004003	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn110 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	9.00				
56	040501004004	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn160 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	5.50				
57	040501004005	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn315 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	8.00				
58	040502003001	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10	个	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(2)连接方式:粘接						
59	040502003002	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN150 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
60	040502003003	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN300 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				
61	040502003004	45° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2)连接方式:粘接	个	1				
62	040502003005	直接 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)连接方式:粘接	个	2				
63	040502003006	直接 (1)材质及规格:UPVC DN150 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				
64	040502003007	直接 (1)材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				
65	040502003008	同心变径 (1)材质及规格:UPVC DN100*80 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
66	040502003009	同心变径 (1)材质及规格:UPVC DN150*100 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
67	040502003010	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2)连接方式:粘接	个	2				
68	040502003011	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
69	040502003012	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN150 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				
70	040502003013	异径三通 (1)材质及规格:UPVC DN100*25 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
71	040502006001	法兰 UPVC DN80 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	1				
72	040502006002	法兰 UPVC DN100 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	8				
73	040502006003	法兰 UPVC DN150 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	4				
74	040502006004	法兰 UPVC DN300 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	1				
75	031003010001	软接 (1)材质:带钢丝橡胶 (2)型号、规格:DN100 (3)压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫	个	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		片 (4)连接形式:UPVC法兰连接						
76	031003010002	软接 (1)材质:橡胶 (2)型号、规格:DN150 (3)压力等级:PN10,配套螺栓、螺母垫片 (4)连接形式:UPVC法兰连接	个	2				
77	040502005001	止回阀 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)部位:集水池提升泵出口	个	2				
78	040502005002	蝶阀 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)部位:集水池提升泵出口	个	4				
79	040502005003	蝶阀 (1)材质及规格:UPVC DN150 PN10 (2)部位:集水池提升泵出口	个	2				
80	040502005004	双由令球阀 (1)材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2)部位:集水池提升泵出口	个	4				
81	031003010003	内螺纹接头 (1)材质及规格:UPVC DN25 PN10	个	2				
82	030601002001	压力仪表 (1)材质:外壳塑料 (2)φ 100, 量程0~30Kpa, 螺纹连接	台	2				
83	040502002001	U型管箍 (1)材质:镀锌 (2)规格:DN100, 配套螺母, 垫片	套	3				
84	040502002002	U型管箍 (1)材质:镀锌 (2)规格:DN150, 配套螺母, 垫片	套	4				
85	040503003001	金属支架制作、安装 (1)支架材质:焊接钢管 φ 89*3mm、8#槽钢 80*43*5mm、10#槽钢 100*48*5.3mm (2)Q235A	t	0.075				
86	031202003001	一般钢结构防腐蚀 (1)外露在空气中的钢管及管件:如各构筑物室内管路系统、起重机桁架、栏杆、扶手、支架、吊架、阀门井内钢铁件等,彻底除锈后涂GZ-2底漆(即IPN8710-2B无毒新型高分子无毒防腐涂料)二道,灰色GZ-2面漆二道	kg	75.00				
87	040901009001	预埋铁件 (1)钢板200*200*10mm	t	0.013				
88	040901010001	膨胀螺栓 (1)规格:镀锌,配套螺母,垫片	套	12				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		高效沉淀及污泥池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
89	040602017001	混凝搅拌机 (1)规格：直径750mm 功率：1.5KW (2)立式搅拌机 (3)接液部分SS304	台	1				
90	040602017002	絮凝搅拌机 (1)规格：直径1000mm 功率：2.2KW (2)立式搅拌机 (3)接液部分SS304	台	1				
91	040602040001	PP蜂窝斜板	m ²	45.00				
92	030109001001	排泥泵 (1)规格:Q=10m³，H=15m (2)功率：3KW (3)型号:卧心离心泵 (4)泵壳：铸铁；连轴杆：304；转 子：工具钢；定子：丁腈橡胶	台	2				
93	031008005001	一体化高效沉淀池 (1)规格、型号:11.0*5.0*4.6m，钢板 厚度8mm (2)材质：碳钢防腐	座	1				
94	040502005001	电动球阀 (1)材质及规格:DN100 碳钢防腐 (2)部位：集水池提升泵出口	个	4				
95	031008005002	污泥罐 (1)规格、型号:φ3.0*3.5m (2)材质：碳钢防腐	座	1				
96	040602017003	搅拌机 (1)规格：直径1800mm 功率：2.2KW (2)立式搅拌机 (3)接液部分SS304	台	1				
97	030109001002	污泥泵 (1)规格:Q=10m³ /h，P=0.3Mpa (2)功率：3KW (3)型号:螺杆泵 (4)泵壳：铸铁；连轴杆：304；转 子：工具钢；定子：丁腈橡胶	台	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中：暂估价	
98	桂030503016001	超声波液位计	套	1				
99	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn32 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	0.50				
100	040501004002	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn75 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	23.00				
101	040501004003	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn110 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	41.00				
102	040501004004	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn315 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	7.00				
103	040502003001	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN65 R=1.0D PN10 (2)连接方式:粘接	个	11				
104	040502003002	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2)连接方式:粘接	个	9				
105	040502003003	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN300 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
106	040502003004	45° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2)连接方式:粘接	个	12				
107	040502003005	直接 (1)材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2)连接方式:粘接	个	4				
108	040502003006	直接 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)连接方式:粘接	个	8				
109	040502003007	直接 (1)材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				
110	040502003008	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2)连接方式:粘接	个	3				
111	040502003009	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	6				
112	040502003010	斜三通 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	4				
113	040502003011	异径三通	个	3				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1) 材质及规格:UPVC DN25*65 PN10 (2) 连接方式:对接熔接						
114	040502006001	法兰 UPVC DN65 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	9				
115	040502006002	法兰 UPVC DN100 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	17				
116	040502006003	法兰 UPVC DN300 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
117	031003010001	软接 (1) 材质:带钢丝橡胶 (2) 型号、规格:DN65 (3) 压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4) 连接形式:UPVC法兰连接	个	3				
118	031003010002	软接 (1) 材质:橡胶 (2) 型号、规格:DN100 (3) 压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4) 连接形式:UPVC法兰连接	个	3				
119	040502005002	止回阀 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	3				
120	040502005003	球阀 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	4				
121	040502005004	球阀 (1) 材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	9				
122	040502005005	双由令球阀 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	4				
123	031003010003	内螺纹接头 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10	个	3				
124	030601002001	压力仪表 (1) 材质: 外壳塑料 (2) $\phi 100$, 量程0~30Kpa, 螺纹连接	台	3				
125	040502002001	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN65, 配套螺母, 垫片	套	9				
126	040502002002	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN100, 配套螺母, 垫片	套	11				
127	040503003001	金属支架制作、安装 (1) 支架材质:焊接钢管 $\phi 89 \times 3\text{mm}$ 、8#槽钢 $80 \times 43 \times 5\text{mm}$ 、10#槽钢 $100 \times 48 \times 5.3\text{mm}$ (2) Q235A	t	0.880				
128	031202003001	一般钢结构防腐蚀 (1) 外露在空气中的钢管及管件:如各构筑物室内管路系统、起重机桁架、栏杆、扶手、支架、吊架、阀门井内	kg	880.00				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		钢铁件等,彻底除锈后涂GZ-2底漆(即IPN8710-2B无毒新型高分子无毒防腐涂料)二道,灰色GZ-2面漆二道						
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		风机房工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
129	030108005001	曝气风机（变频） (1)规格:Q=10.0m³/min, P=0.5bar 功率12.5KW (2)型号：空气悬浮 (3)空气悬浮承重, 铝/钛合金三元叶轮, 永磁电机	台	2				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		加药棚工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
130	040602019001	PAC加药罐 (1) 含加药罐容积2.0m3, 配套立式搅拌机, 液位计等 (2) 功率：1.1KW (3) 材质：加药罐PE	座	1				
131	040602019002	PAC投加泵 (1) PAC 投加泵Q=150L/h, P=3.5Bar, 配套安全阀, 背压阀, 阻尼器, 泵安装钢架等 (2) 功率：0.55KW (3) 材质：过流部件PVC	台	2				
132	040602019003	PAM加药罐 (1) 含加药罐容积2.0m3, 配套立式搅拌机, 液位计等 (2) 功率：1.1KW (3) 材质：加药罐PE	座	1				
133	040602019004	PAM投加泵 (1) PAM 投加泵Q=150L/h, P=3.5Bar, 配套安全阀, 背压阀, 阻尼器, 泵安装钢架等 (2) 功率：0.55KW (3) 材质：过流部件PVC	台	2				
134	040602019005	碳源投加泵 (1) 碳源投加泵Q=150L/h, P=3.5Bar, 配套安全阀, 背压阀, 阻尼器, 泵安装钢架等 (2) 功率：0.55KW (3) 材质：过流部件PVC	台	2				
135	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn20 PN10 (2) 连接形式:粘接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	45.00				
136	040502003001	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN15 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	76				
137	040502003002	活接 (1) 材质及规格:UPVC DN15 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	12				
138	040502003003	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN15 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	39				
139	040502015001	活接Y型过滤器 (1) 规格:UPVC 不锈钢316 过滤网 (2) 型号:双由令 DN15 PN10	个	4				
140	040502005001	双由令活接球阀 (1) 材质及规格:DN15 UPVC	个	61				
141	040502005002	法兰球阀 (1) 材质及规格:DN40 UPVC	个	4				
142	040502006001	法兰 UPVC DN15 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
143	040502006002	法兰 UPVC DN40 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	4				
144	040501004002	PE管 dn50 (1) 材质及规格:PN10 (2) 含管道试压、消毒冲洗	m	25.00				
145	040502003004	直接 (1) 材质及规格:PE dn40 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	6				
146	040502003005	90° 弯头 (1) 材质及规格:PE dn40 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	13				
147	040502003006	正三通 (1) 材质及规格:PE dn40 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	3				
148	040502005003	法兰球阀 (1) 材质及规格:DN40 UPVC	个	4				
149	040502002001	卡箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN25, 配套螺母, 垫片	套	40				
150	040502002002	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN40, 配套螺母, 垫片	套	20				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		滤布滤池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
151	031008005001	一体化滤布滤池 (1) 规格、型号:处理规模Q=50m³ /h (2) 功率: 0.75KW (3) 材质: 池体碳钢防腐, 含过滤盘, 驱动装置、集电装置, 液位计, 电动阀, 出水堰等	座	1				
152	030109001001	反洗泵 (1) 规格:Q=15m³ /h, H=10m (2) 功率: 1.5KW	台	1				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(3) 型号:卧式离心泵 (4) 泵体、泵盖: HT250; 叶轮: 不锈钢304; 泵轴: 2Cr13						
153	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn75 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	4.00				
154	040501004002	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn315 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	19.00				
155	040502003001	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN65 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	3				
156	040502003002	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN300 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	8				
157	040502003003	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	1				
158	040502003004	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
159	040502003005	同心变径 (1) 材质及规格:UPVC DN400*300 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
160	040502003006	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
161	040502006001	法兰 UPVC DN65 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
162	040502006002	法兰 UPVC DN300 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	3				
163	040502006003	法兰 UPVC DN400 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
164	040502005001	双由令止回阀 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	1				
165	040502005002	蝶阀 (1) 材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	3				
166	040502005003	双由令球阀 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	1				
167	040502005004	双由令球阀 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	2				
168	031003010001	内螺纹接头 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10	个	1				
169	030601002001	压力仪表	台	1				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1) 材质：外壳塑料 (2) Φ75， 量程0~30Kpa， 螺纹连接						
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		紫外线消毒渠工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
170	040602042001	紫外线消毒设备 (1) 紫外线消毒模块配套镇流器控制柜 N=2.25KW (2) 外壳SS304 (3) 对现有水槽改造	套	1				
171	桂030503017001	电磁流量计04FT2 口径DN200	套	1				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		电气设备工程						
		分部分项工程						
		电气设备工程						
172	030404004001	低压配电箱ZAP	台	1				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1)箱内元器件母线详图纸 (2)风机房内掘地1.5米壁装						
173	030404004002	低压开关柜04AP1 (1)箱内元器件母线详图纸	台	1				
174	030404004003	低压开关柜04AP2 (1)箱内元器件母线详图纸	台	1				
175	030404004004	低压开关柜04AP3 (1)箱内元器件母线详图纸	台	1				
176	030404016001	滤布滤池控制箱 (1)进线设隔离开关,配I级SPD装置	台	1				
177	030404016002	紫外线消毒渠控制箱	台	1				
178	030404016003	曝气风机变频控制箱	台	2				
179	030404016004	现场控制箱一控一型 详配置图 IP65 (1)含立杆	台	12				
180	030404016005	现场控制箱一控二型 详配置图 IP65 (1)含立杆	台	4				
181	030411003001	不锈钢电缆桥架200*100 (1)规格:壁厚1.2mm	m	11.13				
182	030411003002	不锈钢电缆桥架400*200 (1)规格:壁厚1.5mm	m	13.12				
183	030411003003	不锈钢电缆桥架600*200 (1)规格:壁厚2mm	m	18.38				
184	030411003004	不锈钢桥架支架	套	28				
185	030411001001	配管镀锌钢管SC100 (1)规格:壁厚3.25mm,埋地敷设	m	174.04				
186	030411001002	配管镀锌钢管SC80 (1)规格:壁厚3.25mm	m	11.56				
187	030411001003	配管镀锌钢管SC50 (1)规格:壁厚3mm	m	189.88				
188	030411001004	配管镀锌钢管SC32 (1)规格:壁厚2mm	m	40.20				
189	030411001005	配管镀锌钢管SC25 (1)规格:壁厚2.5mm	m	265.67				
190	030408001001	电力电缆YJV-1kV-4x95+1x50mm ²	m	50.37				
191	030408001002	电力电缆YJV-1kV-3x70+2x35mm ²	m	41.42				
192	030408006001	电力电缆头YJV-1kV-4x95+1x50mm ²	个	2				
193	030408006002	电力电缆头YJV-1kV-3x70+2x35mm ²	个	2				
194	030408001003	电力电缆YJV-1kV-5x6mm ²	m	28.12				
195	030408001004	电力电缆YJV-1kV-5x2.5mm ²	m	143.91				
196	030408001005	电力电缆YJV-1kV-4x2.5mm ²	m	375.98				
197	030408001006	电力电缆YJV-1kV-5x2.5mm ²	m	108.38				
198	030408001007	电力电缆YJV-1kV-4x6mm ²	m	32.70				
199	030408001008	电力电缆YJV-1kV-4x1.5mm ²	m	164.37				
200	030408001009	电力电缆YJV-1kV-3x6mm ²	m	4.89				
201	030408002001	控制电缆KVV-0.5kV-10x1.5	m	308.15				
202	030408002002	控制电缆KVV-0.5kV-2x (10x1.5)	m	78.28				
203	030408002003	控制电缆KVV-0.5kV-9x1.5+7x1.5	m	101.76				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
204	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1				
	030413	附属工程						
205	桂030413009001	垫c20混凝土管道垫层	m³	4.52				
206	030413004001	管道包封c20混凝土浇筑	m³	5.58				
207	桂030413013001	基坑沟槽土方开挖	m³	56.15				
208	桂030413014001	原土回填	m³	46.05				
209	桂030413014002	余方弃置 (1)运距：5km	m³	10.10				
		自控设备工程						
210	030610001001	PLC4 (1) 不锈钢,户外型,IP65; DI:64 DO:24 AI:10 AO:4; RS485接口:3 Modbus:1; 配:CPU 触摸屏,交换机(8电口,2光口); UPS:2kVA 0.5h 双变换在线式; 其余附件供应商根据点数及配电系统配置	台	1				
211	030607001001	便携式溴甲烷气体检测仪 (1)规格:IP66 内置吸气泵 配2.5英寸彩屏,蓄电池、带USB接口、带数据存储功能	套	1				
212	030607001002	便携式硫化氢气体检测报警仪 (1)规格:IP66 内置吸气泵 配2.5英寸彩屏,蓄电池、带USB接口、带数据存储功能	套	1				
213	030408002004	控制电缆KVVP-3X1.0	m	116.44				
214	030408002005	控制电缆KVVP-5X1.0	m	206.56				
215	030408002006	控制电缆DJYPVP-2x2X1.0	m	11.48				
216	030408002007	控制电缆KVVP-4X1.0	m	90.12				
217	030408002008	控制电缆KVVP-3X1.5	m	291.54				
218	030408002009	控制电缆DJYPVP-3X1.0	m	179.67				
219	030502005001	双绞线缆RS485-1x2X1.0	m	111.25				
220	030411001006	配管镀锌钢管SC32 (1)规格:壁厚2.5mm	m	29.52				
221	030411001007	配管镀锌钢管SC25 (1)规格:壁厚2.5mm	m	270.78				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		总平给排水工程						
		分部分项工程						
	0401	土石方工程						
222	040101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)不装车	m³	251.48				
223	040101003002	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)装车	m³	126.73				
224	040103001001	回填方 (1)填方材料品种:土	m³	251.48				
225	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:5km	m³	126.73				
226	040103001002	回填方 (1)填方材料品种:砂砾石	m³	49.52				
227	040103001003	非定型管道垫层 机制砂	m³	77.21				
	0405	管网工程						
228	040501004001	UPVC管DN65 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管、污泥管	m	69.54				
229	040501004002	UPVC管DN100 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管、污泥管	m	72.38				
230	040501004003	UPVC管DN200 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管	m	68.59				
231	040501004004	UPVC管DN250 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管	m	10.52				
232	040501004005	UPVC管DN300 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管	m	43.78				
233	040501004006	无缝钢管D108x4.0 (1)连接形式:粘接连接 (2)空气管	m	67.32				
234	040501002001	管道外防腐 (1):外防腐采用 IPN8710互穿网络防腐涂料,二布四油,即 IPN8710-1底漆二道,纤维布二道,IPN8710-2c面漆两道,	m	67.32				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
235	040501004007	UPVC管DN15 (1)连接形式:粘接连接 (2)碳源、PAM、PAC管	m	204.42				
236	040501004008	PE管DN40 (1)连接形式:热熔连接 (2)给水管	m	37.48				
237	040502005001	双由令球阀DN100	个	3				
238	040502005002	止回阀DN100	个	2				
239	040502005003	法兰球阀DN40	个	1				
240	040502005004	蝶阀DN100	个	2				
241	040502003001	直接DN20 (1)材质及规格:UPVC	个	63				
242	040502003002	直接DN65 (1)材质及规格:UPVC	个	20				
243	040502003003	直接DN100 (1)材质及规格:UPVC	个	25				
244	040502003004	直接DN200 (1)材质及规格:UPVC	个	22				
245	040502003005	直接DN300 (1)材质及规格:UPVC	个	14				
246	040502003006	90°弯头DN15 (1)材质及规格:UPVC	个	56				
247	040502003007	90°弯头DN65 (1)材质及规格:UPVC	个	21				
248	040502003008	90°弯头DN100 (1)材质及规格:UPVC	个	16				
249	040502003009	90°弯头DN200 (1)材质及规格:UPVC	个	12				
250	040502003010	90°弯头DN300 (1)材质及规格:UPVC	个	14				
251	040502003011	135°弯头DN300 (1)材质及规格:UPVC	个	2				
252	040502003012	等径三通DN100 (1)材质及规格:UPVC	个	2				
253	040502003013	软接 DN100,镀锌法兰,橡胶	个	2				
254	040502003014	直接DN40 (1)材质及规格:PE	个	12				
255	040502003015	90°弯头DN40 (1)材质及规格:PE	个	8				
256	040502003016	90°弯头DN100 (1)材质及规格:钢管	个	10				
		小 计						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称: 应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第20页 共20页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
AAO池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
二沉池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
高效沉淀及污泥池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
风机房工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
加药棚工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
滤布滤池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
紫外线消毒渠工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
电气设备工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
AAO池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	945.45	85.09	1030.54
二沉池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	640.39	57.63	698.02
高效沉淀及污泥池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	842.59	75.83	918.42
风机房工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	178.30	16.05	194.35
加药棚工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	231.32	20.82	252.14
滤布滤池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
AA0池工艺									
1	调节池提升泵（变频）Q=50m³，H=15m	台		5.00	6800.00				
2	电磁流量计 口径DN100	套		5.00	6585.00				
3	厌氧池搅拌器 QJB1.5/8-400/3-740 N=1.5KW	台		5.00	9380.00				
4	缺氧池搅拌器 QJB1.5/8-400/3-740 N=1.5KW	台		5.00	9380.00				
5	硝化液回流泵（变频）Q=150m³，H=10m N=7.5KW	台		5.00	14000.00				
6	曝气盘 Φ260mm	个		5.00	100.00				
7	D0仪 量程0~20mg/L	套		5.00	8500.00				
8	液位计 量程0~5m	套		5.00	3500.00				
9	压力仪表 Φ100 量程0~30Kpa	台		5.00	48.00				
10	型钢（综合）	kg		5.00	3.45				
11	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
12	角钢（综合）	kg		5.00	3.45				
13	中厚钢板4.1~20mm	t		5.00	3.70				
14	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
15	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
16	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
17	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.37				
18	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
19	木材（综合）	m³		5.00	882.39				
20	木板	m³		5.00	1857.19				
21	清油	kg		5.00	10.94				
22	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
23	无缝钢管 D108*4.0 PN10, Q235A	m		5.00	48.81				
24	UPVC管 dn20	m		5.00	3.63				
25	UPVC管 dn32	m		5.00	3.63				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	UPVC管 dn63	m		5.00	10.32				
27	UPVC管 dn225	m		5.00	53.95				
28	UPVC管 dn280	m		5.00	101.46				
29	UPVC管 dn315	m		5.00	145.79				
30	UPVC管 dn110	m		5.00	17.55				
31	镀锌U型管箍 DN15	个		5.00	0.50				
32	镀锌U型管箍 DN100	个		5.00	6.00				
33	镀锌U型管箍 DN200	个		5.00	15.00				
34	镀锌U型管箍 DN250	个		5.00	18.00				
35	镀锌U型管箍 DN300	个		5.00	25.00				
36	90° 弯头 规格：R=1.0D DN100 PN10 材质：Q235A	个		5.00	41.73				
37	直接 UPVC DN15	个		5.00	0.90				
38	直接 UPVC DN100	个		5.00	4.82				
39	直接 UPVC DN200	个		5.00	19.50				
40	直接 UPVC DN250	个		5.00	22.00				
41	同心变径 UPVC DN150*200	个		5.00	11.11				
42	同心变径 UPVC DN200*250	个		5.00	35.27				
43	同心变径 UPVC DN50*25	个		5.00	0.45				
44	正三通 UPVC DN25	个		5.00	0.90				
45	正三通 UPVC DN200	个		5.00	42.59				
46	正三通 UPVC DN250	个		5.00	24.20				
47	异径三通 UPVC DN200*50	个		5.00	12.95				
48	45° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
49	45° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	3.84				
50	90° 弯头 UPVC DN15 R=1.0D	个		5.00	0.90				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
51	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
52	90° 弯头 UPVC DN200 R=1.0D	个		5.00	22.14				
53	90° 弯头 UPVC DN250 R=1.0D	个		5.00	24.20				
54	90° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
55	双由令球阀 UPVC DN25	个		5.00	4.16				
56	止回阀 UPVC DN200	个		5.00	268.00				
57	蝶阀 UPVC DN200	个		5.00	304.79				
58	蝶阀 UPVC DN250	个		5.00	389.26				
59	平焊法兰 1.6MPa DN200	副		5.00	90.42				
60	平焊法兰 1.6MPa DN250	副		5.00	125.87				
61	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
62	法兰 UPVC DN100	片		5.00	30.28				
63	法兰 UPVC DN150	片		5.00	35.94				
64	法兰 UPVC DN200	片		5.00	75.57				
65	法兰 UPVC DN250	片		5.00	129.34				
66	法兰 UPVC DN300	片		5.00	248.23				
67	取源部件	套		5.00	66.00				
68	水	m³		5.00	2.85				
69	电	kW·h		5.00	0.74				
70	高分子无毒防腐涂料	kg		5.00	38.75				
71	软接 DN200 (带钢丝橡胶)	个		5.00	374.23				
72	软接 DN250 (橡胶)	个		5.00	601.27				
73	内螺纹接头 UPVC DN25	个		5.00	0.62				
74	仪表接头	套		5.00	34.50				
75	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
76	电	kW·h		5.00	0.74				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
二沉池工艺									
1	压力仪表 $\phi 100$ 量程0~30Kpa	台		5.00	48.00				
2	污泥回流泵（变频）Q=50m³，H=15m N=4KW	台		5.00	4500.00				
3	型钢（综合）	kg		5.00	3.45				
4	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
5	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内（综合）	kg		5.00	3.36				
6	刮泥机	台		5.00	102079.65				
7	角钢（综合）	kg		5.00	3.45				
8	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
9	钢板 1~3mm	kg		5.00	3.62				
10	钢板 3~10mm	kg		5.00	3.70				
11	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
12	电焊条 结422 $\phi 2.5 \sim 3.2$	kg		5.00	6.38				
13	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.37				
14	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
15	周转枋材	m³		5.00	947.96				
16	木板	m³		5.00	1857.19				
17	清油	kg		5.00	10.94				
18	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
19	无缝钢管 D108*4.0 PN10, Q235A	m		5.00	48.81				
20	UPVC管 dn160	m		5.00	37.56				
21	UPVC管 dn32	m		5.00	3.63				
22	UPVC管 dn63	m		5.00	10.32				
23	UPVC管 dn315	m		5.00	145.79				
24	UPVC管 dn110	m		5.00	17.55				
25	镀锌U型管箍 DN15	个		5.00	0.50				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	镀锌U型管箍 DN100	个		5.00	6.00				
27	镀锌U型管箍 DN200	个		5.00	15.00				
28	镀锌U型管箍 DN250	个		5.00	18.00				
29	镀锌U型管箍 DN300	个		5.00	25.00				
30	镀锌U型管箍 DN150	个		5.00	12.50				
31	90° 弯头 R=1.0D DN100 PN10 材质：Q235A	个		5.00	41.73				
32	90° 弯头 UPVC DN150 R=1.0D	个		5.00	11.47				
33	直接 UPVC DN100	个		5.00	4.82				
34	直接 UPVC DN150	个		5.00	11.47				
35	直接 UPVC DN300	个		5.00	25.00				
36	正三通 UPVC DN25	个		5.00	0.90				
37	同心变径 UPVC DN100*80	个		5.00	2.00				
38	同心变径 UPVC DN150*100	个		5.00	6.45				
39	正三通 UPVC DN100	个		5.00	16.02				
40	正三通 UPVC DN150	个		5.00	22.83				
41	异径三通 UPVC DN100*25	个		5.00	4.45				
42	45° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	3.84				
43	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
44	90° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
45	双由令球阀 UPVC DN25	个		5.00	4.16				
46	蝶阀 UPVC DN100	个		5.00	169.82				
47	蝶阀 UPVC DN150	个		5.00	169.82				
48	止回阀 UPVC DN100	个		5.00	159.99				
49	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		5.00	43.88				
50	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		5.00	68.23				
51	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
52	法兰 UPVC DN100	片		5.00	30.28				
53	法兰 UPVC DN150	片		5.00	35.94				
54	法兰 UPVC DN300	片		5.00	248.23				
55	法兰 UPVC DN80	片		5.00	25.95				
56	取源部件	套		5.00	66.00				
57	水	m³		5.00	2.85				
58	电	kW·h		5.00	0.74				
59	高分子无毒防腐涂料	kg		5.00	38.75				
60	软接 DN200（带钢丝橡胶）	个		5.00	372.23				
61	软接 DN150（橡胶）	个		5.00	281.46				
62	内螺纹接头 UPVC DN25	个		5.00	0.62				
63	仪表接头	套		5.00	34.50				
64	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
65	电	kW·h		5.00	0.74				
高效沉淀及污泥池工艺									
1	压力仪表 φ100 量程0~30Kpa	台		5.00	48.00				
2	型钢（综合）	kg		5.00	3.45				
3	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
4	混凝搅拌机 直径750mm 功率：1.5KW	台		5.00	12000.00				
5	中厚钢板4.1~20mm	t		5.00	3.70				
6	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
7	PP蜂窝斜板	m²		5.00	540.00				
8	絮凝搅拌机 直径1000mm 功率：2.2KW	台		5.00	15000.00				
9	排泥泵 Q=10m³，H=15m N=2.2KW	台		5.00	4500.00				
10	搅拌器 直径1800mm 功率：2.2KW	台		5.00	18000.00				
11	污泥泵 Q=10m³/h，P=0.3Mpa N=3KW	台		5.00	3000.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
12	超声波液位计	套		5.00	7788.00				
13	螺栓 M10×40	套		5.00	2.01				
14	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
15	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
16	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.37				
17	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
18	木材（综合）	m³		5.00	882.39				
19	木板	m³		5.00	1857.19				
20	清油	kg		5.00	10.94				
21	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
22	UPVC管 dn75	m		5.00	10.32				
23	UPVC管 dn160	m		5.00	37.56				
24	UPVC管 dn32	m		5.00	3.63				
25	UPVC管 dn225	m		5.00	53.95				
26	UPVC管 dn315	m		5.00	145.79				
27	UPVC管 dn110	m		5.00	17.55				
28	镀锌U型管箍 DN100	个		5.00	6.00				
29	镀锌U型管箍 DN150	个		5.00	12.50				
30	镀锌U型管箍 DN65	个		5.00	5.00				
31	90° 弯头 UPVC DN65 R=1.0D	个		5.00	2.39				
32	90° 弯头 UPVC DN150 R=1.0D	个		5.00	11.47				
33	45° 弯头 UPVC DN150 R=1.0D	个		5.00	9.11				
34	直接 UPVC DN100	个		5.00	4.82				
35	直接 UPVC DN65	个		5.00	2.39				
36	直接 UPVC DN300	个		5.00	25.00				
37	正三通 UPVC DN65	个		5.00	3.89				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
38	正三通 UPVC DN100	个		5.00	6.64				
39	正三通 UPVC DN150	个		5.00	22.83				
40	斜三通 UPVC DN100	个		5.00	9.94				
41	斜三通 UPVC DN150	个		5.00	22.83				
42	异径三通 UPVC DN25*65	个		5.00	1.78				
43	异径三通 UPVC DN25*100	个		5.00	2.63				
44	同心变径 UPVC DN100*50	个		5.00	2.63				
45	同心变径 UPVC DN150*65	个		5.00	4.45				
46	45° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	3.84				
47	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
48	90° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
49	球阀 UPVC DN65	个		5.00	123.94				
50	球阀 UPVC DN100	个		5.00	165.91				
51	双由令球阀 UPVC DN25	个		5.00	4.16				
52	电动球阀 DN100(碳钢防腐)	个		5.00	8235.00				
53	止回阀 UPVC DN65	个		5.00	119.00				
54	止回阀 UPVC DN100	个		5.00	159.99				
55	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		5.00	35.44				
56	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		5.00	43.88				
57	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
58	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		5.00	39.08				
59	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		5.00	43.88				
60	法兰 UPVC DN100	片		5.00	30.28				
61	法兰 UPVC DN150	片		5.00	35.94				
62	法兰 UPVC DN300	片		5.00	248.23				
63	法兰 UPVC DN50	片		5.00	12.49				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
64	法兰 UPVC DN65	片		5.00	21.84				
65	取源部件	套		5.00	66.00				
66	水	m³		5.00	2.85				
67	电	kW·h		5.00	0.74				
68	高分子无毒防腐涂料	kg		5.00	38.75				
69	内螺纹接头 UPVC DN25	个		5.00	0.62				
70	软接 DN65 (带钢丝橡胶)	个		5.00	72.52				
71	软接 DN100 (橡胶)	个		5.00	124.68				
72	软接 DN100 (带钢丝橡胶)	个		5.00	124.68				
73	仪表接头	套		5.00	34.50				
74	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
75	电	kW·h		5.00	0.74				
风机房工艺									
1	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.57				
2	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
3	曝气风机(变频) Q=10.0m³/min, P=0.5bar 功率 12.5KW	台		5.00	40902.65				
4	电焊条(综合)	kg		5.00	6.38				
5	木板	m³		5.00	1857.19				
6	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
7	水	m³		5.00	2.85				
8	电	kW·h		5.00	0.74				
加药棚工艺									
1	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.57				
2	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
3	钢板 3~10mm	kg		5.00	3.70				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

（适用于价格差额调整法）

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
4	PAC加药系统	台		5.00	25000.00				
5	PAC投加泵	台		5.00	6400.00				
6	PAM加药罐	台		5.00	18500.00				
7	PAM投加泵	台		5.00	6400.00				
8	碳源投加泵	台		5.00	6400.00				
9	活接Y型过滤器 UPVC DN15	个		5.00	230.00				
10	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
11	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
12	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.37				
13	粗砂	m³		5.00	158.21				
14	碎石（综合）	m³		5.00	155.02				
15	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
16	木板	m³		5.00	1857.19				
17	清油	kg		5.00	10.94				
18	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
19	UPVC管 dn50	m		5.00	6.27				
20	PE管 dn50	m		5.00	14.46				
21	UPVC管 dn20	m		5.00	3.63				
22	UPVC管 dn100	m		5.00	17.55				
23	镀锌U型管箍 DN100	个		5.00	6.00				
24	镀锌卡箍 DN25	个		5.00	0.50				
25	镀锌U型管箍 DN40	个		5.00	2.30				
26	异径三通 UPVC DN40*100	个		5.00	4.49				
27	直接 UPVC DN15	个		5.00	0.90				
28	直接 PE DN40	个		5.00	2.24				
29	90°弯头 PE DN40	个		5.00	2.50				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分									编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
30	正三通 PE DN40	个		5.00	2.50				
31	活接 UPVC DN15 R=1.0D	个		5.00	0.90				
32	正三通 UPVC DN15 R=1.0D	个		5.00	0.90				
33	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
34	90° 弯头 UPVC DN15 R=1.0D	个		5.00	0.90				
35	双由令活接球阀 DN15 UPVC	个		5.00	24.61				
36	法兰球阀 DN40 UPVC	个		5.00	91.15				
37	法兰球阀 DN40 PE	个		5.00	91.15				
38	UPVC堵头 dn100	片		5.00	41.59				
39	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
40	平焊法兰 1.6MPa DN50	片		5.00	31.13				
41	法兰 UPVC DN15	片		5.00	8.50				
42	法兰 UPVC DN40	片		5.00	11.05				
43	法兰 PE DN40	片		5.00	11.05				
44	法兰盲堵板	个		5.00	52.00				
45	水	m³		5.00	2.85				
46	电	kW·h		5.00	0.74				
47	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
48	电	kW·h		5.00	0.74				
滤布滤池工艺									
1	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
2	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
3	反洗泵 Q=15m³/h，H=10m	台		5.00	2100.00				
4	压力仪表 φ75 量程0~30Kpa	台		5.00	48.00				
5	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
6	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
7	清油	kg		5.00	10.94				
8	UPVC管 dn75	m		5.00	10.32				
9	UPVC管 dn315	m		5.00	145.79				
10	90° 弯头 UPVC DN65 R=1.0D	个		5.00	2.39				
11	直接 UPVC DN65	个		5.00	2.39				
12	直接 UPVC DN300	个		5.00	25.00				
13	同心变径 UPVC DN400*300	个		5.00	15.20				
14	正三通 UPVC DN300	个		5.00	55.20				
15	90° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
16	双由令球阀 UPVC DN25	个		5.00	4.16				
17	双由令球阀 UPVC DN65	个		5.00	65.17				
18	蝶阀 UPVC DN200	个		5.00	304.79				
19	双由令止回阀 UPVC DN65	个		5.00	119.00				
20	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
21	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		5.00	39.08				
22	法兰 UPVC DN65	片		5.00	21.84				
23	法兰 UPVC DN300	片		5.00	248.23				
24	法兰 UPVC DN400	片		5.00	336.00				
25	取源部件	套		5.00	66.00				
26	水	m³		5.00	2.85				
27	电	kW·h		5.00	0.74				
28	内螺纹接头 UPVC DN25	个		5.00	0.62				
29	仪表接头	套		5.00	34.50				
30	电	kW·h		5.00	0.74				
紫外线消毒渠工艺									
1	电磁流量计02FT2 口径DN200	套		5.00	18405.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
2	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
电气设备工程									
1	镀锌扁钢(综合)	kg		5.00	3.45				
2	钢板(综合)	kg		5.00	3.70				
3	膨胀螺栓 M6	套		5.00	0.99				
4	铁钉(综合)	kg		5.00	5.65				
5	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
6	低碳钢电焊条	kg		5.00	6.38				
7	水泥(综合)	kg		5.00	0.33				
8	砂(综合)	kg		5.00	0.18				
9	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	360.19				
10	调和漆(综合)	kg		5.00	13.44				
11	沥青绝缘漆	kg		5.00	22.57				
12	清油	kg		5.00	10.94				
13	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
14	镀锌钢管SC100	m		5.00	41.87				
15	镀锌钢管SC80	m		5.00	32.29				
16	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		5.00	3.43				
17	水	m³		5.00	2.85				
18	电	kW·h		5.00	0.74				
19	钢垫板	kg		5.00	3.62				
20	滤布滤池控制箱	台		5.00	1000.00				
21	紫外线消毒渠控制箱	台		5.00	1000.00				
22	曝气风机变频控制箱	台		5.00	1000.00				
23	低压配电箱ZAP	台		5.00	17003.00				
24	现场控制箱一控一型 详配置图 IP65	台		5.00	500.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
25	现场控制箱一控二型 详配置图 IP65	台		5.00	700.00				
26	低压开关柜04AP1	台		5.00	17798.00				
27	低压开关柜04AP2	台		5.00	16605.00				
28	低压开关柜04AP3	台		5.00	8685.00				
29	PLC4	台		5.00	79646.02				
30	镀锌钢管SC32	m		5.00	9.35				
31	镀锌钢管SC25	m		5.00	9.08				
32	镀锌钢管SC50	m		5.00	19.94				
33	镀锌钢管SC25	m		5.00	9.08				
34	镀锌钢管SC32	m		5.00	11.55				
35	双绞线缆RS485-1x2X1.0	m		5.00	4.25				
36	电力电缆YJV-1kV-5x6mm ²	m		5.00	38.52				
37	电力电缆YJV-1kV-4x6mm ²	m		5.00	36.49				
38	电力电缆YJV-1kV-4x1.5mm ²	m		5.00	12.94				
39	电力电缆YJV-1kV-4x2.5mm ²	m		5.00	16.08				
40	电力电缆YJV-1kV-5x2.5mm ²	m		5.00	21.02				
41	电力电缆YJV-1kV-3x6mm ²	m		5.00	21.48				
42	电力电缆YJV-1kV-4x95+1x50mm ²	m		5.00	357.22				
43	电力电缆YJV-1kV-3x70+2x35mm ²	m		5.00	238.01				
44	控制电缆KVV-0.5kV-9x1.5+7x1.5	m		5.00	29.35				
45	控制电缆KVV-0.5kV-10x1.5	m		5.00	17.26				
46	控制电缆KVV-0.5kV-2x (10x1.5)	m		5.00	34.52				
47	控制电缆KVVP-3X1.0	m		5.00	6.36				
48	控制电缆KVVP-5X1.0	m		5.00	9.60				
49	控制电缆DJYPVP-2x2X1.0	m		5.00	7.79				
50	控制电缆KVVP-4X1.0	m		5.00	8.04				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

（适用于价格差额调整法）

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分									编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
51	控制电缆DJYPVP-3X1.0	m		5.00	4.84				
52	控制电缆KVVP-3X1.5	m		5.00	8.44				
53	不锈钢电缆桥架200*100	m		5.00	291.45				
54	不锈钢电缆桥架400*200	m		5.00	565.39				
55	不锈钢电缆桥架600*200	m		5.00	748.02				
56	不锈钢桥架支架	套		5.00	75.00				
57	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
58	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
59	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
60	电	kW·h		5.00	0.74				
61	便携式溴甲烷气体检测仪	台		5.00	9000.00				
62	便携式硫化氢气体检测报警仪	台		5.00	9000.00				
总平给排水工程									
1	角钢（综合）	kg		5.00	3.48				
2	钢板 3~10mm	kg		5.00	3.70				
3	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
4	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
5	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	333.71				
6	砂（综合）	m³		5.00	176.05				
7	中砂	m³		5.00	201.68				
8	机制砂	m³		5.00	122.33				
9	砂砾石	m³		5.00	127.03				
10	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
11	新型高分子涂料 GZ-2	kg		5.00	11.65				
12	无缝钢管D108x4.0	m		5.00	48.83				
13	碳钢板卷管	m		5.00	48.83				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
14	UPVC管DN200	m		5.00	53.95				
15	UPVC管DN100	m		5.00	17.55				
16	UPVC管DN300	m		5.00	145.79				
17	UPVC管DN250	m		5.00	101.46				
18	UPVC管DN15	m		5.00	3.63				
19	PE管DN40	m		5.00	3.21				
20	UPVC管DN65	m		5.00	10.32				
21	钢管管件90°弯头DN100	个		5.00	15.00				
22	塑料管件直接DN20	个		5.00	0.45				
23	塑料管件90°弯头DN300	个		5.00	30.00				
24	135°弯头DN300	个		5.00	30.00				
25	等径三通DN100	个		5.00	5.00				
26	塑料管件直接DN40	个		5.00	0.49				
27	塑料管件90°弯头DN40	个		5.00	0.90				
28	直接DN200	个		5.00	13.00				
29	90°弯头DN200	个		5.00	20.00				
30	塑料管件直接DN65	个		5.00	1.26				
31	塑料管件直接DN100	个		5.00	2.41				
32	直接DN300	个		5.00	17.00				
33	塑料管件90°弯头DN15	个		5.00	0.90				
34	塑料管件90弯头DN65	个		5.00	2.39				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装公馆镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号:

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税,在简易计税法中包含进项税,但不含建筑服务增值税。