



### 招标控制价

招标控制价 (小写): 3320041.96元

(大写): 叁佰叁拾贰万零肆拾壹元玖角陆分

招标人: 百色市右江区农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_

(造价人员签字)

复核人: \_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

审核单位: 百色市右江区财政投资评审中心



(单位盖章)

编制时间: 2025年12月04日

复核时间: 2025年12月18日

# 总 说 明

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

本项目建设地点为百色市右江区永乐镇南乐村,项目建设内容为新建1#鸡舍、仓库及2#鸡舍(包含建筑及安装工程),建筑面积共计3856.14m<sup>2</sup>。1#鸡舍及2#鸡舍建筑高度7.9米,仓库建筑高度为5米;1#鸡舍、仓库及2#鸡舍均采用钢结构单层厂房,主要功能为蛋鸡养殖生产厂房,建筑耐火等级二级,火灾危险性分类为丙2类,建筑主体结构合理使用年限50年,抗震设防烈度为6度,金属压型板屋面防水等级二级。

## 二、编制依据:

- 1、本工程施工设计说明、设计图纸、预算书。
- 2、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套使用的费用定额;
- 3、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套使用的费用定额;
- 4、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整通知》桂建标字[2016]17号;
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》桂建标字[2023]7号;
- 6、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(增值税由10%调整为9%);
- 7、广西建设工程造价管理总站百色市站编写的《百色市建设工程造价信息》2025年第10期右江区除税信息价,信息价没有的其余材料价格参照相关市场询价为材料基准价格。

## 三、项目其他说明:

- 1、本工程土建部分混凝土采用普通商品混凝土,安装工程超过5m的子项计算相应超高费用;
- 2、本工程弃土运距暂按5km计算,投标以实际为准;
- 3、根据本工程设计图纸,项目中的“防火墙”、“水帘墙”具体施工工艺需由专业厂家二次设计,在本次设计图纸中均未提供相应做法,暂以暂列金额的形式计入本次控制价中;
- 4、本项目控制价未包含“地理式消防一体化给水设备”、“消防水箱”及相应的设备土建部分;
- 5、本项目安装给排水部分的消防管道算至到连接地理式消防一体化给水设备处;
- 6、本项目安装消防系统电气仅算设计图纸报警支线部分(1#鸡舍、仓库、2#鸡舍内),报警总线、消防设备控制箱、区域型火灾报警控制器、消防栓启泵按钮线部分因设计未明确,暂未计入本次控制价中。





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>土建工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	2085270.83	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	150032.36	
2.1	其中:安全文明施工费	137172.44	
3	其他项目清单计价合计	268470.61	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	155539.27	
6	增值税	239338.18	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	2898651.25	
<b>安装工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	342307.41	
1.1	其中:暂估价	2000.00	
2	总价措施项目清单计价合计	17935.89	
2.1	其中:安全文明施工费	10184.62	
3	其他项目清单计价合计	720.49	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	25633.19	
6	增值税	34793.73	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	421390.71	
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	2427578.24	
1.1	其中:暂估价	2000.00	
2	总价措施项目清单计价合计	167968.25	
2.1	其中:安全文明施工费	147357.06	
3	其他项目清单计价合计	269191.10	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	181172.46	
6	增值税	274131.91	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	3320041.96	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>土建工程</b>					<b>2085270.83</b>		
<b>分部分项工程</b>					<b>1992069.69</b>		
	<b>1.</b>	<b>A.1 土(石)方工程</b>			<b>27176.47</b>		
1	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:详设计图纸	m <sup>3</sup>	62.16	9.54	593.01	
2	A1-001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:详设计施工图	m <sup>3</sup>	695.31	9.53	6626.30	
3	010103001001	土方回填 密实度要求:符合设计和规范的要求 填方来源、运距:场内利用土方	m <sup>3</sup>	547.00	3.60	1969.20	
4	010103002001	余土弃置 运距:暂按5km, 投标以实际为准	m <sup>3</sup>	148.31	15.57	2309.19	
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km	m <sup>3</sup> ·km	1.00	1.49	1.49	
6	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度:5m以内	孔	432	36.29	15677.28	
<b>A.3 砌筑工程</b>					<b>72630.05</b>		
7	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	69.64	451.25	31425.05	
8	010401014001	砖砌暗沟 1. 做法详参图集11ZJ901 3/7	m	547.00	56.77	31053.19	
9	010512008001	沟盖板 1. 做法详参图集11ZJ901 A/8	m <sup>2</sup>	8.75	713.99	6247.41	
10	010515002001	预制构件圆钢制安 圆钢Φ10以内 点焊	t	0.798	4892.73	3904.40	
<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					<b>276033.55</b>		
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	30.16	320.34	9661.45	
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	120.15	359.58	43203.54	
13	010501002001	C20毛石混凝土基础 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土	m <sup>3</sup>	6.74	309.99	2089.33	
14	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	27.71	371.90	10305.35	
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.17	442.90	961.09	
16	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	52.28	318.61	16656.93	
17	010507001001	隐藏式混凝土散水 1. 详见11ZJ901-7/5	m <sup>2</sup>	189.48	100.88	19114.74	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 300~500厚种植土 3. 60厚C20混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 4. 100厚1:3:6石灰, 碎石(砖)三合土 5. 素土夯实					
18	010507001002	室外水泥砂浆面坡道 1. 详见11ZJ901-6/19 2. 1:2金刚砂防滑条, 中距80, 宽15, 凸出坡道4 3. 20厚1:2水泥砂浆抹面 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15混凝土 6. 砌150厚块石 M5水泥砂浆灌缝 7. 素土夯实	m <sup>2</sup>	74.52	110.60	8241.91	
19	010507005001	C25混凝土压顶 1. 断面尺寸:200*200mm 2. 混凝土种类:普通商品混凝土	m <sup>3</sup>	13.06	552.72	7218.52	
20	010501001002	混凝土包钢柱柱脚 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 高度150mm	m <sup>3</sup>	4.79	364.50	1745.96	
21	010501001003	柱脚二次浇筑无收缩C35细石混凝土 1. 混凝土种类:普通商品混凝土	m <sup>3</sup>	1.60	844.28	1350.85	
22	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	2.272	4880.88	11089.36	
23	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	21.526	4435.55	95479.65	
24	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050	4818.91	240.95	
25	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	200	4.59	918.00	
26	010516001001	地脚螺栓	t	1.793	11673.13	20929.92	
27	010516002001	预埋铁件	t	3.087	8689.99	26826.00	
		<b>A.6 金属结构工程</b>				<b>859112.14</b>	
28	010603001001	实腹钢柱 1. 构件类型:H(300~500)*250*6*10、H300*200*6*8等 2. 材质:Q355B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	29.969	7941.06	237985.63	
29	010604001001	钢梁 1. 构件类型:H(450~300)*180*6*8等 2. 材质:Q355B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	28.323	6033.04	170873.79	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
30	010606001001	屋面钢拉条、钢拉条、隅撑 1. 构件类型:T1, XT1-Φ10圆钢、C1-Φ12圆钢+Φ32*2钢管、YC-L50*4mm 2. 材质: Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	2.634	7252.55	19103.22	
31	010606001002	墙面钢拉条、钢拉条、隅撑 1. 构件类型:T1, XT1-Φ10圆钢、C1-Φ12圆钢+Φ32*2钢管、YC-L50*4mm 2. 材质: Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	1.776	7638.63	13566.21	
32	010606001003	屋架钢支撑 1. 构件类型:SC1-Φ22圆钢、XG1-Φ121*3钢管 2. 材质: Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	8.805	8254.90	72684.39	
33	010606001004	柱间支撑 1. 构件类型:ZC1(B)-Φ150*5焊管、XG1-Φ150*5等 2. 材质: Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	8.450	8777.94	74173.59	
34	010606002001	屋面钢檩条 1. 构件类型:C220*70*20*2.0、雨棚C250*75*20*2、C200*70*20*2等 2. 材质: Q355B热镀锌 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	17.286	4937.49	85349.45	
35	010606002002	墙面钢檩条 1. 构件类型:C220*70*20*2.5等 2. 材质: Q355B热镀锌 3. 单根质量:3t以内	t	20.696	4937.49	102186.29	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等					
36	010606008001	检修爬梯 1. 做法参17J925-1 2-61 2. 含制作、安装、运输等	t	1.038	9213.67	9563.79	
37	010606008002	金属钢梯 1. 做法参02J401-T4 A409 2. 含制作、安装、运输等	t	1.709	9096.96	15546.70	
38	010902007001	3.0厚镀锌钢板天沟屋面天沟	m <sup>2</sup>	529.92	107.77	57109.48	
39	010516001002	花篮螺栓	套	120	8.08	969.60	
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>				<b>237728.45</b>	
40	010901002001	彩钢屋面板屋面 0.6mm厚压型钢板	m <sup>2</sup>	4175.60	46.78	195334.57	
41	010901002002	型材屋面(部位:泛水) 0.6mm厚压型钢板	m	226.00	74.71	16884.46	
42	010901002003	雨棚 0.6mm厚压型钢板	m <sup>2</sup>	233.10	65.54	15277.37	
43	010902007002	雨棚0.5厚彩钢板天沟	m	24.60	57.99	1426.55	
44	010902008001	门窗侧面泛水包边、雨棚顶泛水板等 0.5mm厚彩钢板	m	110.00	80.05	8805.50	
	<b>8.</b>	<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>				<b>17318.34</b>	
45	011001003001	保温隔热墙面 1. 6mm厚水泥砂浆(压入耐碱涂塑玻纤网格布) 2. 部位:鸡舍、仓库	m <sup>2</sup>	493.40	35.10	17318.34	
	<b>9.</b>	<b>A.9 楼地面工程</b>				<b>201372.13</b>	
46	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 100厚C25细石混凝土,随打随抹光 2. 素土夯实 3. 部位:鸡舍、仓库区	m <sup>2</sup>	3519.20	56.80	199890.56	
47	011105003001	块料踢脚线(高度h=120mm) 1. 5-10厚地砖踢脚,稀水泥浆擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 3. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 部位:鸡舍、仓库	m <sup>2</sup>	14.46	102.46	1481.57	
	<b>10.</b>	<b>A.10 墙、柱面工程</b>				<b>31653.88</b>	
48	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 2遍外墙防水腻子粉(A.13另计) 3. 部位:鸡舍、仓库	m <sup>2</sup>	366.62	28.70	10521.99	
49	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 6mm厚水泥砂浆(压入耐碱涂塑玻纤网格布)-A.8另计 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	568.52	37.17	21131.89	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 部位: 鸡舍、仓库					
	<b>12.</b>	<b>A. 12 门窗工程</b>				<b>46873.43</b>	
50	010802003001	乙级钢质防火门 1. 钢制防火门成品制作的五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)价格已含在防火门成品内 2. 含制作、安装、运输	m <sup>2</sup>	14.40	474.02	6825.89	
51	桂010811001001	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	2	122.17	244.34	
52	桂010811001002	特殊五金 顺序器	套	2	122.17	244.34	
53	桂010811001003	特殊五金 防火锁	把	2	101.86	203.72	
54	桂010811001004	特殊五金 防火门防火铰链	副	2	80.91	161.82	
55	桂010803003001	成品电动卷帘门 含电动装置	m <sup>2</sup>	24.00	410.76	9858.24	
56	010801001001	成品金属夹芯板双扇平开门 具有防盗功能	m <sup>2</sup>	21.60	328.23	7089.77	
57	010801001002	成品普通单扇平开木门 具有防盗功能	m <sup>2</sup>	18.90	159.24	3009.64	
58	010807009001	成品铝合金平开窗(壁厚1.4mm) 玻璃5mm白玻	m <sup>2</sup>	52.19	368.57	19235.67	
	<b>13.</b>	<b>A. 13 油漆、涂料、裱糊工程</b>				<b>222171.25</b>	
59	011406003001	内墙面满刮腻子 1. 2遍外墙防水腻子粉 2. 部位: 鸡舍、仓库内墙面	m <sup>2</sup>	366.62	16.08	5895.25	
60	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面涂料两遍 3. 2遍外墙防水腻子粉 4. 部位: 鸡舍、仓库1.2m以下墙体外墙面	m <sup>2</sup>	568.52	34.43	19574.14	
61	011405001001	钢结构喷砂除锈 除锈等级为Sa2.5	m <sup>2</sup>	2767.72	11.42	31607.36	
62	011405001002	金属面刷防锈漆	m <sup>2</sup>	2767.72	4.67	12925.25	
63	011405001003	金属面喷油漆 氟碳金属底漆 氟碳金属白色面漆	m <sup>2</sup>	2767.72	54.98	152169.25	
		<b>小 计</b>				<b>1992069.69</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>428641.40</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>1214056.43</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>145422.99</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>160250.00</b>	
		<b>Σ利 润</b>				<b>43698.93</b>	
		<b>单价措施项目</b>				<b>93201.14</b>	
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>				<b>81899.43</b>	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	64.72	24.83	1607.00	
65	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	288.00	44.84	12913.92	
66	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	224.60	50.10	11252.46	
67	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	622.14	50.24	31256.31	
68	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	653.00	37.68	24605.04	
69	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	32.80	8.07	264.70	
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>				<b>872.79</b>	
70	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费	台次	1	872.79	872.79	
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>				<b>10428.92</b>	
71	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	596.62	17.48	10428.92	
		小 计				<b>93201.14</b>	
		Σ人工费				<b>44195.52</b>	
		Σ材料费				<b>25387.50</b>	
		Σ机械费				<b>6052.16</b>	
		Σ管理费				<b>13808.00</b>	
		Σ利 润				<b>3757.95</b>	
		合 计				<b>2085270.83</b>	
		Σ人工费				<b>472836.92</b>	
		Σ材料费				<b>1239443.93</b>	
		Σ机械费				<b>151475.15</b>	
		Σ管理费				<b>174058.00</b>	
		Σ利 润				<b>47456.88</b>	
<b>安装工程</b>						<b>342307.41</b>	
		分部分项工程				<b>342307.41</b>	<b>2000.00</b>
		电气设备安装工程				<b>204716.48</b>	<b>2000.00</b>
72	030404017001	照明总配电箱1ALz1 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	3077.93	3077.93	
73	030404017002	照明总配电箱1ALz2 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	2846.85	2846.85	
74	030404017003	动力配电箱1AP1、1AP2、1AP3、1AP4 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 仅计配电箱空箱,箱内元件根据设计图纸由厂家二次深化设计确定	台	4	496.25	1985.00	
75	030404017004	照明箱1ALCK1、1ALCK2 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	2	790.30	1580.60	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
76	030404017005	照明箱1AL1 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	967.97	967.97	
77	030404017006	照明箱1AL2 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	967.97	967.97	
78	030404017007	应急照明电源箱1ALE 1. 安装方式:壁装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	2277.93	2277.93	2000.00
79	030412001001	普通吸顶灯 LED 1*22W	套	220	59.87	13171.40	
80	030412004001	消防应急照明壁灯(非集控集电) 1. 型号规格:非持续型 1x10W/DC36V Φ8201m, LED光源, 自带蓄电池(应急时间》60min) 2. 安装形式:底边距地2.5m明装、壁挂	套	52	77.90	4050.80	
81	030412004002	疏散单方向标志灯 1. 型号规格:持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩, 自带蓄电池(应急时间》60min) 2. 安装形式:底边距地0.5m明装	套	40	85.05	3402.00	
82	030412004003	多信息复合标志灯具 1. 型号规格:持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩, 自带蓄电池(应急时间》60min) 2. 安装形式:底边距地5米吊装	套	6	93.44	560.64	
83	030412004004	安全出口标志灯 1. 型号规格:持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩, 自带蓄电池(应急时间》60min) 2. 安装形式:底边距地0.2m暗装、壁挂	套	6	85.05	510.30	
84	030404034001	单联单控开关 AC250V 10A 1. 安装方式:距地1.3m暗装	套	4	19.60	78.40	
85	030411001001	配管PVC20 1. 安装方式:墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设 2. 配件均为镀锌管箍、镀锌管卡子	m	1426.52	16.34	23309.34	
86	030411001002	配管PVC32 1. 安装方式:墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设 2. 配件均为镀锌管箍、镀锌管卡子	m	270.32	21.69	5863.24	
87	030411001003	配管焊接钢管DN40 1. 安装方式:墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设	m	23.00	33.05	760.15	
88	030411001004	配管镀锌钢管DN100 1. 安装方式:墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设	m	186.24	103.98	19365.24	
89	030411001005	配管焊接钢管DN20 1. 安装方式:墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设	m	1146.33	18.51	21218.57	
90	030408001001	BTLY-3*4mm <sup>2</sup> 铜芯矿物质绝缘电力电缆	m	12.50	20.40	255.00	
91	030408001002	电力电缆ZR-YJV-5*16mm <sup>2</sup>	m	23.00	81.42	1872.66	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
92	030408001003	电力电缆ZR-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	m	186.24	185.42	34532.62	
93	030411004001	配线ZR-BV-10mm <sup>2</sup> 铜芯	m	810.95	10.28	8336.57	
94	030411004002	配线ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup> 铜芯	m	4279.56	3.43	14678.89	
95	030408001004	电力电缆WDZN-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup> 铜芯	m	1133.83	15.50	17574.37	
96	030409001001	接地极 1. 利用-50*4不锈钢扁钢与附近建筑水平 接地体连接	块	2	364.76	729.52	
97	030409002001	接地母线 1. 利用-50X5不锈钢扁钢通长焊接, 焊成 闭合通路, 埋深不于-0.7m, 并与引下线 可靠连接	m	876.08	21.38	18730.59	
98	030409003001	避雷引下线 1. 利用金属板作为防雷接闪器, 利用结构 钢柱作为防雷引下线	m	168.00	2.75	462.00	
99	030409008001	总等电位端子箱MEB 1. 安装方式: 距地0.5米安装	台	2	195.35	390.70	
100	030409008002	接地测试板	块	6	41.62	249.72	
101	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1	909.51	909.51	
		<b>电气消防系统</b>				<b>9835.25</b>	
102	030411001006	配管镀锌钢管DN20 1. 安装方式: 埋地敷设	m	283.81	16.57	4702.73	
103	030408001005	电力电缆WDZN-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> 铜芯 1. 部位: 1#鸡舍、2#鸡舍及仓库的报警支 线 2. 安装方式: 埋地敷设	m	293.81	12.51	3675.56	
104	030904003001	火灾报警按钮	个	16	91.06	1456.96	
		<b>给排水、燃气工程</b>				<b>59956.74</b>	
105	031001007001	钢丝网骨架塑料PE复合给水管dn110 连接方式: 电熔连接 公称压力: PN=1.60MPa 安装方式: 埋地敷设 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	308.86	133.32	41177.22	
106	031001007002	钢丝网骨架塑料PE复合给水管dn32 连接方式: 电熔连接 公称压力: PN=1.60MPa 安装方式: 埋地敷设 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	87.05	31.73	2762.10	
107	031001006001	塑料管PVC-U雨水管De110 含灌水试验、通球试验	m	340.00	45.57	15493.80	
108	桂031004020001	水龙头DN15	个	18	29.09	523.62	
		<b>给水消防工程</b>				<b>67798.94</b>	
109	031001002001	内外热浸镀锌钢管DN65 连接方式: 螺纹连接	m	204.33	68.33	13961.87	
110	031001002002	内外热浸镀锌钢管DN100 连接方式: 卡箍连接 安装方式: 埋地敷设	m	314.40	77.97	24513.77	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
111	030807001001	闸阀DN65 连接方式: 螺纹连接	个	16	304.59	4873.44	
112	030807001002	闸阀DN100 连接方式: 法兰连接	个	7	710.45	4973.15	
113	030807001003	自动排气阀DN20 连接方式: 螺纹连接	个	1	81.95	81.95	
114	030901010001	室内消火栓 消火栓箱800*650*240mm, 含消防软管、 卷盘一套, 直流喷雾喷枪一支	套	16	437.91	7006.56	
115	030901013001	手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4 4kg, 2A	具	40.00	210.45	8418.00	
116	桂031004023001	雨水斗dn110	个	52	76.35	3970.20	
		小 计				342307.41	2000.00
		Σ人工费				81117.68	
		Σ材料费				223735.82	
		Σ机械费				2913.87	
		Σ管理费				23546.32	
		Σ利 润				10993.74	
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计				342307.41	
		Σ人工费				81117.68	
		Σ材料费				223735.82	
		Σ机械费				2913.87	
		Σ管理费				23546.32	
		Σ利 润				10993.74	
		总 合 计				2427578.24	
		Σ人工费				553954.60	
		Σ材料费				1463179.75	
		Σ机械费				154389.02	
		Σ管理费				197604.32	
		Σ利 润				58450.62	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
土木工程										
		分部分项工程								
	1.	A.1 土(石)方工程								
1	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:详设计图纸	m <sup>3</sup>	62.16	9.54	5.11	3.47	0.75	0.21	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m <sup>3</sup>	0.0622	5202.04	4676.40	4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.05594	4805.18	475.20	3848.34	377.88	103.76	
2	A1-001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:详设计施工图	m <sup>3</sup>	695.31	9.53	5.10	3.47	0.75	0.21	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m <sup>3</sup>	0.6953	5202.04	4676.40	4.22	409.09	112.33	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.62578	4805.18	475.20	3848.34	377.88	103.76	
3	010103001001	土方回填 密实度要求:符合设计和规范的要求 填方来源、运距:场内利用土方	m <sup>3</sup>	547.00	3.60	0.43	2.81	0.28	0.08	
	A1-105	挖掘机回填 土	100m <sup>3</sup>	5.4700	360.33	43.20	281.01	28.34	7.78	
4	010103002001	余土弃置 运距:暂按5km, 投标以实际为准	m <sup>3</sup>	148.31	15.57	0.43	13.58	1.22	0.34	
	A1-158换	液压挖掘机挖土 斗容量1m <sup>3</sup> 自卸汽车运土(运距1km以内) 15t[实际运距=5]	1000m <sup>3</sup>	0.14831	15568.10	432.00	13575.65	1224.27	336.18	
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km	m <sup>3</sup> ·km	1.00	1.49		1.34	0.12	0.03	
	A1-175	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 15t	1000m <sup>3</sup>	0.00100	1488.48		1339.29	117.05	32.14	
6	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插深度:5m以内	孔	432	36.29	10.80	21.86	2.85	0.78	
	A1-223	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	432	36.29	10.80	21.86	2.85	0.78	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		<b>A.3 砌筑工程</b>									
7	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m <sup>3</sup>	69.64	451.25	144.95	246.48	2.57	45.02	12.23	
	A3-52	小型空心砌块墙 墙体厚度 19cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m <sup>3</sup>	6.964	4484.58	1435.55	2464.35	19.84	444.19	120.65	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m <sup>3</sup>	0.368	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
8	010401014001	砖砌暗沟 1. 做法详图集11ZJ901 3/7	m	547.00	56.77	22.25	24.56	0.96	7.08	1.92	
	A3-46换	砖砌明沟 标准砖11.5cm壁厚 内空260×120mm{换:水泥砂浆中砂M5 换:水泥砂浆 1:2.5 换:碎石 GD40 中砂水泥32.5 C10}	100m	5.4700	5444.77	2108.43	2452.67	47.11	657.87	178.69	
	A4-1	混凝土拌制 搅拌机	10m <sup>3</sup>	2.412	528.11	264.20	7.68	110.72	114.43	31.08	
9	010512008001	沟盖板 1. 做法详图集11ZJ901 A/8	m <sup>3</sup>	8.75	713.99	248.29	343.00	18.97	81.57	22.16	
	A4-148换	预制混凝土 地沟盖板 制作{换:碎石 GD20 中砂水泥32.5 C25}	10m <sup>3</sup>	0.875	4245.22	861.84	2803.25	176.97	317.04	86.12	
	A4-215	地沟盖板 安装{水泥砂浆 1:2}	10m <sup>3</sup>	0.875	1183.39	729.32	160.69	7.44	224.86	61.08	
	A17-224	地沟盖板 木模板	10m <sup>3</sup> 混凝土体积	0.875	1711.22	891.77	466.07	5.25	273.77	74.36	
10	010515002001	预制构件圆钢制安 圆钢Φ10以内 点焊	t	0.798	4892.73	725.90	3394.88	353.17	329.33	89.45	
	A4-249	预制构件圆钢制安 圆钢Φ10以内 点焊	t	0.798	4892.73	725.90	3394.88	353.17	329.33	89.45	
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>									
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	30.16	320.34	35.74	269.62	0.80	11.15	3.03	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD20 商品普通砼 C15}	10m <sup>3</sup>	3.016	3203.42	357.39	2696.21	8.01	111.52	30.29	
12	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	120.15	359.58	48.99	290.43	0.83	15.20	4.13	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25}	10m <sup>3</sup>	12.015	3595.77	489.92	2904.26	8.25	152.04	41.30	
13	010501002001	C20毛石混凝土基础 1.混凝土种类:普通泵送商品混凝土	m <sup>3</sup>	6.74	309.99	40.70	252.58	0.66	12.62	3.43	
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m <sup>3</sup>	0.674	3099.91	406.98	2525.76	6.64	126.24	34.29	
14	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	27.71	371.90	58.06	289.47	1.33	18.12	4.92	
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25}	10m <sup>3</sup>	2.771	3719.01	580.55	2894.71	13.28	181.24	49.23	
15	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.17	442.90	109.27	289.38	1.33	33.75	9.17	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	0.217	4428.89	1092.65	2893.75	13.28	337.53	91.68	
16	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:普通泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	52.28	318.61	17.96	291.82	1.34	5.89	1.60	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25}	10m <sup>3</sup>	5.228	3185.97	179.55	2918.15	13.39	58.89	15.99	
17	010507001001	隐藏式混凝土散水 1.详见11ZJ901-7/5 2.300~500厚种植土 3.60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 4.100厚1:3:6石灰,碎石(砖)三合土 5.素土夯实	m <sup>2</sup>	189.48	100.88	28.87	59.25	1.38	8.95	2.43	
	A1-105	挖掘机回填 土	100m <sup>3</sup>	0.7579	360.33	43.20		281.01	28.34	7.78	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面 {换:水泥砂浆 1:1 换:碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]}	100m <sup>2</sup>	1.8948	5754.00	1766.30	3286.71	11.16	542.48	147.35	
	A3-90换	人工拌合 三合土 垫层 {换:碎石三合土 1:3:6}	10m <sup>3</sup>	1.895	4189.63	1102.95	2638.12	14.77	341.13	92.66	
18	010507001002	室外水泥砂浆面坡道 1. 详见11ZJ901-6/19 2. 1:2金刚砂防滑条,中距80,宽15,凸出坡道4 3. 20厚1:2水泥砂浆抹面 4. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15混凝土 6. 砌150厚块石 M5水泥砂浆灌缝 7. 素土夯实	m <sup>2</sup>	74.52	110.60	35.22	60.37	1.57	10.56	2.88	
	A9-171	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.2000	655.18	227.70	354.52		57.20	15.76	
	A9-14	水泥砂浆整体面层 防滑坡道 {水泥砂浆 1:2}	100m <sup>2</sup>	0.7452	2711.88	1261.13	976.29	53.31	330.19	90.96	
	A9-3换	水泥砂浆找平层 每增减5mm {换:水泥砂浆 1:2}	100m <sup>2</sup>	0.7452	-357.01	-135.09	-163.90	-11.16	-36.74	-10.12	
	A10-88	增减一遍素水泥浆 有建筑胶 {素水泥浆}	100m <sup>2</sup>	0.7452	205.08	113.85	54.75		28.60	7.88	
	A10-89	增减一遍素水泥浆 无建筑胶 {素水泥浆}	100m <sup>2</sup>	0.7452	-200.76	-113.85	-50.43		-28.60	-7.88	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	0.745	3645.05	675.54	2696.21	8.01	208.62	56.67	
	A3-95换	毛石垫层 灌浆 {换:水泥砂浆中砂M5}	10m <sup>3</sup>	1.118	3253.55	1106.37	1619.25	71.00	359.33	97.60	
19	010507005001	C25混凝土压顶 1. 断面尺寸:200*200mm 2. 混凝土种类:普通商品混凝土	m <sup>3</sup>	13.06	552.72	176.13	308.24		53.75	14.60	
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	1.306	5527.18	1761.26	3082.37		537.54	146.01	
20	010501001002	混凝土包钢柱柱脚 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 高度150mm	m <sup>3</sup>	4.79	364.50	67.55	269.62	0.80	20.86	5.67	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10m <sup>3</sup>	0.479	3645.05	675.54	2696.21	8.01	208.62	56.67	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
21	010501001003	柱脚二次浇筑无收缩C35细石混凝土 1. 混凝土种类:普通商品混凝土	m³	1.60	844.28	329.99	384.36	1.34	101.12	27.47	
	A4-17换	二次灌浆 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通细石砼 C35[商品砼]}	10m³	0.160	8442.70	3299.85	3843.59	13.39	1011.20	274.67	
22	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	2.272	4880.88	1014.03	3447.75	18.41	315.10	85.59	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	2.272	4880.88	1014.03	3447.75	18.41	315.10	85.59	
23	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	21.526	4435.55	601.07	3439.45	116.53	219.01	59.49	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	21.526	4435.55	601.07	3439.45	116.53	219.01	59.49	
24	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050	4818.91	1012.32	3393.98	14.21	313.30	85.10	
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050	4818.91	1012.32	3393.98	14.21	313.30	85.10	
25	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	200	4.59	0.86	0.83	1.85	0.83	0.22	
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	20.0	45.88	8.55	8.32	18.51	8.26	2.24	
26	010516001001	地脚螺栓	t	1.793	11673.13	1710.00	8751.78	394.57	642.31	174.47	
	A4-339	地脚螺栓	t	1.793	11673.13	1710.00	8751.78	394.57	642.31	174.47	
27	010516002001	预埋铁件	t	3.087	8689.99	2265.75	5544.90		691.51	187.83	
	A4-326	铁件 预埋铁件	t	3.087	8689.99	2265.75	5544.90		691.51	187.83	
		A.6 金属结构工程									
28	010603001001	实腹钢柱 1. 构件类型:H(300~500)*250*6*10、H300*200*6*8等 2. 材质: Q355B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	29.969	7941.06	1081.58	4041.89	1727.42	857.31	232.86	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A6-24换	H形钢构件制作 3t以内	t	29.969	6785.92	701.10	3842.41	1419.43	647.19	175.79	
	A6-71	钢柱安装 3t以内	t	29.969	1155.14	380.48	199.48	307.99	210.12	57.07	
29	010604001001	<b>钢梁</b> 1. 构件类型:H(450~300)*180*6*8等 2. 材质: Q355B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	28.323	6033.04	772.92	3855.02	796.14	478.88	130.08	
	A6-23	型钢梁制作	t	28.323	4898.59	353.97	3792.99	442.51	243.09	66.03	
	A6-76	钢梁安装 3t以内	t	28.323	1134.45	418.95	62.03	353.63	235.79	64.05	
30	010606001001	<b>屋面钢拉条、钢拉条、隅撑</b> 1. 构件类型:T1, XT1-Φ10圆钢、C1-Φ12圆钢+Φ32*2钢管、YC-L50*4mm 2. 材质: Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	2.634	7252.55	1020.02	3898.49	1396.28	737.45	200.31	
	A6-31	屋架钢支撑制作	t	2.634	5904.16	680.58	3867.72	786.49	447.75	121.62	
	A6-85	屋架钢支撑 安装	t	2.634	1348.39	339.44	30.77	609.79	289.70	78.69	
31	010606001002	<b>墙面钢拉条、钢拉条、隅撑</b> 1. 构件类型:T1, XT1-Φ10圆钢、C1-Φ12圆钢+Φ32*2钢管、YC-L50*4mm 2. 材质: Q235B 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢	t	1.776	7638.63	1037.12	4005.62	1580.13	798.79	216.97	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		5.包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等									
	A6-30	柱间钢支撑制作	t	1.776	6013.64	596.79	3875.05	943.87	470.21	127.72	
	A6-83	柱间钢支撑 安装	t	1.776	1624.99	440.33	130.57	636.26	328.58	89.25	
32	010606001003	屋架钢支撑 1.构件类型:SC1-Φ22圆钢、XG1-Φ121*3钢管 2.材质:Q235B 3.单根质量:3t以内 4.普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5.包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	8.805	8254.90	1020.02	4900.84	1396.28	737.45	200.31	
	A6-31换	屋架钢支撑制作	t	8.805	6906.51	680.58	4870.07	786.49	447.75	121.62	
	A6-85	屋架钢支撑 安装	t	8.805	1348.39	339.44	30.77	609.79	289.70	78.69	
33	010606001004	柱间支撑 1.构件类型:ZC1(B)-Φ150*5焊管、XG1-Φ150*5等 2.材质:Q235B 3.单根质量:3t以内 4.普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5.包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	8.450	8777.94	1037.12	5144.93	1580.13	798.79	216.97	
	A6-30换	柱间钢支撑制作	t	8.450	7152.95	596.79	5014.36	943.87	470.21	127.72	
	A6-83	柱间钢支撑 安装	t	8.450	1624.99	440.33	130.57	636.26	328.58	89.25	
34	010606002001	屋面钢檩条 1.构件类型:C220*70*20*2.0、雨棚C250*75*20*2、C200*70*20*2等 2.材质:Q355B热镀锌 3.单根质量:3t以内	t	17.286	4937.49	688.28	3614.38	264.90	290.91	79.02	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等									
	A6-33换	C型钢檩条制作	t	17.286	4291.65	348.84	3602.07	147.94	151.62	41.18	
	A6-87	C型钢檩条 安装	t	17.286	645.84	339.44	12.31	116.96	139.29	37.84	
35	010606002002	墙面钢檩条 1. 构件类型:C220*70*20*2.5等 2. 材质: Q355B热镀锌 3. 单根质量:3t以内 4. 普通螺栓采用C级及配套的螺母、垫圈,C级螺栓孔;普通螺栓、双螺母和垫圈:Q235钢 5. 包含制作与现场安装、运输、号料、加工、成品矫正及成品堆放等	t	20.696	4937.49	688.28	3614.38	264.90	290.91	79.02	
	A6-33换	C型钢檩条制作	t	20.696	4291.65	348.84	3602.07	147.94	151.62	41.18	
	A6-87	C型钢檩条 安装	t	20.696	645.84	339.44	12.31	116.96	139.29	37.84	
36	010606008001	检修爬梯 1. 做法参17J925-1 2-61 2. 含制作、安装、运输等	t	1.038	9213.67	2378.62	3895.12	1452.91	1169.39	317.63	
	A6-41	钢梯子制作 爬式	t	1.038	7247.44	1038.83	3840.93	1415.25	748.99	203.44	
	A6-94	钢梯 安装	t	1.038	1966.23	1339.79	54.19	37.66	420.40	114.19	
37	010606008002	金属钢梯 1. 做法参02J401-T4 A409 2. 含制作、安装、运输等	t	1.709	9096.96	2345.27	3996.60	1329.08	1121.41	304.60	
	A6-40	钢梯子制作 踏步式	t	1.709	7130.73	1005.48	3942.41	1291.42	701.01	190.41	
	A6-94	钢梯 安装	t	1.709	1966.23	1339.79	54.19	37.66	420.40	114.19	
38	010902007001	3.0厚镀锌钢板天沟屋面天沟	m <sup>2</sup>	529.92	107.77	8.90	95.41		2.72	0.74	
	A7-37换	屋面铁皮 天沟、泛水	100m <sup>2</sup>	5.2992	10776.84	890.06	9541.34		271.65	73.79	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
39	010516001002	花篮螺栓	套	120	8.08	0.98	5.54	0.85	0.56	0.15	
	A6-109换	紧固高强螺栓安装	100套	1.20	807.83	98.33	553.92	84.59	55.83	15.16	
		A.7 屋面及防水工程									
40	010901002001	彩钢屋面板屋面 0.6mm厚压型钢板	m <sup>2</sup>	4175.60	46.78	10.86	31.71		3.31	0.90	
	A7-29换	彩钢屋面板 穿透式	100m <sup>2</sup>	41.7560	4678.48	1085.85	3171.21		331.40	90.02	
41	010901002002	型材屋面(部位: 泛水) 0.6mm厚压型钢板	m	226.00	74.71	40.19	18.93		12.26	3.33	
	A7-33换	单层彩钢屋面板 泛水、山头 展开宽500mm	100m	2.2600	7471.53	4018.50	1893.45		1226.45	333.13	
42	010901002003	雨棚 0.6mm厚压型钢板	m <sup>2</sup>	233.10	65.54	12.83	47.74		3.91	1.06	
	A7-31换	彩钢屋面板 单层底板	100m <sup>2</sup>	2.3310	6554.16	1282.50	4773.92		391.42	106.32	
43	010902007002	雨棚0.5厚彩钢板天沟	m	24.60	57.99	6.93	42.59	4.16	3.39	0.92	
	A7-40换	屋面天沟 单层彩钢板	10m	2.460	579.85	69.26	425.91	41.64	33.85	9.19	
44	010902008001	门窗侧面泛水包边、雨棚顶泛水板等 0.5mm厚彩钢板	m	110.00	80.05	40.19	24.27		12.26	3.33	
	A7-33	单层彩钢屋面板 泛水、山头 展开宽500mm	100m	1.1000	8005.05	4018.50	2426.97		1226.45	333.13	
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程									
45	011001003001	保温隔热墙面 1.6mm厚水泥砂浆(压入耐碱涂塑玻纤网格布) 2.部位: 鸡舍、仓库	m <sup>2</sup>	493.40	35.10	23.16	4.30	0.17	5.86	1.61	
	A10-39	外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm(水泥砂浆 1:3)	100m <sup>2</sup>	4.9340	3277.64	2063.16	505.97	35.95	527.30	145.26	
	A10-56	抹灰层每增减1mm 水泥砂浆(水泥砂浆 1:3)	100m <sup>2</sup>	4.9340	-791.25	-338.58	-314.73	-22.31	-90.66	-24.97	
	A10-69	墙面钉(挂)网 玻璃纤维网	100m <sup>2</sup>	4.9340	1023.17	591.03	238.98	2.87	149.19	41.10	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	9.	A.9 楼地面工程									
46	011101003001	细石混凝土楼地面 1.100厚C25细石混凝土,随打随抹光 2.素土夯实 3.部位:鸡舍、仓库区	m <sup>2</sup>	3519.20	56.80	16.84	34.46	0.08	4.25	1.17	
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm{换:素水泥浆 换:碎石 GD20 商品普通细石砼 C25}	100m <sup>2</sup>	35.1920	2258.17	647.24	1399.40	3.14	163.38	45.01	
	A9-5换	细石混凝土找平层 每增减5mm[实际12]{换:碎石 GD20 商品普通细石砼 C25}	100m <sup>2</sup>	35.1920	3421.67	1036.26	2046.96	4.87	261.53	72.05	
47	011105003001	块料踢脚线(高度h=120mm) 1.5-10厚地砖踢脚,稀水泥浆擦缝 2.5厚1:2水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 3.9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.部位:鸡舍、仓库	m <sup>2</sup>	14.46	102.46	46.61	38.09	2.14	12.25	3.37	
	A9-99换	陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:2 换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	0.1446	10246.37	4660.92	3808.95	214.44	1224.69	337.37	
	10.	A.10 墙、柱面工程									
48	011201001001	内墙面一般抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆找平 2.2遍外墙防水腻子粉(A.13另计) 3.部位:鸡舍、仓库	m <sup>2</sup>	366.62	28.70	16.10	6.80	0.48	4.17	1.15	
	A10-20换	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	3.6662	2868.90	1609.74	679.56	48.35	416.51	114.74	
49	011201001002	外墙面一般抹灰 1.6mm厚水泥砂浆(压入耐碱涂塑玻纤网格布)-A.8另计 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.部位:鸡舍、仓库	m <sup>2</sup>	568.52	37.17	22.51	6.81	0.48	5.78	1.59	
	A10-39	外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	5.6852	3277.64	2063.16	505.97	35.95	527.30	145.26	
	A10-56	抹灰层每增减1mm 水泥砂浆{水泥砂浆 1:3}	100m <sup>2</sup>	5.6852	439.58	188.10	174.84	12.40	50.37	13.87	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	12.	A.12 门窗工程									
50	010802003001	乙级钢质防火门 1. 钢制防火门成品制作的五金配件(除防火锁、闭门器、防火铰链、顺序器外)价格已含在防火门成品内 2. 含制作、安装、运输	m <sup>2</sup>	14.40	474.02	52.50	404.70		13.19	3.63	
	A12-80换	防火门 钢质	100m <sup>2</sup>	0.1440	47402.05	5249.97	40469.99		1318.79	363.30	
51	桂010811001001	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	2	122.17	14.85	102.56		3.73	1.03	
	A12-149	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	2	122.17	14.85	102.56		3.73	1.03	
52	桂010811001002	特殊五金 顺序器	套	2	122.17	14.85	102.56		3.73	1.03	
	A12-149换	特殊五金 顺序器	套	2	122.17	14.85	102.56		3.73	1.03	
53	桂010811001003	特殊五金 防火锁	把	2	101.86	39.60	49.57		9.95	2.74	
	A12-141换	特殊五金 L型 执手插锁	把	2	101.86	39.60	49.57		9.95	2.74	
54	桂010811001004	特殊五金 防火门防火铰链	副	2	80.91	46.53	19.47		11.69	3.22	
	A12-151	特殊五金 防火门防火铰链	副	2	80.91	46.53	19.47		11.69	3.22	
55	桂010803003001	成品电动卷帘门 含电动装置	m <sup>2</sup>	24.00	410.76	58.75	328.72	3.38	15.61	4.30	
	A12-55	防火卷帘门	100m <sup>2</sup>	0.2400	28289.68	5049.99	21175.82	337.66	1353.38	372.83	
	A12-53	卷闸门 电动装置	每套	2	1534.26	99.00	1403.54		24.87	6.85	
56	010801001001	成品金属夹芯板双扇平开门 具有防盗功能	m <sup>2</sup>	21.60	328.23	42.32	271.87	0.37	10.72	2.95	
	A12-41换	铝合金平开门 不带亮	100m <sup>2</sup>	0.2160	32824.07	4232.25	27186.97	36.99	1072.43	295.43	
57	010801001002	成品普通单扇平开木门 具有防盗功能	m <sup>2</sup>	18.90	159.24	54.70	82.46	3.45	14.61	4.02	
	A12-3	镶板木门 无亮 单扇{混合砂浆 1:0.3:4}	100m <sup>2</sup>	0.1890	15925.13	5470.29	8246.29	345.25	1460.86	402.44	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
58	010807009001	成品铝合金平开窗(壁厚1.4mm) 玻璃5mm白玻	m <sup>2</sup>	52.19	368.57	39.27	316.00	0.54	10.00	2.76	
	A12-117	铝合金平开窗 不带亮	100m <sup>2</sup>	0.5219	36857.21	3927.33	31600.23	54.02	1000.12	275.51	
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
59	011406003001	内墙面满刮腻子 1.2遍外墙防水腻子粉 2.部位:鸡舍、仓库内墙面	m <sup>2</sup>	366.62	16.08	10.09	2.76		2.53	0.70	
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m <sup>2</sup>	3.6662	1608.40	1008.81	276.37		253.41	69.81	
60	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面涂料两遍 3.2遍外墙防水腻子粉 4.部位:鸡舍、仓库1.2m以下墙体外墙面	m <sup>2</sup>	568.52	34.43	15.00	13.55	0.82	3.97	1.09	
	A13-220	外墙喷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m <sup>2</sup>	5.6852	3443.80	1499.85	1354.93	82.15	397.40	109.47	
61	011405001001	钢结构喷砂除锈 除锈等级为Sa2.5	m <sup>2</sup>	2767.72	11.42	3.58	6.47	0.17	0.94	0.26	
	A13-137	钢结构 喷河砂除锈	100m <sup>2</sup>	27.6772	1141.39	358.25	646.56	16.51	94.14	25.93	
62	011405001002	金属面刷防锈漆	m <sup>2</sup>	2767.72	4.67	2.51	1.36		0.63	0.17	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m <sup>2</sup>	27.6772	468.45	251.46	136.42		63.17	17.40	
63	011405001003	金属面喷油漆 氟碳金属底漆 氟碳金属白色面漆	m <sup>2</sup>	2767.72	54.98	16.77	31.91	0.70	4.39	1.21	
	A13-190	喷氟碳漆 金属面 一底一面	100m <sup>2</sup>	27.6772	5498.40	1677.06	3191.31	70.21	438.91	120.91	
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
64	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	64.72	24.83	10.37	9.99	0.32	3.26	0.89	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.6472	2483.07	1037.12	998.69	32.24	326.37	88.65	
65	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	288.00	44.84	24.74	9.92	0.41	7.68	2.09	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	2.8800	4483.46	2474.37	991.94	40.95	767.68	208.52	
66	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	224.60	50.10	25.96	13.44	0.45	8.06	2.19	
	A17-51	矩形柱 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	2.2460	5008.97	2595.78	1343.87	44.59	805.84	218.89	
67	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	622.14	50.24	24.57	15.45	0.49	7.65	2.08	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	6.2214	5024.35	2457.27	1544.76	49.46	765.05	207.81	
68	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	653.00	37.68	20.43	8.71	0.44	6.37	1.73	
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	6.53	3767.06	2042.60	871.24	43.58	636.70	172.94	
69	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	32.80	8.07	4.21	2.23		1.28	0.35	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.3280	806.92	420.66	223.00		128.39	34.87	
	011705	大型机械设备进出场及安拆									
70	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费	台次	1	872.79	85.50	121.64	590.36	59.07	16.22	
	A20-20换	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费	台次	1	872.79	85.50	121.64	590.36	59.07	16.22	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
71	桂011708002001	混凝土泵送	m <sup>3</sup>	596.62	17.48	2.88	5.65	7.76	0.93	0.26	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD20 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100m <sup>3</sup>	0.3046	1674.41	288.00	492.15	775.76	92.97	25.53	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD20 商品普通砼 C25} {泵车60M}	100m <sup>3</sup>	2.0314	1703.54	288.00	521.28	775.76	92.97	25.53	
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD20 商品普通细石砼 C25} {泵车60M}	100m <sup>3</sup>	3.5755	1778.54	288.00	596.28	775.76	92.97	25.53	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C20} {泵车60M}	100m³	0.0547	1688.97	288.00	506.71	775.76	92.97	25.53	
<b>安装工程</b>											
		分部分项工程									
		电气设备安装工程									
72	030404017001	照明总配电箱1ALz1 1. 安装方式: 底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	3077.93	153.39	2830.20	22.17	49.17	23.00	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	3077.93	153.39	2830.20	22.17	49.17	23.00	
73	030404017002	照明总配电箱1ALz2 1. 安装方式: 底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	2846.85	153.39	2599.12	22.17	49.17	23.00	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	2846.85	153.39	2599.12	22.17	49.17	23.00	
74	030404017003	动力配电箱1AP1、1AP2、1AP3、1AP4 1. 安装方式: 底边距地1.5m明装 2. 仅计配电箱空箱, 箱内元件根据设计图纸由厂家二次深化设计确定	台	4	496.25	153.39	248.52	22.17	49.17	23.00	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	4	496.25	153.39	248.52	22.17	49.17	23.00	
75	030404017004	照明箱1ALCK1、1ALCK2 1. 安装方式: 底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	2	790.30	153.39	542.57	22.17	49.17	23.00	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	2	790.30	153.39	542.57	22.17	49.17	23.00	
76	030404017005	照明箱1AL1 1. 安装方式: 底边距地1.5m明装 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	967.97	153.39	720.24	22.17	49.17	23.00	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	967.97	153.39	720.24	22.17	49.17	23.00	
77	030404017006	照明箱1AL2 1. 安装方式: 底边距地1.5m明装	台	1	967.97	153.39	720.24	22.17	49.17	23.00	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		2. 箱内元器件详见系统图									
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	967.97	153.39	720.24	22.17	49.17	23.00	
78	030404017007	应急照明电源箱1ALE 1. 安装方式: 壁挂 2. 箱内元器件详见系统图	台	1	2277.93	153.39	2030.20	22.17	49.17	23.00	2000.00
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	2277.93	153.39	2030.20	22.17	49.17	23.00	2000.00
79	030412001001	普通吸顶灯 LED 1*22W	套	220	59.87	21.27	29.49	0.26	6.03	2.82	
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	22.0	571.42	193.40	294.89	2.57	54.89	25.67	
	B99-0401	超高增加费 电气 操作物离楼地面5m以上	元	1	600.40	425.48			119.18	55.74	
80	030412004001	消防应急照明壁灯(非集控集电) 1. 型号规格:非持续型 1x10W/DC36V Φ8201m, LED光源, 自带蓄电池(应急时间》60min) 2. 安装形式: 底边距地2.5m明装、壁挂	套	52	77.90	18.27	51.91	0.15	5.16	2.41	
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	5.2	778.96	182.66	519.04	1.54	51.59	24.13	
81	030412004002	疏散单方向标志灯 1. 型号规格:持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩, 自带蓄电池(应急时间》60min) 2. 安装形式: 底边距地0.5m明装	套	40	85.05	18.27	59.06	0.15	5.16	2.41	
	B4-1846换	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	4.0	850.47	182.66	590.55	1.54	51.59	24.13	
82	030412004003	多信息复合标志灯具 1. 型号规格:持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩, 自带蓄电池(应急时间》60min) 2. 安装形式: 底边距地5米吊装	套	6	93.44	20.79	63.74	0.26	5.89	2.76	
	B4-1845换	装饰灯具安装标志、诱导装饰灯、应急灯 吊管式、吊链式	10套	0.6	934.31	207.86	637.37	2.57	58.94	27.57	
83	030412004004	安全出口标志灯 1. 型号规格:持续型 LED光源 1w/DC36V, 配不燃灯罩, 自带蓄电池(应急时间》60min)	套	6	85.05	18.27	59.06	0.15	5.16	2.41	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		<b>2. 安装形式: 底边距地0.2m暗装、壁挂</b>									
	B4-1846	装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.6	850.47	182.66	590.55	1.54	51.59	24.13	
84	030404034001	<b>单联单控开关 AC250V 10A</b> <b>1. 安装方式: 距地1.3m暗装</b>	套	4	19.60	9.97	5.53		2.79	1.31	
	B4-0412换	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	0.4	195.98	99.74	55.23		27.94	13.07	
85	030411001001	<b>配管PVC20</b> <b>1. 安装方式: 墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设</b> <b>2. 配件均为镀锌管箍、镀锌管卡子</b>	m	1426.52	16.34	7.39	5.83	0.05	2.09	0.98	
	B4-1451	刚性阻燃管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 20	100m	14.2652	1538.35	671.94	582.43	5.49	189.75	88.74	
	B99-0401	超高增加费 电气 操作物离楼地面5m以上	元	1	1352.60	958.54			268.49	125.57	
86	030411001002	<b>配管PVC32</b> <b>1. 安装方式: 墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设</b> <b>2. 配件均为镀锌管箍、镀锌管卡子</b>	m	270.32	21.69	9.93	7.54	0.10	2.81	1.31	
	B4-1453	刚性阻燃管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 32	100m	2.7032	2042.27	902.32	754.43	10.33	255.63	119.56	
	B99-0401	超高增加费 电气 操作物离楼地面5m以上	元	1	344.19	243.92			68.32	31.95	
87	030411001003	<b>配管焊接钢管DN40</b> <b>1. 安装方式: 墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设</b>	m	23.00	33.05	10.97	16.93	0.45	3.20	1.50	
	B4-1427	电线管敷设 钢结构支架配管 电线管公称口径(mm以内)40	100m	0.2300	3305.47	1097.12	1693.15	45.48	320.04	149.68	
88	030411001004	<b>配管镀锌钢管DN100</b> <b>1. 安装方式: 墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设</b>	m	186.24	103.98	30.57	60.32	0.37	8.67	4.05	
	B4-1458	镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内)100	100m	1.8624	10397.16	3056.85	6031.71	36.80	866.53	405.27	
89	030411001005	<b>配管焊接钢管DN20</b> <b>1. 安装方式: 墙面钢结构支架配管沿天棚面敷设</b>	m	1146.33	18.51	7.10	8.16	0.24	2.05	0.96	
	B4-1424	电线管敷设 钢结构支架配管 电线管公称口径(mm以内)20	100m	11.4633	1760.38	645.55	816.28	23.50	187.40	87.65	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B99-0401	超高增加费 电气 操作物离楼地面5m以上	元	1	1044.23	740.01			207.28	96.94	
90	030408001001	BTLY-3*4mm <sup>2</sup> 铜芯矿物质绝缘电力电缆	m	12.50	20.40	4.45	13.86	0.18	1.30	0.61	
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	0.1250	2040.40	445.17	1386.65	18.12	129.77	60.69	
91	030408001002	电力电缆ZR-YJV-5*16mm <sup>2</sup>	m	23.00	81.42	4.24	75.16	0.20	1.24	0.58	
	B4-0993换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)16	100m	0.2300	8142.74	424.34	7516.25	19.63	124.36	58.16	
92	030408001003	电力电缆ZR-YJV-4*50+1*25mm <sup>2</sup>	m	186.24	185.42	8.75	171.82	0.89	2.70	1.26	
	B4-0995换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)70	100m	1.8624	18542.25	874.78	17182.67	88.71	269.87	126.22	
93	030411004001	配线ZR-BV-10mm <sup>2</sup> 铜芯	m	810.95	10.28	0.78	9.18		0.22	0.10	
	B4-1585	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 10	100m单线	8.1095	1027.20	77.95	917.21		21.83	10.21	
94	030411004002	配线ZR-BV-2.5mm <sup>2</sup> 铜芯	m	4279.56	3.43	0.64	2.53		0.18	0.08	
	B4-1564	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m单线	42.7956	334.82	57.80	253.26		16.19	7.57	
	B99-0401	超高增加费 电气 操作物离楼地面5m以上	元	1	349.05	247.36			69.29	32.40	
95	030408001004	电力电缆WDZN-RYJS-2*2.5mm <sup>2</sup> 铜芯	m	1133.83	15.50	3.26	10.68	0.15	0.96	0.45	
	B4-0992	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	11.3383	1508.60	296.78	1068.50	15.10	87.36	40.86	
	B99-0401	超高增加费 电气 操作物离楼地面5m以上	元	1	474.83	336.50			94.25	44.08	
96	030409001001	接地极 1. 利用-50*4不锈钢扁钢与附近建筑水平接地体连接	块	2	364.76	240.08	14.93	7.83	69.44	32.48	
	B4-1194	接地极(板)制作、安装 接地极板 钢板	块	2	364.76	240.08	14.93	7.83	69.44	32.48	
97	030409002001	接地母线 1. 利用-50X5不锈钢扁钢通长焊接,焊成闭合通路,埋深不于-0.7m,并与引下线可靠连接	m	876.08	21.38	9.14	7.67	0.58	2.72	1.27	
	B4-1200换	钢接地母线敷设 户内钢接地母线敷设	10m	87.608	213.66	91.36	76.63	5.75	27.20	12.72	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
98	030409003001	避雷引下线 1. 利用金属板作为防雷接闪器, 利用结构钢柱作为防雷引下线	m	168.00	2.75	1.20	0.47	0.42	0.45	0.21	
	B4-1222换	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	10m	16.800	27.51	12.00	4.68	4.18	4.53	2.12	
99	030409008001	总等电位端子箱MEB 1. 安装方式: 距地0.5米安装	台	2	195.35	88.92	66.93	2.09	25.49	11.92	
	B4-1277换	等电位连接、接地测试板 总等电位端子联接箱	台	2	195.35	88.92	66.93	2.09	25.49	11.92	
100	030409008002	接地测试板	块	6	41.62	20.75	7.17	3.66	6.84	3.20	
	B4-1279换	等电位连接、接地测试板	块	6	41.62	20.75	7.17	3.66	6.84	3.20	
101	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1	909.51	514.80	4.07	126.85	179.73	84.06	
	B4-2123	接地装置调试 接地网	系统	1	909.51	514.80	4.07	126.85	179.73	84.06	
		电气消防系统									
102	030411001006	配管镀锌钢管DN20 1. 安装方式: 埋地敷设	m	283.81	16.57	4.22	9.92	0.49	1.32	0.62	
	B4-0804	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 20	100m	2.8381	1655.89	421.71	992.31	48.55	131.72	61.60	
103	030408001005	电力电缆WDZN-RYJS-2*1.5mm <sup>2</sup> 铜芯 1. 部位: 1#鸡舍、2#鸡舍及仓库的报警支线 2. 安装方式: 埋地敷设	m	293.81	12.51	2.67	8.54	0.14	0.79	0.37	
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm <sup>2</sup> 以下)10	100m	2.9381	1250.06	267.10	853.98	13.59	78.62	36.77	
104	030904003001	火灾报警按钮	个	16	91.06	47.19	24.39	0.06	13.23	6.19	
	B5-1315	按钮安装 火灾报警按钮	个	16	91.06	47.19	24.39	0.06	13.23	6.19	
		给排水、燃气工程									
105	031001007001	钢丝网骨架塑料PE复合给水管dn110 连接方式: 电熔连接 公称压力: PN=1.60MPa 安装方式: 埋地敷设	m	308.86	133.32	17.61	107.92	0.39	5.04	2.36	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		含水压试验、管道冲洗、通水、消毒									
	B9-0133	塑料给水管(电熔连接)安装 公称外径(mm以内) 110	10m	30.886	1333.11	176.06	1079.19	3.89	50.40	23.57	
106	031001007002	钢丝网骨架塑料PE复合给水管dn32 连接方式:电熔连接 公称压力:PN=1.60MPa 安装方式:埋地敷设 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	87.05	31.73	13.23	12.70	0.25	3.78	1.77	
	B9-0127	塑料给水管(电熔连接)安装 公称外径(mm以内) 32	10m	8.705	317.23	132.34	126.93	2.52	37.77	17.67	
107	031001006001	塑料管PVC-U雨水管De110 含灌水试验、通球试验	m	340.00	45.57	13.99	25.75	0.06	3.93	1.84	
	B9-0166	塑料直通雨水管安装 公称外径(mm以内) 110	10m	34.000	437.77	127.15	257.52	0.59	35.78	16.73	
	B99-0901	超高增加费 给排水 3.6<标高≤10m	元	1	610.03	432.31			121.09	56.63	
108	桂031004020001	水龙头DN15	个	18	29.09	2.67	25.32		0.75	0.35	
	B9-0578	水龙头安装 公称直径(mm以内) 15	10个	1.8	290.80	26.68	253.15		7.47	3.50	
		给水消防工程									
109	031001002001	内外热浸镀锌钢管DN65 连接方式:螺纹连接	m	204.33	68.33	21.88	37.05	0.29	6.21	2.90	
	B4-1439	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 70	100m	2.0433	6833.60	2187.58	3705.18	29.43	620.98	290.43	
110	031001002002	内外热浸镀锌钢管DN100 连接方式:卡箍连接 安装方式:埋地敷设	m	314.40	77.97	12.10	58.64	1.60	3.84	1.79	
	B4-0808	镀锌钢管埋地敷设(公称直径mm以内) 100	100m	3.1440	7797.15	1210.43	5863.74	159.71	383.78	179.49	
111	030807001001	闸阀DN65 连接方式:螺纹连接	个	16	304.59	27.42	265.90		7.68	3.59	
	B9-0319	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 65	个	16	304.59	27.42	265.90		7.68	3.59	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
112	030807001002	闸阀DN100 连接方式:法兰连接	个	7	710.45	68.91	585.60	19.57	24.78	11.59	
	B9-0346	焊接法兰阀 公称直径(mm以内) 100	个	7	710.45	68.91	585.60	19.57	24.78	11.59	
113	030807001003	自动排气阀DN20 连接方式:螺纹连接	个	1	81.95	16.30	58.94		4.57	2.14	
	B9-0323	螺纹阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 公称直径(mm以内) 20	个	1	81.95	16.30	58.94		4.57	2.14	
114	030901010001	室内消火栓 消火栓箱800*650*240mm, 含消防软管、卷盘一套, 直流喷雾喷枪一支	套	16	437.91	69.65	338.68	0.67	19.70	9.21	
	B9-0830	室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm 以内) 单栓 65	套	16	437.91	69.65	338.68	0.67	19.70	9.21	
115	030901013001	手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC4 4kg, 2A	具	40.00	210.45	19.04	183.59		5.33	2.49	
	B9-0848	灭火器安装 放置式	10具	4.00	1214.01	44.46	1151.28		12.45	5.82	
	B9-0854	灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	4.0	890.50	145.90	684.62		40.87	19.11	
116	桂031004023001	雨水斗dn110	个	52	76.35	36.68	24.59		10.27	4.81	
	B9-0599换	雨水斗安装 雨水斗 100{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	5.2	763.48	366.80	245.89		102.74	48.05	











## 规费、增值税计价表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>土建工程</b>				<b>394877.45</b>
一	<b>建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法</b>			<b>394877.45</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		155539.27
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (428641.4+44195.52)	29.35	138777.64
1.1.1	养老保险费		17.22	81422.52
1.1.2	失业保险费		0.34	1607.65
1.1.3	医疗保险费		10.25	48465.78
1.1.4	生育保险费		0.64	3026.16
1.1.5	工伤保险费		0.9	4255.53
1.2	住房公积金		1.85	8747.48
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (1788120.82+75635.18)	0.43	8014.15
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (2085270.83+150032.36+268470.61+0+1 55539.27)	9.00	239338.18
<b>安装工程</b>				<b>60426.92</b>
一	<b>给排水、燃气、电气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增) 一般计税法</b>			<b>60426.92</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		25633.19
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (81117.68+0)	29.35	23808.04
1.1.1	养老保险费		17.22	13968.46
1.1.2	失业保险费		0.34	275.80
1.1.3	医疗保险费		10.25	8314.56
1.1.4	生育保险费		0.64	519.15
1.1.5	工伤保险费		0.9	730.06
1.2	住房公积金		1.85	1500.68
1.3	工程排污费	0.40	324.47	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+ 总价措施项目费+其他项目费+税前项目 费+规费) (342307.41+17935.89+720.49+0+25633. 19)	9.00	34793.73
	<b>合 计</b>			<b>455304.37</b>

# 主要材料及价格表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001.2	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t	2.374	3274.34
2	010103002.2	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t	22.495	3230.09
3	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t	0.810	3327.43
4	010902001.1	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t	0.073	3327.43
5	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t	5.346	3292.04
6	010903001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	kg	11.215	3.33
7	011302007	扁钢 60以内	kg	9.872	3.35
8	011701001	工字钢(综合)	t	56.380	3292.04
9	011901001	槽钢(综合)	t	4.362	3380.53
10	012102001	等边角钢(综合)	t	2.910	3380.53
11	012104001	不等边角钢(综合)	t	1.375	3389.38
12	012701001.1	C型钢(Q355热镀锌)	t	18.150	3380.53
13	012701001.2	C型钢(Q355热镀锌)	t	21.731	3380.53
14	012901001.1	钢板(综合)	t	0.380	3451.33
15	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	2.956	3469.03
16	012913002	花纹钢板 4~8mm	t	0.615	3628.32
17	030183001	铁钉(综合)	kg	18.271	5.49
18	030183001.2	铁钉(综合)	kg	456.389	5.49
19	030311004	防火铰链	副	2.000	19.47
20	031311001	电焊条(综合)	kg	2092.389	6.46
21	031311001.2	电焊条(综合)	kg	1146.037	6.46
22	032116001.2	铁件(综合)	kg	25.649	5.49
23	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	33.057	300.88
24	040102001.2	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.123	300.88
25	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	1.303	367.26
26	040103001	白水泥(综合)	t	0.002	615.04
27	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>	57.737	135.92
28	040301001.2	砂(综合)	m <sup>3</sup>	0.306	135.92
29	040301004	中砂	m <sup>3</sup>	148.872	145.63
30	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>	0.114	111.65
31	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>	19.714	87.38
32	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>	9.862	87.38
33	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>	20.263	87.38
34	040902001	生石灰	kg	1971.369	0.78
35	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>	0.990	520.39
36	041101001	毛石(块石)	m <sup>3</sup>	16.131	77.67
37	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	8.145	495.15

# 主要材料及价格表

工程名称:右江区永乐镇蛋鸡养殖项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块	773.004	1.50
39	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块	1003.512	1.77
40	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	3615.012	2.65
41	041507013	砼空心砌块配块	m <sup>3</sup>	5.362	309.73
42	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>	0.018	840.71
43	050102006.1	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>	0.540	840.71
44	050301002	一等杉木板材	m <sup>3</sup>	0.334	1300.88
45	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>	0.806	1300.88
46	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>	0.069	1088.50
47	050306002.1	周转枋材	m <sup>3</sup>	10.176	1088.50
48	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>	2.815	1000.00
49	110305001.1	乙级钢质防火门(成品)	m <sup>2</sup>	14.011	415.93
50	110910001	铝合金平开窗不带亮(成品)	m <sup>2</sup>	48.766	331.86
51	112505001	防火卷帘门(成品)	m <sup>2</sup>	24.000	207.96
52	113702001	卷帘门电动装置	套	2.000	1403.54
53	130102001	调和漆(综合)	kg	17.522	10.62
54	130102001.1	调和漆(综合)	kg	0.330	10.62
55	130302001	外墙水性底漆	kg	70.042	28.32
56	130302002	水性外墙乳胶漆	kg	139.287	28.32
57	130507002	红丹防锈漆	kg	338.741	10.62
58	130901002	金属氟碳漆底漆	kg	392.131	49.56
59	130901004	金属氟碳漆面漆	kg	392.131	83.19
60	133501001	防水腻子	kg	733.240	1.33
61	133501001.2	防水腻子	kg	1137.040	1.33
62	140301004	国V汽油 92#	kg	36.952	8.60
63	341101001	水	m <sup>3</sup>	279.312	3.84
64	341101001.5	水	m <sup>3</sup>	47.142	3.84
65	350103001.2	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>	178.658	26.55
66	043103002.1	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m <sup>3</sup>	30.919	265.05
67	043103004.1	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>	206.189	284.47
68	043103004.2	碎石 GD20 商品普通细石砼 C25	m <sup>3</sup>	362.914	334.47
69	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>	12.363	265.05
70	043104003.2	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>	13.055	274.76
71	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m <sup>3</sup>	5.555	274.76
72	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>	15.459	284.47
73	043104006.1	碎石 GD40 商品普通细石砼 C35[商品砼]	m <sup>3</sup>	1.648	363.59
74	140301004.2	国V汽油 92#	kg	37.629	8.60

