

平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理  
项目专变250KVA专变安装工程

---

工程

## 招 标 控 制 价

招 标 人：平果市环境卫生服务中心

---

(单位盖章)

造价咨询人：

---

(单位盖章)

平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理  
项目专变250KVA专变安装工程

---

工程

## 招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 199782.42元

---

（大写）： 壹拾玖万玖仟柒佰捌拾贰元肆角贰分

---

平果市环境卫生服务中  
招标人： 心  
(单位盖章)

造价咨询人：   
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： (签字或盖章)

编制人：   
(造价人员签字)

复核人：   
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 总 说 明

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第1页 共1页

1、工程概况:

1) 本工程新建线路10kV高压架空绝缘导线70平方3\*40m=120米, 杆上变压器250kva一台。  
应力电杆12米3根, 总共3根, 计量一套, 刀闸1组, 令克2组、避雷器2组、综合配电箱一套、接地网1套等。

2、编制依据:

(1) 本预算按2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》进行编制, 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》进行编制。

(2) 取费按照《广西壮族自治区安装工程费用定额》取费。

(3) 增值税按一般计税法。

(4) 汽车运距10公里; 地形按平地系数1.0调增, 土石方地质按(路基建筑回填石土) 松砂石60%。

(5) 材料价格按送审预算书材料价格结合市场价格进行编制。



## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第1页 共1页

[illegible]

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变  
250KVA专变安装工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1069.80	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	77.56	
2.1	其中:安全文明施工费	70.91	
3	其他项目清单计价合计	2.29	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	26.27	
6	增值税	105.83	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	1281.75	
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	168785.33	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5114.45	
2.1	其中:安全文明施工费	3707.37	
3	其他项目清单计价合计	347.80	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	7863.13	
6	增值税	16389.96	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	198500.67	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	169855.13	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5192.01	
2.1	其中:安全文明施工费	3778.28	
3	其他项目清单计价合计	350.09	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	7889.40	
6	增值税	16495.79	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	199782.42	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
土建工程					1069.80		
		分部分项工程				235.20	
		电杆坑开挖及接地线				235.20	
1	010101003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1. 5m以内	m³	48.00	4.90	235.20	
		单价措施项目				834.60	
	011705	大型机械设备进出场及安拆		1		834.60	
2	011705001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	834.60	834.60	
安装工程					168785.33		
		分部分项工程				168785.33	
		运输				1446.48	
3	B-001	工地运输 汽车运输装卸	t • km	3.32	98.20	326.02	
4	B-002	工地运输 人力运输	m³ • km	1.13	991.56	1120.46	
		线路变压器设计				7000.00	
5	B-003	线路变压器设计	项	1.00	7000.00	7000.00	
		T接杆配电安装				160215.39	
6	030410001001	12米电杆组立 含元器配件	根	3	43799.00	131397.00	
7	桂031102028002	电力变压器系统调试 10KV以下变压器 (容量2000KV. A 以下)	系统	3	7761.88	23285.64	
8	桂031102028003	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	5532.75	5532.75	
		计量电表				123.46	
9	030602005001	三相电度表	个	1	26.14	26.14	
10	030602005002	测量表计	个	1	42.80	42.80	
11	030602005003	继电器	个	1	54.52	54.52	
		单价措施项目					
		合 计				169855.13	
		Σ人工费				24954.27	
		Σ材料费				123773.09	
		Σ机械费				6476.46	
		Σ管理费				9994.10	
		Σ利 润				4657.20	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
土建工程											
		分部分项工程									
		电杆坑开挖及接地线									
1	010101003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	48.00	4.90	0.29		4.06	0.43	0.12	
	A1-15	液压挖掘机挖土斗容量(0.2m³)	1000m³	0.04800	4901.35	288.00		4064.11	430.86	118.38	
		单价措施项目									
	011705	大型机械设备进出场及安拆		1							
2	011705001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	834.60	57.00	121.64	576.07	62.67	17.22	
	A20-20	履带式挖掘机 1m³ 内 场外运输费	台次	1	834.60	57.00	121.64	576.07	62.67	17.22	
安装工程											
		分部分项工程									
		运输									
3	B-001	工地运输 汽车运输装卸	t • km	3.32	98.20	29.32	2.67	35.42	20.98	9.81	
	B4-1284	工地运输 汽车运输 装卸	10t	0.2300	1271.20	366.42	38.57	468.98	270.67	126.56	
	B4-1285	工地运输 汽车运输 运输	10t • km	0.3320	50.67	19.67		14.67	11.13	5.20	
	B4-1285	工地运输 汽车运输 运输	10t • km	0.3320	50.67	19.67		14.67	11.13	5.20	
4	B-002	工地运输 人力运输	m³ • km	1.13	991.56	672.02			217.73	101.81	
	B4-1282	工地运输 人力运输 平均运距200m 以内	10t • km	0.1130	9915.64	6720.19			2177.34	1018.11	
		线路变压器设计									



工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
5	B-003	线路变压器设计	项	1.00	7000.00		7000.00				
	B-	设计图	套	1	3000.00		3000.00				
	B-	开竣工资料费	套	1	4000.00		4000.00				
		T接杆配电安装									
6	030410001001	12米电杆组立 含元器配件	根	3	43799.00	3081.96	38831.33	284.81	1090.83	510.07	
	B4-1348	10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2	463.85	34.09	413.55		11.05	5.16	
	B4-1347	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	2	314.51	21.63	282.59		7.01	3.28	
	B-	高压令克	组	1	1300.00		1300.00				
	B-	瓷横担 SC-210	个	9	75.00		75.00				
	B-	柱式瓷瓶	个	12	38.00		38.00				
	B-	令克横担	条	2.00	150.00		150.00				
	B-	C型线夹	个	12	30.00		30.00				
	B-	C型设备线夹	个	24	80.00		80.00				
	B-	扁铁包箍 Φ220	付	1.00	60.40		60.40				
	B-	扁铁包箍 Φ260	付	2.00	54.52		54.52				
	B-	扁铁包箍 Φ240	付	1.00	50.50		50.50				
	B-	双头镀锌螺杆 Φ360	套	4	38.00		38.00				
	B-	双头镀锌螺杆 Φ260	套	4	35.50		35.50				
	B-	双头镀锌螺杆 Φ280	套	4	36.50		36.50				
	B-	双头镀锌螺杆 Φ240	套	4	30.60		30.60				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B-	单头镀锌螺杆Φ120	套	12	8.30		8.30				
	B-	单头镀锌螺杆Φ50	套	20	6.30		6.30				
	B-	避雷器HY5W-17/50	组	1	2440.00		2440.00				
	B-	接地角钢-50*5	根	5	134.00		134.00				
	B-	U型包箍Φ16×220	付	1.00	32.77		32.77				
	B-	U型包箍Φ16×240	付	1.00	38.50		38.50				
	B-	球头挂环Q-7	个	6	12.10		12.10				
	B-	碗头挂环	个	6	46.00		46.00				
	B-	耐张线夹	套	6	90.00		90.00				
	B-	直角挂板	个	6	30.00		30.00				
	B-	钢化玻璃绝缘子杆上变压器配电安装	片	24.00	130.00		130.00				
	B-	12米电杆应力杆	根	3	1505.15		1505.15				
	B4-0002	油浸电力变压器安装容量（kv. A 以下） 500	组	1	2037.34	620.89	168.22	645.88	410.43	191.92	
	B-	杆上变压器 变压器容量S11-M-250kva 全铜	台	1	28500.00		28500.00				
	B-	避雷器HY5W-17/50	组	1	2250.00		2250.00				
	B-	高压令克	组	1	2250.00		2250.00				
	B-	高压隔离刀闸	组	1	2250.00		2250.00				
	B-	变压器槽钢横担 [14×3300	条	2.00	1540.00		1540.00				
	B-	综合配电箱槽钢横担 [10×3300	条	2.00	1340.00		1340.00				
	B-	高压避雷器横担∠63×6×3300	组	1	760.00		760.00				
	B-	高压引线横担∠63×6×3300	组	1	760.00		760.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B-	高压隔离刀闸担 $\angle 63\times 6\times 3300$	组	1	760.00		760.00				
	B-	高压令克担 $\angle 63\times 6\times 3300$	组	1	760.00		760.00				
	B-	标志牌（安健环）	套	1	1500.00		1500.00				
	B-	瓷横担 SC-210	个	9	70.60		70.60				
	B-	柱式瓷瓶	个	9	70.00		70.00				
	B-	C型线夹	个	12	60.00		60.00				
	B-	C型设备线夹	个	24	80.00		80.00				
	B-	线耳	个	40	16.00		16.00				
	B-	钢化玻璃出线架	个	2	5850.00		5850.00				
	B4-1348	10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	3	733.85	34.09	683.55		11.05	5.16	
	B4-1347	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	3	514.51	21.63	482.59		7.01	3.28	
	B-	U型包箍 $\Phi 16\times 220$	付	2.00	40.80		40.80				
	B-	U型包箍 $\Phi 16\times 240$	付	2.00	42.60		42.60				
	B-	U型包箍 $\Phi 16\times 260$	付	2.00	44.80		44.80				
	B-	U型包箍 $\Phi 16\times 280$	付	2.00	46.00		46.00				
	B-	扁铁包箍 $\Phi 220$	付	1.00	38.50		38.50				
	B-	扁铁包箍 $\Phi 280$	付	2.00	68.80		68.80				
	B-	扁铁包箍 $\Phi 300$	付	2.00	70.50		70.50				
	B-	双头镀锌螺杆 $\Phi 400$	套	8	42.60		42.60				
	B-	双头镀锌螺杆 $\Phi 360$	套	8	38.00		38.00				
	B-	双头镀锌螺杆 $\Phi 260$	套	4	34.50		34.50				

工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B-	双头镀锌螺杆 Φ280	套	4	36.50		36.50				
	B-	双头镀锌螺杆 Φ240	套	8	30.60		30.60				
	B-	单头镀锌螺杆 Φ120	套	20	14.80		14.80				
	B-	单头镀锌螺杆 Φ50	套	30	6.80		6.80				
	B-	球头挂环Q-7	个	6	12.10		12.10				
	B-	碗头挂环	个	6	46.00		46.00				
	B-	耐张线夹	套	6	90.00		90.00				
	B-	直角挂板	个	6	30.00		30.00				
	B-	钢化玻璃绝缘子	片	24.00	130.00		130.00				
	B-	令克护套	套	2	250.00		250.00				
	B-	避雷器护套	套	2	160.00		160.00				
	B-	刀闸护套	套	1	200.00		200.00				
	B-	高、低压绝缘护套	套	2	160.00		160.00				
	B-	防窃电盒子	个	1	600.00		600.00				
	B4-1381	绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线(截面mm²以下)240	1km/单 线	0.10	2390.01	1394.90	238.05	63.56	472.54	220.96	
	B-	钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLGYJ-10kV-70	m	120.00	12.80		12.80				
	B-	低压绝缘导线240平方	m	50.00	50.50		50.50				
	B-	低压线耳240	个	8	44.00		44.00				
	B-	接地角钢-50*5	根	10	120.00		120.00				
	B4-0966	防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火胶泥	kg	10.00	1373.85	820.69	133.09	20.22	272.45	127.40	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B-	综合配电箱带无功补偿	台	1	15000.00		15000.00				
	B-	接地扁钢-50*5	根	10	130.00		130.00				
7	桂031102028002	电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV. A以下）	系统	3	7761.88	3916.44	35.00	1320.35	1696.72	793.37	
	B4-2071	电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV. A以下）	系统	1	7761.88	3916.44	35.00	1320.35	1696.72	793.37	
	B4-2071	电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV. A以下）	系统	2	7761.88	3916.44	35.00	1320.35	1696.72	793.37	
8	桂031102028003	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	5532.75	2960.10	26.45	771.72	1209.11	565.37	
	B4-2081	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	1	2013.80	1138.50	10.17	219.43	439.97	205.73	
	B4-2082	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 断路器	系统	1	3518.95	1821.60	16.28	552.29	769.14	359.64	
		计量电表									
9	030602005001	三相电度表	个	1	26.14	15.21	3.34	0.24	5.01	2.34	
	B4-0356换	仪表、电器、小母线安装 三相电度表	个	1	26.14	15.21	3.34	0.24	5.01	2.34	
10	030602005002	测量表计	个	1	42.80	24.13	6.84	0.24	7.90	3.69	
	B4-0357	仪表、电器、小母线安装 测量表计	个	1	42.80	24.13	6.84	0.24	7.90	3.69	
11	030602005003	继电器	个	1	54.52	31.99	6.97	0.24	10.44	4.88	
	B4-0358	仪表、电器、小母线安装 继电器	个	1	54.52	31.99	6.97	0.24	10.44	4.88	



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。





# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第1页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010000101	钢材	kg	1.150	3.85
3	010308003	铁线 Φ2	m	11.880	0.43
4	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg	37.000	4.44
5	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	5.000	4.36
6	010501003	钢丝绳 Φ4.5	kg	0.230	9.40
7	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg	4.500	5.32
8	020902004	塑料布 0.05mm	m²	1.500	1.56
9	022705004	棉纱头	kg	1.155	4.62
10	022706003	白布	m	0.450	2.56
11	023301002	草袋	条	0.115	1.03
12	023301003	草袋片	片	10.000	1.28
13	030127008	镀锌螺栓 M6×14~75	套	3.000	0.43
14	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	4.000	1.08
15	030127062	镀锌螺栓 M18×100	套	4.100	2.96
16	031311002	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg	0.300	5.73
17	031321001	焊锡丝 综合	kg	0.060	64.66
18	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.020	46.15
19	031342001	麻花钻头 Φ6~10	个	0.300	7.01
20	031345001	钢锯条	根	0.200	0.31
21	031347004	铁砂布	张	0.640	1.34
22	050101001	木材 (综合)	m³	0.002	940.17
23	050501005	胶合板 6mm	m²	72.000	11.54
24	130102001	调和漆 (综合)	kg	1.450	7.01
25	130109001	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg	0.200	15.38
26	130507001	防锈漆	kg	0.905	8.72
27	140710001	变压器油	kg	10.000	4.98
28	140901002	电力复合酯 一级	kg	0.074	17.09
29	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	2.400	7.69
30	172514002	塑料软管 Φ5	m	10.500	0.23
31	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m	0.350	2.39
32	272502001	青壳纸 δ0.1~1	kg	0.150	6.84
33	292703001	钢精扎头 1#~5#	包	0.020	1.28
34	340502011	滤油纸 300×300	张	30.000	0.43
35	340902001	白纱带 20mm×20m	卷	1.500	9.40
36	341508001	其他材料费	元	418.650	0.88

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第2页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	341509001	校验材料费	元	150.010	0.88
38	370501001	油浸枕木	m³	0.080	1088.03
39	370905001	钢垫板	kg	5.000	3.59
40	B-C.3	避雷器HY5W-17/50 材料费	组	1.000	800.00
41	B-C.4	避雷器HY5W-17/50 材料费	组	1.000	1000.00
42	B-C.5	高压令克 材料费	组	1.000	1000.00
43	B-C.6	高压隔离刀闸 材料费	组	1.000	1000.00
44	B-C.7	变压器槽钢横担 [14×3300 材料费	条	2.000	660.00
45	B-C.8	综合配电箱槽钢横担 [10×3300 材料费	条	2.000	660.00
46	B-C.9	高压避雷器横担∠63×6×3300 材料费	组	1.000	280.00
47	B-C.10	高压引线横担∠63×6×3300 材料费	组	1.000	280.00
48	B-C.11	高压隔离刀闸担∠63×6×3300 材料费	组	1.000	280.00
49	B-C.12	高压令克担∠63×6×3300 材料费	组	1.000	280.00
50		◆主材◆			
51	240402000	三相电度表	个	1.010	
52	550112001	继电器	个	1.010	
53	B-.1	避雷器HY5W-17/50	组	1.000	1640.00
54	B-.2	避雷器HY5W-17/50	组	1.000	1250.00
55	B-.3	高压令克	组	1.000	1250.00
56	B-.4	高压隔离刀闸	组	1.000	1250.00
57	B-.5	变压器槽钢横担 [14×3300	条	2.000	880.00
58	B-.6	综合配电箱槽钢横担 [10×3300	条	2.000	680.00
59	B-.7	高压避雷器横担∠63×6×3300	组	1.000	480.00
60	B-.8	高压引线横担∠63×6×3300	组	1.000	480.00
61	B-.9	高压隔离刀闸担∠63×6×3300	组	1.000	480.00
62	B-.10	高压令克担∠63×6×3300	组	1.000	480.00
63	B-Z.1	设计图 主材费	元	1.000	3000.00
64	B-Z.2	开竣工资料费 主材费	元	1.000	4000.00
65	B-Z.3	综合配电箱带无功补偿 主材费	元	1.000	15000.00
66	B-Z.4	接地扁钢-50*5 主材费	元	10.000	130.00
67	B-Z.5	高压令克 主材费	元	1.000	1300.00
68	B-Z.6	瓷横担 SC-210 主材费	元	9.000	70.60
69	B-Z.7	柱式瓷瓶 主材费	元	12.000	38.00
70	B-Z.8	令克横担 主材费	元	2.000	150.00
71	B-Z.9	C型线夹 主材费	元	12.000	30.00
72	B-Z.10	C型设备线夹 主材费	元	24.000	80.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第3页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	B-Z. 11	扁铁包箍Φ220 主材费	元	1.000	60.40
74	B-Z. 12	扁铁包箍Φ260 主材费	元	2.000	54.52
75	B-Z. 13	扁铁包箍Φ240 主材费	元	1.000	50.50
76	B-Z. 14	双头镀锌螺杆Φ360 主材费	元	8.000	38.00
77	B-Z. 15	双头镀锌螺杆Φ260 主材费	元	4.000	34.50
78	B-Z. 16	双头镀锌螺杆Φ280 主材费	元	4.000	36.50
79	B-Z. 17	双头镀锌螺杆Φ240 主材费	元	8.000	30.60
80	B-Z. 18	单头镀锌螺杆Φ120 主材费	元	12.000	8.30
81	B-Z. 19	单头镀锌螺杆Φ50 主材费	元	20.000	6.30
82	B-Z. 20	接地角钢-50*5 主材费	元	5.000	134.00
83	B-Z. 21	U型包箍Φ16×220 主材费	元	1.000	32.77
84	B-Z. 22	U型包箍Φ16×240 主材费	元	1.000	38.50
85	B-Z. 23	球头挂环Q-7 主材费	元	6.000	12.10
86	B-Z. 24	碗头挂环 主材费	元	6.000	46.00
87	B-Z. 25	耐张线夹 主材费	元	6.000	90.00
88	B-Z. 26	直角挂板 主材费	元	6.000	30.00
89	B-Z. 27	钢化玻璃绝缘子杆上变压器配电安装 主材费	元	24.000	130.00
90	B-Z. 28	12米电杆应力杆 主材费	元	3.000	1505.15
91	B-Z. 29	杆上变压器 变压器容量S11-M-250kva 全铜 主材费	元	1.000	28500.00
92	B-Z. 30	标志牌（安健环） 主材费	元	1.000	1500.00
93	B-Z. 31	柱式瓷瓶 主材费	元	9.000	70.00
94	B-Z. 32	线耳 主材费	元	40.000	16.00
95	B-Z. 33	钢化玻璃出线架 主材费	元	2.000	5850.00
96	B-Z. 34	U型包箍Φ16×220 主材费	元	2.000	40.80
97	B-Z. 35	U型包箍Φ16×240 主材费	元	2.000	42.60
98	B-Z. 36	U型包箍Φ16×260 主材费	元	2.000	44.80
99	B-Z. 37	U型包箍Φ16×280 主材费	元	2.000	46.00
100	B-Z. 38	扁铁包箍Φ220 主材费	元	1.000	38.50
101	B-Z. 39	扁铁包箍Φ280 主材费	元	2.000	68.80
102	B-Z. 40	扁铁包箍Φ300 主材费	元	2.000	70.50
103	B-Z. 41	双头镀锌螺杆Φ400 主材费	元	8.000	42.60
104	B-Z. 42	单头镀锌螺杆Φ120 主材费	元	20.000	14.80
105	B-Z. 43	单头镀锌螺杆Φ50 主材费	元	30.000	6.80
106	B-Z. 44	钢化玻璃绝缘子 主材费	元	24.000	130.00
107	B-Z. 45	令克护套 主材费	元	2.000	250.00
108	B-Z. 46	避雷器护套 主材费	元	2.000	160.00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第4页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	B-Z. 47	刀闸护套 主材费	元	1. 000	200. 00
110	B-Z. 48	高、低压绝缘护套 主材费	元	2. 000	160. 00
111	B-Z. 49	防窃电盒子 主材费	元	1. 000	600. 00
112	B-Z. 50	钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 JKLGYJ-10kV-70 主材费	元	120. 000	12. 80
113	B-Z. 51	低压绝缘导线240平方 主材费	元	50. 000	50. 50
114	B-Z. 52	低压线耳240 主材费	元	8. 000	44. 00
115	B-Z. 53	接地角钢-50*5 主材费	元	10. 000	120. 00
116	B-Z. 54	瓷横担 SC-210 主材费	元	9. 000	75. 00
117	B-Z. 55	C型设备线夹 主材费	元	24. 000	80. 00
118	B-Z. 56	双头镀锌螺杆Φ360 主材费	元	4. 000	38. 00
119	B-Z. 57	双头镀锌螺杆Φ260 主材费	元	4. 000	35. 50
120	B-Z. 58	双头镀锌螺杆Φ280 主材费	元	4. 000	36. 50
121	B-Z. 59	双头镀锌螺杆Φ240 主材费	元	4. 000	30. 60
122	B-Z. 60	球头挂环Q-7 主材费	元	6. 000	12. 10
123	B-Z. 61	碗头挂环 主材费	元	6. 000	46. 00
124	B-Z. 62	耐张线夹 主材费	元	6. 000	90. 00
125	B-Z. 63	直角挂板 主材费	元	6. 000	30. 00
126	B-Z. 64	C型线夹 主材费	元	12. 000	60. 00
127	B4-1347. 1	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	2. 000	280. 00
128	B4-1347. 2	10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	3. 000	480. 00
129	B4-1348. 1	10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	2. 000	410. 00
130	B4-1348. 2	10kV以下横担安装 铁横担 双根	组	3. 000	680. 00
131	Z290626008	钳接管 QLG-240	只	0. 808	
132		◆机械台班组成◆			
133	000301001A	机械台班人工费	元	123. 266	1. 00
134	000301001	机械台班人工费	元	138. 339	1. 00
135	140301004	国V汽油 92#	kg	0. 812	8. 85
136	140304001	轻柴油 0#	kg	65. 455	7. 88
137	341103001	电	kW. h	28. 581	0. 73
138	994701001	其他机械费	元	304. 045	0. 90
139	994701003	停滞费	元	700. 225	
140	994701004	折旧费	元	384. 594	0. 85
141	994701005	大修理费	元	85. 455	0. 85
142	994701006	经常修理费	元	233. 281	0. 90
143	994701007	安拆及场外运输费	元	2. 583	1. 00

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程

第5页 共5页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
144	994701008	其他费用	元	54.356	1.00
145		◆机械◆			
146	980101003	变比自动测量仪 AOJ-2	台班	9.000	9.58
147	980307001	精密电桥 YY2814	台班	11.000	13.87
148	980502003	数字万用表 F-87	台班	14.500	4.76
149	980504001	数字高压表 GYB-II	台班	11.500	5.67
150	980506001	电能校验仪 ST9040	台班	13.000	37.89
151	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班	10.500	27.15
152	980508001	电压电流表(各种量程)	台班	14.500	14.38
153	981106001	继电保护测试仪 JBC	台班	12.500	26.38
154	981107001	继电器检验仪 RLC-50	台班	9.000	11.64
155	981113001	真空断路器测试仪 VIDAR	台班	4.000	142.70
156	981304001	数字毫秒计 DM3-802H	台班	15.000	5.88
157	981509001	变压器直流电阻测试仪 JD252o	台班	9.000	37.12
158	983102001	相位频率计704-3	台班	9.000	12.52
159	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班	3.000	8.21
160	984103001	高压整流硅堆、滤波器	台班	11.500	8.25
161	984110001	直流高压发生器 ZGF-200	台班	8.500	31.80
162	984114001	光导介损测量仪	台班	7.000	27.67
163	984714001	高压绝缘电阻测试仪 3124	台班	8.000	31.08
164	990101001	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.2m³]	台班	0.341	572.41
165	990704002	载货汽车[装载质量2.5t]	台班	0.020	300.84
166	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班	0.316	419.02
167	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	0.630	914.39
168	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班	0.698	769.71
169	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班	0.300	52.23
170	993908002	轻型试验变压器 TSB	台班	8.500	20.36
171	993913001	高压试验变压器全套装置 YDJ	台班	6.000	138.02
172	994506003	液压线钳 100t	台班	0.015	22.57
173	994507001	手提电钻	台班	0.300	2.41
174	994525001	滤油机 LX100型	台班	0.750	105.25
175		合 计			