



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：西林县那佐苗族乡龙潭村老寨路口至那浪水稻产业基地道路硬化工程
编制范围：西林县那佐苗族乡龙潭村老寨路口至那浪水稻产业基地道路硬化工程

工程或费用名称		单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
第100章至第700章合计		km	3.222	1692353	525249.22	100.00	
清单 第100章 总则		km	3.222	25010	7762.26	1.48	
工程管埋		km	3.222	25010	7762.26	1.48	
102-3 安全生产费		总额	3.222	25010	7762.26	1.48	
清单 第200章 路基		km	3.222	29726	9225.95	1.76	
203 挖方路基		km	3.222	27789	8624.77	1.64	
203-1 路基挖方		m3	7328	27789	3.79	1.64	
-a 挖土方		m3	6030	22311	3.7	1.32	
-b 挖石方		m3	1298	5478	4.22	0.32	
204 填方路基		km	3.222	1937	601.18	0.11	
204-1 路基填筑(包括填前压实)		m3	393	1937	4.93	0.11	
-a 利用土方		m3	393	1937	4.93	0.11	
清单 第300章 路面		km	3.222	1586104	492273.12	93.72	
302 垫层		km	3.222	331389	102851.96	19.58	
302-1 碎石垫层		km	3.222	331389	102851.96	19.58	
-a 厚100mm		m2	14107.647	331389	23.49	19.58	
312 水泥混凝土面板		km	3.222	1219935	378626.63	72.09	
312-1 水泥混凝土面板		km	3.222	1219935	378626.63	72.09	
-a 厚180mmC25混凝土(混凝土弯拉强度4.0MPa)		m2	12576.647	1219935	97	72.09	
313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘		km	3.222	34780	10794.54	2.06	
313-1 路肩培土		m3	902.2	34780	38.55	2.06	
400 清单 第400章 桥梁、涵洞		km	3.222	50810	15769.71	3.00	
419 Φ 0.8圆管涵		m/道	421.7	50810	1209.76 / 7258.57	3.00	
600 清单 第600章 安全设施及预埋管线		km	3.222	703	218.19	0.04	
604 道路交通标志		个	1	703	703	0.04	
604-9 项目牌		个	1	703	703	0.04	
9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程							
10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合				1692353		100.00	
11 计日工合计							
11.1 劳务							
11.2 材料							
11.3 施工机械							
12 暂列金额(不计日工总额)							
13 投标报价				1692353		100.00	

编制：袁静

复核：潘永凤