



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称: 西林县足别瑶族乡者么村平坝屯油茶产业基地道路硬化工程  
编制范围: 西林县足别瑶族乡者么村平坝屯油茶产业基地道路硬化工程

| 分项目编号 | 工程或费用名称                      | 单位  | 数量       | 金额 (元)  | 技术经济指标          | 各项费用比例 (%) | 备注 |
|-------|------------------------------|-----|----------|---------|-----------------|------------|----|
| 100   | 第100章至第700章合计                | km  | 2.5      | 1367303 | 546921.2        | 100.00     |    |
| 100   | 清单 第100章 总则                  | km  | 2.5      | 20206   | 8082.4          | 1.48       |    |
| 102   | 工程管理                         | km  | 2.5      | 20206   | 8082.4          | 1.48       |    |
| 102-3 | 安全生产费                        | 总额  | 2.5      | 20206   | 8082.4          | 1.48       |    |
| 200   | 清单 第200章 路基                  | km  | 2.5      | 44112   | 17644.8         | 3.23       |    |
| 203   | 挖方路基                         | km  | 2.5      | 38674   | 15469.6         | 2.83       |    |
| 203-1 | 路基挖方                         | m3  | 10192    | 38674   | 3.79            | 2.83       |    |
| -a    | 挖土方                          | m3  | 8339     | 30854   | 3.7             | 2.26       |    |
| -b    | 挖石方                          | m3  | 1853     | 7820    | 4.22            | 0.57       |    |
| 204   | 填方路基                         | km  | 2.5      | 5438    | 2175.2          | 0.40       |    |
| 204-1 | 路基填筑 (包括填前压实)                | m3  | 1103     | 5438    | 4.93            | 0.40       |    |
| -a    | 利用土方                         | m3  | 1103     | 5438    | 4.93            | 0.40       |    |
| 300   | 清单 第300章 路面                  | km  | 2.5      | 1250124 | 500049.6        | 91.43      |    |
| 302   | 垫层                           | km  | 2.5      | 261905  | 104762          | 19.15      |    |
| 302-1 | 碎石垫层                         | m2  | 11149.63 | 261905  | 23.49           | 19.15      |    |
| -a    | 厚100mm                       | m2  | 11149.63 | 261905  | 23.49           | 19.15      |    |
| 312   | 水泥混凝土面板                      | km  | 2.5      | 961234  | 384493.6        | 70.30      |    |
| 312-1 | 水泥混凝土面板                      | m2  | 9909.63  | 961234  | 97              | 70.30      |    |
| -a    | 厚180mmC25混凝土 (混凝土弯拉强度4.0MPa) | m2  | 9909.63  | 961234  | 97              | 70.30      |    |
| 313   | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘       | km  | 2.5      | 26985   | 10794           | 1.97       |    |
| 313-1 | 路肩培土                         | m3  | 700      | 26985   | 38.55           | 1.97       |    |
| 400   | 清单 第400章 桥梁、涵洞               | km  | 2.5      | 52158   | 20863.2         | 3.81       |    |
| 419   | Φ0.8圆管涵                      | m/道 | 307.5    | 38643   | 1288.1 / 7728.6 | 2.83       |    |
| 419-2 | 圆管涵及倒虹吸管涵                    | m/道 | 127.1    | 13515   | 1126.25 / 13515 | 0.99       |    |
| 419-2 | 双孔钢筋混凝土圆管涵Φ1.0               | m   | 12       | 13515   | 1126.25         | 0.99       |    |
| 600   | 清单 第600章 安全设施及预埋管线           | km  | 2.5      | 703     | 281.2           | 0.05       |    |
| 604   | 道路交通标志                       | 个   | 1        | 703     | 703             | 0.05       |    |
| 604-9 | 项目牌                          | 个   | 1        | 703     | 703             | 0.05       |    |
| 9     | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计  |     |          |         |                 |            |    |
| 10    | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合       |     |          | 1367303 |                 | 100.00     |    |
| 11    | 计日工合计                        |     |          |         |                 |            |    |
| 11.1  | 劳务                           |     |          |         |                 |            |    |
| 11.2  | 材料                           |     |          |         |                 |            |    |
| 11.3  | 施工机械                         |     |          |         |                 |            |    |
| 12    | 暂列金额 (不含计日工总额)               |     |          |         |                 |            |    |
| 13    | 投标报价                         |     |          | 1367303 |                 | 100.00     |    |

编制: 袁静

复核: 潘永凤