

表A.0.2-5 总预算表

建设单位名称：西林县马蚌镇马蚌村那托路口至上者弄水库水稻、沙糖桔产业基地道路硬化项目
编制范围：西林县马蚌镇马蚌村那托路口至上者弄水库水稻、沙糖桔产业基地道路硬化项目

分项目编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
100	第100章 总则	km	3.078	1692049	549723.52	100.00	
102	工程管理	km	3.078	25006	8124.11	1.48	
102-3	安全生产费	km	3.078	25006	8124.11	1.48	
200	清单 第200章 路基	km	3.078	40544	13172.19	2.40	
203	挖方路基	km	3.078	25016	8127.36	1.48	
203-1	路基挖方	m ³	6593	25016	3.79	1.48	
a	挖土方	m ³	5398	19973	3.7	1.18	
b	挖石方	m ³	1195	5043	4.22	0.30	
204	填方路基	km	3.078	2840	922.68	0.17	
204-1	路基填筑(包括填前压实)	m ³	576	2840	4.93	0.17	
a	利用土方	m ³	576	2840	4.93	0.17	
209	路肩墙	km	3.078	12688	4122.16	0.75	
209-3	路肩墙	m ³ /m	33/60	12688	384.48/211.47	0.75	
a	浆砌片(块)石	m ³ /m	33/60	12688	384.48/211.47	0.75	
300	清单 第300章 路面	km	3.078	1554373	504994.48	91.86	
302	基层	km	3.078	306224	99487.98	18.10	
302-1	碎石垫层	km	3.078	306224	99487.98	18.10	
a	厚100mm	m ²	14034.108	306224	21.82	18.10	
312	水泥混凝土面板	km	3.078	1214935	394715.72	71.80	
312-1	水泥混凝土面板	km	3.078	1214935	394715.72	71.80	
a	厚180mm C25混凝土(弯拉强度4.0MPa)	m ²	12525.108	1214935	97	71.80	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	km	3.078	33214	10790.77	1.96	
313-1	路肩培土	m ³	861.8	33214	38.54	1.96	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	km	3.078	71423	23204.35	4.22	
419	Φ0.8圆管涵	m/道	60/10	71423	1190.38/7142.3	4.22	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	km	3.078	703	228.4	0.04	
604	道路交通标志	个	1	703	703	0.04	
604-9	项目牌	个	1	703	703	0.04	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1692049		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	投标保证金			1692049		100.00	

编制：袁静

复核：潘永凤