

鹅塘新塘村新塘片三面光灌溉水渠建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称:鹅塘新塘村新塘片三面光灌溉水渠建设项目

第1页,共1页

一、工程概况

本工程项目名称为:塘新塘村新塘片三面光灌溉水渠建设项目。

二、编制依据

1. 国家、自治区颁发的有关法律法规、规程规范和规定;
2. 桂水基【2007】38号文发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》;
3. 水利水电工程设计工程量计算规则;
4. 桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》;
5. 桂水基【2014】41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知;
6. 桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》;
7. 水办基【2016】31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发“水利工程营业税改增值税计价依据调整办法”的通知》;
8. 桂水基【2018】11号文调整水利工程增值税税率的通知;
9. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水建设[2019] 4号《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知;
10. 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅“桂水建设[2019] 9号《关于降低社会保险费率》的通知;
11. 材料价按照《贺州市建设工程造价信息》2026年第01期信息价计取。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹅塘新塘村新塘片三面光灌溉水渠建设项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道						
1.1		混凝土水渠1.0*1.0 (长1428m)						
1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, 运距: 投标人自行考虑	m ³	1623.64				
1.1.2	500101003002	挖掘机挖渠道土方, I~II类土(就近堆放)	m ³	2003.48				
1.1.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1742.16				
1.1.4	500103007001	人工铺筑砂砾石垫层	m ³	257.04				
1.1.5	500109001001	C25砼底板, 厚度15cm	m ³	385.56				
1.1.6	500109001002	C25片石砼渠肩(厚40cm, 含石率20%)	m ³	1142.4				
1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	100.79				
1.1.8	500110001001	普通标准钢模板制作与安装	m ²	6142.54				
1.1.9		材料二次搬运						
1.1.9.1	500114002001	胶轮车运块片石, 装运卸150m	m ³ 成品码方, 清料方	57.66				
1.1.9.2	500114002002	胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	118.98				
1.1.9.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	165.92				
1.1.9.4	500114002004	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	275.95				
1.1.9.5	500114002005	人工装胶轮车运砂砾石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	64.23				
2		拦水墙						
2.1		C25混凝土拦水墙						
2.1.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, I~II类土(就近堆放)	m ³	2.3				
2.1.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	54.3				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 鹅塘新塘村新塘片三面光灌溉水渠建设项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.08				
2.1.4	500109001003	C25混凝土拦水墙基础	m ³	1.8				
2.1.5	500109001004	C25混凝土拦水墙墙身(厚100cm)	m ³	3.23				
2.1.6	500110001002	普通标准钢模板制作与安装	m ²	7.7				
3		人行盖板						
3.1		C25砼盖板(2m*1.8m*0.15m) 18						
3.1.1	500112001001	预制C25钢筋混凝土板及安装	m ³	9.72				
3.1.2	500111001001	一般钢筋制作安装,机械	t	0.94				
4		拆除工程						
4.1		拆除现状水渠(0.8*0.8浆砌砖水						
4.1.1	500105009001	砌体拆除,浆砌砖水泥浆	m ³	16				
4.1.2	500101003004	1m ³ 挖掘机装石碴,汽车运输,露天作业,运距≤1km	m ³	16				
5		项目牌						
5.1	500114001001	项目标志牌:M5.0水泥砂浆砌MU10砖;1:2水泥砂浆贴黄色琉璃瓦;贴白色外墙砖;镶黑色花岗岩板及文字撰写,包工包料	座	1				

