

钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

<div>一、工程概况： 1、工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目 2、项目建设地点：广西贺州市境内 3、工程概况：本工程建设地点位于广西贺州市钟山县，项目新建水墨田园内健身步道标识标牌、补给驿站、移动公厕、垃圾收集点等基础配套设施。在原有健身步道新建配套基础设施，完善公共文化体育基础设施，提升公共文化体育基础设施服务水平。 二、编制依据： 1. 《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下： （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； （2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； （3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； （4）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； （5）《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》； 2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下： （1）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》； （2）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》； （3）2024年《广西壮族自治区建筑工程费用定额》； （4）2024年《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》； （5）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； （6）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》； （7）《自治区住房和城乡建设厅关于建设工程造价改革试点项目招投标及计价规定调整的通知》（桂建标〔2021〕6号）； （8）《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）； （9）《自治区住房和城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》（桂建价〔2024〕2号）； （10）本工程取费按中限值，材料价格按《贺州市建设工程造价信息》2025年10月材料信息价，没有信息价的按当地市场询价； 三、其他说明： 1. 本工程采用增值税一般计税法计价； 2. 本工程广告牌上的广告字和太阳能发光广告字由广告公司二次深化设计后安装，暂列金额为50000元（大写：伍万元整）； 3. 安全生产责任保险费计入本次概算价中，暂估金额为4214.74元（大写：肆仟贰佰壹拾肆元柒角肆分）；工程结算时，由发承包双方根据桂建发〔2023〕6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。</div>

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
滨水步道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
荷塘休息平台			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
青石板路面改造			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
垃圾收集站			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
伟人峰休憩长廊			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
稻田休憩凉亭（2座）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
2号补给驿站			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
钓鱼平台			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
1号补给站			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
跑马场补给站			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
导视牌1（4处）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
导视牌2（4处）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第3页 共3页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		滨水步道					
		分部分项工程					
		滨水步道部分（112.1m）					
1	040101003001	挖基坑土方（装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m³	26.75			
2	040103002001	余方弃置 1、运距：3KM	m³	26.75			
3	040103001001	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况挖至实土层 (或采用原状土) fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa	m³	48.64			
4	040202011001	碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层 2、部位：基础垫层	m²	47.36			
5	040303001001	混凝土垫层 1、C20商品砼垫层 2、部位：基础垫层	m³	4.74			
6	*040303002001	混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级：C25商品砼 2、含模板制安	m³	7.99			
7	040304002001	矩形柱 1、200*200钢筋混凝土柱(Z1和Z2) 2、混凝土种类：普通混凝土 3、商品混凝土强度等级：C25 4、含模板	m³	2.60			
8	040901001001	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.137			
9	040901001002	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.182			
10	040307007001	工字钢梁钢结构连接件十字连接 1、200*100*10工字钢梁钢结构连接件十字连接	t	0.232			
11	040307007002	镀锌方通 1、200*100*4镀锌方通	t	9.284			
12	040901009001	预埋铁件 1、150*150预埋件	t	0.020			
13	050201015001	滨水步道1.8m宽栈道木龙骨 1、80*80木龙骨	m²	219.72			
14	050201015002	滨水步道1.8m宽栈道面层 1、150*40防腐木板 2、沉头木螺钉固定	m²	219.72			
		隐形栏杆（滨水步道栏杆112.1m+跑马场护栏144.1m）					
15	*040303002002	混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级：C30商品砼	m³	2.38			
16	040309001001	隐形栏杆（滨水步道栏杆112.1m+跑马场护栏144.1m） 1、Φ6钢索 刷黑色氟碳漆 2、20*70方通 刷黑色氟碳漆 3、Φ7钢板穿孔 配钢索固定构件 4、2.5厚定制耐候钢板 刷黑色氟碳漆	m	256.20			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		5、2.5厚焊接件固定 刷黑色氟碳漆					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		荷塘休息平台					
		分部分项工程					
		分部分项					
17	040101003002	挖基坑土方（装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m³	25.47			
18	040103002002	余方弃置 1、运距：3KM	m³	25.47			
19	040103001002	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa	m³	36.39			
20	040303001002	混凝土垫层 1、C20商品砼垫层 2、部位：基础垫层	m³	3.64			
21	*040303002003	混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级：C25商品砼 2、含模板制安	m³	3.95			
22	040304002002	矩形柱 1、200*200钢筋混凝土柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、商品混凝土强度等级：C30 4、含模板	m³	6.99			
23	040901001003	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.110			
24	040901001004	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	2.969			
25	040307007003	镀锌方通 1、2.5*120*120镀锌方通骨	t	2.628			
26	040901009002	零星钢构件 1、50*50*5角钢	t	0.030			
27	050201015003	休息平台 1、沉头木螺钉固定	m²	158.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		2、200*40厚防腐木板					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		青石板路面改造					
		分部分项工程					
		分部分项					
28	041001004001	原石板立面拆除 1、原石板中心线两侧0.9m切割拆除 (另列清单) 2、风镐拆除	m ²	252.00			
29	040306007001	路面锯缝 1、原石板中心线两侧0.9m切割拆除 2、厚度：200mm	m	252.00			
30	040103002003	余方弃置 1、运距:0.5KM 2、拆除下来的建筑垃圾场外运输弃置	m ³	50.40			
31	040103001003	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况挖至实土层 (或采用原状土) fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa	m ³	252.00			
32	*040202011002	石粉垫层 1、厚度：150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实	m ²	252.00			
33	040303001003	混凝土垫层 1、混凝土种类、强度等级:C20商品砼 2、厚度：100mm	m ³	25.20			
34	040204002001	人行道块料铺设 1、素土夯实 2、150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 (另列) 3、100厚C20素混凝土(另列) 4、30厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 5、30厚300x600青石板工字铺	m ²	252.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		垃圾收集站					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
35	010101003001	挖沟槽土方 1、条形基础挖土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土	m³	14.11			
36	010103001001	回填方 1、填方材料品种:三类土	m³	10.14			
37	010103001002	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa	m²	13.71			
38	010103002001	余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM	m3	2.45			
	0104	砌筑工程					
39	*010401003001	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩实心砖 2、墙体厚度:280mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	5.38			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
40	011102002001	碎石材楼地面 1、100厚级配碎石垫层 2、基础垫层	m²	5.76			
41	010501001001	垫层 1、混凝土种类:商品泵送砼 2、混凝土强度等级:C15	m³	0.95			
42	010501002001	带形基础	m³	2.28			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1、混凝土种类:商品泵送砼 2、混凝土强度等级:C30					
43	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	0.74			
44	010503002001	矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	0.80			
45	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.169			
46	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.067			
	0106	金属结构工程					
47	010603003001	钢管柱 1、尺寸：100×100×8厚热镀锌方钢管立柱 2、胡桃木色仿木纹漆饰面 3、含安装、运输、油漆、除锈等	t	0.152			
48	010604001001	钢梁 1、尺寸：150×120×12厚热镀锌方钢管梁 2、胡桃木色仿木纹漆饰面 3、含安装、运输、油漆、除锈等	t	0.447			
49	010606002001	钢檩条 1、尺寸：60×30×6厚热镀锌方钢管 椽 Φ 300 2、胡桃木色仿木纹漆饰面 3、含安装、运输、油漆、除锈等	t	0.001			
50	010606002002	钢屋架 1、尺寸：1200×100×5厚热镀锌方钢管屋脊 2、胡桃木色仿木纹漆饰面 3、含安装、运输、油漆、除锈等	t	0.010			
	0109	屋面及防水工程					
51	010901001001	坡屋面（小青瓦屋面） 1、160×160×10厚仿古小青瓦板瓦铺设 2、20厚1:2.5 水泥砂浆结合层 3、4m 厚SBS 卷材防水层一道（另列） 4、20 厚木望板 5、60×30×6厚热镀锌方钢管椽 Φ 300 胡桃木色仿木纹漆饰面（另列）	m²	16.02			
52	010902001001	屋面卷材防水 1.4m 厚SBS 卷材防水层一道	m²	16.02			
	0111	楼地面装饰工程					
53	011102002002	碎石垫层 1、200 厚级配碎石垫层	m²	12.84			
54	010501001002	200厚混凝土垫层 1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20	m³	2.57			
55	011102003001	块料楼地面 1、铺装完成面（20厚300x600烧面芝	m²	12.84			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		麻白花岗岩) 2、30厚1:3 干硬性水泥砂浆 3、200 厚C20 素砼垫层 (另列) 4、200 厚级配碎石垫层 (另列) 5、素土夯实					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
56	桂011204007001	外墙水泥砂浆找平 1、20厚1:2.5 水泥砂浆找平层	m ²	50.30			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
57	桂011204007002	白色外墙涂料 1、外墙面粉白色涂料一遍	m ²	50.30			
	0115	其他装饰工程					
58	011501006001	成品垃圾桶 1、材质：镀锌板橘皮纹+加厚塑料内桶 2.尺寸：58*60*90cm	组	11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
59	桂011701003001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	13.34			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
60	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	9.14			
61	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	12.29			
62	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.40			
	011708	混凝土运输及泵送					
63	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	7.44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		伟人峰休憩长廊					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
64	011603001001	木构件拆除 1、原损坏木地板拆除	m³	20.00			
65	010103002002	渣土场外运输 1、运距：1km	m³	1.00			
	0101	土石方工程					
66	010101003002	挖基坑土方 1、条形基础挖土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 4、人机配合挖土	m³	11.70			
67	010103001003	回填方 1、填方材料品种：三类土	m³	8.30			
68	010103001004	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况下挖至实土层（或采用原状土）fak≥150kpa，压缩模量≥6 Mpa	m²	11.14			
69	010103002003	余土弃置 1、废弃料品种：开挖土 2、运距：3KM	m³	2.16			
	0104	砌筑工程					
70	*010401003002	零星砌砖 1、砖品种、规格、强度等级：240*120*60红砖竖砌围边 2、墙体厚度：120mm 3、砂浆种类、强度等级：M5水泥砂浆	m³	2.08			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
71	010501001003	垫层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m³	1.11			
72	010501002002	独立基础 1、混凝土种类：商品泵送砼 2、混凝土强度等级：C30	m³	2.29			
73	010502002002	混凝土反边 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m³	2.11			
74	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以上	t	0.040			
		休息木长廊地面以上部分					
75	010501003001	整石柱基 1、整石柱础成品	个	8			
76	010702001001	方木柱 1、规格：150*30碳化木	m³	0.03			
77	010702001002	圆木柱 1、规格：Φ200碳化木	m³	0.65			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
78	010702002001	圆木梁 1、规格：Φ200碳化木	m³	0.50			
79	010702002002	方木梁 1、规格：250*120 碳化木	m³	0.37			
80	010702003001	方桁(檩) 1、规格：250*30、200*100 碳化木	m³	0.60			
81	010901001002	坡屋面(小青瓦屋面) 1、小青瓦1:2.5 水泥砂浆固定(盖七留三) 2、40*20 顺水条(底瓦下@200 3、2厚聚合物改性沥青防水卷材 4、25*100木板 5、Φ150 木梁	m²	63.64			
	0111	楼地面装饰工程					
82	011102002003	碎石垫层 1、100厚碎石垫层 2、部位：红砖周边基础	m²	19.36			
83	011102002004	碎石垫层 1、250 厚级配碎石垫层	m²	119.85			
84	010501001004	150厚混凝土垫层 1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m³	17.98			
85	011102003002	块料楼地面 1、50厚防腐木地板(沉头螺钉固定) 2、1厚40×40 镀锌方通龙骨 3、150 厚C20 素砼垫层(另列) 4、250 厚级配碎石垫层(另列) 5、素土夯实	m²	119.85			
86	050305005001	休闲坐凳 1、成品休闲坐凳2m*0.5*0.45m	个	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
87	桂011701003002	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	43.92			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
88	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	19.20			
89	011702008002	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m²	5.72			
	011708	混凝土运输及泵送					
90	桂011708002002	混凝土泵送	m³	23.74			
		小 计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		稻田休憩凉亭（2座）					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
91	010101003003	挖基坑土方 1、挖基坑土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土	m³	3.34			
92	010103001005	回填方 1、填方材料品种:三类土	m³	2.58			
93	010103001006	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa	m²	9.68			
94	010103002004	余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM	m3	0.17			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
95	010501001005	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m³	0.97			
96	010501002003	独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m³	1.30			
97	010502002003	矩形柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:25	m³	0.78			
98	010503002002	矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.66			
99	010505003001	平板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	3.84			
100	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	1.870			
101	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.374			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		休息木长廊地面以上部分					
102	010501003002	整石柱基 1、Φ450×250高荔枝面灰麻异型加工 两等分云石胶黏贴	个	8			
103	010702001003	圆木柱 1、规格：Φ250松木 面刷清漆一遍	m³	1.02			
104	010702002003	方木梁 1、规格：200×150松木 面刷清漆一遍 1、规格：150×150松木 面刷清漆一遍	m³	0.79			
105	010702003002	方桁(檩) 1、规格：180×20厚松木 面刷清漆一遍	m³	0.28			
106	010702003003	随梁枋 1、L×150×300厚 松木 面刷清漆一遍	m³	0.36			
107	010901001003	草屋面 1、L×150×100松木 面刷清漆一遍 2、L×150×20松木 面刷清漆一遍 3、沥青油毡防水层二道(另列) 4、真茅草屋面满铺(钢钉挂绳绑扎固定茅草)	m²	49.50			
108	010902001002	屋面卷材防水 1. 沥青油毡防水层二道	m²	49.50			
		坐凳部分					
109	050305005002	休闲坐凳 1、成品坐凳 2. 做法详见大样图	m	20.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
110	桂011701003003	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	16.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
111	011702001003	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	5.76			
112	011702008003	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m²	8.29			
113	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	5.18			
114	011702016001	平板 胶合板模板 钢支撑	m²	12.95			
	011708	混凝土运输及泵送					
115	桂011708002003	混凝土泵送	m³	0.98			
		小 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		2号补给驿站					
		分部分项工程					
		标准墙部分					
116	040101003003	挖沟槽土方（装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m³	8.40			
117	040103002004	余方弃置 1、运距：3KM	m³	8.40			
118	040103001004	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况挖至实土层 (或采用原状土) fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa	m³	6.00			
119	040303001004	混凝土垫层 1、100厚C15商品砼垫层 2、部位：基础垫层	m³	0.60			
120	*040303002004	石基础 1、M7.5水泥砂浆砌筑料石，人工六面凿毛，打磨成型	m³	4.90			
121	*040303002005	石墙 1、M7.5水泥砂浆砌筑料石，人工六面凿毛，打磨成型	m³	3.60			
122	011508004001	金属字 1、5mm厚秀钢板背发光字（广告公司成品定制） 2、公婆山补给驿站	个	7			
		营地围边部分					
123	040101003004	挖沟槽土方（装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m³	78.57			
124	040103002005	余方弃置 1、运距：3KM	m³	78.57			
125	040202011003	级配碎石垫层 1、100厚级配碎石垫层 2、部位：石墙垫层	m²	87.30			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
126	040303001005	混凝土垫层 1、100厚C20商品砼垫层 2、部位：石墙垫层	m³	8.73			
127	*040303002006	石墙 1、M7.5水泥砂浆砌筑料石，人工六面凿毛，打磨成型	m³	40.74			
128	040303002007	红砖砌筑镶边 1、砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 1、砂浆等级：M7.5水泥砂浆	m³	7.04			
		地面部分					
129	040202015001	级配碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层，夯实度≥93%	m²	804.00			
130	040203008001	50厚φ5碎石散铺(植草格固定，干铺抹平)	m²	804.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		钓鱼平台					
		分部分项工程					
		台阶					
131	050201002001	台阶 1、砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 2、砂浆等级：M7.5水泥砂浆	m²	28.00			
132	040202011004	级配碎石垫层 1、100厚级配碎石垫层 2、部位：台阶垫层	m²	28.00			
133	040303001006	混凝土垫层 1、100厚C20商品砼垫层 2、部位：台阶垫层	m³	2.80			
134	040103001005	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa	m³	6.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		垂钓木平台部分（6*7规格4个，4*8规格3个）					
135	040101003005	挖基坑土方（装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m³	44.07			
136	040103002006	余方弃置 1、运距：3KM	m³	44.07			
137	040103001006	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况下挖至实土层 （或采用原状土）fak≥150kpa，压缩模量≥6 Mpa	m³	62.96			
138	040303001007	混凝土垫层 1、100厚C20商品砼垫层 2、部位：基础垫层	m³	6.30			
139	*040303002008	混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级：C30商品砼 2、含模板制安	m³	6.84			
140	040304002003	矩形柱 1、360*360*1940结构柱 2、混凝土种类：普通混凝土 3、商品混凝土强度等级：C30 4、含模板	m³	24.58			
141	040901001005	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	1.713			
142	040901001006	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.343			
143	040307007004	镀锌方通 1、2.5*120*120镀锌方通骨	t	4.446			
144	040901009003	零星钢构件 1、50*50*5角钢	t	0.960			
145	050201015004	休息平台 1、沉头木螺钉固定 2、 200*40厚防腐木板	m²	264.00			
146	050201015005	休息平台木龙骨 1、60*90木龙骨	m²	7.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 增值税					
		1号补给站					
		分部分项工程					
		米石地面部分					
147	040202015002	级配碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层，夯实度≥93%	m ²	485.00			
148	040203008002	50厚φ5碎石散铺(植草格固定，干铺抹平)	m ²	485.00			
149	040103001007	强夯地基 1、素土夯实，密度系数≥93%根据现场实际情况挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap，压缩模量≥6 Mpa	m ³	485.00			
150	040303002009	红砖砌筑镶边 1、砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 1、砂浆等级：M7.5水泥砂浆	m ³	16.46			
		集装箱部分					
151	031101029001	住人集装箱(外观喷墨绿色氟碳漆) 1、2.44*6，成品采购后改造	箱	3			
152	010807001001	金属窗 1、折叠集装箱型板窗1200×1200	m ²	13.14			
153	010605001001	钢板楼板 1、折叠集装箱型板雨棚600x200	m ²	6.57			
154	010606005001	钢墙架 1、50×50×1镀锌方通 墨绿色氟碳漆@100 2、100×100×1镀锌方通 墨绿色氟碳漆 3、表面除锈	t	2.124			
155	011001001001	保温隔热屋面(双层压型钢板复合保温屋面及集装箱上部亚新钢板屋面) 1、≥0.7mm厚上层压型钢板，直立缝锁边连接(360°咬边连接)外喷涂烤漆 2、≥0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜防水透气层 3、100 厚玻璃棉卷毡保温层 4、2mm 厚自粘型 SBS改性沥青卷材隔汽层 5、≥0.5mm 厚底层压型钢板 6、50厚镀锌钢檩条@250(便利店加高部分，型式和中距由专业厂家进行工程结构设计及深化安装)	m ²	40.32			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		Σ 增值税					
		跑马场补给站					
		分部分项工程					
		集装箱部分					
156	031101029002	住人集装箱(外观喷墨绿色氟碳漆) 1、2.44*6,成品采购后改造	箱	2			
157	010807001002	金属窗 1、折叠集装箱型板窗1200×1200	m ²	7.30			
158	010605001002	钢板楼板 1、折叠集装箱型板雨棚600x200	m ²	6.57			
159	010606005002	钢墙架 1、50×50×1镀锌方通 墨绿色氟碳漆 @100 2、100×100×1镀锌方通 墨绿色氟碳漆 3、表面除锈	t	2.124			
160	011001001002	保温隔热屋面(双层压型钢板复合保温屋面及集装箱上部亚新钢板屋面) 1、≥0.7mm厚上层压型钢板,直立缝锁边连接(360°咬边连接)外喷涂烤漆 2、≥0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜防水透气层 3、100 厚玻璃棉卷毡保温层 4、2mm 厚自粘型 SBS改性沥青卷材隔汽层 5、≥0.5mm 厚底层压型钢板 6、50厚30*50镀锌钢檩条@250(便利店加高部分,型式和中距由专业厂家进行工程结构设计及深化安装)	m ²	49.12			
	0101	土石方工程					
161	010101003004	挖基坑土方 1、挖基坑土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土	m ³	3.34			
162	010103001007	回填方 1、填方材料品种:三类土	m ³	2.58			
163	010103001008	强夯地基 1、素土夯实,密度系数≥93%根据现场实际情况下挖至实土层(或采用原状土)fak≥150kpa,压缩模量≥6 Mpa	m ²	9.68			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
164	010103002005	余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM	m ³	0.17			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
165	010501001006	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m ³	0.97			
166	010501002004	独立基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	1.30			
167	010502002004	矩形柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:25	m ³	0.78			
168	010503002003	矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	1.66			
169	010505003002	平板 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	3.84			
170	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	1.870			
171	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.374			
		休息木长廊地面以上部分					
172	010501003003	整石柱基 1、 Φ 450×250高荔枝面灰麻异型加工 两等分云石胶黏贴	个	8			
173	010702001004	圆木柱 1、规格： Φ 250松木 面刷清漆一遍	m ³	1.02			
174	010702002004	方木梁 1、规格：200×150松木 面刷清漆一遍 1、规格：150×150松木 面刷清漆一遍	m ³	0.79			
175	010702003004	方桁(檩) 1、规格：180×20厚松木 面刷清漆一遍	m ³	0.28			
176	010702003005	随梁枋 1、L×150×300厚 松木 面刷清漆一遍	m ³	0.36			
177	010901001004	草屋面 1、L×150×100松木 面刷清漆一遍 2、L×150×20松木 面刷清漆一遍 3、沥青油毡防水层二道(另列) 4、真茅草屋面满铺(钢钉挂绳绑扎固定茅草)	m ²	49.50			
178	010902001003	屋面卷材防水 1. 沥青油毡防水层二道	m ²	49.50			
		坐凳部分					
179	050305005003	休闲坐凳 1、成品坐凳 2. 做法详见大样图	m	20.00			
		小 计					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
180	桂011701003004	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	16.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
181	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	5.76			
182	011702008004	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	8.29			
183	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	5.18			
184	011702016002	平板 胶合板模板 钢支撑	m ²	12.95			
	011708	混凝土运输及泵送					
185	桂011708002004	混凝土泵送	m ³	0.98			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		导视牌1(4处)					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
186	010101003005	挖基坑土方 1、条形基础挖土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土	m ³	2.52			
187	010103001009	强夯地基 1、素土夯实,密度系数≥93%根据现场实际情况下挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap,压缩模量≥6 Mpa	m ²	4.58			
188	010103002006	余土弃置	m ³	2.52			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM					
	0104	砌筑工程					
189	*010401003003	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩实心砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m³	6.12			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
190	010501001007	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m³	0.46			
191	011102002005	碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层	m²	4.58			
192	010501002005	设备基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.07			
193	010502002005	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	0.63			
194	010503002004	矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	0.22			
195	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	1.200			
	0106	金属结构工程					
196	010604001002	镀锌钢方通 1、尺寸:40*20*2镀锌钢方通 2、棕色木纹氟碳漆饰面	t	0.200			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
197	桂011204007003	立面砂浆找平层 1、30厚1:2.5 水泥砂浆找平层	m²	42.24			
198	桂011206004001	石材零星项目 1、青石100×200×10mm	m²	16.63			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
199	桂011204007004	白色外墙涂料 1、棕色木纹漆涂料饰面	m²	78.59			
200	011502007001	墙面装饰板 1、8厚白色磨砂PVC板	m²	2.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
201	桂011701003005	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m ²	26.56			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
202	011702001005	设备基础模板(块体体积5m ³ 以内) 胶合板模板 钢支撑	m ²	4.54			
203	011702001006	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	5.18			
204	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	6.35			
205	011702008005	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.44			
	011708	混凝土运输及泵送					
206	桂011708002005	混凝土泵送	m ³	0.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		导视牌2(4处)					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
207	010101003006	挖基坑土方 1、条形基础挖土方 2、土壤类别:三类土 3、挖土深度:1.5m以内 4、人机配合挖土	m ³	2.95			
208	010103001010	强夯地基 1、素土夯实,密度系数≥93%根据现场实际情况挖至实土层 (或采用原状土)fak≥150kap,压缩模量≥6 Mpa	m ²	5.36			
209	010103002007	余土弃置 1、废弃料品种:开挖土 2、运距:3KM	m ³	2.95			
	0104	砌筑工程					
210	*010401003004	实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:Mu10页岩实心砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	7.34			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
211	010501001008	垫层 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m³	0.46			
212	011102002006	碎石垫层 1、150厚级配碎石垫层	m²	4.58			
213	010501002006	设备基础 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	1.07			
214	010502002006	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	0.63			
215	010503002005	矩形梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m³	0.22			
216	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	1.120			
	0106	金属结构工程					
217	010604001003	镀锌钢方通 1、尺寸：2厚240*130镀锌钢方通 2、棕色木纹氟碳漆饰面	t	0.100			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
218	桂011204007005	立面砂浆找平层 1、30厚1:2.5 水泥砂浆找平层	m²	60.75			
219	桂011206004002	石材零星项目 1、青石100×200×10mm	m²	4.75			
220	桂011206004003	石材零星项目 1、70厚灰色火烧面花岗岩	m²	1.44			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
221	桂011204007006	白色外墙涂料 1、棕色木纹漆涂料饰面	m²	75.40			
222	011502007002	墙面装饰板 1、8厚白色磨砂PVC板	m2	2.91			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
223	桂011701003006	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	21.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
224	011702001007	设备基础模板(块体体积5m³以内) 胶合板模板 钢支撑	m²	4.54			
225	011702001008	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	5.18			
226	011702003003	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	6.53			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
227	011702008006	圈梁 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.86			
	011708	混凝土运输及泵送					
228	桂011708002006	混凝土泵送	m ³	0.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		道路工程					
		分部分项工程					
	041001	拆除工程					
229	040101003006	挖石渣（装车） 1、拆除原破损路面250厚级配碎石垫层	m ³	520.10			
230	041001001001	拆除路面 1、拆除原破损路面50厚沥青	m ²	2080.40			
231	040101001001	挖一般土方（装车） 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m以内	m ³	416.08			
232	010103002008	余方弃置 1、废弃料品种：石渣 2、运距：5KM	m ³	1040.20			
	0402	道路工程【拆除后修复】					
233	040203006001	30厚中(细)粒式AC-13C改性沥青混凝土 1、沥青品种：改性沥青 2、石料品种、粒径：细粒式 3、厚度：3cm 4、部位：修补部分	m ²	2080.40			
234	040203006002	50厚粗粒式AC-13C改性沥青混凝土 1、沥青品种：改性沥青 2、石料品种、粒径：粗粒式 3、厚度：5cm 4、部位：修补部分	m ²	2080.40			
235	040203003001	乳化沥青透层 1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.3kg/m ² 3、修补部分	m ²	2080.40			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
236	040202011005	级配碎石垫层 1、250mm厚级配碎石垫层 2、修补部分	m ²	2080.40			
237	040303001008	混凝土垫层 1、200mm厚C25商品混凝土 2、修补部分	m ³	416.08			
238	040203006003	30厚中(细)粒式AC-13C改性沥青混凝土 1、沥青品种:改性沥青 2、石料品种、粒径:细粒式 3、厚度:3cm 4、部位:原路面补充沥青	m ²	3504.70			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
239	041106001001	大型机械、设备进出场 (1)机械设备规格型号:履带式挖掘机 1.0m ³ 以外 场外运输费	台·次	1			
240	041106001002	大型机械、设备进出场 (1)机械设备规格型号:履带式推土机 90kw以内 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ 增值税					
		总 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第23页 共23页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
滨水步道						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
荷塘休息平台						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
青石板路面改造						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
垃圾收集站						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
伟人峰休憩长廊						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
稻田休憩凉亭(2座)						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
2号补给驿站						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
钓鱼平台						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
1号补给站						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002006	检验试验配合费				
3	桂041201003006	雨季施工增加费				
4	桂041201004006	工程定位复测费				
二		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
跑马场补给站						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
导视牌1(4处)						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
导视牌2(4处)						
一		2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
道路工程						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001007	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002007	检验试验配合费				
3	桂041201003007	雨季施工增加费				
4	桂041201004007	工程定位复测费				
		合 计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
滨水步道				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	469.22	42.23	511.45
荷塘休息平台				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	220.30	19.83	240.13
青石板路面改造				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	171.61	15.45	187.06
垃圾收集站				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	93.10	8.38	101.48
伟人峰休憩长廊				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	278.39	25.06	303.45
稻田休憩凉亭(2座)				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	144.18	12.98	157.16
2号补给驿站				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	225.06	20.25	245.31
钓鱼平台				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	398.69	35.88	434.57
1号补给站				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价	25070.00	2256.30	27326.30
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	120.14	10.81	130.95
二	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	174.60	15.71	190.31
跑马场补给站				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	不含税暂列金额 (元)	备注
滨水步道				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
荷塘休息平台				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
青石板路面改造				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
垃圾收集站				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
伟人峰休憩长廊				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
稻田休憩凉亭(2座)				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
2号补给驿站				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
钓鱼平台				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
1号补给站				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费
二	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
跑马场补给站				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项		
导视牌1(4处)				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项	25000.00	
1.1	广告牌暂列金(广告字和太阳能发光广告字由广告公司二次深化设计后安装)	元	25000.00	
导视牌2(4处)				
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额	项	25000.00	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。2. 表中暂列金额不含建筑服务增值税。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目 第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	不含税暂估价 (元)	不含税结算价 (元)	备注
滨水步道					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
荷塘休息平台					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
青石板路面改造					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
垃圾收集站					
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
伟人峰休憩长廊					
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
稻田休憩凉亭(2座)					
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
2号补给驿站					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
钓鱼平台					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
1号补给站					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价		25070.00		
1.1	户外成品卫生间2.44*6		25070.00		
二	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
跑马场补给站					
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
导视牌1(4处)					
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
导视牌2(4处)					
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
道路工程					
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	专业工程暂估价				
	合计		25070.00		

注：1. 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。
2. 表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第1页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	50*50*5角钢	t		
2	镀锌钢管	t		
3	镀锌方通	t		
4	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
5	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
6	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
7	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
8	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	镀锌铁丝 Φ4	kg		
11	镀锌铁丝 Φ3.5	kg		
12	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
13	钢丝绳(综合)	kg		
14	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
15	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
16	镀锌钢管	t		
17	镀锌方通	t		
18	压型钢板楼板 0.5mm	m ²		
19	热轧薄钢板 δ3.0	m ²		
20	橡胶板 2mm	m ²		
21	橡胶密封条 20×4	m		
22	彩钢密封圈	只		
23	聚乙烯薄膜 0.3mm	m ²		
24	塑料薄膜(养护)	m ²		
25	折叠集装箱型板雨棚600x200	m ²		
26	草袋	条		
27	茅草	kg		
28	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
29	自攻螺钉	百个		
30	沉头螺钉 M(4~5)×(35~50)	个		
31	带帽螺栓	kg		
32	对拉螺栓	kg		
33	膨胀螺栓 M6×85	套		
34	膨胀螺栓 M12	套		
35	铁钉(综合)	kg		
36	铁钉(综合)	kg		
37	铁钉(综合)	kg		
38	铁钉(综合)	kg		
39	圆钉(综合)	kg		
40	砂轮片 综合	片		
41	电焊条(综合)	kg		
42	电焊条(综合)	kg		
43	合金钢电焊条	kg		
44	耐热电焊条	kg		
45	电焊丝	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第2页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	合金钢钻头(综合)	个		
47	石料切割锯片	片		
48	切缝机刀片	片		
49	砂纸	张		
50	水砂纸	张		
51	风镐凿子	根		
52	50*50*5角钢	kg		
53	铁件(综合)	kg		
54	铁件(综合)	kg		
55	铁件(综合)	kg		
56	预埋铁件	kg		
57	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
58	金属堵头	只		
59	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
60	砌筑水泥 M32.5	t		
61	机制砂	m³		
62	中砂	m³		
63	中砂	m³		
64	碎石	m³		
65	碎石(综合)	m³		
66	碎石(综合)	m³		
67	碎石 5~20mm	m³		
68	碎石 5~40mm	m³		
69	石粉	m³		
70	石屑	m³		
71	石灰膏	m³		
72	石灰膏	m³		
73	石膏粉	kg		
74	粘土	m³		
75	毛石(块石)	m³		
76	页岩标准砖 240×115×53	千块		
77	页岩标准砖 240×115×53	千块		
78	160×160×10厚仿古小青瓦	千块		
79	木材(综合)	m³		
80	Φ200碳化木	m³		
81	Φ250松木	m³		
82	一等杉木枋材	m³		
83	二等松杂板枋材(综合)	m³		
84	周转板枋材	m³		
85	周转枋材	m³		
86	周转板材	m³		
87	40*20 顺水条	m³		
88	40*20 碳化木	m³		
89	板枋材	m³		
90	板枋材	m³		
91	150*30碳化木	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第3页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
92	250*120 碳化木	m ³		
93	松木	m ³		
94	Φ150 木梁	m ³		
95	L×150×300厚 松木	m ³		
96	20 厚木望板	m ²		
97	25*100木板	m ²		
98	垫木	m ³		
99	毛竹	kg		
100	竹篾	百根		
101	棚篾	kg		
102	150*40防腐木板	m ²		
103	200*40厚防腐木板	m ²		
104	50厚防腐木地板	m ²		
105	青石100×200×10mm	m ²		
106	70厚灰色火烧面花岗岩	m ²		
107	20厚300x600烧面芝麻白花岗岩	m ²		
108	彩钢板 0.5mm	m ²		
109	彩钢板 0.5mm	m ²		
110	压型彩钢板 0.7mm	m ²		
111	轻钢龙骨 50×75	kg		
112	轻钢大龙骨 h45	m		
113	折叠集装箱型板窗1200×1200	m ²		
114	钛金字 0.2m ² 以内	个		
115	8厚白色磨砂PVC板	m ²		
116	调和漆(综合)	kg		
117	无光调和漆	kg		
118	醇酸调和漆	kg		
119	醇酸清漆	kg		
120	油性外墙乳胶漆	kg		
121	外墙油性底漆	kg		
122	成品腻子粉（一般型）	kg		
123	氟碳漆腻子	kg		
124	红丹防锈漆	kg		
125	红丹酚醛防锈漆	kg		
126	环氧富锌底漆	kg		
127	环氧富锌底漆	kg		
128	金属氟碳漆底漆	kg		
129	金属氟碳漆面漆	kg		
130	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
131	4m 厚SBS 卷材防水	m ²		
132	2mm改性沥青卷材	m ²		
133	2厚聚合物改性沥青防水卷材	m ²		
134	SBS弹性沥青防水胶	kg		
135	SBS改性沥青油毡防水卷材	m ²		
136	改性沥青嵌缝油膏	kg		
137	冷底子油	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第4页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
138	模板嵌缝料	kg		
139	防腐油	kg		
140	嵌缝料	kg		
141	清油	kg		
142	熟桐油	kg		
143	煤油	kg		
144	轻柴油 0#	kg		
145	油漆溶剂油	kg		
146	稀释剂	kg		
147	醇酸稀释剂	kg		
148	氟碳漆底漆稀释剂	kg		
149	氟碳漆面漆稀释剂	kg		
150	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
151	脱模剂	kg		
152	隔离剂	kg		
153	乙炔气	m³		
154	乙炔气	kg		
155	煤气(液化石油气)	kg		
156	氧气	m³		
157	二氧化碳	m³		
158	建筑胶	kg		
159	硅酮结构胶 300mL 单组分	支		
160	乳胶	kg		
161	硅酮耐候密封胶	kg		
162	密封胶	支		
163	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
164	100 厚玻璃棉卷毡	m³		
165	100 厚玻璃棉卷毡	m³		
166	软管 Φ150	根		
167	镀锌钢管	t		
168	钢墙架	t		
169	水	m³		
170	水	m³		
171	水	m³		
172	电	kW·h		
173	煤	t		
174	其他材料费	元		
175	其他材料费	元		
176	其他材料费	元		
177	其他材料费	元		
178	组合钢模板	kg		
179	组合钢模板	kg		
180	胶合板模板 1830×915×18	m²		
181	胶合板模板 1830×915×18	m²		
182	模板钢支撑	kg		
183	组合钢支撑	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第5页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
184	模板支撑钢管及扣件	kg		
185	卡具及扣件（综合）	kg		
186	金属脚手架底座	个		
187	钢笆子(钢筋网脚手板)	m ²		
188	交叉支撑(脚手架专用)	副		
189	水平架(脚手架专用)	m ²		
190	连接棒	个		
191	混凝土输送管 Φ150	m		
192	混凝土输送管卡 Φ150	个		
193	钢支架摊销	kg		
194	门式钢管架	m ²		
195	钢丸	kg		
196	植草格	m ²		
197	枕木	m ³		
198	2.44*6，成品采购后改造 材料费	箱		
199	整石柱础 材料费	个		
200	隐形栏杆 材料费	m		
201	休闲坐凳 材料费	m		
202	休闲坐凳 材料费	个		
	◆商品砼◆			
203	预拌普通混凝土 C15	m ³		
204	预拌普通混凝土 C20	m ³		
205	预拌普通混凝土 C25	m ³		
206	预拌普通混凝土 C25	m ³		
207	预拌普通混凝土 C25	m ³		
208	预拌普通混凝土 C30	m ³		
	◆配比◆			
209	水泥砂浆 中砂 M5	m ³		
210	水泥砂浆1:2.5	m ³		
211	水泥砂浆1:3	m ³		
212	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
213	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
214	素水泥浆	m ³		
215	水泥砂浆中砂 M7.5	m ³		
216	水泥砂浆 1：4	m ³		
217	素水泥浆	m ³		
	◆主材◆			
218	30厚300x600青石板工字铺	m ²		
219	预拌普通混凝土 C20	m ³		
220	粗粒式沥青混凝土	m ³		
221	细（微）粒沥青混凝土	m ³		
222	150×100松木	m ³		
223	150×20松木	m ³		
224	轻钢龙骨 QU75	m		
225	轻钢龙骨角托	个		
226	轻钢龙骨卡托	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第6页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
227	58*60*90cm成品垃圾桶	个		
228	工字钢	t		
229	2.5*120*120镀锌方通骨	t		
230	200*100*4镀锌方通	t		
	◆机械台班组成◆			
231	机械台班人工费	元		
232	机械台班人工	元		
233	机械台班人工费	元		
234	汽油 92#	kg		
235	轻柴油 0#	kg		
236	轻柴油 0#	kg		
237	轻柴油 0#	kg		
238	电	kW·h		
239	电	kW·h		
240	电	kW·h		
241	电	kW·h		
242	电	kW·h		
243	停滞费	元		
244	折旧费	元		
245	折旧费	元		
246	折旧费	元		
247	检修费	元		
248	检修费	元		
249	大修理费	元		
250	维护费	元		
251	维护费	元		
252	经常修理费	元		
253	安拆及场外运输费	元		
254	其他费	元		
255	其他费用	元		
256	一类费用	元		
257	其他费用	元		
	◆机械◆			
258	履带式单斗液压挖掘机 斗容量（1m³）	台班		
259	履带式单斗液压挖掘机 斗容量（1.25m³）	台班		
260	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
261	混凝土振捣器 平板式	台班		
262	混凝土振捣器平板式	台班		
263	混凝土振捣器 平板式	台班		
264	混凝土振捣器 插入式	台班		
265	混凝土振捣器 插入式	台班		
266	混凝土振捣器插入式	台班		
267	混凝土输送泵 输送量(60m³/h)	台班		
268	混凝土输送泵车 输送量(60m³/h)	台班		
269	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
270	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第7页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
271	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
272	履带式推土机 功率 (75kW)	台班		
273	履带式推土机功率 75kW	台班		
274	履带式推土机功率 90kW	台班		
275	载重汽车 装载质量 (4t)	台班		
276	载重汽车 装载质量 (6t)	台班		
277	载重汽车装载质量 20t	台班		
278	自卸汽车 装载质量 (3.5t)	台班		
279	自卸汽车装载质量 4.5t	台班		
280	自卸汽车 装载质量 (5t)	台班		
281	自卸汽车装载质量 12t	台班		
282	自卸汽车装载质量 20t	台班		
283	平板拖车组 装载质量 (20t)	台班		
284	平板拖车组装载质量 30t	台班		
285	平地机功率 120kW	台班		
286	门式起重机 提升质量 (10t)	台班		
287	门式起重机 提升质量 (10t)	台班		
288	门式起重机 提升质量 (10t)	台班		
289	汽车式起重机 提升质量 (5t)	台班		
290	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
291	汽车式起重机 提升质量 (25t)	台班		
292	汽车式起重机 提升质量 (25t)	台班		
293	汽车式起重机 提升质量 (50t)	台班		
294	汽车式起重机提升质量 80t	台班		
295	叉式起重机 提升质量 (5t)	台班		
296	叉式起重机 提升质量 (5t)	台班		
297	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		
298	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
299	双钢轮振动压路机工作质量 12t	台班		
300	双钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
301	轮胎压路机工作质量 26t	台班		
302	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
303	电动夯实机 夯击能量 (250N·m)	台班		
304	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
305	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
306	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
307	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m以内	台班		
308	混凝土切缝机功率 7.5kW	台班		
309	多用喷枪	台班		
310	钢筋调直机直径 14mm	台班		
311	钢筋调直机 直径 (14mm)	台班		
312	钢筋切断机直径 40mm	台班		
313	钢筋切断机 直径 (40mm)	台班		
314	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
315	钢筋弯曲机 直径 (40mm)	台班		
316	剪板机 厚度×宽度 (40×3100mm)	台班		

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第8页 共9页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
317	立式钻床钻孔直径 35mm	台班		
318	摇臂钻床 钻孔直径 (50mm)	台班		
319	摇臂钻床 钻孔直径 (50mm)	台班		
320	摇臂钻床 钻孔直径 (50mm)	台班		
321	刨边机 加工长度 (12000mm)	台班		
322	抛丸除锈机 直径 (500mm)	台班		
323	抛丸除锈机 直径 (500mm)	台班		
324	型钢剪断机 剪断宽度 (500mm)	台班		
325	型钢剪断机 剪断宽度 (500mm)	台班		
326	型钢剪断机 剪断宽度 (500mm)	台班		
327	台式砂轮机砂轮直径 250mm	台班		
328	折方机 厚度×宽度 (4×2000mm)	台班		
329	木工圆锯机 直径 (500mm)	台班		
330	木工圆锯机直径 500mm	台班		
331	木工圆锯机直径 500mm	台班		
332	木工平刨床刨削宽度 500mm	台班		
333	砂轮切割机 $\phi 400$	台班		
334	砂轮切割机砂轮直径 $\Phi 500\text{mm}$	台班		
335	石料切割机 5.5kW以内	台班		
336	石料切割机5.5KW 以内	台班		
337	半自动切割机 厚度 (100mm)	台班		
338	半自动切割机 厚度 (100mm)	台班		
339	半自动切割机 厚度 (100mm)	台班		
340	电动打磨机	台班		
341	交流电弧焊机 容量 (30kV·A)	台班		
342	交流电弧焊机 容量 (32kV·A)	台班		
343	交流电弧焊机 容量 (32kV·A)	台班		
344	交流电弧焊机 容量32kVA	台班		
345	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
346	交流电弧焊机容量 40kV·A	台班		
347	交流电弧焊机 容量 (42kV·A)	台班		
348	交流电弧焊机 容量 (42kV·A)	台班		
349	交流电弧焊机 容量 (42kV·A)	台班		
350	直流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
351	对焊机容量 75kV·A	台班		
352	对焊机 容量 (75kV·A)	台班		
353	二氧化碳气体保护焊机 电流 (500A)	台班		
354	电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³)	台班		
355	电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³)	台班		
356	电焊条烘干箱容量 45×35×45 (cm³)	台班		
357	电焊条烘干箱 容量 (45×35×45cm³)	台班		
358	超声波探伤仪	台班		
359	洒水车 罐容量 10000L	台班		
360	履带式液压岩石破碎机斗容量 1m³	台班		
361	风镐	台班		
362	电动空气压缩机 排气量 (1m³/min)	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：钟山县水墨田园健身步道基础设施配套项目

第9页 共9页

[illegible]