

宜州区图书馆整体改造提升项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：_____
(单位盖章)

编制时间：_____

复核时间：_____

总 说 明

<div>一、工程概况</div> <div>1、工程名称：宜州区图书馆整体改造提升项目；</div> <div>2、建设地点：河池市宜州区；</div> <div>二、编制范围</div> <div>本次范围内装饰装修工程、拆除工程、安装工程，详见工程量清单。</div> <div>三、编制依据</div> <div>1、建设项目施工图纸内容、效果图方案等相关资料；</div> <div>2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；</div> <div>3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；</div> <div>4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；</div> <div>5、《〈建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）〉广西壮族自治区实施细则》（修订本）；</div> <div>6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；</div> <div>7、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；</div> <div>8、2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额；</div> <div>9、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；</div> <div>10、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；</div> <div>11、桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；</div> <div>12、桂建标[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；</div> <div>13、主要材料按《河池市建设工程造价信息》宜州区2025年第10期除税信息价，缺项部分按市场询价综合确定；</div> <div>14、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。</div>
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宜州区图书馆整体改造提升项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宜州区图书馆整体改造提升项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	1楼多功能阅读室-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1楼多功能阅读室-装饰装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1楼多功能阅读室-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2楼阅读室-装饰装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2楼阅读室-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3楼刘三姐收藏室-装饰装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3楼刘三姐收藏室-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、 自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门头外立面-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门头外立面-装饰装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	门头外立面-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宜州区图书馆整体改造提升项目

第5页 共5页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1楼多功能阅读室-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011610001001	木门窗拆除 1、拆除原有木门	樘	1			
2	011610002001	金属门窗拆除 1、拆除原有金属防盗门及窗 2、尺寸: 门: 2100*1000mm, 2400*1400mm 窗: 1900*1800mm	m ²	8.88			
3	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除原有墙体	m ³	0.50			
4	010103002001	建筑垃圾清运 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 各投标人自行踏勘, 并运至 相关部门指定堆放场地 (含弃土消纳 费)	m ³	1.17			
5	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1、暂定5km	m ³ ·km	1.17			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1楼多功能阅读室-装饰装修					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
6	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:新建轻质砖墙体 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:1:2水泥砂浆	m³	2.28			
	6.	金属结构工程					
7	010606008001	钢架 1. 钢材品种、规格:80*80*4mm热镀锌方通 2. 钢梯形式:阶梯及讲台 3. 螺栓种类:4m16化学螺栓 4. 除锈方法:环氧富锌底漆一遍	t	2.143			
8	010606008002	钢架 1. 钢材品种、规格:40*40*4mm热镀锌方通 2. 钢梯形式:讲台 3. 螺栓种类:4m16化学螺栓 4. 除锈方法:环氧富锌底漆一遍	t	0.125			
9	010606013001	零星钢构件 1. 构件名称:钢板 2. 钢材品种、规格:200*200*12mm 3. 除锈方法:环氧富锌底漆一遍	t	0.512			
	10.	楼地面装饰工程					
10	011106007001	免漆板台阶面层(弧形) 1. 基层材料种类、规格:18mm红膜板 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm免漆板面层	m²	37.33			
11	011106007002	免漆板台阶面层(直型台阶及讲台) 1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃胶合板 2. 面层材料品种、规格、颜色:18mm免漆板面层	m²	19.64			
12	011103004001	PVC地胶地面 1. 粘结层厚度、材料种类:2-5mm厚水泥基自流平 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC地胶	m²	91.63			
13	011104002001	复合实木地板 1. 3厚防潮垫 2. 12厚复合木地板	m²	16.38			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型: 砖墙 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	m ²	19.03			
15	011207001001	新建结构墙 (封堵门洞) 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距400/700 2. 基层材料种类、规格: 双面封9mm阻燃胶合板	m ²	2.10			
16	011207001002	银镜结构墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距400/700 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm银镜面层	m ²	11.09			
17	011207001003	免漆板结构墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距400/700 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 18mm免漆板面层	m ²	1.68			
18	011207001004	木饰面结构墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 间距400/700 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 3mm木饰面面层	m ²	5.39			
19	011210002001	金属隔断 1. 隔板材料品种、规格、颜色: 50*50铝方通格栅造型	m ²	18.98			
	12.	天棚工程					
20	011302001001	轻钢龙骨吊顶 (跌级) 1. 龙骨材料种类、规格、中距: U60系列轻钢龙骨, 竖450mm横450mm, 平均中距@400mm 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm防火纸面石膏板	m ²	82.95			
21	011302001002	木饰面吊顶 (跌级) 1. 龙骨材料种类、规格、中距: U60系列轻钢龙骨, 竖450mm横450mm, 平均中距@400mm 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格: 3mm木饰面	m ²	24.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
22	011302001003	圆弧方通吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:50*50*0.6铝方通	m ²	26.33			
23	011302001004	铝方通吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:50*50*0.6铝方通	m ²	2.69			
	13.	门窗工程					
24	010807001001	金属窗(封门洞) 1. 框、扇材质及质量:不锈钢边框 2. 玻璃品种、厚度:1.0厚钢化玻璃	m ²	2.80			
25	010807003001	金属百叶窗 1. 框、扇材质及规格:定制百叶窗	m ²	3.36			
26	桂010801008001	木门扇 1. 门种类:定制复合实木门(含门框及五金)	扇	1.00			
27	010810001001	窗帘 1. 窗帘材质:亚麻 2. 窗帘高度、宽度:4000mm高 3. 卷帘式窗帘	m ²	58.19			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
28	011406003001	天棚满刮腻子 1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:一底两面	m ²	82.95			
29	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底二面	m ²	82.95			
30	011405001001	金属面油漆 1. 构件名称:钢结构表面喷氟碳漆 2. 油漆品种、遍数:氟碳漆面层2遍	m ²				
	15.	其他装饰工程					
31	011304001001	灯带(槽) 1. 灯带型式、尺寸:LED暗藏灯带	m ²	1.44			
32	011304001002	灯带(槽) 1. 灯带型式、尺寸:弧形铝灯槽 2. 格栅片材料品种、规格:3.0亚克力封面,灯带另计	m ²	8.93			
33	011508001001	PVC字 1. 镏字材料品种、颜色:PVC字喷漆 2. 字体规格:0.2m ² 以内	个	6			
34	011508001002	PVC字 1. 镏字材料品种、颜色:PVC字喷漆 2. 字体规格:0.5m ² 以内	个	1			
35	011501006001	免漆板书柜 1. 材料种类、规格:18mm免漆板,凸出350mm	m ²	63.35			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 五金种类、规格:含五金配件 3. 书柜内局部暗藏LED灯带 (另计)					
36	011501014001	定制吧台 1. 台柜规格:11140*500*1100mm 2. 材料种类、规格:18mm免漆板做 100mm厚台面板 (预留嵌入式插座空 位) 3. 五金种类、规格:30*60*2mm矩形管 支撑, 面喷环氧富锌底漆+氟碳漆	m	11.14			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
37	011701006001	满堂脚手架 H: 4110mm	m²	151.31			
38	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格:编织布	m²	151.31			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		1楼多功能阅读室-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
39	030404017001	配电箱 1. 名称: 1AL 2. 安装方式: 距地1.5m挂墙明装 3. 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”品牌	台	1			
40	030412001001	筒灯 1. 7W 筒灯, 白光, 面宽 18cm, 2. 光源固定方式: 嵌入含安装 3. 材质: 铝	套	34			
41	030412001002	条形灯 1. 品名: LED长条灯 2. 型号: 40W 3. 规格: 1000*50*32mm 4. 光源: LED透镜光源 5. 电压: 220V 6. 色温: 5700K正白光 7. 驱动: 恒流恒压无频闪 8. 安装方式: 吊装	套	5			
42	030412004001	LED暗藏灯带 1. 名称: LED灯带 2. 型号: 220v高压180珠, 白光5700K 3. 安装形式: 灯槽内明装	m	138.61			
43	030412004002	硅胶软灯带 1. 名称: LED硅胶灯带 2. 型号: 220v高压180珠, 白光5700K, 20*10mm 3. 安装形式: 灯槽内嵌入式安装	m	41.74			
44	030404035001	墙面五孔插座 1. 品牌: 参照或相当于“公牛”品牌 2. 安装方式: 距地0.3m安装	套	13			
45	030404034001	三联单控开关 1. 安装方式: 距地1.5m安装 2. 品牌: 品牌参照或相当于: “罗格朗”	套	3			
46	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJY-1kv-3*16mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌参照或相当于“桂林国际”	m	30.75			
47	030408006001	电力电缆头	个	2			
48	030411001001	配管 1. 名称: 电缆配管 2. 材质: 镀锌钢管	m	49.02			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 规格:JDG32 4. 配置形式:吊顶内敷设或埋墙敷设					
49	030411001002	配管 1. 镀锌钢管 JDG20 2. 敷设方式:墙内、吊顶敷设 3. 内置ZR-BV-3*2.5电线 4. 品牌参照或相当于:“广岐牌”	m	228.74			
50	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN32	m	9.28			
51	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20	m	74.50			
52	030411004001	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3*2.5mm ²	m	674.81			
53	030411004002	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3*4mm ²	m	104.42			
54	030411004003	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3*10mm ²	m	63.57			
	7.	B7 通风空调工程					
55	030701003001	空调器 1. 名称:格力5匹冷暖变频空调 2. 规格:内机840*840*840mm 3. 安装形式:内机嵌入式安装 4. 型号:KFR-120TW/(12550S) FNhCaf-B1	台	2			
56	030701003002	空调器 1. 名称:格力5匹冷暖变频空调 2. 规格:外机1020*820*427mm 3. 安装形式:外机立式明装 4. 型号:KFR-120TW/(12550S) FNhCaf-B1	台	2			
57	030404019001	控制开关 1. 名称:液晶空调温度控制器	个	2			
58	030411001003	配管 1. 镀锌钢管 JDG20 2. 敷设方式:墙内、吊顶敷设 3. 内置ZR-BV-3*4电线 4. 品牌参照或相当于:“广岐牌”	m	46.14			
59	030411004004	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3*4mm ²	m	145.92			
60	031001001001	空调铜管 1. 空调铜管暂列一项, 结算按实际发生据实结算	项	1.00			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		2楼阅读室-装饰装修					
		分部分项工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
61	011210002001	金属隔断 1. 隔板材料品种、规格、颜色:2.0厚 铝板弯折造型格栅	m ²	44.76			
	12.	天棚工程					
62	011302001001	轻钢龙骨吊顶	m ²	27.09			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 龙骨材料种类、规格、中距:U60系列轻钢龙骨, 竖450mm横450mm, 平均中距@400mm 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防火纸面石膏板					
63	011302001002	斜屋顶造型 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30*1.5镀锌方通框架 2. 基层材料种类、规格:9mm免漆板 3. 面层材料品种、规格:扪布装饰	m ²	10.20			
64	011302001003	圆弧顶造型 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:9mm免漆板, 扪布装饰	m ²	10.80			
65	011302001004	木板造型顶(弧形) 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:9mm免漆板	m ²	8.70			
	13.	门窗工程					
66	桂010801008001	木门扇 1. 门种类:定制复合实木门(含门框及五金)	扇	2.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
67	011406003001	墙面满刮腻子 1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:一底两面	m ²	138.14			
68	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底二面	m ²	138.14			
69	011406003002	天棚满刮腻子 1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:一底两面	m ²	149.30			
70	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆一底二面	m ²	149.30			
	15.	其他装饰工程					
71	011507001001	PVC画面 1. 面层材料种类:18mm厚PVC造型UV图案	m ²	14.40			
72	011507001002	PVC雕刻 1. 面层材料种类:18mm厚PVC造型UV图案, 按设计切割造型	m ²	6.55			
73	011508005001	亚克力广告牌 1. 材料品种、颜色:18mm亚克力板 2. 规格:400*190*18mm	个	6			
74	011501014001	定制吧台	m	22.64			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 台柜规格:11998*500*1100mm 2. 材料种类、规格:18mm免漆板做 100mm厚台面板(预留嵌入式插座空 位) 3. 五金种类、规格:30*60*2mm矩形管 支撑,面喷环氧富锌底漆+氟碳漆					
75	011501006001	免漆板书柜 1. 材料种类、规格:18mm免漆板,凸 出350mm 2. 五金种类、规格:含五金配件 3. 书柜内局部暗藏LED灯带(另计)	m ²	144.47			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
76	011701006001	满堂脚手架 H: 4110mm	m ²	218.08			
	011710	已完工程保护费					
77	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格:编织布	m ²	218.08			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		2楼阅读室-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
78	030412001001	筒灯 1. 7W 筒灯, 白光, 面宽 18cm, 2. 光源固定方式: 嵌入含安装 3. 材质: 铝	套	18			
79	030412004001	小吊灯 1. 7W 吊灯, 白光 2. 光源固定方式: 吊装 3. 材质: 铝	套	11			
80	030412001002	轨道射灯 1. 7W 轨道灯, 白光, 面宽 18cm, 2. 光源固定方式: 轨道上明装 3. 材质: 铝	套	15			
81	030412004002	LED暗藏灯带 1. 名称: LED灯带 2. 型号: 220v高压180珠, 白光5700K 3. 安装形式: 灯槽内明装	m	27.48			
82	030412004003	硅胶软灯带 1. 名称: LED硅胶灯带 2. 型号: 220v高压180珠, 白光 5700K, 20*10mm 3. 安装形式: 灯槽内嵌入式安装	m	41.62			
83	030404035001	墙面五孔插座 1. 品牌: 参照或相当于“公牛”品牌 2. 安装方式: 距地0.3m安装	套	5			
84	030404034001	三联单控开关 1. 安装方式: 距地1.5m安装 2. 品牌: 品牌参照或相当于: “罗格朗”	套	3			
85	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJY-1kv-3*10mm ² 具有3C认证 IS09000认证 品牌参照或相当于“桂林国际”	m	30.75			
86	030408006001	电力电缆头	个	2			
87	030411001001	配管 1. 名称: 电缆配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 吊顶内敷设或埋墙敷设	m	30.00			
88	030411001002	配管 1. 镀锌钢管 JDG20 2. 敷设方式: 墙内、吊顶敷设 3. 内置ZR-BV-3*2.5电线 4. 品牌参照或相当于: “广岐牌”	m	235.04			
89	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	57.45			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
90	030411004001	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3*2.5mm ²	m	709.60			
91	030411004002	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3*4mm ²	m	82.03			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		3楼刘三姐收藏室-装饰装修					
		分部分项工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
92	011207001001	新建结构墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 间距400/700 2. 基层材料种类、规格:双面封9mm阻燃胶合板	m ²	11.23			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 面层材料品种、规格、颜色: 双面封9.5mm防火纸面石膏板					
	12.	天棚工程					
93	011302001001	轻钢龙骨吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距: U60系列轻钢龙骨, 竖450mm横450mm, 平均中距@400mm 2. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm防火纸面石膏板	m²	40.71			
	13.	门窗工程					
94	桂010801008001	木门扇 1. 门种类: 定制复合实木门 (含门框及五金)	扇	1.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
95	011406003001	墙面满刮腻子 1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子遍数: 一底两面	m²	42.15			
96	011407001001	墙面喷 (刷) 涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二面	m²	138.14			
97	011406003002	天棚满刮腻子 1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子遍数: 一底两面	m²	40.71			
98	011407002001	天棚喷 (刷) 涂料 1. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆一底二面	m²	40.71			
	15.	其他装饰工程					
99	011507001001	PVC画面 1. 面层材料种类: 18mm厚PVC造型UV图案	m²	6.50			
100	011507001002	PVC雕刻 1. 面层材料种类: 18mm厚PVC造型UV图案, 按设计切割造型	m²	5.15			
101	011501006001	免漆板书柜 1. 材料种类、规格: 18mm免漆板, 凸出350mm 2. 五金种类、规格: 含五金配件 3. 书柜内局部暗藏LED灯带 (另计)	m²	42.02			
102	011508001001	PVC字 1. 镏字材料品种、颜色: PVC字喷漆 2. 字体规格: 0.2m²以内	个	6			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
103	011701006001	满堂脚手架 H: 4110mm	m ²	46.33			
	011710	已完工程保护费					
104	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格: 编织布	m ²	46.33			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		3楼刘三姐收藏室-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
105	030412001001	筒灯 1. 7W 筒灯, 白光, 面宽 18cm, 2. 光源固定方式: 嵌入含安装	套	15			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 材质: 铝					
106	030404035001	墙面五孔插座 1. 品牌: 参照或相当于“公牛”品牌 2. 安装方式: 距地1250mm安装	套	3			
107	030404034001	双联单控开关 1. 安装方式: 距地1.5m安装 2. 品牌: 品牌参照或相当于: “罗格朗”	套	2			
108	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJY-1kv-3*10mm ² 具有3C认证 ISO9000认证 品牌参照或相当于“桂林国际”	m	30.75			
109	030408006001	电力电缆头	个	2			
110	030411001001	配管 1. 名称: 电缆配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 吊顶内敷设或埋墙敷设	m	30.00			
111	030411001002	配管 1. 镀锌钢管 JDG20 2. 敷设方式: 墙内、吊顶敷设 3. 内置ZR-BV-3*2.5电线 4. 品牌参照或相当于: “广岐牌”	m	59.33			
112	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	18.65			
113	030411004001	配线 1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: ZR-BV-3*2.5mm ²	m	207.98			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		门头外立面-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
114	011610002001	金属门窗拆除 1、拆除原有金属防盗门及窗 2、尺寸: 门: 2600*1400mm 窗: 3560*3100mm	m ²	47.78			
115	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除原有墙体	m ³	2.39			
116	010103002001	建筑垃圾清运 1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 各投标人自行踏勘, 并运至 相关部门指定堆放场地 (含弃土消纳 费)	m ³	5.40			
117	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ · km 1、暂定5km	m ³ · km	5.40			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		门头外立面-装饰装修					
		分部分项工程					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
118	011207001001	铝板造型墙面 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*40*1.5镀锌方通 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.0mm 厚铝板印花造型	m²	86.51			
119	011207001002	铝板造型墙面 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 40*40*1.5镀锌方通 2. 面层材料品种、规格、颜色:3.0mm 厚冲孔铝板造型	m²	49.17			
120	011210003	玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格:12厚阻燃 板、1.2厚不锈钢边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:12厚钢化 玻璃	m²	54.11			
121	011210002001	金属隔断 1. 隔板材料品种、规格、颜色: 150*100*2.0铝方通 2. 骨架、边框材料种类、规格: 60*60*2.0mm镀锌方通	m²	129.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
122	011406003001	抗碱封底涂料 1. 基层类型: 外墙抹灰面 2. 腻子种类: 抗碱底漆一遍 3. 刮腻子遍数: 一底两面	m ²	502.80			
123	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 基层类型: 原墙抹灰面刮腻子 2. 喷刷涂料部位: 外墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 喷真石漆2遍, 罩面漆1遍	m ²	502.80			
	15.	其他装饰工程					
124	011507001001	PVC雕刻 1. 面层材料种类: 18mm厚PVC造型UV图案, 按设计切割造型	m ²	15.90			
125	011508004001	金属背发光字 1. 镂空材料品种、颜色: 金属背面发光字 2. 字体规格: 500mm高	个	5			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
126	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排脚手架 2. 搭设高度: 17.32m 3. 脚手架材质: 钢制脚手架 4. 其他: 工期暂定60天	m ²	754.46			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		门头外立面-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
127	030412004001	LED暗藏灯带 1. 名称:LED灯带 2. 型号:220v高压180珠, 白光5700K 3. 安装形式:灯槽内明装	m	69.65			
128	030411001001	配管 1. 镀锌钢管 JDG20 2. 敷设方式: 墙内、吊顶敷设 3. 内置ZR-BV-3*2.5电线 4. 品牌参照或相当于: “广岐牌”	m	41.05			
129	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	41.05			
130	030411004001	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:ZR-BV-3*2.5mm ²	m	143.65			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:宜州区图书馆整体改造提升项目

第20页 共20页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		1楼多功能阅读室-拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		1楼多功能阅读室-装饰装修				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		1楼多功能阅读室-安装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		2楼阅读室-装饰装修				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		2楼阅读室-安装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
		合计				
		3楼刘三姐收藏室-装饰装修				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		3楼刘三姐收藏室-安装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		门头外立面-拆除				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		门头外立面-装饰装修				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		门头外立面-安装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	1楼多功能阅读室-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	0.55	0.05	0.60
	1楼多功能阅读室-装饰装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	325.06	29.26	354.32
	1楼多功能阅读室-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	110.66	9.96	120.62
5	计日工			
6	总承包服务费			
	2楼阅读室-装饰装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	350.90	31.58	382.48
	2楼阅读室-安装			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目 第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	41.22	3.71	44.93
5	计日工			
6	总承包服务费			
	3楼刘三姐收藏室-装饰装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	106.67	9.60	116.27
	3楼刘三姐收藏室-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	11.97	1.08	13.05
5	计日工			
6	总承包服务费			
	门头外立面-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.68	0.24	2.92
	门头外立面-装饰装修			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宜州区图书馆整体改造提升项目

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第1页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
3	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
5	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
6	011301001	扁钢 (综合)	t		
7	011301001	扁钢 (综合)	t		
8	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
9	012901019	钢板 12mm	t		
10	012901031	中厚钢板 (4.1~20) mm	t		
11	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
12	020101002	橡胶板 2mm	m²		
13	021102001.1	18mm厚PVC造型	m²		
14	021102001.2	18mm厚PVC雕刻	m²		
15	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
16	021701003.1	3mm亚克力板	m²		
17	021901001	塑料透光片	m²		
18	022705004	棉纱头	kg		
19	022705004	棉纱头	kg		
20	022706004	白布 0.9m	m²		
21	022706010	破布	kg		
22	023101002	尼龙编织布	m²		
23	023501001.1	扞布	m²		
24	030103002	抽芯铆钉 M4	百个		
25	030107001	镀锌螺钉	百个		
26	030108001	自攻螺钉	百个		
27	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
28	030112001	木螺钉	百个		
29	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
30	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
31	030116001	沉头螺钉 M (4~5) × (35~50)	个		
32	030119001	机螺钉	kg		
33	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
34	030135101	带帽螺栓	kg		
35	030156001	膨胀螺栓	套		
36	030156005	膨胀螺栓 M6	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第2页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
38	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
39	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
40	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套		
41	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
42	030171101	螺母	百个		
43	030172001	垫圈	百个		
44	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
45	030183001	铁钉 (综合)	kg		
46	030185001	水泥钉	个		
47	030188004	射钉 (枪钉)	盒		
48	030188006	气排钉	盒		
49	030192000	圆钉 (综合)	kg		
50	030192002	圆钉 50~75	kg		
51	030311111	不锈钢合页	副		
52	031311001	电焊条 (综合)	kg		
53	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
54	031314001	耐热电焊条	kg		
55	031319001	电焊丝	kg		
56	031321001	焊锡丝 综合	kg		
57	031321003	焊锡	kg		
58	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
59	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
60	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
61	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
62	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
63	031345007	钢割片	片		
64	031347001	砂纸	张		
65	031347002	砂纸 (木)	张		
66	031347003	水砂纸	张		
67	031347004	铁砂布	张		
68	032116001	铁件 (综合)	kg		
69	032116017	门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300	个		
70	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
71	032118015	镀锌全螺纹吊杆 Φ14	m		
72	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第3页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	040301001	砂（综合）	m³		
74	040301001	砂(综合)	m³		
75	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
76	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t		
77	050101001	木材（综合）	m³		
78	050301001	一等杉木板枋材（综合）	m³		
79	050301001	一等杉木板枋材（综合）	m³		
80	050301003	一等杉木枋材	m³		
81	050301003	一等杉木枋材	m³		
82	050301003.1	一等杉木枋材	m³		
83	050306001	周转板枋材	m³		
84	050501004	胶合板5mm	m²		
85	050501008	胶合板9mm	m²		
86	050501008.1	阻燃胶合板9mm	m²		
87	050501008.2	9mm免漆板	m²		
88	050501009.1	9mm免漆板	m²		
89	050901002.1	18mm红膜板	m²		
90	052502007	垫木	m³		
91	060501004	钢化玻璃 12mm	m²		
92	062102004	镜面玻璃 5mm（成品异型）	m²		
93	071301001.1	12厚复合木地板	m²		
94	071901004.1	PVC地胶 3mm	m²		
95	072301003.1	18mm免漆板	m²		
96	081101001.1	18厚免漆板	m²		
97	090101002	防火纸面石膏板 9.5mm	m²		
98	090301001	柚木夹板 3mm	m²		
99	090301001.1	木饰面板 3mm	m²		
100	090301002.1	18mm免漆板	m²		
101	090301003.2	3mm木饰面	m²		
102	090503005.1	1.2mm 弯折成型铝板	m²		
103	090505002.1	不锈钢板 1.2mm 304材质	m²		
104	091301002.1	2.0mm厚铝板印花造型	m²		
105	091301002.2	3.0mm厚冲孔铝板	m²		
106	093705001.1	条形铝合金空腹格栅（含配件）50*50*0.6	m²		
107	093705001.2	条形铝合金空腹格栅（弧形）50*50*0.6	m²		
108	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第4页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
110	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
111	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
112	100102006	轻钢小龙骨横撑 h19	m		
113	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
114	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
115	100106001	镀锌卡式主龙骨h=38	m		
116	100106002	镀锌卡式辅龙骨宽50	m		
117	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
118	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
119	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
120	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
121	100302004.1	60*60*2方通	m		
122	100302004.2	150*100*2方通	m		
123	100302004.3	40*40*1.5镀锌方通	m		
124	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
125	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
126	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
127	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
128	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
129	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
130	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
131	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
132	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
133	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
134	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
135	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
136	110105001.1	复合实木门	樘		
137	110911001	铝合金固定窗 (成品)	m²		
138	110911002.1	铝合金百页窗 (成品)	m²		
139	120101004	木质装饰线条 10×30mm	m		
140	120118001	半圆木线 20mm	m		
141	120118003	半圆木线 60mm	m		
142	120125003	木质踢脚线100	m²		
143	120305001	铝合金压条	m		
144	120310004	不锈钢压条 65×15×2	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第5页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	120310201	不锈钢角线 20×20×1.0mm	m		
146	123902002.1	金属背面发光字0.5㎡以内	个		
147	123904001	聚氯乙烯字0.2㎡以内	个		
148	123904001.1	亚克力广告牌	个		
149	123904002	聚氯乙烯字0.5㎡以内	个		
150	130102001	调和漆(综合)	kg		
151	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
152	130120001	醇酸清漆	kg		
153	130301001	乳胶漆	kg		
154	130307015	真石漆	kg		
155	130307016	真石面漆	kg		
156	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
157	130507001	防锈漆	kg		
158	130508002	环氧富锌底漆	kg		
159	130519001	沥青绝缘漆	kg		
160	130526001	抗碱底涂料	kg		
161	133501001	防水腻子	kg		
162	133508002	嵌缝膏	kg		
163	133901001	防腐油	kg		
164	140301004	国V汽油 92#	kg		
165	140303001	煤油	kg		
166	140501003	油漆溶剂油	kg		
167	140901002	电力复合酯 一级	kg		
168	143117001	氟化钠	kg		
169	143303001	硬酯酸 一级	kg		
170	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
171	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
172	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
173	143906001	氧气	m³		
174	143907001	二氧化碳	m³		
175	144101004	结构胶	kg		
176	144101005	建筑胶	kg		
177	144106001	石材(云石)胶	kg		
178	144108001	乳白胶	kg		
179	144110001	硅酮耐候胶	L		
180	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第6页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	144113003	玻璃胶 350g	支		
182	144114009	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
183	144115001	万能胶	kg		
184	144116002	胶粘剂	kg		
185	144116008	粘接剂	kg		
186	144116024	专用界面剂	kg		
187	144117003	水胶粉	kg		
188	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
189	144306001	防水胶布	卷		
190	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
191	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
192	151304004	泡沫防潮纸	m²		
193	151304006	泡沫塑料 30mm	m²		
194	170901001	方钢管 25×25×2.5	m		
195	172513000	塑料软管	kg		
196	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
197	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
198	182511000	接地卡子(综合)	个		
199	182519002	固定卡子 3×80	套		
200	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
201	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
202	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
203	290623002	直管接头 Φ20	个		
204	290623004	直管接头 Φ32	个		
205	290628002	塑料护口 15~20	个		
206	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
207	290632012	灯具卡子	个		
208	290905002	铜接线端子 DT-4mm²	个		
209	290905005	铜接线端子 DT-16mm²	个		
210	291111001	开关盒	个		
211	291112001	接线盒	个		
212	291125000	灯具塑料吊盒	个		
213	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
214	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
215	340701001	塑料手套 ST型	副		
216	340702001	防尘面罩	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第7页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	340703001	护目镜	套		
218	341101001	水	m³		
219	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
220	341508001	其他材料费	元		
221	341508006	其他材料费	元		
222	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
223	350309001	挡脚板 (综合)	m		
224	351101001	钢凿	个		
225	360302001.1	3厚防潮垫	m²		
226	370905001	钢垫板	kg		
227	390101001	脚手架钢管 (租赁)	t·天		
228	390101002	扣件综合 (租赁)	100套·天		
229	390101004	底座 (租赁)	100个·天		
230	390101005	钢笆子 (钢筋网脚手板) (租赁·天)	100m²·天		
231	B-C.1	免漆板书柜 材料费	m²		
232	B-C.1	建筑垃圾消纳费 材料费	m³		
233	B-C.1	空调器 材料费	台		
234	B-C.2	空调铜管 材料费	项		
235	B-C.3	窗帘 材料费	m²		
236	B-C.7	金属隔断 材料费	m²		
237	B-C.9	金属隔断 材料费	m²		
238		◆配合比◆			
239	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
240	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
241	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
242	801101001	素水泥浆	m³		
243		◆主材◆			
244	030316007.1	滑轨	m		
245	290603000.1	电气钢导管JDG20	m		
246	290603000.1	电气钢导管JDG32	m		
247	290603000.2	电气钢导管JDG20	m		
248	550117001.1	成套配电箱	台		
249	B4-1950.1	其他照明灯具安装 LED光灯带	10m		
250	B4-1950.2	其他照明灯具安装 硅胶LED光灯带	10m		
251	BC00100.1	镀锌钢管DN40~65(热镀)	t		
252	BC00101.1	镀锌钢管DN80~100(热镀)	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第8页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	Z250001001.1	筒灯7W	套		
254	Z250001001.2	LED长条灯	套		
255	Z250001001.2	小吊灯7W	套		
256	Z250001001.3	7W 轨道灯	套		
257	Z260501001.1	三联单控开关	个		
258	Z260501001.1	双联单控开关	个		
259	Z264101001.1	单相明插座10A 5孔	套		
260	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线2.5mm ²	m		
261	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线10mm ²	m		
262	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线4mm ²	m		
263	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线4mm ²	m		
264	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线4mm ²	m		
265	Z281100000.1	电力电缆ZR-YJY-1kv-3*10mm ²	m		
266	Z281100000.1	ZR-YJY-1kv-3*16mm ²	m		
267		◆机械台班组成◆			
268	002401001	机械台班人工费	元		
269	140301004	国V汽油 92#	kg		
270	140301004	汽油92#	kg		
271	140304001	轻柴油 0#	kg		
272	140304001	轻柴油0#	kg		
273	140304001	轻柴油0#	kg		
274	341103001	电	kW·h		
275	341103001.1	电	kW·h		
276	341103001.1.1	电	kW·h		
277	341103001.1	电	kW·h		
278	994701004	折旧费	元		
279	994701005	检修费	元		
280	994701006	维护费	元		
281	994701007	安拆及场外运输费	元		
282	994701008	其他费	元		
283		◆机械◆			
284	341509003	其他机械费	元		
285	980502012	工业用真效值万用表	台班		
286	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
287	982303008	数字式储示波器 HP54501	台班		
288	984717001	其他各种仪器仪表	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 宜州区图书馆整体改造提升项目

第9页 共9页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
289	984718001	数字温度计	台班		
290	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
291	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
292	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
293	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
294	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
295	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
296	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
297	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
298	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
299	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
300	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
301	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
302	992103001	木工单面压刨床 刨削宽度600mm	台班		
303	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
304	992314001	角向磨光机	台班		
305	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
306	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
307	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
308	992902001	超声波探伤仪	台班		
309	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班		
310	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		
311	994508001	电锤 功率 520W	台班		
312		合 计			