

金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期） 工程

招标工程量清单

招 标 人：金秀瑶族自治县教育体育局

(单位盖章)

造价咨询人：广西天翔工程管理有限公司

(单位盖章)

2026年2月4日

软件名称及版本号：广联达软件 5.3000.6.888

软件测评合格编号：2023S01

封-1

招标工程量清单

招 标 人：金秀瑶族自治县教育体育局
(单位盖章)

造价咨询人：广西天翔工程管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年2月4日

复 核 时 间：2026年2月4日

总 说 明

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- 1、建设地点：金秀县桐木镇；
- 2、建设单位：金秀瑶族自治县教育体育局；
- 3、建设规模：

二、编制依据：

- 1、本项目的施工图。
 - 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》修订本。
 - 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及各定额相关配套费率。
 - 4、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）。
 - 5、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。
 - 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
 - 7、《自治区住房城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）。
 - 8、本工程材料价格按2025年第11期《金秀县建设工程造价信息》中的桐木市场价计取，信息价上没有的材料价格参照2025年第11期《来宾市建设工程造价信息》以及市场询价。
 - 9、增值税采用一般计税方法计算。
- ## 三、其它需要说明：
- 1、使用的计价软件为“广联达云计价平台GCCP6.0 版本：5.3000.6.888（工程版本号：6.4100.135）”。

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目
(一期)

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额 (元)	备注
	场地平整		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	跑道		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	台阶		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	沙坑跳场地		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	升旗台		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		场地平整					
		分部分项工程					
	D.1	土石方工程					
1	040101001001	清除表土	m ³	2535			
2	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土	m ³	33694.09			
3	040103001001	回填方 1. 机械回填	m ³	21434.71			
4	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:暂按1km, 结算按实际	m ³	11579.17			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
5	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1			
6	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:压路机	台·次	1			
7	041106001003	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称:履带式推土机 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		跑道					
		分部分项工程					
	D.2	道路工程					
8	040202011001	级配碎石垫层 1. 厚度:20cm	m ²	7354.24			
9	040202015001	水泥稳定碎石层 1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m ²	7354.24			
10	040203006001	沥青混凝土层 1. 沥青混合料种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m ²	7354.24			
11	040203006002	沥青混凝土层 1. 沥青混合料种类:细(微)粒沥青混凝土 2. 厚度:3cm	m ²	7354.27			
12	040203009001	跑道面层 1. 材料名称:无颗粒自结纹混合型塑胶面层 2. 厚度:13mm	m ²	7354.24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		台阶					
		分部分项工程					
13	010401012001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂 M5	m ²	500.87			

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
14	040305001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3: 7灰土垫层	m ³	273.84			
15	010507004001	台阶 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	24.72			
16	011107002001	块料台阶面 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:15mm1: 3水泥砂浆找平 2. 粘结层厚度、材料种类、配合比:素水泥浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖 300×300	m ²	411.94			
17	011201003001	台阶勾缝 1. 勾缝材料种类、配合比:水泥砂浆1: 1	m ²	500.87			
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 扶手材料种类、规格:不锈钢管扶手 直形 φ50 2. 栏杆材料种类、规格、颜色:不锈钢管栏杆 直线型 竖条式(圆管)	m	139.13			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	混凝土钢筋混凝土模板及支架费					
19	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	411.94			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		沙坑跳场地					
		分部分项工程					
20	010404001001	垫层（沙坑） 1. 垫层材料种类：C20混凝土	m ³	5.95			
21	010404001002	垫层（沙坑） 1. 垫层材料种类：碎石	m ³	8.8			
22	010404001003	垫层（沙坑） 1. 垫层材料种类：水洗砂	m ³	17.6			
23	010401012001	砖砌沙坑 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆中砂 M5	m ³	6.47			
24	040202011001	级配碎石垫层（助跑区） 1. 厚度：20cm	m ²	101.31			
25	040202015001	水泥稳定碎石层（助跑区） 1. 水泥含量：6% 2. 厚度：10cm	m ²	101.31			
26	040203006001	沥青混凝土层（助跑区） 1. 沥青混合料种类：中粒式沥青混凝土 2. 厚度：5cm	m ²	101.31			
27	040203006002	沥青混凝土层（助跑区） 1. 沥青混合料种类：细（微）粒沥青混凝土 2. 厚度：3cm	m ²	101.31			
28	040203009001	跑道面层（助跑区） 1. 材料名称：无颗粒自结纹混合型塑胶面层 2. 厚度：13mm	m ²	101.31			
29	040205004001	硬木成品起跳板 1. 规格尺寸：1220*300*100	块	6			
30	040205006001	场地界线	m ²	4.27			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		升旗台					
		分部分项工程					
31	010101004001	人机配合挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人机配合比:1:9	m ³	8.64			
32	010103001002	人机配合回填基坑土方 1. 填方来源:利用方回填 2. 人机配合比:2:8	m ³	5.48			
33	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:暂按1km	m ³	3.16			
34	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.78			
35	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	3.44			
36	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 φ10以内(综合)	t	0.104			
37	010401012001	砖砌升旗台 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 中砂 M5	m ³	1.56			
38	011102001001	石材楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:15厚 水泥砂浆 1:3 2. 面层材料品种、规格:火烧面芝麻灰花岗岩 600*300*30	m ²	10.04			
39	030409002001	接地母线	m	3			
40	011501019001	升旗杆	根	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011701	混凝土钢筋混凝土模板及支架费					
41	011702001001	独立基础 1. 模板、支撑材质：复合木模板 木支撑	m ²	7.76			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ 增值税					
		舞台					
		分部分项工程					
42	010101004001	人机配合挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 人机配合比：1:9	m ³	100.36			
43	010103001002	人机配合回填沟槽土方 1. 填方来源：利用方回填 2. 人机配合比：2:8	m ³	69.7			
44	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种：非利用土方 2. 运距：暂按1km	m ³	30.65			
45	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	16.21			
46	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	21.55			
47	010501002001	条形基础 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	9.12			
48	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	14.44			
49	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.159			

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ10以内（综合）					
50	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ10以上（综合）	t	1.644			
51	桂011204007001	块料墙面 1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格：陶瓷墙面 砖 400*600	m ²	1268.72			
52	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩 多孔砖 240*115*90 2. 墙体厚度：24cm 3. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 中砂 M7.5	m ³	6.8			
53	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合 比：20厚 水泥砂浆 1:2	m ²	179.6			
54	桂011104006001	3mm厚聚氨酯面层	m ²	179.6			
55	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合 比：8厚 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层厚度、砂浆种类、配合 比：12厚 水泥砂浆 1:3	m ²	103.53			
56	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1. 腻子种类：防水腻子 2. 刮腻子要求：2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：油性外墙 乳胶漆 2遍	m ²	103.53			
57	011107002001	台阶二 1. 做法：详建施-23-台阶二大样	m ²	12.94			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
58	011702001002	垫层 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m ²	24			
59	011702001001	条形基础 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑	m ²	23.28			
60	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑	m ²	145.16			
		排水沟					
		分部分项工程					
61	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 弃土运距：1km	m ³	1121.76			
62	040103001001	回填方 1. 填方来源：利用方回填 2. 借方运距：暂按1km	m ³	533.59			
63	040103002001	余土弃置 1. 废弃料品种：非利用土方 2. 运距：暂按1km	m ³	508.13			
64	040305001001	排水沟垫层 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	103.87			
65	040402010001	砌砖排水沟 1. 砖品种、规格：多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级：水泥石灰 砂浆 中砂 M10	m ³	244.39			
66	011203001001	排水沟抹灰 1. 面层厚度、砂浆种类、配合 比：20厚 水泥砂浆 1:3	m ²	1364.52			
67	070205001001	C25混凝土沟盖板（成品） 1. 盖板规格型号：500*500*80	块	2037			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 9 页 共 9 页

		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		场地平整										
		分部分项工程										
	D.1	土石方工程										
1	040101001001	清除表土	m ³	2535								
2	040101001002	挖一般土方 1. 土壤类别：三类土	m ³	33694.09								
3	040103001001	回填方 1. 机械回填	m ³	21434.71								
4	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种：废弃土方 2. 运距：暂按1km，结算按实际	m ³	11579.17								
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
5	041106001001	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称：履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1								
6	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称：压路机	台·次	1								
7	041106001003	大型机械、设备进出场及安拆 1. 机械、设备名称：履带式推土机 90kw以内	台·次	1								

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
		跑道										
		分部分项工程										
	D.2	道路工程										
8	040202011001	级配碎石垫层 1. 厚度:20cm	m ²	7354.24								
9	040202015001	水泥稳定碎石层 1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m ²	7354.24								
10	040203006001	沥青混凝土层 1. 沥青混合料种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m ²	7354.24								
11	040203006002	沥青混凝土层 1. 沥青混合料种类:细(微)粒沥青混凝土 2. 厚度:3cm	m ²	7354.27								
12	040203009001	跑道面层 1. 材料名称:无颗粒自结纹混合型塑胶面层 2. 厚度:13mm	m ²	7354.24								
		单价措施项目										
		台阶										
		分部分项工程										

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
13	010401012001	砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 中砂 M5	m ²	500.87								
14	040305001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300mm厚3：7灰土垫层	m ³	273.84								
15	010507004001	台阶 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	24.72								
16	011107002001	块料台阶面 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比：15mm1：3水泥砂浆找平 2. 粘结层厚度、材料种类、配合比：素水泥浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地面砖 300×300	m ²	411.94								
17	011201003001	台阶勾缝 1. 勾缝材料种类、配合比：水泥砂浆1：1	m ²	500.87								
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管扶手 直形 φ50 2. 栏杆材料种类、规格、颜色：不锈钢管栏杆 直线型 竖条式（圆管）	m	139.13								
		单价措施项目										

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
	011701	混凝土钢筋混凝土模板及支架费										
19	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	411.94								
		沙坑跳场地										
		分部分项工程										
20	010404001001	垫层（沙坑） 1. 垫层材料种类:C20混凝土	m ³	5.95								
21	010404001002	垫层（沙坑） 1. 垫层材料种类:碎石	m ³	8.8								
22	010404001003	垫层（沙坑） 1. 垫层材料种类:水洗砂	m ³	17.6								
23	010401012001	砖砌沙坑 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 中砂 M5	m ³	6.47								
24	040202011001	级配碎石垫层（助跑区） 1. 厚度:20cm	m ²	101.31								
25	040202015001	水泥稳定碎石层（助跑区） 1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m ²	101.31								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
26	040203006001	沥青混凝土层（助跑区） 1. 沥青混合料种类：中粒式沥青混凝土 2. 厚度：5cm	m ²	101.31								
27	040203006002	沥青混凝土层（助跑区） 1. 沥青混合料种类：细（微）粒沥青混凝土 2. 厚度：3cm	m ²	101.31								
28	040203009001	跑道面层（助跑区） 1. 材料名称：无颗粒自结纹混合型塑胶面层 2. 厚度：13mm	m ²	101.31								
29	040205004001	硬木成品起跳板 1. 规格尺寸：1220*300*100	块	6								
30	040205006001	场地界线	m ²	4.27								
		单价措施项目										
		升旗台										
		分部分项工程										
31	010101004001	人机配合挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 人机配合比：1:9	m ³	8.64								
32	010103001002	人机配合回填基坑土方 1. 填方来源：利用方回填 2. 人机配合比：2:8	m ³	5.48								
33	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种：非利用土方 2. 运距：暂按1km	m ³	3.16								

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
34	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.78								
35	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	3.44								
36	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.104								
37	010401012001	砖砌升旗台 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆 中砂 M5	m ³	1.56								
38	011102001001	石材楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:15厚 水泥砂浆 1:3 2. 面层材料品种、规格:火烧面芝麻灰花岗岩 600*300*30	m ²	10.04								
39	030409002001	接地母线	m	3								
40	011501019001	升旗杆	根	1								
		单价措施项目										
	011701	混凝土钢筋混凝土模板及支架费										

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
41	011702001001	独立基础 1. 模板、支撑材质:复合木模板 木支撑	m ²	7.76								
		舞台										
		分部分项工程										
42	010101004001	人机配合挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人机配合比:1:9	m ³	100.36								
43	010103001002	人机配合回填沟槽土方 1. 填方来源:利用方回填 2. 人机配合比:2:8	m ³	69.7								
44	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:非利用土方 2. 运距:暂按1km	m ³	30.65								
45	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	16.21								
46	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	21.55								
47	010501002001	条形基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	9.12								
48	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	14.44								

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
49	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ 10以内(综合)	t	0.159								
50	010515001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格：圆钢 HPB300 Φ 10以上(综合)	t	1.644								
51	桂011204007001	块料墙面 1. 安装方式：粘贴 2. 面层材料品种、规格：陶瓷墙面砖 400*600	m ²	1268.72								
52	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 240*115*90 2. 墙体厚度：24cm 3. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 中砂 M7.5	m ³	6.8								
53	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比：20厚 水泥砂浆 1:2	m ²	179.6								
54	桂011104006001	3mm厚聚氨酯面层	m ²	179.6								
55	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比：8厚 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比：12厚 水泥砂浆 1:3	m ²	103.53								
56	011407001001	墙面喷（刷）涂料 1. 腻子种类：防水腻子 2. 刮腻子要求：2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：油性外墙乳胶漆 2遍	m ²	103.53								

工程量清单综合单价分析表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价（元）	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中：暂估价
57	011107002001	台阶二 1. 做法：详建施-23-台阶二大样	m ²	12.94								
		单价措施项目										
58	011702001002	垫层 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 木支撑	m ²	24								
59	011702001001	条形基础 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑	m ²	23.28								
60	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质：胶合板模板 钢支撑	m ²	145.16								
		排水沟										
		分部分项工程										
61	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 弃土运距：1km	m ³	1121.76								
62	040103001001	回填方 1. 填方来源：利用方回填 2. 借方运距：暂按1km	m ³	533.59								
63	040103002001	余土弃置 1. 废弃料品种：非利用土方 2. 运距：暂按1km	m ³	508.13								
64	040305001001	排水沟垫层 1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	103.87								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）或标准	金额（元）	备注
		场地平整				
		2022市政综合工程(营改增)一般计税法				
19	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施项目 人工费+机械费			
20	桂041201002001	检验试验配合费				
21	桂041201003001	雨季施工增加费				
22	桂041201004001	工程定位复测费				
		跑道				
		2022市政综合工程(营改增)一般计税法				
29	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施项目 人工费+机械费			
30	桂041201002001	检验试验配合费				
31	桂041201003001	雨季施工增加费				
32	桂041201004001	工程定位复测费				
		台阶				
		2022市政综合工程(营改增)一般计税法				
49	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施项目 人工费+机械费			
50	桂041201002001	检验试验配合费				
51	桂041201003001	雨季施工增加费				
52	桂041201004001	工程定位复测费				
		沙坑跳场地				
		2022市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施项目 人工费+机械费			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		升旗台				
		建筑工程(2022)(营改增)一般计税法				
11	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施项目 人工费+机械费			
12	桂011801002001	检验试验配合费				
13	桂011801003001	雨季施工增加费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
	场地平整		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料（工程设备）暂估价	-	明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	安全生产责任保险费暂估价	522.52	
5	计日工		明细详见表-12-4
6	总承包服务费		明细详见表-12-5
	跑道		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料（工程设备）暂估价	-	明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	安全生产责任保险费暂估价	5012.78	
5	计日工		明细详见表-12-4
6	总承包服务费		明细详见表-12-5
	台阶		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料（工程设备）暂估价	-	明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	安全生产责任保险费暂估价	650.38	
5	计日工		明细详见表-12-4
6	总承包服务费		明细详见表-12-5
	沙坑跳场地		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料（工程设备）暂估价	-	明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	安全生产责任保险费暂估价	104.11	
5	计日工		明细详见表-12-4
6	总承包服务费		明细详见表-12-5
	升旗台		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	总承包服务费		明细详见表-12-5
3	安全生产责任保险费暂估价	14.9	

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	砌筑水泥 M32.5	t			340				
2	砂(综合)	m ³			125				
3	中砂	m ³			125				
4	石灰膏	m ³			340				
5	多孔页岩砖 240×115×90	千块			551				
6	周转枋材	m ³			1490				
7	火烧面芝麻灰花岗岩 600*300*30	m ²			75				
8	沥青漆	kg			10.42				
9	水	m ³			3.78				
10	电	kW·h			0.82				
11	胶合板模板 1830×915×18	m ²			46.61				
12	预拌普通混凝土 C15	m ³			385				
13	预拌普通混凝土 C20	m ³			395				
14	接地母线	m							
15	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t			381				
16	粗砂	m ³			120				
17	碎石(综合)	m ³			72				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 1 页 共 5 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	000100001	机械台班人工费	元		
2	000101001	人工费	元		
3	000101001-1	机械台班人工费	元		
4	000301000	建筑装饰人工	元		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 φ4	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
8	010902001	圆钢 HPB300 φ10以内(综合)	t		
9	010902002	圆钢 HPB300 φ10以上(综合)	t		
10	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
11	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
12	023301002	草袋	条		
13	030143001	对拉螺栓	kg		
14	031311001	电焊条(综合)	kg		
15	031311002	电焊条 结422 φ2.5~3.2	kg		
16	031324001	不锈钢焊丝	kg		
17	031345001	钢锯条	根		
18	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
19	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
20	040301001	砂(综合)	m ³		
21	040301004	中砂	m ³		
22	040301005	粗砂	m ³		
23	040502001	碎石(综合)	m ³		
24	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
25	040502003@1	碎石 5~20mm	m ³		
26	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
27	040502004@1	碎石 5~40mm	m ³		
28	040701006	石屑	m ³		
29	040701006@1	石屑	m ³		
30	040902002	生石灰	t		
31	040902004	石灰膏	m ³		
32	040905001	粘土	m ³		
33	040907001Z	三合土(天然级配)	m ³		
34	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
35	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
36	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
37	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
38	043104002@1	预拌普通混凝土 C15	m ³		
39	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		

主要材料及价格表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 2 页 共 5 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
40	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
41	043117002Z	中粒式沥青混凝土	m ³		
42	043117003Z	细(微)粒沥青混凝土	m ³		
43	050306001	周转板枋材	m ³		
44	050306002	周转枋材	m ³		
45	050306003	周转板材	m ³		
46	070103009@1	陶瓷墙面砖 400×600	m ²		
47	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
48	080301101@1	火烧面芝麻灰花岗岩 600*300*30	m ²		
49	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
50	130301003	外墙油性底漆	kg		
51	130503001	沥青漆	kg		
52	131101001	氯化橡胶标线漆(常温漆)	kg		
53	133501001	防水腻子	kg		
54	134101001	嵌缝料	kg		
55	140301004-1	汽油 92#	kg		
56	140301004-1@1	汽油 92#	kg		
57	140304001	轻柴油 0#	kg		
58	140304001-1	柴油	kg		
59	140304001-1	轻柴油 0#	kg		
60	140304001-1	柴油	kg		
61	140304001-1@1	柴油	kg		
62	140304001-1@1	柴油	kg		
63	143504005	稀释剂	kg		
64	143520001	隔离剂	kg		
65	143520001	隔离剂	kg		
66	143908001	氩气	m ³		
67	144101005	建筑胶	kg		
68	170508003	不锈钢管 φ16×1 201材质	m		
69	170508017	不锈钢管 φ25×1.5 201材质	m		
70	170508029@1	不锈钢管 φ50×3 201材质	m		
71	340105003	钨棒	kg		
72	341101001	水	m ³		
73	341101001@1	水	m ³		
74	341101001@2	水	m ³		
75	341103001	电	kW·h		
76	341103001-1	电	kW·h		
77	341103001-1@1	电	kW·h		
78	341104001	煤	t		

主要材料及价格表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 3 页 共 5 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
79	341508001	其他材料费	元		
80	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
81	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
82	370501003	枕木	m ³		
83	800101005	水泥砂浆 中砂 M5	m ³		
84	800101007	水泥砂浆 中砂 M10	m ³		
85	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
86	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
87	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
88	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
89	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		
90	800301004	水泥石灰砂浆 中砂 M5	m ³		
91	800301005	水泥石灰砂浆 中砂 M7.5	m ³		
92	801101001	素水泥浆	m ³		
93	990101004	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.8m ³	台班		
94	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m ³	台班		
95	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³	台班		
96	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m ³	台班		
97	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
98	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
99	990506002@1	混凝土振捣器 插入式	台班		
100	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量 200L	台班		
101	990509001	灰浆搅拌机 输送量200m ³ /h	台班		
102	990509001@1	灰浆搅拌机 输送量200m ³ /h	台班		
103	990509001@2	灰浆搅拌机 拌筒容量 200L	台班		
104	990514002	稳定土拌合机 功率230kW	台班		
105	990701004	履带式推土机 功率 75kW	台班		
106	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
107	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
108	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
109	990701005@1	履带式推土机 功率90kW	台班		
110	990701007	履带式推土机 功率135kW	台班		
111	990703003	轮胎式装载机 斗容量 1.5m ³	台班		
112	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
113	990704006	载重汽车 装载质量 6t	台班		
114	990704010	载重汽车 装载质量15t	台班		
115	990704012	载重汽车 装载质量20t	台班		
116	990705006	自卸汽车 装载质量 10t	台班		
117	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		

主要材料及价格表

工程名称：金秀瑶族自治县民族高中运动场项目（一期）

第 4 页 共 5 页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
118	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
119	990707006	平板拖车组 装载质量30t	台班		
120	990712002	平地机 功率120kW	台班		
121	990712002@1	平地机 功率120kW	台班		
122	990903001	汽车式起重机 提升质量 5t	台班		
123	991302002	钢轮振动压路机 工作质量8t	台班		
124	991302002@1	钢轮振动压路机 工作质量8t	台班		
125	991302005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
126	991302005@1	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
127	991303001	双钢轮振动压路机 工作质量12t	台班		
128	991303002	双钢轮振动压路机 工作质量15t	台班		
129	991304010	轮胎压路机 工作质量26t	台班		
130	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
131	991305001@1	电动夯实机 夯击能量 250N·m	台班		
132	991305010	液压打夯机	台班		
133	991312001	沥青混凝土摊铺机 摊铺宽度9m以内	台班		
134	991318002	划线车	台班		
135	991701001	钢筋调直机 直径 14mm	台班		
136	991702001	钢筋切断机 直径 40mm	台班		
137	991703001	钢筋弯曲机 直径 40mm	台班		
138	991920001	管子切断机 管径 60mm	台班		
139	991922001	抛光机	台班		
140	992101001	木工圆锯机 直径 500mm	台班		
141	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
142	992501002	交流电弧焊机 容量 30kV·A	台班		
143	992509003	对焊机 容量 75kV·A	台班		
144	993101003	洒水车 罐容量10000L	台班		
145	993101003@2	洒水车 罐容量10000L	台班		
146	994701004	折旧费	元		
147	994701005	检修费	元		
148	994701006	维护费	元		
149	994701007-1	安拆费及场外运费	元		
150	994701008	其他费	元		
151	BCCLF0	升旗杆	根		
152	BCCLF0	C25混凝土沟盖板（成品）	块		
153	BCCLF1	3mm厚聚氨酯面层	m ²		
154	BCCLF2	13mm无颗粒自结纹混合型塑胶面层	m ²		
155	BCCLF3@1	硬木成品起跳板	块		
156	C00001	其他材料费	元		

