

宁明县综治中心规范化建设工程项目 工程

## 招标工程量清单


招标人：中国共产党宁明县委员会政法委员会  
(单位盖章)

造价咨询人：广西同盟会工程咨询有限公司  
(单位盖章)



法定代表人或其授权人：  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：  
(签字或盖章)



编制人：  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年12月1日 复核时间：2025年12月1日

宁明县综治中心规范化建设工程项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人：中国共产党宁明县委员会政法委员会  
(单位盖章)



造价咨询人：广西同盟会工程咨询有限公司  
(单位盖章)

2025年12月1日

软件名称及版本号：博奥云计价软件  
工程计价软件测评合格编号：2019J02

# 总说明

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为宁明县综治中心规范化建设工程项目,建设地点广西崇左市宁明县,主要施工内容为宁明县综治中心1及3层装修改造,涉及装修改造建筑面积为679.29平方米及警务室装修改造、整栋外墙翻新、室外围墙及停车场、大门坡道等内容。

二、评审依据:

(一) 国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。

(二) 国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范,包括但不限于以下:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2013);
2. 《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(修订本)(GB50854~GB50862-2013);
- 3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
- 4.2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》;
- 5.2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》;
- 6.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》配套使用的费用定额;
7. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标〔2016〕16号);
8. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号文件);
9. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知(桂造价〔2019〕13号);
10. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知(桂建标〔2016〕17号);
11. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号);
12. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号);
13. 《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号);
14. 广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区财政投资评审管理办法的通知(桂财办〔2012〕98号);
15. 《财政投资评审质量控制办法(试行)》(财建〔2005〕1065号);
16. 广西壮族自治区财政投资评审操作规程(桂财办〔2018〕107号);
17. 项目评审所需的其他有关依据。

(三) 中城恒业设计集团有限公司设计的宁明县综治中心规范化建设工程项目施工图。

(四) 宁明县综治中心送审的宁明县综治中心规范化建设工程项目预算书。

(五) 本工程计价软件为博奥软件,材料的价格按照《2025年第10期《崇左市建设工程造价信息》宁明县地方材料信息价及《2025年第10期《崇左市建设工程造价信息》》计取,对于《崇左建设工程造价信息》上没有刊登的材料参照其他地区或市场询价来确定其价格。





# 单位工程建筑安装工程费汇总表

## (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>停车场及大门坡道</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>围墙</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>大门雨棚上招牌(含字)</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表

## (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>屋面T型钢棚层办公室加建</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>一楼改造(接待室、调解室)</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表

## (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>整栋外墙翻新</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>警务室</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		



# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>停车场及大门坡道</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>土(石)方工程</b>					
1	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	415.72			
2	010103002001	余土弃置 起步运距: 1km以内	m <sup>3</sup>	415.72			
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 增运运距:暂按1km增运计算, 结算 以实际为准	m <sup>3</sup> ·k m	415.72			
		<b>场地内地面硬化工程</b>					
4	010404001001	碎石垫层 50mm厚级配碎石 素土夯实, 夯实度≥0.93	m <sup>3</sup>	67.99			
5	桂010507008001	C25混凝土地坪 面撒素水泥粉一道 5mm厚1:1个干硬性水泥砂浆 200mm厚C25混凝土 50mm厚级配碎石(另计)	m <sup>2</sup>	1359.72			
		<b>停车位及车棚工程</b>					
6	040205006001	车位标线	m <sup>2</sup>	42.82			
7	010603003001	车棚-钢管柱 钢柱: 镀锌钢管DN100×2mm 含制作、安装、运输等内容	t	0.290			
8	010604001001	车棚-钢梁 钢梁: 镀锌钢管DN50×2mm 含制作、安装、运输等内容	t	0.154			
9	010606002001	车棚-钢檩条 钢檩条: 镀锌方管50×50×2mm 含制作、安装、运输等内容	t	1.869			
10	010606001001	车棚-钢支撑 钢支撑: 镀锌钢管DN50×2mm 含制作、安装、运输等内容	t	0.024			
11	010901002001	车棚-彩钢板屋面 彩钢板屋面0.5mm 含制作、安装、运输等内容	m <sup>2</sup>	468.00			
12	03B001	电车充电排插 通长56米,含管线及充电排插等	m	56.00			
		<b>地漏</b>					
13	桂031004021001	地漏 DN200	个	9			
		<b>小计</b>					
		<b>∑人工费</b>					
		<b>∑材料费</b>					
		<b>∑机械费</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		<b>【单价措施】</b>					
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
14	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1 「以内)	台次	1			
15	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		<b>围墙</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>砖墙围墙拆除工程</b>					
16	011601001001	围墙砖砌体拆除	m <sup>3</sup>	32.40			
17	010103002001	余渣弃置 起步运距: 1km以内	m <sup>3</sup>	32.40			
18	桂010103003001	余渣运输增(减) m <sup>3</sup> · km 增运运距:暂按1km增运计算, 结算 以实际为准	m <sup>3</sup> · k m	32.40			
	<b>1.</b>	<b>土(石)方工程</b>					
19	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土	m <sup>3</sup>	70.14			
20	010103001001	回填方 利用土回填	m <sup>3</sup>	45.09			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
21	010103002002	余土弃置 起步运距: 1km以内	m <sup>3</sup>	25.05			
22	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 增运运距:暂按1km增运计算, 结算 以实际为准	m <sup>3</sup> ·k m	25.05			
	<b>4.</b>	<b>砌筑工程</b>					
23	010402001001	水泥砖砌块砌围墙(含砖柱) 1.砖品种、规格、强度等级:小型空 心砌块 2.墙体厚度:190mm	m <sup>3</sup>	77.86			
	<b>5.</b>	<b>混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
24	010501002001	带形基础 1.混凝土种类:毛石混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	25.05			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
25	011201001001	围墙面一般抹灰 墙面刷蓝底白墙(外向面) 20厚水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	420.00			
26	011407001001	非弹性油性外墙涂料 墙面刷蓝底白墙(外向面) 保质8-12年 含基层处理、抗碱底漆、面漆等全 部施工工序	m <sup>2</sup>	420.00			
27	011503001001	铸铁花件围墙栏杆	m	116.00			
28	01B001	旧铁栏杆除锈新漆	m	14.40			
29	桂011205007001	块料柱面(正面围墙)	m <sup>2</sup>	74.74			
30	011201001002	围墙面一般抹灰 增加后院停车场围墙 20厚水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	110.00			
31	011407001002	非弹性油性外墙涂料 保质8-12年 含基层处理、腻子找平、抗碱底漆 、面漆等全部施工工序	m <sup>2</sup>	290.00			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
32	031001006001	PVC200排水管 沿围墙增加PVC200排水管	m	52.00			
33	030412004001	围墙照明装饰灯 含线槽配线等内容	套	30			
		<b>小计</b>					
		<b>∑人工费</b>					
		<b>∑材料费</b>					
		<b>∑机械费</b>					
		<b>∑管理费</b>					
		<b>∑利润</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		大门雨棚上招牌(含字)					
		分部分项工程					
34	011507002001	大门雨棚上招牌(含字) 尺寸长10.15m×1.5m 含角钢方通支架、铝塑板封面、顶部彩钢瓦防雨 铝塑板封面门头招牌字样:宁明县 综合政治中心	m <sup>2</sup>	15.23			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		<b>屋面T型钢棚层办公室加建</b>					
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>拆除工程</b>					
35	011602002001	钢筋混凝土屋檐板拆除	m <sup>3</sup>	26.66			
36	011607001001	拆除屋面隔热层	m <sup>2</sup>	412.00			
37	010103002001	余渣弃置	m <sup>3</sup>	73.07			
		起步运距: 1km以内					
38	桂010103003001	余渣运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 增运运距:暂按1km增运计算, 结算 以实际为准	m <sup>3</sup> ·k m	73.07			
	<b>8.</b>	<b>屋面及防水工程</b>					
39	010901002001	彩钢夹芯板屋面 950型彩钢夹芯板75mm	m <sup>2</sup>	435.00			
40	010605002001	彩钢夹芯板墙 950型彩钢夹芯板75mm	m <sup>2</sup>	775.00			
41	010602003001	钢柱梁檩条桁架	t	2.145			
42	010606005001	钢墙架	t	2.022			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
43	011102003001	块料楼地面 800×800mm	m <sup>2</sup>	443.35			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
44	011302001001	铝扣板吊顶天棚	m <sup>2</sup>	406.30			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
45	010802001001	彩钢门	m <sup>2</sup>	20.16			
46	010804002001	钢木大门	m <sup>2</sup>	10.50			
47	010807001001	铝合金推拉窗 洞口面积≤2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21.00			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					
48	031001006001	PVC DN110 雨水管	m	27.00			
49	03B001	电气照明	m <sup>2</sup>	406.30			
50	030404033001	卫生间排气扇 40×40×40瓦	台	2			
51	011501015001	可移动成品讲台 钢木定制 尺寸长4m×宽2.6m×高0.25m	个	1			
52	011505001001	洗漱台 700×700mm	m <sup>2</sup>	0.98			
53	011505010001	梳妆镜	m <sup>2</sup>	0.90			
54	031004003001	洗脸盆	套	2			
55	031004008001	拖把池 600×300×400mm	套	1			
56	011210005001	成品隔断	m <sup>2</sup>	24.00			
57	031004006001	蹲便器	套	6			
58	031004007001	小便器	套	1			
		<b>小计</b>					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		<b>小计</b>					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		一楼改造(接待室、调解室)					
		分部分项工程					
		拆除工程					
59	011604002001	立面抹灰层拆除	m <sup>2</sup>	14.00			
60	011605002001	立面块料拆除	m <sup>2</sup>	14.00			
61	011608002001	铲除墙面腻子	m <sup>2</sup>	38.25			
62	011601001001	拆除多孔砖墙 墙厚200mm	m <sup>3</sup>	7.65			
63	011601001002	拆除多孔砖墙 墙厚120mm	m <sup>3</sup>	1.60			
64	011605001001	旧地板砖拆除	m <sup>2</sup>	29.60			
65	011614002001	空调拆除	台	8			
66	011612002001	洗脸盘、洗手盘拆除	套	1			
67	011612002002	蹲式大便器拆除	套	5			
68	011612001001	塑料给水管拆除 公称外径(mm以 内)25	m	25.00			
69	011612001002	塑料给水管拆除 公称外径(mm以 内)110	m	16.00			
70	010103002001	余渣弃置 起步运距: 1km以内	m <sup>3</sup>	17.93			
71	桂010103003001	余渣运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 增运运距:暂按1km增运计算, 结算 以实际为准	m <sup>3</sup> ·k m	17.93			
	<b>1.</b>	<b>土(石)方工程</b>					
72	010101002001	挖基坑土方 土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	8.68			
73	010103002002	余土弃置 起步运距: 1km以内	m <sup>3</sup>	8.68			
74	010103001001	回填方 填方材料品种:砂	m <sup>3</sup>	6.00			
75	桂010103003002	余土运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 增运运距:暂按1km增运计算, 结算 以实际为准	m <sup>3</sup> ·k m	8.68			
	<b>4.</b>	<b>砌筑工程</b>					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表

## (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
76	010401004001	多孔砖墙 墙体厚度:120mm 砖品种、规格、强度等级:多孔砖	m <sup>3</sup>	1.54			
	<b>10.</b>	<b>楼地面装饰工程</b>					
77	011102003001	块料楼地面 陶瓷地面砖 800×800mm	m <sup>2</sup>	16.00			
78	011101006001	平面砂浆找平层 找平层厚度:8cm厚地面砂浆	m <sup>2</sup>	12.40			
	<b>11.</b>	<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>					
79	011210001001	艾特板隔墙 隔墙12公分厚	m <sup>2</sup>	51.44			
80	011207001001	墙面装饰板 部位:立管封管 板材封面	m <sup>2</sup>	2.40			
81	011210001002	艾特板隔墙 卫生间 含樞门	m <sup>2</sup>	13.00			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
82	011302001001	吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:天棚铝板面层 (600×600mm)	m <sup>2</sup>	12.40			
	<b>14.</b>	<b>油漆、涂料、裱糊工程</b>					
83	011201001001	墙面一般抹灰 20mm水泥砂浆抹灰面	m <sup>2</sup>	126.87			
84	桂011204007001	块料墙面 墙裙 刷界面处理剂 陶瓷墙面砖 300×600mm 含砂浆结合层	m <sup>2</sup>	20.00			
85	011201001002	墙面一般抹灰找平 10厚砂浆找平	m <sup>2</sup>	12.00			
86	011406003001	内满刮腻子 二遍	m <sup>2</sup>	162.27			
87	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 乳胶漆两遍	m <sup>2</sup>	452.27			
88	桂011201005001	墙面钉(挂)网 部位:墙面裂缝修复 网的种类、规格:钢丝网	m <sup>2</sup>	10.00			
	<b>13.</b>	<b>门窗工程</b>					
89	010802004001	安防门(门禁控制)	扇	2.00			
90	010801001001	木质门 成品木门,含制作、安装、运输及五金配件等	樘	3			
91	010807001001	铝合金推拉窗 洞口面积≤2 m <sup>2</sup> 含不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	4.23			
92	010802001001	铝合金平开门 洞口面积≤2m <sup>2</sup> (2.0mm)	m <sup>2</sup>	3.04			
	<b>15.</b>	<b>其他装饰工程</b>					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
93	011501014001	一字大理石吧台 吧台尺寸:长15.2m×宽1.2m 台面通铺大理石,四周大理石磨角 包边	m <sup>2</sup>	18.24			
94	011501004001	吧台--抽屉 12个工位右下边各设一个抽屉	个	12			
95	011503002001	吧台--桌面隔断 12个接待工位台面设隔板	m	7.20			
96	01B001	吧台-工位椅子 24张办公工位椅子	张	24.00			
97	011613001001	一楼及三楼旧灯具拆除	项	1			
98	030506007001	视频系统设备、显示设备 LED显示屏	m <sup>2</sup>	3.90			
99	030701003001	安装空调(利旧安装)	台	8			
100	031001006001	塑料管安装 塑料给水管(粘接连 接) 安装 公称外径(25mm以内)	m	12.50			
101	031001006002	塑料管安装 承插塑料排水管(粘 接连接) 公称外径(110mm以内)	m	11.16			
102	031004003001	洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	套	2			
103	031004006001	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	套	4			
104	031004008001	拖把池安装 洗涤盆 单嘴	套	1			
105	030412001001	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 (≤2000mm)	套	2			
106	030404033001	排风扇 墙上	台	2			
107	031001006003	DN110伸缩波纹排气风管	m	5.00			
108	030411001001	砖、混凝土结构暗配 扣压式 (KBG)、紧定式(JDG)电气钢 导管外径(≤20mm)	m	15.00			
109	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤1.5m <sup>2</sup> )	m	20.00			
		<b>小计</b>					
		<b>∑人工费</b>					
		<b>∑材料费</b>					
		<b>∑机械费</b>					
		<b>∑管理费</b>					
		<b>∑利润</b>					
		<b>∑增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>【单价措施】</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
110	桂011701004001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m <sup>2</sup>	419.27			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		整栋外墙翻新					
		分部分项工程					
	<b>14.</b>	<b>A.14 其他装饰工程</b>					
111	01B001	外墙面清扫洗刷	m <sup>2</sup>	1115.10			
112	011407001001	非弹性油性外墙涂料 保质8-12年 含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序	m <sup>2</sup>	780.57			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		【单价措施】					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
113	011701008001	外装饰吊篮 按定额规则计算, 实际按实调整	m <sup>2</sup>	1115.10			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		<b>【单价措施】</b>					
	011701	脚手架工程					
121	桂011701003001	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m <sup>2</sup>	48.96			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		总计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 总价措施项目费用表

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		<b>停车场及大门坡道</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程 一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	∑(分部分项人机+单价措 施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		<b>合计</b>				
		<b>围墙</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程 一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	∑(分部分项人机+单价措 施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		<b>合计</b>				
		<b>屋面T型钢棚层办公室 加建</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程 一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	∑(分部分项人机+单价措 施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		<b>合计</b>				
		<b>一楼改造(接待室、调 解室)</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程 一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	∑(分部分项人机+单价措 施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		<b>合计</b>				
		<b>整栋外墙翻新</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程 一般计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	∑(分部分项人机+单价措 施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宁明县综治中心规范化建设工程项目

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	<b>停车场及大门坡道</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	490.31	44.13	534.44
	<b>围墙</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	345.78	31.12	376.90
	<b>大门雨棚上招牌(含字)</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	16.75	1.51	18.26
	<b>屋面T型钢棚层办公室加建</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	755.37	67.98	823.35
	<b>一楼改造(接待室、调解室)</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程一般计税法</b>			

注: 1.此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

2.材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

