

2025年度城区市政道路路面损坏应急填补坑维修 工程

招标工程量清单

招 标 人：桂平市城市管理监督局

(单位盖章)

造价咨询人：广西博华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2025年11月24日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

总 说 明

工程名称:2025年度城区市政道路路面损坏应急填补坑维修工程

第1页 共1页

一、工程概况：本项目为2025年度城区市政道路路面损坏应急填补坑维修工程，维修破损路面、局部路面拆除及恢复等。

二、编制依据

- 1、本工程的施工图纸及相关的标准、规范、技术资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2016)；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2016)广西壮族自治区实施细则；
- 4、2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量及费用定额》；
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》；
- 6、本招标控制价采用简易计税方法计价，管理费及利润按中值费率计算；

三、材料价格依据

1、本工程材料价格优先参考2025年《贵港市建设工程造价信息》第10期桂平市信息价(含税单价)，信息价未刊登的材料价格参照南宁市信息价或当地市场交易价(含税单价)计算。

四、其他需要说明的问题

- 1、弃方运距暂定5km，结算按实际调整。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:2025年度城区市政道路路面损坏应急填补坑维修工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
路面破损维修工程							
		分部分项工程					
	1.	拆除工程					
1	041001004001	铣刨机铣刨路面	m ²	3924.00			
2	050101007001	清除地被植物(含片植灌木及花卉) 绿化带杂草拔除、苗木修剪 废渣外运5km	m ²	1800.00			
3	040103002001	余方弃置 运距:5km	m ³	393.40			
	3.	道路工程					
4	040203001001	清扫洗刷(扫刷)路面	m ²	3924.00			
5	040203003001	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/ m ³	m ²	5492.90			
6	040203006001	4cm厚AC-13细粒式改性沥青混凝土路面 人工摊铺	m ²	1474.60			
7	040203006002	4cm厚AC-13细粒式改性沥青混凝土路面 机械摊铺	m ²	627.50			
8	040203006003	6cm厚AC-16中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺	m ²	627.50			
9	040203006004	7cm厚AC-16中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺	m ²	3390.80			
10	040203006005	8cm厚AC-25粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺	m ²	1312.90			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
11	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 大型机械场外运输费 铣刨机	台·次	1			
12	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 大型机械场外运输费 摊铺机	台·次	1			
13	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

