

天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：天等县生态移民发展中心



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年10月14日

天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：天等县生态移民发展中心 造价咨询人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)



法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)



编制人：_____
(造价人员签字) 复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年10月14日 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第1页 共1页

一、工程概况:

主要建设内容含:1.道路工程:屯内地块及道路硬化;2.排水工程:排水沟盖板制作安装等;3.环境整治:青砖微菜园、照明亮化等;4.休闲设施:休闲座椅、凉亭等;5.风貌改造:文化宣传;6.其他:挡土墙、栏杆、项目标志牌等。

二、编制依据:

1.设计施工图纸。

2.《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2013)及其配套的费用定额;

3.《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2022)及其配套的费用定额;

4.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

5.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;

6.《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管〔2008〕37号);

7.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2015〕5号);

8.《自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》(桂建标〔2016〕16号);

9.《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);

10.《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2018〕14号。)

11.自治区住房和城乡建设厅关于印发《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发〔2023〕6号。

12.广西壮族自治区住房和城乡建设厅2018年7月2日发布的桂建标〔2018〕19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;广西壮族自治区住房和城乡建设厅2023年5月25日发布的桂建标(2023)7号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

13.本工程凡涉及到砼项目均按现场搅拌考虑;

三、其他需要说明的问题:

1.主要材料价格参考《崇左市建设工程造价信息》2025年第08期,信息价无的参考市场询价。

2.本项目土方及碴土运距暂按2公里计取。

3.计价软件使用博奥云计价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
场地硬化			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
栏杆			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
排水设施			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
文化宣传、石板桌椅			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
六角凉亭			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
新建篮球场			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
青砖微菜园			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
场地硬化							
		分部分项工程					
	0402	道路工程					
1	040202001001	路床(槽)整形 1.路床碾压检验:放样、挖高填低、推土 机整平、找平、碾压	m²	4905.00			
2	040103001001	回填方 1.拓宽路段借土方回填并压实 2.场内平衡调土回填	m³	200.00			
3	040202011001	碎石基层 1.填料：级配碎石 2.厚度：100mm	m²	4905.00			
4	040203007001	水泥混凝土面层 1.C25预拌混凝土 2.路面厚度：150mm 3.伸缩缝：每5米一道，沥青玛蹄脂填充 6cm 4.盖塑料膜养生 3.刻防滑条 4.混凝土现场搅拌 5.根据图纸及施工规范要求	m²	4905.00			
5	01B001	项目标志牌	块	1			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
6	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 0.4m3	台·次	1			
挡土墙							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
7	010101003001	挖沟槽土方 1.人机配合开挖沟槽土方：三类土	m³	1159.50			
8	060212025001	回填土 1.墙背回填土 2.利用开挖土方回填	m³	466.38			
9	010103002001	余土弃置 1.弃土运距：起步1km	m³	493.12			
10	桂040103003001	土石方运输每增1km 1.弃土运距：增运暂按1km，结算按实际 发生计取	m³·km	493.12			
	010201	地基处理					
11	010504004001	M7.5浆砌块石挡土墙 1.M7.5浆砌块石砌筑 2.墙身外侧采用M10砂浆勾平缝 3.墙顶采用1:2水泥砂浆抹面,厚30mm	m³	1541.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4.每隔10米设置沥青木板沉降缝一道,沉降缝贯穿墙身及基础,间隔2米上下排设置Φ50塑料泄水孔					
		单价措施项目					
栏杆							
		分部分项工程					
12	010101003002	栏杆基础土方开挖 1.人工开挖土方:三类土 2.挖土深度:按实际开挖深度考虑	m³	9.86			
13	010103002002	余土弃置 1.弃土运距:起步1km	m³	9.86			
14	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m³·km 1.弃土运距:增运暂按1km,结算按实际发生计取	m³·km	9.86			
15	010501003001	独立基础 1.部位:栏杆基础 2.混凝土强度:C20 3.混凝土现场搅拌	m³	9.86			
16	040303018001	栏杆 1.栏杆、表面仿木处理	m	493.00			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
17	011702001001	基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	131.52			
排水设施							
		分部分项工程					
	041107	水沟盖板					
18	041001008001	拆除原混凝土盖板	m³	60.60			
19	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:废弃石渣 2.运距:起步1km	m³	60.60			
20	桂040103003002	土石方运输每增1km 1.废弃料品种:废弃石渣 2.运距:增运暂按1KM,按实结算	m³·km	60.60			
21	040402005001	混凝土沟道 1.混凝土种类、强度等级:C25商品砼 2.高度:800mm;厚度:200mm 3.混凝土现场搅拌	m³	22.24			
22	040402016001	水沟盖板 1.盖板:100cm×50cm×20cm盖板 2.C30钢筋混凝土盖板 3.每隔10m设有孔活动盖板 4.混凝土现场搅拌	m	442.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	041107	新建排水沟					
23	040101002001	挖沟槽土方-装车 1. 机械开挖土方: 三类土 2. 挖土深度: 满足设计规范及要求	m ³	57.75			
24	041001001001	拆除路面 1. 先切缝后采用破碎机拆除混凝土路面, 厚150mm 2. 具体做法详见设计图纸	m ²	75.00			
25	040103001002	回填中粗砂 1. 人工回填沟槽	m ³	7.80			
26	040103002002	余土方弃置 1. 弃渣运距: 起步1km	m ³	49.95			
27	040103003003	废土运输每增1km 1. 暂按增运1km, 具体按实际现场发生结 算	m ³ · km	49.95			
28	040103002003	余石方弃置 1. 弃渣运距: 起步1km	m ³	11.25			
29	040103003004	废渣运输每增1km 1. 暂按增运1km, 具体按实际现场发生结 算	m ³ · km	11.25			
30	040201022001	400×400砖砌排水沟 1. 沟内净尺寸(宽×深): 400mm×400mm 2. 水沟材质: M7.5砂浆砌筑页岩砖 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 混凝土现场搅拌	m	75.00			
31	040402016002	沟道盖板 1. 盖板: 80cm×60cm×15cm盖板(缺口) 2. 混凝土现场搅拌	m	75.00			
32	桂030413017001	C25混凝土硬化 1. 部位: 排水沟周边 2. 含模板制作、安装拆除	m ²	37.50			
		单价措施项目					
文化宣传、石板桌凳							
		分部分项工程					
33	01B002	文化宣传 1. 文化宣传栏、标语标牌等 2. 尺寸规格: 见设计图	块	5			
34	01B003	石板桌凳 1. 仿古艺术石板凳 2. 规格: 圆石桌直径1000mm, 厚120mm, 高 750mm; 3. 规格: 圆石凳直径300mm, 高度400mm	套	3			
		单价措施项目					
六角凉亭							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
35	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1m以内	m ³	18.47			
36	010103001001	回填方	m ³	13.97			
37	010401012001	零星砌砖 1. 部位: 台阶	m ²	8.23			
38	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.64			
39	010501001002	垫层 1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作、安装、拆除	m ³	0.86			
40	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装、拆除	m ³	3.10			
41	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作、安装、拆除	m ³	0.54			
42	010516001001	地脚螺栓	t	0.051			
43	010515001001	螺纹钢 10以上	t	0.094			
44	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: Φ200*4 钢管 2. 单根柱质量:3t以内	t	0.362			
45	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: □120*120*4矩形钢 2. 单根柱质量:3t以内	t	0.014			
46	010604001002	钢梁 1. 钢材品种、规格: □120*60*3.0矩形钢 2. 单根柱质量:3t以内	t	0.010			
47	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: □120*60*3.0矩形钢 2. 单根柱质量:3t以内	t	0.238			
48	011405001001	金属面油漆 1. 喷红色漆 2. 部位: 钢柱、钢梁、钢檩条	m ²	31.18			
49	011103001001	防腐木地面	m ²	6.42			
50	020906009001	美人靠坐凳 1. 80*60防腐木美人靠背扶手与柱子铆接固定 2. 40*30樟子松防腐美人靠@130 3. 80*40樟子松防腐木坐凳凳面 4. 80*15樟子松防腐木封板 5. 钢支撑: 80*25*3.0矩形钢、80*40*3.0矩形钢	m	6.40			
51	020206005001	C20混凝土装饰蹲	个	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	020603009001	成品翘角	个	6			
53	020601003001	小青瓦筒瓦屋面 1. 80*15挂瓦条间距160 具体详见设计图纸	m²	11.74			
54	020603003001	成品屋脊	m	12.00			
55	020603011001	成品宝顶	个	1			
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
56	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	77.60			
新建篮球场							
		分部分项工程					
57	010101001001	平整场地	m²	608.00			
58	040202011002	级配碎石基层 部位: 含球场面积及场地硬化 厚度: 100mm	m²	608.00			
59	桂011104006001	球场硬化 1. 混凝土抗压等级: C25 2. 厚度15cm 3. 混凝土现场搅拌	m²	608.00			
60	桂011104006002	篮球球场面层翻新 1. 2mm厚丙烯酸涂层 (三层) 2. 20厚1: 2水泥砂浆抹面, 加水泥粉随手抹光。 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 原混凝土面层	m²	608.00			
61	040205006001	球场标线 1. 白色水性漆 2. 宽度50mm	m²	6.84			
62	01B005	篮球架 1. 移动式钢制篮球架	个	2			
		单价措施项目					
照明工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
63	040101003001	挖基坑土方	m³	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位:路灯基础 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度: 按设计深度					
64	040103002004	余方弃置 1. 弃土运距: 起步1km 2. 含加盖摊销费	m³	18.00			
65	040103003005	土方运输每增1km 1. 弃土运距: 增运暂按1km, 结算按实际 发生计取	m³·km	18.00			
66	010501003003	立杆式路灯基础 1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除等	m³	18.00			
67	010515001002	现浇构件钢筋 1. 部位: 路灯基础 2. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10 以上(综合)	t	0.615			
	0304	电气设备安装工程					
68	030412007001	立杆式太阳能路灯 (h=6米) 1. 采用优质Q235钢板经模压成型, 灯杆壁 厚不小于3.5mm, 灯杆高度6米, 主灯悬挑 长1.0m-1.5m, 整个套管一次性内外酸 洗, 热镀锌, 喷防锈防腐处理, 耐用25 年。立杆用油漆喷涂项目信息及路灯编 号, 由业主指定油漆颜色、字体以及喷涂 位置。 2. 灯具结构均为一体化LED光源, 功率 30W。灯具及外露带电配件的防护等级不 应低于IP65, 维护系数0.6。照明灯具的 显色指数CRI不低于60, 光效不低于 100lm/W, 色温4000K-5000K, 色容差不大 于7SDCM。灯具光通量不应低于额定光通 量的90%, 5万小时后流明输出大于70%的 初始流明。 3. 太阳能电池板: 采用晶体硅太阳能板, 输出功率≥120W, 光电转换率≥18%。 4. 太阳能电池组: 采用环保型锂电池, 容 量≥100AH(3.2V), 充放电循环次数1500 次容量不低于80%以上。 5. 具体做法详见设计图纸	套	50			
		单价措施项目					
青砖微菜园							
		分部分项工程					
69	010101003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸	m³	129.19			
70	010103001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:开挖土方	m³	42.56			
71	010103002	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖余土	m³	86.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第7页 共7页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%) 或标准	金 额 (元)	备注
场地硬化						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
挡土墙						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
栏杆						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ（分部分项人材机+单价措施人材机）			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
排水设施						
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
六角凉亭						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
新建篮球场						
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
照明工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
青砖微菜园						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
场地硬化			
一	2022市政综合工程一般计税法	1243.63	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1243.63	分部分项工程费及措施项目费
挡土墙			
一	2022市政综合工程一般计税法	1538.28	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1538.28	分部分项工程费及措施项目费
栏杆			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	349.51	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	349.51	分部分项工程费及措施项目费
排水设施			
一	2022市政综合工程一般计税法	449.96	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	449.96	分部分项工程费及措施项目费
二	建筑拆除工程(营改增)简易计税法	15.10	
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.10	分部分项工程费及措施项目费
文化宣传、石板桌凳			
一	2022市政综合工程一般计税法	42.30	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	42.30	分部分项工程费及措施项目费
六角凉亭			
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法	70.13	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	70.13	分部分项工程费及措施项目费
新建篮球场			
一	2022市政综合工程一般计税法	244.10	
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	244.10	分部分项工程费及措施项目费
照明工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	212.40	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第3页 共3页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
场地硬化				
挡土墙				
栏杆				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
排水设施				
文化宣传、石板桌凳				
六角凉亭				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
新建篮球场				
照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第1页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
6	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
7	010310011	镀锌铁丝 Φ 1.2	kg		
8	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
10	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
11	011101001.1	\square 120*120*4矩形钢	t		
12	011101001.2	\square 120*60*3矩形钢	t		
13	011101001.3	\square 120*60*3矩形钢	t		
14	012901012	钢板 4mm	t		
15	012914007	钢垫板(综合)	t		
16	020901006	塑料薄膜	m ²		
17	022705004	棉纱头	kg		
18	022901001	麻袋	条		
19	022902001	麻绳	kg		
20	023301001	草袋	m ²		
21	023301002	草袋	条		
22	030125001	螺栓(综合)	kg		
23	030148002	地脚螺栓	kg		
24	030183001	铁钉(综合)	kg		
25	030183001	铁钉(综合)	kg		
26	031311001	电焊条(综合)	kg		
27	031311001	电焊条(综合)	kg		
28	031311008	低碳钢电焊条	kg		
29	031345008	刻纹机刀片	组		
30	031345011	切缝机刀片	片		
31	031347004	铁砂布	张		
32	032116001	铁件(综合)	kg		
33	032116001	铁件(综合)	kg		
34	032116004	预埋铁件	kg		
35	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
36	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第2页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
38	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
39	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
40	040301001	砂(综合)	m³		
41	040301004	中砂	m³		
42	040301004	中砂	m³		
43	040301006	天然中（粗）砂	m³		
44	040502003	碎石 5~20mm	m³		
45	040502003.1	碎石 5~20mm	m³		
46	040502004	碎石 5~40mm	m³		
47	040502004	碎石 5~40mm	m³		
48	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
49	040502004.1	碎石 5~40mm	m³		
50	040701006	石屑	m³		
51	040701006.1	石屑	m³		
52	040902004	石灰膏	m³		
53	040902004	石灰膏	m³		
54	040904001	石英粉	kg		
55	040904008	石粉	m³		
56	040905001	粘土	m³		
57	041101001	毛石（块石）	m³		
58	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
59	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
60	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
61	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
62	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
63	042905006.1	预制混凝土护栏	m		
64	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
65	050102006	周转圆木（支撑）	m³		
66	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m³		
67	050306001	周转板枋材	m³		
68	050306001	周转板枋材	m³		
69	050306001	周转板枋材	m³		
70	050306002	周转枋材	m³		
71	050306002	周转枋材	m³		
72	050306003	周转板材	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第3页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	052502007	垫木	m³		
74	072301003.1	防腐木地板(成品)	m²		
75	130115001.1	丙烯酸涂料	kg		
76	130507002	红丹防锈漆	kg		
77	131101001	氯化橡胶标线漆（常温漆）	kg		
78	133101001	石油沥青（综合）	kg		
79	133101003	石油沥青 30#	kg		
80	134101001	嵌缝料	kg		
81	140501003	油漆溶剂油	kg		
82	143504005	稀释剂	kg		
83	143508001	脱模剂	kg		
84	143520001	隔离剂	kg		
85	143901001	乙炔气	m³		
86	143906001	氧气	m³		
87	144115001	万能胶	kg		
88	150101001	石棉	kg		
89	151304004	泡沫防潮纸	m²		
90	311101001	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		
91	311101002	小青瓦(底) 200×200×13	百张		
92	311701006	黑涂料	kg		
93	340903001	纸筋	kg		
94	341101001	水	m³		
95	341101001	水	m³		
96	341101001.1	水	m³		
97	341104001	煤	t		
98	341105003	木柴	kg		
99	341508001	其他材料费	元		
100	341508001	其他材料费	元		
101	341508003	其他材料费	元		
102	350102003	组合钢模板	kg		
103	350102003	组合钢模板	kg		
104	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
105	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
106	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
107	350201001	模板钢支撑	kg		
108	350203001	零星卡具	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第4页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	350302001	回转扣件	个		
110	350302002	对接扣件	个		
111	350302003	直角扣件	个		
112	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
113	350307002	竹脚手板	m ²		
114	350907003	钢支架摊销	kg		
115	370501003	枕木	m ³		
116	370905008	钢垫板 2.5~5mm	kg		
117	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
118	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
119	800101016	水泥砂浆中砂M10	m ³		
120	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
121	B-C.1	成品翘角 材料费	个		
122	B-C.1	篮球架 材料费	个		
123	B-C.1	项目标志牌 材料费	块		
124	B-C.1	制作安装文化宣传栏 材料费	块		
125	B-C.2	C20混凝土装饰蹲 材料费	个		
126	B-C.2	制作安装仿古艺术石板桌凳 材料费	套		
127	B-C.3	成品宝顶 材料费	个		
128	S143508001	脱模剂	kg		
129		◆商品砼◆			
130	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
131	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
132		◆配合比◆			
133	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
134	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
135	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
136	800301013	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
137	800302003	石灰砂浆 1:3	m ³		
138	800903001	纸筋石灰浆	m ³		
139	801101001	素水泥浆	m ³		
140	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m ³		
141	802104042	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C15	m ³		
142	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³		
143	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20	m ³		
144	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第5页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	802104044	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25	m³		
146	802104045	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C30	m³		
147		◆主材◆			
148	052601001	美人靠坐凳（成品）	m		
149	253301001.1	立杆式太阳能路灯30W	套		
150	312501001.1	硃仿古青砖240×115×53	块		
151	B-Z.1	制作安装仿古艺术石板桌凳 主材费	元		
152	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
153		◆机械台班组成◆			
154	000301001A	机械台班人工费	元		
155	000301001	机械台班人工费	元		
156	000701002	市政机械台班人工费	元		
157	000701003	市政机械第一类费用	元		
158	000903001	机械台班人工费	元		
159	000903002	机械第一类费用	元		
160	002401001	机械台班人工费	元		
161	140301004	国V汽油 92#	kg		
162	140301004	汽油 92#	kg		
163	140301004	汽油92#	kg		
164	140301004.1	汽油 92#	kg		
165	140304001	轻柴油 0#	kg		
166	140304001	轻柴油 0#	kg		
167	140304001	轻柴油0#	kg		
168	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
169	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
170	140304001.3	轻柴油 0#	kg		
171	140304001.4	轻柴油 0#	kg		
172	341103001	电	kW. h		
173	341103001	电	kW. h		
174	341103001	电	kW·h		
175	341103001.1	电	kW. h		
176	994701001	其他机械费	元		
177	994701003	停滞费	元		
178	994701004	折旧费	元		
179	994701004	折旧费	元		
180	994701005	大修理费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第6页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	994701005	检修费	元		
182	994701006	经常修理费	元		
183	994701006	维护费	元		
184	994701007	安拆及场外运输费	元		
185	994701008	其他费	元		
186	994701008	其他费用	元		
187	C1403001	轻柴油0#	kg		
188	J00000001	折旧费	元		
189	J00000002	大修理费	元		
190	J00000003	经常修理费	元		
191	J00000005	停滞费	元		
192	J00000006	其他费用	元		
193	R0800001	机械台班工日	工日		
194		◆机械◆			
195	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
196	990101002	履带式单斗液压挖掘机斗容量 0.4m3	台班		
197	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4m³]	台班		
198	990101005	履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3	台班		
199	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
200	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
201	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
202	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
203	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
204	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
205	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
206	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
207	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
208	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
209	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
210	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
211	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
212	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
213	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
214	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
215	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
216	990701005	履带式推土机功率 90kW	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第7页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
218	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
219	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
220	990704006	载货汽车[装载质量6t]	台班		
221	990704007	载重汽车装载质量8t	台班		
222	990705003	自卸汽车 装载质量4. 5t	台班		
223	990705003	自卸汽车装载质量4. 5t	台班		
224	990705004	自卸汽车 装载质量5t	台班		
225	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
226	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
227	990705007	自卸汽车装载质量12t	台班		
228	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
229	990707002	平板拖车组装载质量10t	台班		
230	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
231	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
232	990712002	平地机功率 120kW	台班		
233	990902001	门式起重机提升质量5t	台班		
234	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
235	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
236	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
237	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
238	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
239	991301003	钢轮内燃压路机 工作质量 12t	台班		
240	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
241	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
242	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
243	991308001	手扶式振动压实机工作质量1t	台班		
244	991316001	混凝土切缝机 功率7. 5KW	台班		
245	991316001	混凝土切缝机功率 7. 5kW	台班		
246	991317001	刻纹机	台班		
247	991318002	划线车	台班		
248	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
249	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
250	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
251	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
252	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:天等县向都镇定明村祥定屯水库美丽移民村工程

第8页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
253	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
254	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
255	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
256	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
257	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
258	991907004	卷板机[板厚×宽度 30×2000mm]	台班		
259	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
260	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
261	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
262	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
263	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV. A	台班		
264	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
265	992501002	交流电弧焊机容量 30kV • A	台班		
266	992501003	交流电弧焊机[容量32kVA]	台班		
267	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
268	992502005	直流电弧焊机[功率20kW]	台班		
269	992509003A	对焊机 容量75kV. A	台班		
270	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
271	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(cm³)]	台班		
272	992702001	恒温箱	台班		
273	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
274	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
275	993301001	履带式液压岩石破碎机	台班		
276	993701001	高架车 9m	台班		
277	994301005	电动空气压缩机[排气量10m³/min]	台班		
278	994501001	轴流通风机[功率7.5kW]	台班		
279	J01040104	轮胎式装载机[斗容量2m³]	台班		
280	J01120301	履带式液压岩石破碎机综合	台班		
281	J04010203	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班		
282	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
283	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
284		合 计			