

富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: _____

复核时间: _____

第... 号

第... 号



总 说 明

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第1页 共1页

- 1) 工程概况：本工程位于富川瑶族自治县富阳镇，项目改造冷库建筑面积724.7㎡，施工内容包含拆除、建筑、安装等。（本工程清单编制根据业主提供的相关资料，按现行有关规定，并结合当地实际情况进行编制）。
- 2) 本招标控制价范围：设计施工图范围内。
- 3) 工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区安装工程拆除消耗量定额》及其配套的费用定额等、桂建标〔2016〕17号（营改增）、桂建标〔2019〕12号（增值税税率9%）、桂建标〔2023〕7号（关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知）、贺市国税函〔2017〕3号文件的规定及其与之相关的规范规定要求计取工程量。
- 4) 工程质量应达到合格标准。
- 5) 投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及消耗量定额规定的统一格式，提供“投标总价”、“总说明”、“工程项目投标报价汇总表”、“单项工程投标报价汇总表”、“单位工程投标报价汇总表”、“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“总价措施项目清单与计价表”、“其他项目清单与计价汇总表”、“暂列金额明细表”、“计日工表”、“总承包服务费计价表”、“材料暂估单价表”、“专业工程暂估单价表”、“税前项目清单与计价表”、“规费、税金项目清单与计价表”、“承包人提供主要材料和工程设备一览表”等。
- 6) 其他说明：
 - （1）本工程清单材料价格按《贺州市建设工程造价信息》2025年第11期的价格计取，均为到施工场地价。
 - （2）本工程采用增值税简易计税法计取。
 - （3）本工程使用商品砼、机制砂。
 - （4）根据桂建发〔2023〕6号、桂建价〔2024〕2号文件，安全生产责任保险费请投标人按工程量清单暂估价的金额报价，不得调整。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除部分（建筑拆除）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
拆除部分（建筑修复）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
拆除部分（安装）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
冷库（建筑）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
冷库（安装）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
制冷机房（建筑）			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
工程项目汇总			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除部分（建筑拆除）			
一	2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
拆除部分（建筑修复）			
一	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
拆除部分（安装）			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中：增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
冷库（建筑）			
—	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
冷库（安装）			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
制冷机房（建筑）			
—	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
拆除部分（建筑拆除）							
分部分项工程							
土建拆除							
1	011601001001	砖砌体拆除 1、拆除小型空心砖墙和瓷砖饰面，总厚25cm 2、渣土外运运距暂按3km，最终以实际结算为准。	m ³	75.84			
2	011601001002	月台拆除 1、月台长10.5m、宽2.5m、高0.9m，标准页岩砖。 2、渣土外运运距暂按3km，最终以实际结算为准。	m ³	23.63			
3	011602001001	拆除地面 50cm厚 1、位置：鲜肉存储间、空压机房、待宰淋浴间、卫浴室地面，拆除瓷砖、砂浆、卷材、砼等材料综合考虑 2、渣土外运运距暂按3km，最终以实际结算为准。	m ²	525.10			
4	011601001003	台阶拆除 1、拆除标准页岩砖台阶 2、渣土外运运距暂按3km，最终以实际结算为准。	m ²	5.27			
5	011610002001	拆除卫浴门（钢门）	m ²	23.94			
6	011610002002	拆除钢质门、滑轨铁门	m ²	11.40			
7	011602001002	拆除钢筋混凝土有梁板 1、标高4m处楼面板拆除 2、渣土外运运距暂按3km，最终以实际结算为准。	m ³	38.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
单价措施项目							
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
8	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以内	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
拆除部分（建筑修复）							
		分部分项工程					
		门洞口封堵					
9	010401003001	实心砖墙 1、砖品种：页岩标准砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑 3、墙厚18cm	m ²	2.51			
10	011201001001	内墙面水泥砂浆抹灰 1、20mm厚1:3水泥砂浆	m ²	11.40			
11	011406003001	内墙面刮腻子 两遍	m ²	11.40			
12	011406001001	内墙面刷乳胶漆 两遍	m ²	11.40			
13	011201001002	外墙面水泥砂浆抹灰 1、20mm厚1:3水泥砂浆	m ²	11.40			
14	011406001002	外墙涂料 1、防水腻子两遍 2、外墙乳胶漆涂料两遍	m ²	11.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
拆除部分（安装）							
		分部分项工程					
		灯具、照明线路拆除					
15	030404017001	AL照明配电箱	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
16	030412001001	吸顶灯拆除	套	11			
17	030412005001	双管荧光灯拆除	套	7			
18	030412005002	工厂节能灯拆除	套	27			
19	030404035001	插座拆除	套	13			
20	030404035002	开关拆除	套	18			
21	030404033001	卫生间排气扇拆除	台	4			
22	030411001001	SC15电线管拆除	m	394.52			
23	030411001002	SC20电线管拆除	m	110.93			
24	030411004001	2.5mm ² 铜芯塑料绝缘导线配线拆除	m	1184.00			
25	030411004002	4mm ² 铜芯塑料绝缘导线配线拆除	m	332.79			
		消防钢管拆除					
26	031001002001	DN100 消防钢管拆除	m	42.00			
27	031001002002	DN65 消防钢管拆除	m	6.00			
28	040502010001	消火栓拆除	套	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
冷库（建筑）							
分部分项工程							
	0108	门窗工程					
29	*010804007001	手动推拉冷库门 1、LKST2530甲级防火门 门面板304不锈钢厚1.2mm 2、门板外框采用高强度铝合金型材（壁厚>2mm，型材表面贴膜防擦伤）主框为断桥式铝合金型材，表面贴膜防擦伤保护； 3、门体上密封条为TPE、TPR材料，经高温挤压成型，具有耐化学稳定性好、耐低温、耐油、高弹力、抗老	m ²	37.50			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		化、密封性高等功能，适应工作温度-50C~+130C。门体底部扫地条采用专用的断冷桥双道地面密封条； 4、配备1178锌合金才是门锁，冷库门均有可靠的安全逃生装置，逃生装置旁边应该有逃生方法，参照《17J610-1冷藏库门》国标及《SB/T10569-2010冷藏门》行标。					
	0111	楼地面装饰工程					
30	*011101003001	冷库地面 1、金刚砂固化地坪8mm、金刚砂骨料平均粒径1.5mm,占比60%，不小于5kg/m ² 2、C40钢筋砼地面150mm；双层双向Φ12@180 3、PE防潮隔气低温膜0.3mm 4、XPS保温板150mm 5、改性沥青防水卷材SBS-I型聚脂胎4mm厚 6、C20砼垫层100mm 7、碎石垫层100mm 8、地面整平压实≥92%	m ²	431.31			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
31	*010605002001	聚氨酯夹芯双面彩钢0.5mm冷库墙板 1、防火等级B1级 2、容重50kg/m ³ ，导热系数0.018~0.023w/(m.k) 3、库板厚20cm，0.5mm彩钢板+200mm聚氨酯保温层+0.5mm彩钢板	m ²	630.03			
	0113	天棚工程					
32	010606013001	冷库顶板吊杆	t	0.180			
33	*011302001001	聚氨酯夹芯双面彩钢0.5mm冷库吊顶板 1、防火等级B1级 2、容重50kg/m ³ ，导热系数0.018~0.023w/(m.k) 3、库板厚20cm，0.5mm彩钢板+200mm聚氨酯保温层+0.5mm彩钢板	m ²	431.31			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
冷库（安装）							
		分部分项工程					
		消防移装					
34	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100 1、连接方式:沟槽连接 2、利用原有管安装	m	32.00			
35	031001002003	内外壁热浸镀锌钢管 DN65 1、连接方式:螺纹连接 2、利用原有管安装	m	6.00			
36	030901010001	室内消火栓安装 1、原有消火栓重新安装(利用原消火栓)	套	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
制冷机房（建筑）							
		分部分项工程					
		分部工程					
37	010101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:按设计要求	m ³	100.50			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
38	010103001001	回填土方 (1)填方材料品种:土方 (2)填方来源、运距:利用方	m ³	20.62			
39	010103002001	余土弃置 1、运距暂按3km，最终以实际结算为准。	m ³	79.88			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
40	010501001001	C15细石混凝土垫层	m ²	12.34			
41	*010501004001	C30混凝土筏板基础 抗渗等级P8	m ³	88.33			
42	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	4.373			
	0108	门窗工程					
43	010807001001	铝合金推拉窗 80系列 壁厚1.8mm	m ²	15.84			
44	010802004001	不锈钢防盗门 304材质	m ²	4.40			
	0109	屋面及防水工程					
45	*010605001001	聚氨酯夹芯双面彩钢0.5mm顶板 1、防火等级B1级 2、容重50kg/m ³ ，导热系数 0.018~0.023w/(m.k) 3、库板厚15cm，0.5mm彩钢板+150mm 聚氨酯保温层+0.5mm彩钢板	m ²	103.97			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
46	*010605002002	聚氨酯夹芯双面彩钢0.5mm墙板 1、防火等级B1级 2、容重50kg/m ³ ，导热系数 0.018~0.023w/(m.k) 3、墙板厚15cm，0.5mm彩钢板+150mm 聚氨酯保温层+0.5mm彩钢板	m ²	223.16			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
47	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	6.60			
48	011702001002	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	m ²	51.52			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
49	011705001002	履带式挖掘机进出场费 斗容量 1m ³ 以外	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
50	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	102.11			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
拆除部分（建筑拆除）						
—		2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
拆除部分（建筑修复）						
—		2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
拆除部分（安装）						
—		安装拆除工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ(分部分项及单价措施人工费+机械费)			
2	.1001	环境保护费				
3	.2001	文明施工费				
4	.3001	安全施工费				
5	.4001	临时设施费				
6	桂031401003001	雨季施工增加费				
冷库（建筑）						
—		2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
冷库（安装）						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
制冷机房（建筑）						
—		2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
拆除部分（建筑拆除）			
—	2024建筑拆除工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	97.68	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
拆除部分（建筑修复）			
—	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	9.16	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
拆除部分（安装）			
—	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	8.84	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
冷库（建筑）			
—	2024建筑装饰装修工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1288.82	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
冷库（安装）			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)简易计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	5.60	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
制冷机房（建筑）			

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

编号：3123123

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	轻柴油 0#	kg		5.00	6.77				
2	轻柴油 0#	kg		5.00	6.77				
3	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	569.00				
4	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		5.00	370.00				
5	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		5.00	415.00				
6	周转板枋材	m ³		5.00	1150.00				
7	乳胶漆	kg		5.00	15.53				
8	成品腻子粉(一般型)	kg		5.00	1.40				
9	防水腻子	kg		5.00	2.56				
10	水	m ³		5.00	3.11				
11	电	kW·h		5.00	1.08				
12	型钢(综合)	t		5.00	3980.00				
13	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3660.00				
14	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	3.91				
15	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	3.91				
16	中厚钢板 4.1~20mm	t		5.00	4050.00				
17	PE防潮隔气低温膜0.3mm	m ²		5.00	3.40				
18	聚苯乙烯板	m ³		5.00	590.67				
19	电焊条(综合)	kg		5.00	6.28				
20	铁件(综合)	kg		5.00	6.46				
21	机制砂	m ³		5.00	110.00				
22	碎石(综合)	m ³		5.00	100.00				
23	预拌普通混凝土 C20	m ³		5.00	350.00				
24	预拌普通混凝土 C40	m ³		5.00	425.00				
25	彩钢板 0.5mm	m ²		5.00	25.30				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：富川定点屠宰场猪肉分割冷链建设项目

编号：3123123

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
26	聚氨酯夹芯双面彩钢0.5mm 厚20cm	m ²		5.00	225.00				
27	手动推拉冷库门	m ²		5.00	1567.00				
28	环氧富锌底漆	kg		5.00	45.55				
29	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 4.0mm厚	m ²		5.00	35.01				
30	密封胶	支		5.00	16.22				
31	零星钢构件	t		5.00	3980.00				
32	电	kW·h		5.00	1.08				
33	汽油 92#	kg		5.00	8.32				
34	电	kW·h		5.00	1.08				
35	扁钢 60以内	kg		5.00	3.93				
36	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	3.91				
37	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		5.00	355.00				
38	预拌普通混凝土 C15 细石	m ³		5.00	370.00				
39	预拌防水混凝土 C30 P8以内	m ³		5.00	450.00				
40	周转枋材	m ³		5.00	1150.00				
41	聚氨酯夹芯双面彩钢0.5mm 厚15cm	m ²		5.00	170.00				
42	铝合金推拉窗 80系列 壁厚1.8mm	m ²		5.00	420.00				
43	不锈钢防盗门 304材质	m ²		5.00	1493.00				
44	嵌缝料	kg		5.00	3.52				
45	水	m ³		5.00	3.11				
46	电	kW·h		5.00	1.08				
47	胶合板模板 1830×915×18	m ²		5.00	34.50				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

