

G207线K3582+465~K3582+545段水毁修复工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1875638.00元

(大写): 壹佰捌拾柒万伍仟陆佰叁拾捌元整

招标人 广西壮族自治区八步公路养护中心
(单位盖章)



造价咨询人: 云之龙咨询集团有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人: 王善章
(造价工程师签字)



复核人: 梁森
(造价工程师签字盖专用章)





编制时间 2026.1.6

复核时间: 2026.1.8

G207线K3582+465~K3582+545段水毁修复工程

招标工程量清单

招标人 广西壮族自治区八步公路养护中心 (单位盖章)  造价咨询人: 云之龙咨询集团有限公司 (单位盖章) 

法定代表人或其授权人: 古俊 (签字或盖章)  法定代表人或其授权人: 梁森 (签字或盖章) 

编制人: 王善章 (造价人员签字)  复核人: 梁森 (造价工程师签字盖专用章) 

编制时间 2026.1.8 复核时间: 2026.1.8

投标报价汇总表



合同段：G207线K3582+465~K3582+545段水毁修复工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额（不含计日工总额）	
10		投标报价	



工程量清单表

合同段：G207线K3582+465~K3582+545段水毁修复工程

标表2

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除24cm水泥混凝土路面	m3	115.2		
-b-1	整体挖除7cm旧沥青路面和20cm级配碎石基层	m3	427.1		
-b-2	整体挖除5cm旧沥青面层和35cm二灰底基层	m3	192		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	303.1		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-h	墙背回填碎石	m3	73.6		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-o	钢管桩	m	3840		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	混凝土边沟	m3	80.4		
207-4	跌水与急流槽				
-c	急流槽	m3	33.9		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C30混凝土挡土墙	m3	397.6		
-b	挡土墙基础钢筋	kg	2944.5		

清单 第200章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：G207线K3582+465~K3582+545段水毁修复工程

标表2



清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎(砾)石底基层、基层				
306-1	级配碎石底基层				
-a	回填16.5cm开挖料级配碎石(利用旧料)	m2	412.12		
-b	回填15cm级配碎石层	m2	416		
-c	15cm4%水泥稳定碎石底基层	m2	426.67		
306-3	级配碎石基层				
-a	36cm5%水泥稳定碎石基层	m2	431.11		
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	433.33		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	1.5cm同步碎石封层(含骨料除尘加热)	m2	433.33		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-2	中粒式改性沥青混合料路面				
-a	7cmAC-16中粒式沥青混凝土	m2	4691.43		

清单 第300章 合计 人民币 元

工程量清单表

合同段：G207线K3582+465~K3582+545段水毁修复工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线



子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏	m	80		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	普通热熔标线	m2	154.8		
605-5	轮廓标				
-a	VG-De(Rbw)-At2	个	5		

清单 第600章 合计 人民币 元