

公会镇解元村渠道修复工程项目

工程量清单

(招标编号: _____)

招标人: _____ (盖单位公章)



招标人
法定代表人: _____ (签字)



代理机构: _____ (盖单位公章)



代理机构
法定代表人: _____ (签字)

Handwritten signature of the bidding agency's legal representative.

编制时间: 2026年04月02日

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 公会镇解元村渠道修复工程项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		原渠清淤修复						
1.1		清淤、清理杂草灌木、塌方土方清理						
1.1.1	500101003001	机械清淤	m ³	132				
1.1.2	500101003002	人工清淤	m ³	1665				
1.1.3	500101010001	人工砍伐清理杂草灌木, 砍伐覆盖率约60%	m ²	7740				
1.1.4	500101002001	塌方土方清理, 1.0m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距自行考虑	m ³	240				
1.2		水渠补漏、修补						
1.2.1		水渠补漏 30处						
1.2.1.1	500101004001	人工挖沟槽土方	m ³	2.16				
1.2.1.2	500102008001	漏水点凿空清理, 人工凿, 人工装运, 运距500m	m ³	0.12				
1.2.1.3	500109001001	C30混凝土挡壁	m ³	4.8				
1.2.1.4	500109001002	灌注C30混凝土	m ³	0.12				
1.2.1.5	500110001001	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	19.5				
1.2.1.6	500113009001	胶轮车运水泥, 装运卸500m	t	1.91				
1.2.1.7	500113009002	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	2.51				
1.2.1.8	500113009003	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	4.35				
1.2.1.9	500113009004	胶轮车运钢材, 装运卸500m	t	0.03				
1.2.2		水渠内侧修补 15处						
1.2.2.1	500109011001	混凝土凿毛, 垂直面	m ²	180				
1.2.2.2	500109001003	C25混凝土渠壁	m ³	21.6				
1.2.2.3	500110001002	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	184.32				
1.2.2.4	500111001001	钢筋制作安装	t	0.47				
1.2.2.5	500113009005	胶轮车运水泥, 装运卸500m	t	7.59				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 公会镇解元村渠道修复工程项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.6	500113009006	人工装胶轮车运砂,挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	11.5				
1.2.2.7	500113009007	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	19.1				
1.2.2.8	500113009008	胶轮车运钢材,装运卸500m	t	0.73				
1.2.3		水渠外侧修补 20处						
1.2.3.1	500101004002	人工挖沟槽土方	m ³	1.44				
1.2.3.2	500109001004	C30混凝土渠壁	m ³	11.95				
1.2.3.3	500110001003	普通标准钢模板制作安装及拆除	m ²	50.4				
1.2.3.4	500113009009	胶轮车运水泥,装运卸500m	t	4.64				
1.2.3.5	500113009010	人工装胶轮车运砂,挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	6.09				
1.2.3.6	500113009011	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	10.57				
1.2.3.7	500113009012	胶轮车运钢材,装运卸500m	t	0.06				
1.3		出水闸口 20座						
1.3.1	500109011002	混凝土凿毛,垂直面	m ²	8.8				
1.3.2	500109011003	混凝土凿毛,水平面	m ²	6				
1.3.3	500109001005	闸口C25混凝土	m ³	2.2				
1.3.4	500110004001	木制闸板 680*250*40mm	块	60				
1.3.5	500110001004	U形钢模板制作安装及拆除	m ²	22.8				
1.3.6	500113009013	胶轮车运水泥,装运卸500m	t	0.77				
1.3.7	500113009014	人工装胶轮车运砂,挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	1.17				
1.3.8	500113009015	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸500m	m ³ 成品堆方	1.95				
1.3.9	500113009016	胶轮车运钢材,装运卸500m	t	0.05				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 公会镇解元村渠道修复工程项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4		渠道防渗衬砌 L=1547m						
1.4.1	500109011004	混凝土凿毛,垂直面	m ²	3774.68				
1.4.2	500109011005	混凝土凿毛,水平面	m ²	928.2				
1.4.3	500109010001	砼渠底板拆除,弃运 2km	m ³	216.58				
1.4.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层,厚 100mm	m ³	216.58				
1.4.5	500109001006	100mm厚C25混凝土底板	m ³	216.58				
1.4.6	500109001007	C25混凝土渠道边墙	m ³	571.77				
1.4.7	500110001005	普通标准钢模板制作安 装及拆除	m ²	4207.84				
1.4.8	500109009001	伸缩缝,沥青木板	m ²	78.99				
1.4.9	500111001002	钢筋制作安装	t	9.78				
1.5		硬化道路破除						
1.5.1	500109011006	破除180mm混凝土路 面,废碴弃运2km	m ³	5.4				
1.6		DN1500砖砌沉泥井(详 20S515-312) 1座						
1.6.1	500101004003	1.0m ³ 液压反铲挖掘机 挖装基坑土方自卸汽车 运输,运距自行考虑	m ³	11.84				
1.6.2	500105006001	M10砖砌井室、井筒	m ³	4.57				
1.6.3	500105010001	M10砌体砂浆抹面	m ²	47.04				
1.6.4	500111001003	钢筋制作安装	t	0.09				
1.6.5	500109001008	100mm厚C15混凝土垫层	m ³	0.37				
1.6.6	500109001009	200mm厚C30混凝土底板	m ³	0.68				
1.6.7	500109001010	C30混凝土盖板	m ³	0.42				
1.6.8	500109011007	φ700铸铁盖板 重型	套	1				
1.6.9	500110001006	底板及盖板木模板制作 安装及拆除	m ²	4.22				
2		新建砼水渠、涵管						
2.1		新建混凝土水渠 1.2*1.2m L=30m						
2.1.1	500101002002	1.0m ³ 液压反铲挖掘机 挖装渠道土方自卸汽车 运输,运距自行考虑	m ³	74.06				

