

龙胜各族自治县平岭大桥维修工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：龙胜各族自治县交通运输局

(单位盖章)



造价咨询人：广西君安工程建设顾问有限公司

(单位盖章)



2025年12月9日

龙胜各族自治县平岭大桥维修工程

招 标 工 程 量 清 单

龙胜各族自治县交通运输局
招标人：局
(单位盖章)



广西君安工程建设顾问有限公司
造价咨询人：有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编制人：(造价人员签字)



复核人：(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年12月9日

复核时间：2025年12月9日

总 说 明

工程名称:龙胜各族自治县平岭大桥维修工程

第1页 共1页

一、工程概况

本工程名称为龙胜各族自治县平岭大桥维修工程，工程性质公路工程，项目地址位于桂林市龙胜各族自治县。主要内容为：拆除原有破损路面、新建桥面，桥台加固等，具体内容详见施工图。

二、计价依据

- 1、交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）。
- 2、交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）。
- 3、交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。
- 4、交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。
- 5、广西壮族自治区市场监督管理局发布《公路养护预算编制办法及定额 第1部分：公路养护工程预算编制办法及定额》（DB 45/T 2228.1-2020）。
- 6、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- 7、材料价格参考《广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心关于发布2025年9月份高速公路工程材料指导价格的通知》，根据编制办法加计运杂费、装卸费和采保费计算。

工程量清单表

合同段：龙胜各族自治县平岭大桥维修工程

标表 2

[illegible]

工程量清单表

合同段：龙胜各族自治县平岭大桥维修工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：龙胜各族自治县平岭大桥维修工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	13666.2		
-c	植筋 (HRB335、HRB400)	kg	1771.2		
-d	锚杆 (含钻孔灌浆及封锚砼)	kg	1674		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	35972.3		
-c	植筋 (M12螺栓)	套	2260		
-d	钢板 (含凿毛及防锈)	kg	11356		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	7947.4		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3			
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30混凝土 (含凿毛等)	m3	56.4		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	大孔无砂混凝土	m3	230		
-b	拱背M40水泥砂浆封水层	m3	27.9		
410-6	现浇混凝土附属结构	m3			
-a	C30混凝土	m3	44.8		
-b	C40混凝土	m3	2		
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5	m3			
415	桥面铺装				
415-2	C40混凝土	m3	154		
415-3	防水层				
-b	防水涂料	m2	705		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	PVC管D10cm	m	16		
-a-4	PVC管D5cm (含钻孔)	m	126		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置	m	14		
418	其他工程				
-a	锥坡填土	m3			
-b	裂缝处理	m	338.4		
-c	改性环氧砂浆修补裂缝	m3	0.6		
-d	支架	座	1		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：龙胜各族自治县平岭大桥维修工程

标表2

[illegible]