

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 工程

## 投 标 总 价

投 标 人：广西辉业建设有限公司

(单位盖章)



2026年03月23日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-3

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 工程

## 投 标 总 价

招 标 人: 广西壮族自治区中医药研究院

工 程 名 称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

投 标 总 价(小写): 3932794.54元

(大写): 叁佰玖拾叁万贰仟柒佰玖拾肆元伍角肆分

投 标 人: 广西辉业建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

南 圳 东

(签字或盖章)

编 制 人:



时 间: 2026年03月23日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号: 2019J02

# 总 说 明

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共1页

## 一、项目概况

1. 工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)
2. 工程地点: 广西南宁市青秀区东葛路20-1号, 改造面积1587.49平方米

## 二、编制范围

1. 编制范围: 含拆除工程、建筑装饰工程、安装拆除工程、安装工程, 具体详见施工图纸和工程量清单要求范围内所有内容。

## 三、编制依据:

1. 设计图纸;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
3. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);
4. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;
5. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
6. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定;
7. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定;
8. 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》及计价相关规定;
9. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定;
10. 桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
11. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发〔2023〕6号);

## 四、材料价格:

材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年12月下(中档价的除税价)计取,《南宁市建设工程造价信息》没有的材料,参考其他市级同期建设工程造价信息,建设工程造价信息上没有发布的则参照市场价计算。

## 五、其他说明:

1. 本工程采用一般计税法。



## 建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共1页

[illegible]

表-02

### 单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共1页

[illegible]

表-03

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程	62662.97	
一	2024拆除工程一般计税法	62662.97	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	59818.87	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2719.02	
2.1	其中:安全文明施工费	2021.57	
3	其他项目费用合计	125.08	
4	建筑安装工程费合计	62662.97	
	工程总价	62662.97	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	59818.87	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2719.02	
2.1	其中:安全文明施工费	2021.57	
3	其他项目费用合计	125.08	
4	建筑安装工程费合计	62662.97	
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程	1743604.65	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1743604.65	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1590244.33	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	84571.17	
2.1	其中:安全文明施工费	77472.76	
3	其他项目费用合计	68789.15	
4	建筑安装工程费合计	1743604.65	
	工程总价	1743604.65	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1590244.33	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	84571.17	
2.1	其中:安全文明施工费	77472.76	
3	其他项目费用合计	68789.15	
4	建筑安装工程费合计	1743604.65	
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程	45048.23	
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	45048.23	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	33014.90	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2424.58	
2.1	其中:安全文明施工费	1930.30	



# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计	73.04	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	9535.71	
5.1	规费	8029.17	
5.2	增值税	1506.54	
6	工程总造价	45048.23	
	<b>工程总价</b>	<b>45048.23</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	33014.90	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2424.58	
2.1	其中:安全文明施工费	1930.30	
3	其他项目清单计价合计	73.04	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	9535.71	
5.1	规费	8029.17	
5.2	增值税	1506.54	
6	工程总造价	45048.23	
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程</b>	<b>1243518.26</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>1243518.26</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1203929.99	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	37104.80	
2.1	其中:安全文明施工费	26332.44	
3	其他项目费用合计	2483.47	
4	建筑安装工程费合计	1243518.26	
	<b>工程总价</b>	<b>1243518.26</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1203929.99	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	37104.80	
2.1	其中:安全文明施工费	26332.44	
3	其他项目费用合计	2483.47	
4	建筑安装工程费合计	1243518.26	
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程</b>	<b>243309.84</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>243309.84</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	228960.94	



# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13858.47	
2.1	其中:安全文明施工费	9835.04	
3	其他项目费用合计	490.43	
4	建筑安装工程费合计	243309.84	
	<b>工程总价</b>	<b>243309.84</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	228960.94	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	13858.47	
2.1	其中:安全文明施工费	9835.04	
3	其他项目费用合计	490.43	
4	建筑安装工程费合计	243309.84	
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程</b>	<b>283989.91</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>283989.91</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	276652.45	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6766.97	
2.1	其中:安全文明施工费	4802.37	
3	其他项目费用合计	570.49	
4	建筑安装工程费合计	283989.91	
	<b>工程总价</b>	<b>283989.91</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	276652.45	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6766.97	
2.1	其中:安全文明施工费	4802.37	
3	其他项目费用合计	570.49	
4	建筑安装工程费合计	283989.91	
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程</b>	<b>87971.50</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>87971.50</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	82947.73	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4845.39	
2.1	其中:安全文明施工费	3438.66	
3	其他项目费用合计	178.38	
4	建筑安装工程费合计	87971.50	





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>工程总价</b>	<b>87971.50</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	82947.73	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4845.39	
2.1	其中:安全文明施工费	3438.66	
3	其他项目费用合计	178.38	
4	建筑安装工程费合计	87971.50	
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程</b>	<b>167156.31</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>167156.31</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	157485.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9331.67	
2.1	其中:安全文明施工费	6622.47	
3	其他项目费用合计	339.11	
4	建筑安装工程费合计	167156.31	
	<b>工程总价</b>	<b>167156.31</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	157485.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9331.67	
2.1	其中:安全文明施工费	6622.47	
3	其他项目费用合计	339.11	
4	建筑安装工程费合计	167156.31	
	<b>广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖通工程</b>	<b>55532.87</b>	
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法</b>	<b>55532.87</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	53657.78	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1763.67	
2.1	其中:安全文明施工费	1251.64	
3	其他项目费用合计	111.42	
4	建筑安装工程费合计	55532.87	
	<b>工程总价</b>	<b>55532.87</b>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	53657.78	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1763.67	
2.1	其中:安全文明施工费	1251.64	

表-04

### 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第5页 共5页

[illegible]

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程				59818.87	
		分部分项工程				59818.87	
	1.	第一章人工拆除工程				59818.87	
1	011601001001	砖砌体拆除	m <sup>3</sup>	47.32	113.08	5350.95	
2	011605001001	卫生间地板砖拆除	m <sup>2</sup>	7.06	34.90	246.39	
3	011605001002	原地胶拆除	m <sup>2</sup>	1246.42	3.04	3789.12	
4	011605002001	立面墙砖拆除 1. 部位: 过道瓷砖墙群、卫生间墙面等	m <sup>2</sup>	301.15	21.88	6589.16	
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 综合考虑铝塑板及埃特板等不同饰面	m <sup>2</sup>	10.00	5.48	54.80	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 综合考虑铝塑板及埃特板面层	m <sup>2</sup>	1313.22	6.56	8614.72	
7	011610002001	金属门拆除 1. 门框扇整体拆除及连接件拆除	m <sup>2</sup>	112.35	45.60	5123.16	
8	011610002002	拆除 铝合金门窗	m <sup>2</sup>	269.68	36.47	9835.23	
9	011610002003	拆除 窗栅、防盗网	m <sup>2</sup>	46.30	30.64	1418.63	
10	011614006001	窗帘轨拆除	m	138.72	1.33	184.50	
11	011614001001	木制画框拆除(尺寸综合考虑) 1. 拆除2200长*1100高木制画框 2. 拆除900长*600高木制画框 3. 拆除400*800木制画框 4. 拆除1100*600木制画框 5. 拆除400*1100木制画框	块	40	18.67	746.80	
12	011614001002	拆除木质玻璃相框 1. 3000长*2000高200厚	个	1	248.96	248.96	
13	010103002001	垃圾弃置 1. 运距: 运距20km	m <sup>3</sup>	160.69	92.31	14833.29	
14	桂010103003001	建筑垃圾运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1. 结算时根据实际运距办理签证确认	m <sup>3</sup> ·km	160.69	4.24	681.33	
15	010103002002	垃圾弃置消纳费	m <sup>3</sup>	160.69	13.08	2101.83	
		小计				59818.87	
		Σ 人工费				34059.01	
		Σ 材料费				1928.28	
		Σ 机械费				12307.24	
		Σ 管理费				4917.36	
		Σ 利润				1670.22	
		Σ 增值税				4936.74	
		合计				59818.87	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				34059.01	
		Σ材料费				1928.28	
		Σ机械费				12307.24	
		Σ管理费				4917.36	
		Σ利润				1670.22	
		Σ增值税				4936.74	
		广西中医药研究院附属中医医院建设 项目(一期)-装修工程				1590244.33	
		分部分项工程				1557906.19	
	4.	砌筑工程				48548.33	
16	010402001001	砌块墙200mm 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加 气砼砌块600*180*180 2. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 3. 墙体厚度:200mm 4. 部位: 房间隔墙、封门窗等	m <sup>3</sup>	52.01	548.43	28523.84	
17	010402001002	砌块墙100mm 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加 气砼砌块600*180*100 2. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌 筑砂浆 DM-G M5 3. 墙体厚度:100mm 4. 部位: 卫生间	m <sup>3</sup>	30.86	583.57	18008.97	
18	010401012001	零星砌体 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 卫生间门口处 2. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 墙240×115×90	m <sup>3</sup>	12.00	167.96	2015.52	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				3514.47	
19	010503004001	卫生间反边 1. 300厚1:3混凝土防水地梁	m <sup>3</sup>	5.16	572.16	2952.35	
20	010507001001	无障碍坡道	m <sup>2</sup>	11.34	49.57	562.12	
	8.	屋面及防水工程				17124.47	
21	010903002001	墙面1.5mm聚氨酯涂膜防水	m <sup>2</sup>	270.55	41.40	11200.77	
22	010904002001	地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水 1. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水	m <sup>2</sup>	81.08	36.53	2961.85	
23	010904002002	地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水 2. 防水层(一般1.5mm)	m <sup>2</sup>	81.08	36.53	2961.85	
	10.	楼地面装饰工程				304126.04	
24	011102003001	400x400防滑地面砖 1. 瓷砖专用粘结剂 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水(另列 清单)	m <sup>2</sup>	81.08	212.78	17252.20	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 80厚CL7 5轻集料混凝土垫层(根据 建筑设计承重要求) 6. 防水层(一般1.5mm)(另列清单) 7. 界面剂一道 8. 地砖由甲方选样					
25	011107002001	块料台阶面 1. 面层材料品种、规格、颜色:按图 纸要求 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	12.00	218.92	2627.04	
26	011103003001	2.0mm同质透心地胶(医用)地面 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 50mm厚1:3干性水泥砂浆 4. 颜色:米白色、浅黄色、土黄色造 型按设计图纸	m <sup>2</sup>	1178.71	210.00	247529.10	
27	011105004001	2.0mm同质透心地胶(医用)踢脚线 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 踢脚线高度:100mm	m	1096.73	19.61	21506.88	
28	011105004002	2.0mm同质透心地胶(医用)踢脚线 (楼梯梯段) 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 踢脚线高度:100mm	m	23.16	20.86	483.12	
29	011106008001	2.0mm同质透心地胶(医用)楼梯面 层 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平	m <sup>2</sup>	73.38	191.15	14026.59	
30	011102001001	人工仿大理石门槛石楼地面 1. 参照15 ZJ001第28页地201、楼 201,并用1:1水泥砂浆勾同砖色缝 2. 材料要求:厚度25mm,长宽根据图纸 门洞切定制,详施工图ZS-9F-D05大 样	m <sup>2</sup>	1.92	365.16	701.11	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				481041.82	
31	011204007001	400x800柔光通体砖墙面瓷砖 1. 专用瓷砖胶铺贴 2. 部位:卫生间	m <sup>2</sup>	353.56	173.20	61236.59	
32	011207001001	8mm医疗洁净板护墙板饰面 1. 轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金 挂件 2. 2400*1200*8mm医疗洁净板护墙板 饰面 3. 颜色:按设计图纸	m <sup>2</sup>	2859.19	140.95	403002.83	
33	011207001002	25mm医疗洁净板护墙板饰面 1. 轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金 挂件 2. 25mm医疗洁净板护墙板 3. 颜色:按设计图纸 4. 部位:医护休息室卫生间	m <sup>2</sup>	8.15	167.27	1363.25	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011207001003	石膏板墙面 1. C50轻钢龙骨找平墙体 2. 8mm石膏板饰面 3. 刮腻子油漆(另计) 4. 部位:走廊医疗洁净板上部	m <sup>2</sup>	134.88	85.41	11520.10	
35	011210005001	卫生间防水隔板	m <sup>2</sup>	20.58	190.43	3919.05	
	12.	天棚工程				241726.89	
36	011302001001	300X300X0.8mm铝扣板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60上人龙骨,规格60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格:300X300X0.8mm 4. 压条材料种类、规格:铝合金收边压条	m <sup>2</sup>	59.01	186.17	10985.89	
37	011302001002	600X600X0.8mm铝扣板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60上人龙骨,规格60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格:600X600X0.8mm 4. 压条材料种类、规格:铝合金收边压条	m <sup>2</sup>	949.93	185.71	176411.50	
38	011302001003	1600x1000x1.2mm铝单板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C60上人龙骨,规格60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格:1600x1000x1.2mm铝单板 4. 压条材料种类、规格:铝合金收边压条	m <sup>2</sup>	201.88	181.94	36730.05	
39	011302001004	双层石膏板吊顶 1. 轻钢龙骨 2. 双层石膏板面层	m <sup>2</sup>	102.40	151.42	15505.41	
40	011302001005	灯箱软膜 1. 部位:护士站 2. 灯珠灯带(另计)	m <sup>2</sup>	2.69	129.66	348.79	
41	011304001001	灯槽 1. 部位:护士站	m <sup>2</sup>	20.16	86.57	1745.25	
	13.	门窗工程				252586.88	
42	010802001001	卫生间成品医用钢制门 1. 钢板静电喷涂	m <sup>2</sup>	37.80	524.57	19828.75	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 含框、扇、拉手、五金安装, 框周边塞缝等 3. 具体做法详见设计图纸大样					
43	010802001002	成品医用钢制门(带透视窗) 1. 铝蜂窝内芯, 5mm板饰面饰面颜色参考防火板FB-02 2. 透视窗: 双层6mm钢化玻璃 3. 含不锈钢把手、不锈钢锁 4. 具体做法详见设计图纸大样	m <sup>2</sup>	111.14	636.78	70771.73	
44	010802001003	成品残卫门	樘	2	1962.00	3924.00	
45	010807001001	铝合金门连窗 1. 90系列铝合金门窗, 10mm钢化玻璃 2. 含框、扇、拉手、五金安装, 框周边塞缝等 3. 部位: 护士站处	m <sup>2</sup>	7.54	494.05	3725.14	
46	010807001002	80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积 >2m <sup>2</sup> (1.4mm) 1. 普通型材厚1.4mm 2. 6厘双层中空钢化玻璃	m <sup>2</sup>	218.34	596.02	130135.01	
47	010807001003	80系列不带纱中空推拉窗洞口面积 ≤2m <sup>2</sup> (1.4mm) 1. 普通型材厚1.4mm 2. 6厘双层中空钢化玻璃	m <sup>2</sup>	17.00	627.23	10662.91	
48	010807001004	金属窗纱 1. 不锈钢	m <sup>2</sup>	66.78	63.16	4217.82	
49	010809004001	18厚人造石窗台石	m <sup>2</sup>	24.52	380.16	9321.52	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				9199.24	
50	011406003001	天棚满刮腻子二遍	m <sup>2</sup>	150.08	19.72	2959.58	
51	011406003002	内墙满刮腻子二遍	m <sup>2</sup>	134.88	17.00	2292.96	
52	011407002001	乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	284.96	13.85	3946.70	
	15.	其他装饰工程				200038.05	
53	011501008001	现场制作18mmENF免漆板固定衣柜 1. 18mm石英石台面	m <sup>2</sup>	167.38	926.57	155089.29	
54	011502001001	金属装饰线 1. 6mm黑色T型铝型材收口线条 2. 20*40L型铝型材收边条	m	432.68	4.76	2059.56	
55	011505001001	定制石材台面洗手台 1. 部位: 四楼公厕	m <sup>2</sup>	1.25	953.70	1192.13	
56	011501020001	护士服务台	个	1	2886.97	2886.97	
57	011503003001	成品医用PVC防撞靠墙扶手 1. 部位: 楼梯间及走道	m	126.28	116.00	14648.48	
58	010810001001	医用布艺窗帘 1. 窗帘材质: 抗菌、耐洗、过消防布艺窗帘 2. 窗帘高度、宽度: 约2.8m 3. 含窗帘轨等所有内容	m	357.60	54.50	19489.20	
59	011503001001	卫生间门前不锈钢栏杆扶手	m	17.60	196.87	3464.91	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 材质: 304					
60	011503001002	卫生间安全抓杆	m	8.50	94.28	801.38	
61	011505010001	镜面玻璃	m <sup>2</sup>	1.57	193.97	304.53	
62	011505008001	卫生纸盒	个	4	25.40	101.60	
		小计				1557906.19	
		Σ 人工费				373366.62	
		Σ 材料费				928176.24	
		Σ 机械费				3474.91	
		Σ 管理费				92615.32	
		Σ 利润				31637.66	
		Σ 增值税				128635.45	
		单价措施项目				32338.14	
	011701	脚手架工程				2607.19	
63	桂011701002001	里脚手架	m <sup>2</sup>	307.09	8.49	2607.19	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				6036.56	
64	011702008001	卫生间反边胶合板模板	m <sup>2</sup>	99.09	60.92	6036.56	
	011703	垂直运输				21176.62	
65	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	2.00	10588.31	21176.62	
	011710	已完工程保护费				2517.77	
66	桂011710001001	楼地面成品保护		1246.42	2.02	2517.77	
		小计				32338.14	
		Σ 人工费				17196.07	
		Σ 材料费				2690.86	
		Σ 机械费				5489.83	
		Σ 管理费				3047.53	
		Σ 利润				1240.07	
		Σ 增值税				2673.79	
		合计				1590244.33	
		Σ 人工费				390562.69	
		Σ 材料费				930867.10	
		Σ 机械费				8964.74	
		Σ 管理费				95662.85	
		Σ 利润				32877.73	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税				131309.24	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程				33014.90	
		分部分项工程				33014.90	
		电气工程拆除				20358.16	
67	030404017001	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m)1.5	台	10	127.01	1270.10	
68	030412001001	荧光灯具拆除 单管	套	100	9.87	987.00	
69	030412001002	吸顶灯拆除	套	50	8.99	449.50	
70	030412004001	点光源艺术装饰灯具拆除	套	1	11.96	11.96	
71	030412004002	组合荧光灯光带拆除 单管	m	10.00	10.91	109.10	
72	030412004003	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除	套	50	10.31	515.50	
73	030404019001	开关拆除	个	100	4.40	440.00	
74	030404035001	插座拆除	套	100	4.40	440.00	
75	030411001001	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)20	m	400.00	3.27	1308.00	
76	030411001002	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)25	m	200.00	3.71	742.00	
77	030411001003	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20	m	300.00	2.76	828.00	
78	030411001004	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)25	m	200.00	3.21	642.00	
79	030411001005	钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)50	m	100.00	6.92	692.00	
80	030408001001	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)10五芯	m	50.00	3.31	165.50	
81	030408001002	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)16五芯	m	50.00	3.63	181.50	
82	030408001003	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)35五芯	m	300.00	4.79	1437.00	
83	030408001004	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)70五芯	m	300.00	7.30	2190.00	
84	030408001005	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)120五芯	m	300.00	13.23	3969.00	
85	030411004001	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	5000.00	0.26	1300.00	
86	030411004002	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	1000.00	0.31	310.00	
87	030411004003	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)6	m	1000.00	0.35	350.00	
88	030411004004	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	2000.00	0.20	400.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
89	030411004005	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	3000.00	0.25	750.00	
90	030411004006	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)6	m	3000.00	0.29	870.00	
		<b>给排水工程拆除</b>				<b>6610.85</b>	
91	031001003001	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)80	m	20.00	12.52	250.40	
92	031001003002	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)50	m	20.00	9.34	186.80	
93	031001003003	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)32	m	100.00	8.26	826.00	
94	031001003004	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)20	m	50.00	6.35	317.50	
95	031001007001	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以内)80	m	20.00	12.99	259.80	
96	031001007002	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以内)50	m	20.00	8.86	177.20	
97	031001006001	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)110	m	100.00	8.36	836.00	
98	031001006002	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)75	m	50.00	7.44	372.00	
99	031001006003	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)50	m	50.00	5.48	274.00	
100	031002001001	一般管道支架拆除	kg	300.00	3.57	1071.00	
101	031003001001	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内)50	个	1	10.75	10.75	
102	031003003001	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内)80	个	1	33.02	33.02	
103	031003013001	螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50	个	1	13.39	13.39	
104	031003013002	焊接法兰水表拆除(公称直径mm以内)100	个	1	55.18	55.18	
105	031004003001	洗脸盘、洗手盘拆除	套	35	43.18	1511.30	
106	031004006001	蹲式大便器拆除	套	2	88.38	176.76	
107	031004006002	坐式大便器拆除	套	5	47.95	239.75	
		<b>消防电工程拆除</b>				<b>1376.22</b>	
108	030904001001	火灾自动报警设备 探测器拆除 点型探测器	个	20	8.79	175.80	
109	030904003001	火灾自动报警设备拆除 按钮	个	8	6.92	55.36	
110	030904005001	火灾自动报警设备拆除 报警装置	个	4	13.19	52.76	
111	030904007001	火灾自动报警设备拆除 扬声器	个	10	11.43	114.30	
112	030411001006	钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)20	m	200.00	4.47	894.00	
113	030411004007	多芯软导线拆除 二芯	m	200.00	0.42	84.00	
		<b>消防水工程拆除</b>				<b>4242.80</b>	
114	030901001001	钢管拆除 公称直径(mm以内)32	m	200.00	7.04	1408.00	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
115	030901001002	钢管拆除 公称直径(mm以内)50	m	100.00	8.19	819.00	
116	030901001003	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	m	50.00	11.98	599.00	
117	030901003001	喷头拆除	个	230	6.16	1416.80	
		通风工程拆除				426.87	
118	030404033001	风扇拆除 轴流排气扇	台	27	15.81	426.87	
		小计				33014.90	
		Σ人工费				25408.76	
		Σ材料费				581.00	
		Σ机械费				606.10	
		Σ管理费				4262.77	
		Σ利润				2156.27	
		合计				33014.90	
		Σ人工费				25408.76	
		Σ材料费				581.00	
		Σ机械费				606.10	
		Σ管理费				4262.77	
		Σ利润				2156.27	
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-电气工程				1203929.99	
		分部分项工程				1203929.99	
		B4 电气设备安装工程				846970.71	
119	030404017001	配电箱 4AL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	2135.22	2135.22	
120	030404017002	空调配电箱 4KTAL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1700.99	1700.99	
121	030404017003	配电箱 5AL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	3079.18	3079.18	
122	030404017004	空调配电箱 5KTAL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	2035.35	2035.35	
123	030404017005	消防排烟风机配电箱 AC.PY 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1571.85	1571.85	
124	030404017006	抢救室配电箱 QJAL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1811.30	1811.30	
125	030404017007	应急照明配电箱 ALE 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装	台	1	1680.85	1680.85	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 箱内元件详系统图					
126	030404017008	电动挡烟垂壁控制箱 JLX 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	3	1242.67	3728.01	
127	030404016001	开水间配电箱 RS 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	916.48	916.48	
128	030404016002	普通电梯配电箱 AT.DT1 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	2686.48	2686.48	
129	030412001001	4寸LED筒灯 1. 安装方式: 嵌入式 2. 型号及规格参数: 8W以下	套	144	68.05	9799.20	
130	030404033001	300*300mm顶装排气扇 0.25kw 1. 安装方式: 嵌入式	台	23	158.90	3654.70	
131	030412001002	600X600mmLED面板灯 1*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	83	177.21	14708.43	
132	030412001003	600X600mmLED面板灯 1*24W 1. 安装方式: 嵌入式	套	10	166.86	1668.60	
133	030412001004	600X600mmLED面板灯 2*18W 1. 安装方式: 嵌入式	套	2	155.79	311.58	
134	030412001005	600X600mmLED面板灯 2*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	68	242.06	16460.08	
135	030412001006	300X300mmLED防潮灯 2*14W 1. 安装方式: 嵌入式	套	22	134.28	2954.16	
136	030412001007	600X600mmLED防潮灯 2*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	3	264.07	792.21	
137	030412004001	LED灯带 10W 1. 安装方式: 嵌入式	m	11.14	24.25	270.15	
138	030412004002	W100x1600mm定制LED线条灯 10W 1. 安装方式: 嵌入式	m	72.00	24.25	1746.00	
139	030404034001	暗装单联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	10	27.64	276.40	
140	030404034002	暗装双联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	65	30.89	2007.85	
141	030404034003	暗装三联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	21	35.85	752.85	
142	030404034004	暗装四联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	8	43.77	350.16	
143	030404035001	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=300mm暗装, 带安全门	套	78	36.68	2861.04	
144	030404035002	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=600mm暗装, 带安全门	套	4	36.70	146.80	
145	030404035003	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=1200mm暗装, 带安全门	套	2	36.70	73.40	
146	030404035004	安全型普通五孔插座 10A~250V	套	12	36.68	440.16	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 安装方式: H=1500mm暗装, 带安全门					
147	030404035005	安全型防溅五孔插座(带防溅盒) 10A~250V 1. 安装方式: H=1200mm暗装, 带安全门	套	26	40.58	1055.08	
148	030404035006	安全型挂式空调插座 16A~250V 1. 安装方式: , H=2300mm暗装, 带安全门	套	44	43.34	1906.96	
149	030412004003	双头应急灯 常, 急2x3W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:600Lm 2. 持续供电时间≥1.0h, 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过0.5h, 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于2700K 3. 安装方式: 底边距地2.2米(或门顶上)	套	26	113.66	2955.16	
150	030412004004	疏散出口指示灯 常, 急1x1W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:100Lm 2. 持续供电时间≥1.0h, 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过0.5h, 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于2700K 3. 安装方式: 门顶上0.2m, 楼梯间口处底边距地2.5米吊装	套	5	102.98	514.90	
151	030412004005	楼层标志灯 常, 急1x1W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:100Lm 2. 持续供电时间≥1.0h, 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过0.5h, 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于2700K 3. 安装方式: 门顶上0.2m, 楼梯间口处底边距地2.5米吊装	套	3	102.98	308.94	
152	030412004006	单向疏散指示灯 常, 急1x1W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:100Lm 2. 持续供电时间≥1.0h, 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过0.5h, 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于2700K 3. 安装方式: 有墙或柱处底边距地0.5米壁装, 无墙或柱处底边距地2.5米吊装	套	19	102.98	1956.62	
153	030412004007	双向疏散指示灯 常, 急1x1W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:100Lm	套	1	102.98	102.98	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 有墙或柱处底边距地 $0.5\text{m}$ 壁装, 无墙或柱处底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装					
154	030412004008	多信息复合标志灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED $\sim$ DC $36\text{V}$ , 光通量: $100\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装	套	3	103.94	311.82	
155	030412005001	应急单管LED灯 常, 急LED $28\text{W}\sim 220\text{V}$ 1. 规格: 广照型 带全套附件 光通量: $2800\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 180\text{min}$ (带玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩) 3. 安装方式: 距地 $2.5\text{m}$	套	1	109.71	109.71	
156	030411003001	强电专用金属桥架 $200\times 100$ $\delta=1.2\text{mm}$ 1. 含弯头、三通、盖板等附件	m	46.77	89.40	4181.24	
157	030411003002	强电专用金属桥架 $300\times 100$ $\delta=1.2\text{mm}$ 1. 含弯头、三通、盖板等附件	m	85.86	106.48	9142.37	
158	030413001001	桥架支架 1. 支架采用 $40\times 4$ 等边角钢制作与安装	kg	224.86	20.38	4582.65	
159	桂031211003001	桥架支架除锈 1. 手工除锈	kg	224.86	0.71	159.65	
160	031201003001	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆二道, 调和漆一道	kg	224.86	2.66	598.13	
161	030411001001	埋地敷设 镀锌钢管SC100	m	1000.00	78.67	78670.00	
162	030411001002	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50	m	502.00	50.74	25471.48	
163	030411001003	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC40	m	510.00	42.06	21450.60	
164	030411001004	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC32	m	510.00	32.01	16325.10	
165	030411001005	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC20	m	4.16	22.01	91.56	
166	030411001006	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC15	m	90.20	19.79	1785.06	
167	030411001007	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC100	m	110.00	124.53	13698.30	
168	030411001008	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC40	m	30.00	48.81	1464.30	
169	030411001009	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25	m	4.10	35.21	144.36	
170	030411001010	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20	m	153.03	29.10	4453.17	
171	030411001011	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC15	m	150.00	26.42	3963.00	
172	030411001012	吊顶内敷设 镀锌钢管SC15	m	275.08	27.69	7616.97	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
173	030411001013	吊顶内敷设 镀锌钢管SC20	m	13.05	30.52	398.29	
174	030411001014	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC25	m	155.26	19.27	2991.86	
175	030411001015	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20	m	1718.57	20.12	34577.63	
176	030411001016	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC25	m	55.00	12.92	710.60	
177	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20	m	497.99	11.52	5736.84	
178	030413002001	凿槽及恢复 砖结构公称管径(≤50mm)	m	16.80	23.55	395.64	
179	030413002002	凿槽及恢复 砖结构公称管径(≤32mm)	m	63.40	18.88	1196.99	
180	030413002003	凿槽及恢复 砖结构公称管径(≤20mm)	m	632.85	14.40	9113.04	
181	030413003001	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔)公称直径(≤25mm)	个	186	8.29	1541.94	
182	030413003002	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤63mm)	个	2	78.17	156.34	
183	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m	528.90	61.78	32675.44	
184	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm <sup>2</sup>	m	520.70	89.90	46810.93	
185	030408001003	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	m	1318.15	160.20	211167.63	
186	030408001004	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	m	33.83	272.65	9223.75	
187	030408001005	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4x4mm <sup>2</sup>	m	7.28	47.02	342.31	
188	030408001006	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	m	33.83	155.22	5251.09	
189	030408001007	矿物质电力电缆敷设 BTZ-0.6/1kV-5x2.5mm <sup>2</sup>	m	520.70	32.80	17078.96	
190	030408001008	矿物质电力电缆敷设 BTZ-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m	528.90	81.08	42883.21	
191	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	个	4	295.52	1182.08	
192	030408006002	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	个	2	295.52	591.04	
193	030408006004	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	个	4	295.52	1182.08	
194	030411004001	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	1449.20	4.84	7014.13	
195	030411004002	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m	2801.79	7.23	20256.94	
196	030411004003	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m	4152.83	9.68	40199.39	
197	030411004004	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	6575.44	4.53	29786.74	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
198	030411004005	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m	3037.16	6.50	19741.54	
199	030411004006	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m	887.14	9.41	8347.99	
200	030411004007	管内穿线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	1738.17	4.53	7873.91	
201	桂030414020001	照明通电试运行 民用照明通电试运行	m <sup>2</sup>	1587.49	0.48	762.00	
202	桂030413013001	土方开挖	m <sup>3</sup>	40.80	85.50	3488.40	
203	桂030413014001	土方回填	m <sup>3</sup>	40.80	15.99	652.39	
		医疗带工程				345073.92	
204	031008013001	治疗设备带 200mm*65mm	m	98.00	190.51	18669.98	
205	030807001001	氧气维修阀门	个	26	344.11	8946.86	
206	031008014001	真空终端	个	50	119.61	5980.50	
207	031008014002	氧气终端	个	50	119.61	5980.50	
208	030412001008	LED灯	套	50	66.61	3330.50	
209	030404034005	床头灯开关 1. 安装方式: 底边距地1.4米	套	50	27.64	1382.00	
210	030404035007	五孔电源插座 10A 1. 安装方式: H=1400mm/1500mm暗装, 带安全门	套	200	36.68	7336.00	
211	031008003001	压力监控报警箱	台	100	1293.49	129349.00	
212	031008003002	氧气二级减压箱	台	100	1590.41	159041.00	
213	030411001018	砖、混凝土结构楼板墙暗配 $\Phi$ 16PVC	m	128.30	10.46	1342.02	
214	030411001019	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20	m	23.80	11.52	274.18	
215	030411004008	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm <sup>2</sup>	m	597.00	3.35	1999.95	
216	030411004009	管内穿线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	100.30	8.37	839.51	
217	030413002004	凿槽及恢复 砖结构公称管径( $\leq 20$ mm)	m	41.80	14.40	601.92	
		抗震支架工程				11885.36	
218	桂031002004001	桥架单向抗震支架 CT-200	个	27	263.88	7124.76	
219	桂031002004002	桥架双向抗震支架 CT-200	个	13	366.20	4760.60	
		小计				1203929.99	
		$\Sigma$ 人工费				192056.12	
		$\Sigma$ 材料费				786160.57	
		$\Sigma$ 机械费				27563.86	
		$\Sigma$ 管理费				70265.44	
		$\Sigma$ 利润				28485.66	
		$\Sigma$ 增值税				99398.31	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计				1203929.99	
		Σ人工费				192056.12	
		Σ材料费				786160.57	
		Σ机械费				27563.86	
		Σ管理费				70265.44	
		Σ利润				28485.66	
		Σ增值税				99398.31	
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-给排水工程				228960.94	
		分部分项工程				228960.94	
		给水工程				69733.66	
220	031001007003	钢塑复合压力给水管(PSP) DN80 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	44.98	128.31	5771.38	
221	031001007004	钢塑复合压力给水管(PSP) DN65 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	8.06	117.15	944.23	
222	031001007005	钢塑复合压力给水管(PSP) DN50 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	48.77	110.39	5383.72	
223	031001007006	钢塑复合压力给水管(PSP) DN40 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	21.04	104.02	2188.58	
224	031001007007	钢塑复合压力给水管(PSP) DN32 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	22.77	81.31	1851.43	
225	031001007008	钢塑复合压力给水管(PSP) DN25 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	10.10	69.77	704.68	
226	031001006004	PPR塑料给水管 DN20 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	166.57	39.05	6504.56	
227	031001006005	PPR塑料给水管 DN15 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	76.32	38.64	2949.00	
228	031001003005	薄壁不锈钢给水管 DN20 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	33.60	55.59	1867.82	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
229	031001003006	薄壁不锈钢给水管 DN15 1. 连接形式: 法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	14.00	57.33	802.62	
230	031002001002	管道支架 1. 材质: 角钢40*4	kg	635.93	21.59	13729.73	
231	桂031211003002	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	635.93	0.71	451.51	
232	031201003002	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	635.93	2.69	1710.65	
233	030413003003	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔) 公称直径(≤25mm)	个	32	9.01	288.32	
234	031003013003	螺翼式水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含表前闸阀	组	1	548.27	548.27	
235	031003013004	螺翼式水表 DN80 1. 连接方式: 法兰连接	个	1	892.76	892.76	
236	031003003002	闸阀 DN80 1. 连接方式: 法兰连接	个	1	410.89	410.89	
237	031003003003	先导式稳压减压阀 DN80 1. 连接方式: 法兰连接	个	1	744.64	744.64	
238	031003003004	先导式稳压减压阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1	446.47	446.47	
239	031006012001	热水宝 额定功率2.5Kw	台	33	652.80	21542.40	
		<b>排水工程</b>				<b>157471.83</b>	
240	031001006006	低噪声PVC-U排水管(高密度型) de110 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含管件安装, 灌水试验、通球试验	m	442.80	71.47	31646.92	
241	031001006007	低噪声PVC-U排水管(普通型) de110 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含管件安装, 灌水试验、通球试验	m	115.80	68.84	7971.67	
242	031001006008	低噪声PVC-U排水管(普通型) de50 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含管件安装, 灌水试验、通球试验	m	44.43	39.69	1763.43	
243	031001007009	PE双壁波纹管(SN8) de160 1. 连接形式: 橡胶圈承插式连接 2. 含管件安装, 灌水试验、通球试验	m	63.00	56.05	3531.15	
244	031002001003	管道支架 1. 材质: 角钢40*4	kg	91.55	21.59	1976.56	
245	桂031211003003	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	91.55	0.72	65.92	
246	031201003003	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	91.55	2.71	248.10	
247	030413003004	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤108mm)	个	126	119.25	15025.50	
248	031002003001	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	126	391.16	49286.16	
249	031002003002	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	21	478.29	10044.09	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
250	桂031003022001	阻火圈 DN100	个	126	37.26	4694.76	
251	031004003002	洗手盆 1. 含恒温混合阀感应式水嘴、上下水五金配件	套	37	474.24	17546.88	
252	031004006003	坐式大便器 1. 带冲洗水箱、配上下水配件	套	20	559.03	11180.60	
253	031004006004	蹲式大便器 1. 带低水箱、配上下水配件	套	4	498.21	1992.84	
254	桂030413013002	土方开挖	m <sup>3</sup>	4.90	85.50	418.95	
255	桂030413014002	土方回填	m <sup>3</sup>	4.90	15.98	78.30	
		<b>抗震支架系统</b>				<b>1755.45</b>	
256	桂031002004003	管道单向抗震支架 DN65	个	1	231.73	231.73	
257	桂031002004004	管道双向抗震支架 DN65	个	1	269.88	269.88	
258	桂031002004005	管道单向抗震支架 DN80	个	3	234.90	704.70	
259	桂031002004006	管道双向抗震支架 DN80	个	2	274.57	549.14	
		小计				<b>228960.94</b>	
		Σ 人工费				<b>76863.05</b>	
		Σ 材料费				<b>91267.37</b>	
		Σ 机械费				<b>5163.95</b>	
		Σ 管理费				<b>26152.25</b>	
		Σ 利润				<b>10610.55</b>	
		Σ 增值税				<b>18903.77</b>	
		合计				<b>228960.94</b>	
		Σ 人工费				<b>76863.05</b>	
		Σ 材料费				<b>91267.37</b>	
		Σ 机械费				<b>5163.95</b>	
		Σ 管理费				<b>26152.25</b>	
		Σ 利润				<b>10610.55</b>	
		Σ 增值税				<b>18903.77</b>	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程				<b>276652.45</b>	
		分部分项工程				<b>276652.45</b>	
		智能呼叫系统				<b>172144.07</b>	
260	030502010001	楼层配线架 1. 医院内网	架	1.00	2193.96	2193.96	
261	030608004001	信息交互管理主机 1. 桌面放置或通过配件墙面固定安装	套	1	11780.08	11780.08	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 八核ARM架构CPU, 主频1.5GHz DDR3L内存2GB, FLASH存储16GB					
262	030904014001	IP网络医护主机 1. 通过支架放置在桌面或墙壁挂板明装 2. 10.2英寸 支持30至120路终端管理	台	1	6078.91	6078.91	
263	桂031101111001	台式电脑 1. 放置在护士站桌面 2. 内存:32G 3. 硬盘:128G固态硬盘 + 1TB企业级硬盘 4. 网卡:2个千兆网口;1个远程端口	套	1	6092.36	6092.36	
264	030504002001	诊室LED呼叫显示屏	台	16	3161.00	50576.00	
265	030504002002	挂号机	台	1	1308.00	1308.00	
266	030505004001	液晶电视分诊显示屏 1. 46寸智能液晶显示终端	套	1	3881.39	3881.39	
267	030505004002	液晶电视 1. 21寸智能液晶显示终端	套	1	2477.89	2477.89	
268	030904006001	床头分机 1. 随设备带安装、墙面嵌入式安装或明装 2. 面板尺寸: 86mm(L)×86mm(W)×56mm(H)	个	50	747.20	37360.00	
269	030504002003	25英寸走廊显示屏 1. 病区走廊吸顶或距顶部0.1m悬挂安装 2. 双屏	台	2	2393.29	4786.58	
270	030504002004	液晶门口分机 1. 墙面挂板明装	台	18	1555.91	28006.38	
271	030411001026	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	549.68	22.25	12230.38	
272	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	159.60	14.40	2298.24	
273	030411004017	管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm <sup>2</sup>	m	103.00	4.88	502.64	
274	030411004018	管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm <sup>2</sup>	m	447.60	3.32	1486.03	
275	030502005001	管内穿线 六类网线CAT6	m	209.10	5.19	1085.23	
		<b>综合布线系统(医院内网)</b>				<b>13510.95</b>	
276	030502010002	楼层配线架FD	架	2.00	470.85	941.70	
277	030501012001	24口千兆交换机	台	2	1403.68	2807.36	
278	030411001027	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	140.31	22.24	3120.49	
279	030413002006	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	62.10	14.40	894.24	
280	030502005002	管内穿线 六类网线CAT6-UTP	m	162.31	5.19	842.39	
281	030502005003	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	513.34	5.53	2838.77	
282	030502007001	6芯多模光纤	m	200.00	10.33	2066.00	
		<b>综合布线系统(医院外网)</b>				<b>20113.70</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
283	030502010003	楼层配线架FD	架	2.00	688.85	1377.70	
284	030411001028	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	293.02	22.25	6519.70	
285	030413002007	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	121.50	14.40	1749.60	
286	030502005004	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	340.02	5.19	1764.70	
287	030502005005	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	1200.00	5.53	6636.00	
288	030502007002	6芯多模光纤	m	200.00	10.33	2066.00	
		<b>综合布线系统(电话)</b>				<b>9375.93</b>	
289	030502010004	楼层配线架FD	架	2.00	688.85	1377.70	
290	030411001029	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	150.49	22.25	3348.40	
291	030413002008	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	64.80	14.40	933.12	
292	030502005006	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	175.49	5.19	910.79	
293	030502005007	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	414.00	5.53	2289.42	
294	030502007003	6芯多模光纤	m	50.00	10.33	516.50	
		<b>综合布线</b>				<b>24437.89</b>	
295	031103025001	电视接线箱 1.电井内H=1.5明装	个	1	399.81	399.81	
296	031103025002	网络接线箱 1.电井内H=1.5明装	个	1	399.81	399.81	
297	031103025003	广播接线箱 1.电井内H=1.5明装	个	1	399.81	399.81	
298	030502012001	内网信息出线口 1.暗装,底距地0.3米	个	23	52.23	1201.29	
299	030502012002	外网信息出线口 1.距地0.3米安装,病房距地1.5米安 装	个	45	52.23	2350.35	
300	030502004001	电话插口 1.暗装,底距地0.3米	个	25	29.28	732.00	
301	030502009001	跳线 安装双绞线跳线	个	116	15.78	1830.48	
302	030502009002	跳线 RJ45、RJ11接头	个	116	23.29	2701.64	
303	030411003003	弱电桥架:200x100 δ=1.2mm 1.材质:热镀锌钢制 2.含弯头、三通、盖板等附件	m	108.81	89.39	9726.53	
304	030413001002	桥架支架 1.支架采用40*4等边角钢制作与安装	kg	197.65	20.38	4028.11	
305	桂031211003004	桥架支架除锈 1.手工除轻锈	kg	197.65	0.72	142.31	
306	031201003004	桥架支架刷油 1.刷防锈漆二道,调和漆二道	kg	197.65	2.66	525.75	
		<b>有线电视系统</b>				<b>22868.25</b>	
307	030502004002	电视插座 1.距地0.3米安装,病房距地1.5米安 装	个	23	43.76	1006.48	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
308	030505013001	四分支器	个	8	132.00	1056.00	
309	桂030904018001	干线放大器	台	1	1110.47	1110.47	
310	桂030904018002	楼栋放大器	台	6	783.47	4700.82	
311	031103025004	光纤电视器件箱	个	6	323.51	1941.06	
312	030505007001	混合器	套	1	612.77	612.77	
313	030505007002	调制器	套	1	601.35	601.35	
314	030505007003	加扰器	套	1	570.78	570.78	
315	030505007004	解扰器	套	1	608.93	608.93	
316	030505005001	管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	177.74	5.77	1025.56	
317	030505005002	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	738.54	6.09	4497.71	
318	030505005003	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7	m	100.00	10.60	1060.00	
319	030505005004	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9	m	100.00	14.11	1411.00	
320	030411001030	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	m	153.74	11.52	1771.08	
321	030413002009	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	62.10	14.40	894.24	
		<b>视频监控系统</b>				<b>11519.78</b>	
322	031103025005	视频监控接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	2	399.81	799.62	
323	030507008001	半球彩色转黑白摄像机 1. 距地3.0m, 钢管吊装 2. 含电源	台	11	738.36	8121.96	
324	030411001031	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	m	40.04	11.52	461.26	
325	030413002010	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	6.00	14.40	86.40	
326	030502005008	管内穿线 六类网线CAT6-UTP	m	51.04	5.19	264.90	
327	030502005009	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	322.90	5.53	1785.64	
		<b>抗震支架工程</b>				<b>2681.88</b>	
328	桂031002004007	桥架单向抗震支架 CT-200	个	6	263.88	1583.28	
329	桂031002004008	桥架双向抗震支架 CT-200	个	3	366.20	1098.60	
		<b>小计</b>				<b>276652.45</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>38369.04</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>195756.09</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>1684.04</b>	
		<b>Σ管理费</b>				<b>12808.30</b>	
		<b>Σ利润</b>				<b>5183.84</b>	
		<b>Σ增值税</b>				<b>22851.16</b>	
		<b>合计</b>				<b>276652.45</b>	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				38369.04	
		Σ材料费				195756.09	
		Σ机械费				1684.04	
		Σ管理费				12808.30	
		Σ利润				5183.84	
		Σ增值税				22851.16	
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-消防电工程				82947.73	
		分部分项工程				82947.73	
		火灾自动报警系统				70450.33	
330	030404032001	接线端子箱 DZX 1. 安装方式: H=1.8m	台	2	328.62	657.24	
331	桂030904020001	火灾显示盘 1. 安装方式: H=1.4m	台	2	1302.71	2605.42	
332	030904001002	点型光电感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶	个	70	126.25	8837.50	
333	030904003002	手动报警按钮(带电话插孔) 1. 安装方式: H=1.4m	个	7	170.66	1194.62	
334	030904001003	声光报警器 1. 安装方式: H=2.2m 2. 含接线盒	个	7	148.79	1041.53	
335	030904007002	吸顶音箱	个	9	109.69	987.21	
336	030904006002	消防专用电话分机 1. 安装方式: H=1.4m	个	1	144.80	144.80	
337	030904003003	消火栓按钮 1. 安装方式: 消火栓箱内	个	10	137.87	1378.70	
338	030904008001	输入单输出模块I/O 1. 安装方式: 随设备安装	个	14	342.10	4789.40	
339	030904008002	输入单输出模块C 1. 安装方式: 随设备安装	个	1	342.10	342.10	
340	030904008003	输入模块I 1. 安装方式: 随设备安装	个	6	282.09	1692.54	
341	030904008004	广播模块B 1. 安装方式: 随设备安装	个	2	299.28	598.56	
342	030904008005	短路隔离器	个	6	306.99	1841.94	
343	030411003004	防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm 1. 材质: 热镀锌钢制 2. 含弯头、三通、盖板等附件	m	23.93	54.56	1305.62	
344	030413001003	桥架支架 1. 支架采用40*4等边角钢制作与安装	kg	40.57	20.38	826.82	
345	桂031211003005	桥架支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	40.57	0.71	28.80	
346	031201003005	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆二道, 调和漆二道	kg	40.57	2.66	107.92	
347	030411001032	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	926.46	22.01	20391.38	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
348	030413002011	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	174.00	14.40	2505.60	
349	030411004019	管内穿线 报警二总线(支)NH-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	520.68	4.83	2514.88	
350	030411004020	管内穿线 24V电源线 WDN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	375.44	4.37	1640.67	
351	030411004021	管内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	136.12	5.94	808.55	
352	030411004022	管内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	139.37	5.94	827.86	
353	030411004023	桥架内穿线 报警二总线(主)NH-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00	7.53	1129.50	
354	030411004024	桥架内穿线 24V电源线 WDN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	300.00	6.68	2004.00	
355	030411004025	桥架内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00	8.84	1326.00	
356	030411004026	桥架内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00	8.84	1326.00	
357	030408002001	手动控制线NH-KVV-3x1.5mm <sup>2</sup>	m	105.29	13.31	1401.41	
358	030408007001	控制电缆头制作、安装 NH-KVV-3x1.5mm <sup>2</sup>	个	2	97.05	194.10	
359	030905001001	自动报警系统调试 128点以下	系统	1	5346.16	5346.16	
360	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	16	37.17	594.72	
361	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	1.00	58.78	58.78	
		<b>消防电源监控系统</b>				<b>4645.15</b>	
362	030904008006	消防电源监控模块	个	1	626.25	626.25	
363	030411001033	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	110.00	22.01	2421.10	
364	030413002012	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	4.00	14.40	57.60	
365	030411004027	管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	113.50	4.83	548.21	
366	030411004028	管内穿线 24V电源线 WDN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	227.00	4.37	991.99	
		<b>电气火灾监控系统</b>				<b>7852.25</b>	
367	030904008007	电气火灾监控模块	个	6	496.81	2980.86	
368	030411001034	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	173.64	22.01	3821.82	
369	030413002013	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	12.80	14.40	184.32	
370	030411004029	管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	179.14	4.83	865.25	
		<b>小计</b>				<b>82947.73</b>	
		<b>Σ人工费</b>				<b>27587.51</b>	
		<b>Σ材料费</b>				<b>34500.88</b>	
		<b>Σ机械费</b>				<b>1091.85</b>	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费				9183.48	
		Σ利润				3732.39	
		Σ增值税				6851.66	
		合计				82947.73	
		Σ人工费				27587.51	
		Σ材料费				34500.88	
		Σ机械费				1091.85	
		Σ管理费				9183.48	
		Σ利润				3732.39	
		Σ增值税				6851.66	
		广西中医药研究院附属中医医院建设 项目(一期)-消防水工程				157485.53	
		分部分项工程				157485.53	
		消火栓系统				44326.84	
371	030901002001	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	25.00	102.33	2558.25	
372	030901002002	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管 道冲洗、通水	m	122.57	136.97	16788.41	
373	031201001001	管道刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m <sup>2</sup>	52.13	24.29	1266.24	
374	031002001004	管道支架 1. 材质: 角钢40*4	kg	33.38	21.59	720.67	
375	桂031211003006	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	33.38	0.71	23.70	
376	031201003006	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	33.38	2.71	90.46	
377	030413003005	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径 (≤108mm)	个	8	115.65	925.20	
378	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	10	165.57	1655.70	
379	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	2	390.15	780.30	
380	030901010001	薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱 1. 材质规格: 采用钢喷塑材质箱体, 箱体厚度为160mm, 宽度为700mm, 高度 为1000mm	套	10	1645.56	16455.60	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 箱内设DN65旋转型消火栓和 $\phi$ 19水枪1支, DN65衬胶水龙带1条(长度为25m), 软管长度30m的消防软管卷盘(PN1.6MPa)一套, 消防报警按钮一个。 3. 含2具手提式灭火器MF/ABC5 4. 安装方式: 暗装 5. 消火栓详15S202-15页					
381	桂031003020001	蝶阀 DN100 1. 连接形式: 沟槽连接	个	6	277.02	1662.12	
382	030901013001	灭火器放置箱(内含2具手提式灭火器MF/ABC5)	个	3	208.57	625.71	
383	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	8.00	96.81	774.48	
		<b>自动喷淋系统</b>				<b>109259.95</b>	
384	030901001004	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN150 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	54.50	194.47	10598.62	
385	030901001005	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN100 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	27.05	133.23	3603.87	
386	030901001006	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN80 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	29.05	112.00	3253.60	
387	030901001007	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN65 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	9.82	102.24	1004.00	
388	030901001008	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN50 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	61.52	89.47	5504.19	
389	030901001009	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN40 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	41.26	78.90	3255.41	
390	030901001010	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN32 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	172.77	69.93	12081.81	
391	030901001011	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN25	m	371.37	62.79	23318.32	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水					
392	031001006009	PVC-U排水管及管件安装 dn75 1. 连接方式: 承插粘接连接 2. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	47.74	56.32	2688.72	
393	031201001002	管道刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m <sup>2</sup>	139.00	23.96	3330.44	
394	031002001005	管道支架 1. 材质: 角钢40*4	kg	563.70	21.59	12170.28	
395	桂031211003007	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	563.70	0.71	400.23	
396	031201003007	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	563.70	2.71	1527.63	
397	030413003006	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔)公称直径(≤50mm)	个	42	10.57	443.94	
398	030413003007	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔)公称直径(≤100mm)	个	18	16.72	300.96	
399	030413003008	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤83mm)	个	9	90.63	815.67	
400	031002003005	穿墙钢套管制作、安装 DN40	个	22	49.91	1098.02	
401	031002003006	穿墙钢套管制作、安装 DN50	个	2	49.91	99.82	
402	031002003007	穿墙钢套管制作、安装 DN65	个	18	65.32	1175.76	
403	031002003008	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	9	104.79	943.11	
404	031002003009	刚性防水套管制作、安装 DN80	个	2	324.35	648.70	
405	030901003002	闭式玻璃球喷头 K=80 68℃	个	234	49.03	11473.02	
406	桂030901015001	信号闸阀 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2	424.11	848.22	
407	030901006001	水流指示器 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2	857.42	1714.84	
408	030901007001	不锈钢减压孔板 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2	346.37	692.74	
409	桂031003020002	泄水阀 DN65 1. 连接形式: 沟槽连接	个	2	287.59	575.18	
410	031003001002	末端试水阀 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1	103.96	103.96	
411	031003001003	末端试水装置 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	组	1	4869.83	4869.83	
412	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	4.00	168.35	673.40	
413	桂030413013003	土方开挖	m <sup>3</sup>	0.45	85.49	38.47	
414	桂030413014003	土方回填	m <sup>3</sup>	0.45	15.98	7.19	
		抗震支架系统				3898.74	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
415	桂031002004009	管道单向抗震支架 DN65	个	1	231.73	231.73	
416	桂031002004010	管道双向抗震支架 DN65	个	1	269.88	269.88	
417	桂031002004011	管道单向抗震支架 DN80	个	2	234.90	469.80	
418	桂031002004012	管道双向抗震支架 DN80	个	1	274.57	274.57	
419	桂031002004013	管道单向抗震支架 DN100	个	2	244.71	489.42	
420	桂031002004014	管道双向抗震支架 DN100	个	1	282.96	282.96	
421	桂031002004015	管道单向抗震支架 DN150	个	5	256.70	1283.50	
422	桂031002004016	管道双向抗震支架 DN150	个	2	298.44	596.88	
		小计				157485.53	
		Σ人工费				53512.81	
		Σ材料费				64769.86	
		Σ机械费				1720.47	
		Σ管理费				17437.62	
		Σ利润				7045.55	
		Σ增值税				12999.20	
		合计				157485.53	
		Σ人工费				53512.81	
		Σ材料费				64769.86	
		Σ机械费				1720.47	
		Σ管理费				17437.62	
		Σ利润				7045.55	
		Σ增值税				12999.20	
		广西中医药研究院附属中医医院建 设项目(一期)-暖通工程				53657.78	
		分部分项工程				53657.78	
	7.	B7 通风空调工程				53657.78	
423	030108003001	消防轴流风机HTF(A)-I-NO.9 含: 1. 风量32297m³/h, 全压668Pa, 转数1450rpm, 功率11KW, 噪声80dB 2. 安装位置: 排烟机房 3. 梁底安装	台	1	7894.07	7894.07	
424	030404033003	天花式排气扇 含: 1. 风量150m³/h, 全压40Pa, 功 率0.02KW, 噪声40dB 2. 安装位置: 5楼卫生间	台	25	252.27	6306.75	
425	030702008001	柔性接头 帆布(皮革)	m²	2.06	386.36	795.90	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
426	030702001001	镀锌薄钢板风管制作、安装 (δ=0.75mm以内咬口)长边长(≤1000mm) 含:1.接口形式:法兰连接	m <sup>2</sup>	55.04	102.59	5646.55	
427	030702001002	镀锌薄钢板风管制作、安装 (δ=1.0mm以内咬口)长边长(≤2000mm) 含:1.接口形式:法兰连接	m <sup>2</sup>	85.90	116.58	10014.22	
428	030702008002	排气扇连接管D100	m	20.00	39.23	784.60	
429	030702001003	电动挡烟垂壁(防火布) 火灾时底距地2.2米,1.5米设手动启动装置	m	6.53	354.61	2315.60	
430	030702001004	固定挡烟垂壁(防火布) 含:1.火灾时底距地2.2米	m	13.43	191.03	2565.53	
431	030904003004	手动启动装置	个	6	763.00	4578.00	
432	030703011001	单层百叶风口400*400	个	12	162.56	1950.72	
433	030703011002	防雨百叶D100	个	25	96.13	2403.25	
434	030703001001	排烟阀(电控常闭)800*250 含:1.连锁风机开启,1.5米设手动启动装置	个	3	464.66	1393.98	
435	030703001002	280°常开防火阀800*250	个	3	428.97	1286.91	
436	030703001003	280°排烟防火阀(常开)1400*320 含:1.熔断关闭时连锁排烟风机停止运转	个	1	1021.79	1021.79	
437	030413003009	打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混凝土墙体洞口周长(≤2000mm)	个	2	32.33	64.66	
438	030413003010	穿墙风管洞修补 周长(≤2000mm) {水泥砂浆1:3}	个	2	188.32	376.64	
439	桂031002004017	风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长边800mm	个	10	334.96	3349.60	
440	030704001001	通风、防排烟工程检测、调试	系统	1	909.01	909.01	
		小计				53657.78	
		Σ人工费				9772.88	
		Σ材料费				34090.50	
		Σ机械费				666.11	
		Σ管理费				3340.97	
		Σ利润				1356.51	
		Σ增值税				4430.84	
		合计				53657.78	
		Σ人工费				9772.88	
		Σ材料费				34090.50	
		Σ机械费				666.11	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表  
(适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第28页 共28页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程										
		分部分项工程										
	1.	第一章人工拆除工程										
1	011601001001	砖砌体拆除	m³	47.32	113.08	90.84			9.63	3.27	9.34	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m³	4.732	1130.78	908.42			96.29	32.70	93.37	
2	011605001001	卫生间地板砖拆除	m²	7.06	34.90	28.04			2.97	1.01	2.88	
	AC-1-79	拆除楼地面面层 面砖	100m²	0.0706	3490.87	2804.40			297.27	100.96	288.24	
3	011605001002	原地胶拆除	m²	1246.42	3.04	2.44			0.26	0.09	0.25	
	AC-1-90	拆除地板 塑料地板	100m²	12.4642	303.98	244.20			25.89	8.79	25.10	
4	011605002001	立面墙砖拆除 1. 部位: 过道瓷砖墙群、卫生间墙面等	m²	301.15	21.88	17.58			1.86	0.63	1.81	
	AC-1-99	拆除墙柱面 各种块料面砖	100m²	3.0115	2188.62	1758.24			186.37	63.30	180.71	
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 综合考虑铝塑板及埃特板等不同饰面	m²	10.00	5.48	4.40			0.47	0.16	0.45	
	AC-1-101	拆除墙柱面 护墙板	100m²	0.1000	547.15	439.56			46.59	15.82	45.18	
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 综合考虑铝塑板及埃特板面层	m²	1313.22	6.56	5.27			0.56	0.19	0.54	
	AC-1-117	拆除天棚 金属龙骨 胶合板、埃特板	100m²	13.1322	656.58	527.47			55.91	18.99	54.21	
7	011610002001	金属门拆除 1. 门框扇整体拆除及连接件拆除	m²	112.35	45.60	36.63			3.88	1.32	3.77	
	AC-1-128	拆除 钢门	10m²	11.235	455.97	366.30			38.83	13.19	37.65	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
8	011610002002	拆除 铝合金门窗	m²	269.68	36.47	29.30			3.11	1.05	3.01	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m²	26.968	364.77	293.04			31.06	10.55	30.12	
9	011610002003	拆除 窗栅、防盗网	m²	46.30	30.64	24.61			2.61	0.89	2.53	
	AC-1-134	拆除 窗栅、防盗网	10m²	4.630	306.40	246.15			26.09	8.86	25.30	
10	011614006001	窗帘轨拆除	m	138.72	1.33	1.07			0.11	0.04	0.11	
	AC-1-136	拆除 窗帘轨	10m	13.872	13.34	10.71			1.14	0.39	1.10	
11	011614001001	木制画框拆除(尺寸综合考虑) 1. 拆除2200长*1100高木制画框 2. 拆除900长*600高木制画框 3. 拆除400*800木制画框 4. 拆除1100*600木制画框 5. 拆除400*1100木制画框	块	40	18.67	15.00			1.59	0.54	1.54	
	B-	木制画框拆除(尺寸综合考虑)	块	40	18.67	15.00			1.59	0.54	1.54	
12	011614001002	拆除木质玻璃相框 1. 3000长*2000高200厚	个	1	248.96	200.00			21.20	7.20	20.56	
	B-	拆除木质玻璃相框	个	1	248.96	200.00			21.20	7.20	20.56	
13	010103002001	垃圾弃置 1. 运距: 运距20km	m³	160.69	92.31	0.98		73.18	7.86	2.67	7.62	
	AC-4-7换	自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2m³) 1km以内[实际运距=20]	100m³	1.6069	9230.84	97.68		7317.96	786.06	266.96	762.18	
14	桂010103003001	建筑垃圾运输增(减) m³·km 1. 结算时根据实际运距办理签证确认	m³·km	160.69	4.24			3.41	0.36	0.12	0.35	
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m³	1.6069	424.42			340.97	36.14	12.27	35.04	
15	010103002002	垃圾弃置消纳费	m³	160.69	13.08		12.00				1.08	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B-	垃圾弃置消纳费	m³	160.69	13.08		12.00				1.08	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程										
		分部分项工程										
	4.	砌筑工程										
16	010402001001	砌块墙200mm 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块 600*180*180 2. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 3. 墙体厚度: 200mm 4. 部位: 房间隔墙、封门窗等	m³	52.01	548.43	195.00	230.01	0.10	58.14	19.90	45.28	
	A-4-61换	蒸压加气混凝土砌块墙 专用薄层砌筑砂浆(粘结剂) 墙体墙厚(200mm) 以内	10m³	5.201	5484.40	1950.00	2300.10	1.04	581.41	199.01	452.84	
17	010402001002	砌块墙100mm 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气砼砌块 600*180*100 2. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 3. 墙体厚度: 100mm 4. 部位: 卫生间	m³	30.86	583.57	214.50	234.94	0.10	63.95	21.89	48.19	
	A-4-60换	蒸压加气混凝土砌块墙 专用薄层砌筑砂浆(粘结剂) 墙体墙厚(120mm) 以内	10m³	3.086	5835.69	2145.00	2349.38	1.04	639.52	218.90	481.85	
18	010401012001	零星砌体 1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶、卫生间门口处 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 240×115×90	m²	12.00	167.96	65.68	61.83	0.22	19.64	6.72	13.87	
	A-4-38	零星砌体 砖砌台阶 多孔砖 240×115×90	10m²	1.200	1679.46	656.75	618.26	2.20	196.37	67.21	138.67	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第4页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
19	010503004001	卫生间反边 1. 300厚1:3混凝土防水地梁	m³	5.16	572.16	95.88	389.63	0.75	28.80	9.86	47.24	
	A-5-24换	混凝土 圈梁{换: 预拌普通混凝土 C20}	10m³	0.516	5721.55	958.77	3896.31	7.53	287.96	98.56	472.42	
20	010507001001	无障碍坡道	m²	11.34	49.57	21.07	17.34	0.15	5.16	1.76	4.09	
	A-10-26	整体面层 水泥砂浆楼地面 防滑坡道 20mm	100m²	0.1134	4956.91	2106.86	1734.15	14.91	515.59	176.11	409.29	
	8.	屋面及防水工程										
21	010903002001	墙面1.5mm聚氨酯涂膜防水	m²	270.55	41.40	4.49	31.69		1.34	0.46	3.42	
	A-8-82换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面[实际厚度=1.5]	100m²	2.7055	4139.41	449.14	3168.83		133.84	45.81	341.79	
22	010904002001	地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水 1. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水	m²	81.08	36.53	3.45	28.68		1.03	0.35	3.02	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.8108	3653.68	345.48	2868.33		102.95	35.24	301.68	
23	010904002002	地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水 2. 防水层(一般1.5mm)	m²	81.08	36.53	3.45	28.68		1.03	0.35	3.02	
	A-8-81换	防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面[实际厚度=1.5]	100m²	0.8108	3653.68	345.48	2868.33		102.95	35.24	301.68	
	10.	楼地面装饰工程										
24	011102003001	400x400防滑地面砖 1. 瓷砖专用粘结剂 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水(另列清单) 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 80厚CL7 5轻集料混凝土垫层(根据建筑设计承重要求)	m²	81.08	212.78	60.17	115.90	0.09	14.20	4.85	17.57	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第5页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		6. 防水层(一般1.5mm)(另列清单) 7. 界面剂一道 8. 地砖由甲方选样										
	A-10-67换	块料面层 陶瓷地面砖 专用胶粘剂 0.36m²以内	100m²	0.8108	12804.55	3569.74	7002.10	8.84	869.59	297.02	1057.26	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm{预拌细石混凝土C20}[实际厚度=30]	100m²	0.8108	2979.41	1263.86	1057.52		307.12	104.90	246.01	
	A-10-16	垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5}	10m³	0.649	5979.29	880.96	4317.44		214.07	73.12	493.70	
	A-10-22	整体面层 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶{素水泥浆}	100m²	0.8108	285.58	141.16	74.82		34.30	11.72	23.58	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0662	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
25	011107002001	块料台阶面 1. 面层材料品种、规格、颜色:按图纸要求 2. 瓷砖专用粘结剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m²	12.00	218.92	55.11	127.53	0.17	13.44	4.59	18.08	
	A-10-124	台阶装饰 陶瓷地面砖台阶{素水泥浆}	100m²	0.1200	21892.06	5511.38	12753.23	17.45	1343.51	458.89	1807.60	
26	011103003001	2.0mm同质透心地胶(医用)地面 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 50mm厚1:3干性水泥砂浆 4. 颜色:米白色、浅黄色、土黄色造型按设计图纸	m²	1178.71	210.00	63.75	107.70	0.32	15.57	5.32	17.34	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=50]	100m²	11.7871	6671.25	2015.37	3409.41	29.13	496.81	169.69	550.84	
	A-10-32换	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度=5]	100m²	11.7871	3309.99	1509.33	1031.10	3.18	367.54	125.54	273.30	
	A-10-97换	橡塑面层 塑料卷材	100m²	11.7871	11018.52	2850.00	6329.63		692.55	236.55	909.79	
27	011105004001	2.0mm同质透心地胶(医用)踢脚线	m	1096.73	19.61	5.77	10.34		1.40	0.48	1.62	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第6页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 踢脚线高度:100mm										
	A-10-107换	踢脚线 塑料	100m	10.9673	1961.66	577.07	1034.49		140.23	47.90	161.97	
28	011105004002	2. 0mm同质透心地胶(医用)踢脚线(楼梯梯段) 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平 3. 踢脚线高度:100mm	m	23.16	20.86	6.64	10.34		1.61	0.55	1.72	
	A-10-107换	踢脚线 塑料	100m	0.2316	2086.76	663.63	1034.49		161.26	55.08	172.30	
29	011106008001	2. 0mm同质透心地胶(医用)楼梯面层 1. 水溶性胶水粘结层 2. 5mm水泥自流平	m²	73.38	191.15	40.00	122.29	0.03	9.73	3.32	15.78	
	A-10-32换	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度=5]	100m²	0.7338	3309.99	1509.33	1031.10	3.18	367.54	125.54	273.30	
	A-10-120换	楼梯面层 楼梯 橡胶板面层	100m²	0.7338	15804.71	2490.39	11197.48		605.16	206.70	1304.98	
30	011102001001	人工仿大理石门槛石楼地面 1. 参照15 ZJ001第28页地201、楼201,并用1:1水泥砂浆勾同砖色缝 2. 材料要求:厚度25mm,长宽根据图纸门洞切制定制,详施工图ZS-9F-D05大样	m²	1.92	365.16	57.02	259.24	0.12	13.89	4.74	30.15	
	A-10-126	楼地面零星装饰 石材(素水泥浆)	100m²	0.0192	36515.66	5702.04	25924.07	11.79	1388.46	474.25	3015.05	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
31	011204007001	400x800柔光通体砖墙面瓷砖 1. 专用瓷砖胶铺贴 2. 部位:卫生间	m²	353.56	173.20	47.04	96.41	0.09	11.45	3.91	14.30	
	A-11-70换	墙面块料面层 面砖 专用胶粘剂(每块面积≤0.64m²){换:素水泥浆}	100m²	3.5356	17320.46	4704.31	9640.54	8.96	1145.32	391.20	1430.13	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第7页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
32	011207001001	8mm医疗洁净板护墙板饰面 1. 轻钢龙骨找平墙体, 配专用铝合金挂件 2. 2400*1200*8mm医疗洁净板护墙板饰面 3. 颜色: 按设计图纸	m²	2859.19	140.95	39.94	76.04	0.24	9.76	3.33	11.64	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距(竖603横1500mm以内)	100m²	28.5919	4501.07	1358.28	2296.26	24.19	335.94	114.75	371.65	
	A-11-159换	墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上	100m²	28.5919	9594.17	2635.36	5307.51		640.39	218.73	792.18	
33	011207001002	25mm医疗洁净板护墙板饰面 1. 轻钢龙骨找平墙体, 配专用铝合金挂件 2. 25mm医疗洁净板护墙板 3. 颜色: 按设计图纸 4. 部位: 医护休息室卫生间	m²	8.15	167.27	39.94	100.19	0.24	9.76	3.33	13.81	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距(竖603横1500mm以内)	100m²	0.0815	4501.07	1358.28	2296.26	24.19	335.94	114.75	371.65	
	A-11-159换	墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上	100m²	0.0815	12226.52	2635.36	7722.51		640.39	218.73	1009.53	
34	011207001003	石膏板墙面 1. C50轻钢龙骨找平墙体 2. 8mm石膏板饰面 3. 刮腻子油漆(另计) 4. 部位: 走廊医疗洁净板上部	m²	134.88	85.41	27.56	41.50	0.24	6.75	2.31	7.05	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距(竖603横1500mm以内)	100m²	1.3488	4501.07	1358.28	2296.26	24.19	335.94	114.75	371.65	
	A-11-156换	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m²	1.3488	4040.52	1397.34	1854.03		339.55	115.98	333.62	
35	011210005001	卫生间防水隔板	m²	20.58	190.43	28.36	137.11		6.89	2.35	15.72	
	A-11-222	浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断	100m²	0.2058	19044.47	2836.10	13711.32		689.17	235.40	1572.48	
	12.	天棚工程										
36	011302001001	300X300X0.8mm铝扣板吊顶天棚	m²	59.01	186.17	44.88	111.20	0.07	10.92	3.73	15.37	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第8页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 10$ 全螺纹镀锌吊杆双向@1200, 配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距: C60上人龙骨, 规格60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格: 300X300X0.8mm 4. 压条材料种类、规格: 铝合金收边压条										
	A-12-23换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(300×300mm) 平面	100m <sup>2</sup>	0.5901	8977.07	2773.02	4549.58	6.96	675.54	230.74	741.23	
	A-12-110换	天棚铝板面层(600×600mm)	100m <sup>2</sup>	0.5901	9639.89	1714.52	6570.48		416.63	142.31	795.95	
37	011302001002	600X600X0.8mm铝扣板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 10$ 全螺纹镀锌吊杆双向@1200, 配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距: C60上人龙骨, 规格60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格: 600X600X0.8mm 4. 压条材料种类、规格: 铝合金收边压条	m <sup>2</sup>	949.93	185.71	39.77	117.55	0.07	9.68	3.31	15.33	
	A-12-29换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm以上) 平面	100m <sup>2</sup>	9.4993	5771.70	2262.67	2285.61	6.96	551.52	188.38	476.56	
	A-12-110换	天棚铝板面层(600×600mm)	100m <sup>2</sup>	9.4993	12799.86	1714.52	9469.53		416.63	142.31	1056.87	
38	011302001003	1600x1000x1.2mm铝单板吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 10$ 全螺纹镀锌吊杆双向@1200, 配套轻钢主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金配件等 2. 龙骨材料种类、规格、中距: C60上人龙骨, 规格60*27*1.2 3. 面层材料品种、规格: 1600x1000x1.2mm铝单板 4. 压条材料种类、规格: 铝合金收边压条	m <sup>2</sup>	201.88	181.94	33.14	122.88	0.07	8.07	2.76	15.02	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第9页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A-12-29	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm以上) 平面	100m²	2.0188	5607.33	2262.67	2134.81	6.96	551.52	188.38	462.99	
	A-12-112换	天棚面层 铝合金方板天棚 嵌入式	100m²	2.0188	12586.50	1051.57	10152.87		255.53	87.28	1039.25	
39	011302001004	双层石膏板吊顶 1. 轻钢龙骨 2. 双层石膏板面层	m²	102.40	151.42	40.60	84.99	0.07	9.88	3.38	12.50	
	A-12-27	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面	100m²	1.0240	6675.05	2406.55	2923.59	6.96	586.48	200.32	551.15	
	A-12-96换	天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上	100m²	1.0240	8466.08	1653.08	5575.06		401.70	137.21	699.03	
40	011302001005	灯箱软膜 1. 部位: 护士站 2. 灯珠灯带(另计)	m²	2.69	129.66	24.26	86.78		5.90	2.01	10.71	
	A-12-150	软膜吊顶 矩形	100m²	0.0269	12964.71	2425.54	8677.96		589.41	201.32	1070.48	
41	011304001001	灯槽 1. 部位: 护士站	m²	20.16	86.57	45.02	19.68	0.03	10.95	3.74	7.15	
	A-12-152	灯带(槽) 悬挑式灯槽 直型 胶合板面	100m²	0.2016	8656.73	4502.05	1968.27	2.99	1094.72	373.92	714.78	
	13.	门窗工程										
42	010802001001	卫生间成品医用钢制门 1. 钢板静电喷涂 2. 含框、扇、拉手、五金安装, 框周边塞缝等 3. 具体做法详见设计图纸大样	m²	37.80	524.57	57.64	404.83		14.01	4.78	43.31	
	A-13-7换	铝合金门安装 平开	100m²	0.3780	52458.15	5764.26	40483.33		1400.72	478.43	4331.41	
43	010802001002	成品医用钢制门(带透视窗) 1. 铝蜂窝内芯, 5mm板饰面饰面颜色参考防火板FB-02 2. 透视窗: 双层6mm钢化玻璃 3. 含不锈钢把手、不锈钢锁	m²	111.14	636.78	56.37	509.45		13.70	4.68	52.58	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第10页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		4. 具体做法详见设计图纸大样										
	A-13-12换	钢质防火门安装	100m <sup>2</sup>	1.1114	63677.80	5637.12	50945.18		1369.82	467.88	5257.80	
44	010802001003	成品残卫门	樘	2	1962.00		1800.00				162.00	
	B-	成品残卫门	樘	2	1962.00		1800.00				162.00	
45	010807001001	铝合金门连窗 1. 90系列铝合金门窗, 10mm钢化玻璃 2. 含框、扇、拉手、五金安装, 框周边塞缝等 3. 部位: 护士站处	m <sup>2</sup>	7.54	494.05	47.92	389.72		11.64	3.98	40.79	
	A-13-7	铝合金门安装 平开	100m <sup>2</sup>	0.0290	61565.62	5764.26	48838.81		1400.72	478.43	5083.40	
	A-13-40换	隔热断桥铝合金窗安装 固定	100m <sup>2</sup>	0.0464	41805.21	4183.71	32805.80		1016.64	347.25	3451.81	
46	010807001002	80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积>2m <sup>2</sup> (1.4mm) 1. 普通型材厚1.4mm 2. 6厘双层中空钢化玻璃	m <sup>2</sup>	218.34	596.02	46.73	484.84		11.36	3.88	49.21	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m <sup>2</sup>	2.1834	59602.54	4673.44	48484.24		1135.65	387.90	4921.31	
47	010807001003	80系列不带纱中空推拉窗洞口面积≤2m <sup>2</sup> (1.4mm) 1. 普通型材厚1.4mm 2. 6厘双层中空钢化玻璃	m <sup>2</sup>	17.00	627.23	46.73	513.47		11.36	3.88	51.79	
	A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m <sup>2</sup>	0.1700	62723.10	4673.44	51347.14		1135.65	387.90	5178.97	
48	010807001004	金属窗纱 1. 不锈钢	m <sup>2</sup>	66.78	63.16	14.86	38.24		3.61	1.23	5.22	
	A-13-52	塑钢窗纱扇安装 推拉	100m <sup>2</sup>	0.6678	6316.29	1485.98	3824.35		361.09	123.34	521.53	
49	010809004001	18厚人造石窗台石	m <sup>2</sup>	24.52	380.16	72.18	253.06		17.54	5.99	31.39	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第11页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	A-13-74换	窗台板 面层 石材{换:水泥砂浆 1:4 换:素水泥浆}	10m²	2.452	3801.66	721.81	2530.64		175.40	59.91	313.90	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
50	011406003001	天棚满刮腻子二遍	m²	150.08	19.72	12.31	1.77		2.99	1.02	1.63	
	A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m²	1.5008	1972.32	1230.99	177.18		299.13	102.17	162.85	
51	011406003002	内墙满刮腻子二遍	m²	134.88	17.00	10.43	1.77		2.53	0.87	1.40	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m²	1.3488	1700.92	1043.21	177.18		253.50	86.59	140.44	
52	011407002001	乳胶漆二遍	m²	284.96	13.85	6.46	4.14		1.57	0.54	1.14	
	A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m²	2.8496	1385.40	646.28	414.04		157.05	53.64	114.39	
	15.	其他装饰工程										
53	011501008001	现场制作18mmENF免漆板固定衣柜 1. 18mm石英石台面	m²	167.38	926.57	231.74	526.51	12.27	59.29	20.25	76.51	
	A-15-12换	隔断木衣柜	m²	167.38	926.57	231.74	526.51	12.27	59.29	20.25	76.51	
54	011502001001	金属装饰线 1. 6mm黑色T型铝型材收口线条 2. 20*40L型铝型材收边条	m	432.68	4.76	1.30	2.64		0.32	0.11	0.39	
	A-15-36换	铝合金装饰线 角线 宽度(≤20mm)	100m	4.3268	475.28	130.00	263.66		31.59	10.79	39.24	
55	011505001001	定制石材台面洗手台 1. 部位: 四楼公厕	m²	1.25	953.70	339.78	422.62	1.35	82.90	28.31	78.74	
	A-15-167	浴厕配件 石材洗漱台(面积≤1m²)	10m²	0.125	9537.09	3397.77	4226.25	13.52	828.94	283.14	787.47	
56	011501020001	护士服务台	个	1	2886.97	660.16	1768.90	3.27	161.22	55.06	238.36	
	A-15-22	服务台{水泥砂浆 1:2.5}	m²	2.66	1085.33	248.18	665.00	1.23	60.61	20.70	89.61	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第12页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
57	011503003001	成品医用PVC防撞靠墙扶手 1. 部位: 楼梯间及走道	m	126.28	116.00	43.55	47.60	0.81	10.78	3.68	9.58	
	A-15-166换	靠墙扶手 塑料{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m	12.628	1159.50	435.12	476.00	8.14	107.71	36.79	95.74	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0013	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
58	010810001001	医用布艺窗帘 1. 窗帘材质: 抗菌、耐洗、过消防布艺窗帘 2. 窗帘高度、宽度: 约2.8m 3. 含窗帘轨等所有内容	m	357.60	54.50		50.00				4.50	
	B-	医用布艺窗帘	m	357.60	54.50		50.00				4.50	
59	011503001001	卫生间门前不锈钢栏杆扶手 1. 材质: 304	m	17.60	196.87	76.76	74.55	3.22	19.44	6.64	16.26	
	A-15-100	不锈钢栏杆 直线型 竖条式 (圆管)	10m	1.760	1541.26	632.55	546.25	21.86	159.02	54.32	127.26	
	A-15-111	不锈钢管扶手 直形 Φ60	10m	1.760	427.40	135.08	199.25	10.37	35.34	12.07	35.29	
60	011503001002	卫生间安全抓杆	m	8.50	94.28	43.56	27.67	0.81	10.78	3.68	7.78	
	A-15-166换	靠墙扶手 塑料{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20}	10m	0.850	942.28	435.12	276.72	8.14	107.71	36.79	77.80	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m³	0.0001	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
61	011505010001	镜面玻璃	m²	1.57	193.97	43.18	120.69		10.50	3.59	16.01	
	A-15-172	浴厕配件 盥洗室台镜 (面积≤1.0m²) 不带框	10m²	0.157	1939.64	431.84	1206.87		104.94	35.84	160.15	
62	011505008001	卫生纸盒	个	4	25.40	3.47	18.70		0.84	0.29	2.10	
	A-15-183换	浴厕配件 肥皂盒 卫生纸盒	只	4	25.40	3.47	18.70		0.84	0.29	2.10	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第13页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
63	桂011701002001	里脚手架	m <sup>2</sup>	307.09	8.49	4.86	0.62	0.26	1.53	0.52	0.70	
	A-16-14换	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m <sup>2</sup>	3.0709	849.37	486.00	61.77	26.48	152.72	52.27	70.13	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
64	011702008001	卫生间反边胶合板模板	m <sup>2</sup>	99.09	60.92	33.38	7.60	1.11	10.28	3.52	5.03	
	A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>2</sup>	0.9909	6092.03	3338.36	760.49	110.59	1027.79	351.79	503.01	
	011703	垂直运输										
65	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	台·月	2.00	10588.31	5500.00	643.10	2650.00	611.25	309.70	874.26	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	2.00	10588.31	5500.00	643.10	2650.00	611.25	309.70	874.26	
	011710	已完工程保护费										
66	桂011710001001	楼地面成品保护	m <sup>2</sup>	1246.42	2.02	1.12	0.37		0.27	0.09	0.17	
	A-23-1	楼地面成品保护 编织布	100m <sup>2</sup>	12.4642	202.58	112.18	37.10		27.26	9.31	16.73	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程										
		分部分项工程										
		电气工程拆除										
67	030404017001	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m)1.5	台	10	127.01	97.29	2.00	3.00	16.48	8.24		
	0901054	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m)1.5	台	10	127.01	97.29	2.00	3.00	16.48	8.24		
68	030412001001	荧光灯具拆除 单管	套	100	9.87	7.76	0.20		1.27	0.64		
	0901262	荧光灯具拆除 单管	10套	10.0	98.66	77.55	2.00		12.74	6.37		
69	030412001002	吸顶灯拆除	套	50	8.99	7.05	0.20		1.16	0.58		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第14页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	0901234	吸顶灯拆除	10套	5.0	89.88	70.50	2.00		11.58	5.80		
70	030412004001	点光源艺术装饰灯具拆除	套	1	11.96	9.52	0.10		1.56	0.78		
	0901255	点光源艺术装饰灯具拆除 吸顶、嵌入式	10套	0.1	119.64	95.18	1.00		15.64	7.82		
71	030412004002	组合荧光灯光带拆除 单管	m	10.00	10.91	8.67	0.10		1.43	0.71		
	0901247	组合荧光灯光带拆除 单管	10m	1.000	109.10	86.72	1.00		14.25	7.13		
72	030412004003	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除	套	50	10.31	8.18	0.12		1.34	0.67		
	0901253	标志、诱导装饰灯、应急灯拆除	10套	5.0	103.14	81.78	1.20		13.44	6.72		
73	030404019001	开关拆除	个	100	4.40	3.53			0.58	0.29		
	0901303	开关、插座拆除	10套	10.0	43.94	35.25			5.79	2.90		
74	030404035001	插座拆除	套	100	4.40	3.53			0.58	0.29		
	0901303	开关、插座拆除	10套	10.0	43.94	35.25			5.79	2.90		
75	030411001001	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)20	m	400.00	3.27	2.59	0.03	0.01	0.43	0.21		
	0901188	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)20	100m	4.0000	326.77	258.74	3.00	1.00	42.68	21.35		
76	030411001002	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)25	m	200.00	3.71	2.93	0.04	0.02	0.48	0.24		
	0901189	电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)25	100m	2.0000	370.94	293.28	3.50	1.50	48.43	24.23		
77	030411001003	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20	m	300.00	2.76	2.19	0.03		0.36	0.18		
	0901193	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20	100m	3.0000	276.30	219.26	3.00		36.02	18.02		

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税方法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税方法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第15页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
78	030411001004	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)25	m	200.00	3.21	2.55	0.03		0.42	0.21		
	0901194	刚性阻燃管拆除 砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)25	100m	2.0000	320.25	254.51	3.00		41.82	20.92		
79	030411001005	钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)50	m	100.00	6.92	5.33	0.06	0.18	0.90	0.45		
	0901165	钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)50	100m	1.0000	692.00	532.98	5.50	17.76	90.49	45.27		
80	030408001001	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)10 五芯	m	50.00	3.31	2.57	0.09	0.02	0.42	0.21		
	0901094换	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)10	100m	0.5000	331.34	256.62	9.04	1.95	42.48	21.25		
81	030408001002	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)16 五芯	m	50.00	3.63	2.82	0.09	0.02	0.47	0.23		
	0901095换	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)16	100m	0.5000	363.53	282.28	9.24	1.95	46.70	23.36		
82	030408001003	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)35 五芯	m	300.00	4.79	3.63	0.11	0.12	0.62	0.31		
	0901096换	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)35	100m	3.0000	478.91	362.93	11.44	12.09	61.62	30.83		
83	030408001004	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)70 五芯	m	300.00	7.30	5.30	0.17	0.42	0.94	0.47		
	0901097换	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)70	100m	3.0000	729.12	529.74	17.07	41.50	93.85	46.96		
84	030408001005	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)120 五芯	m	300.00	13.23	9.75	0.21	0.69	1.72	0.86		
	0901098换	铜芯电力电缆拆除(截面mm²以下)120	100m	3.0000	1322.48	975.16	20.71	69.18	171.59	85.84		
85	030411004001	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	5000.00	0.26	0.21			0.03	0.02		
	0901202	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	100m单 线	50.0000	26.36	21.15			3.47	1.74		
86	030411004002	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	1000.00	0.31	0.25			0.04	0.02		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第16页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	0901203	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)4	100m单 线	10.0000	30.76	24.68			4.05	2.03		
87	030411004003	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)6	m	1000.00	0.35	0.28			0.05	0.02		
	0901204	铜芯线管内穿线拆除 导线截面(mm²以内)6	100m单 线	10.0000	35.15	28.20			4.63	2.32		
88	030411004004	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m	2000.00	0.20	0.16			0.03	0.01		
	0901216	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	100m线 路	20.00	20.21	16.22			2.66	1.33		
89	030411004005	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)4	m	3000.00	0.25	0.20			0.03	0.02		
	0901217	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)4	100m线 路	30.00	24.60	19.74			3.24	1.62		
90	030411004006	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)6	m	3000.00	0.29	0.23			0.04	0.02		
	0901218	铜芯线槽内配线拆除 导线截面(mm²以内)6	100m线 路	30.00	28.12	22.56			3.71	1.85		
		给排水工程拆除										
91	031001003001	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)80	m	20.00	12.52	9.02	0.84	0.35	1.54	0.77		
	0903014	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)80	10m	2.000	125.25	90.24	8.40	3.50	15.40	7.71		
92	031001003002	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)50	m	20.00	9.34	6.63	0.72	0.28	1.14	0.57		
	0903013	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)50	10m	2.000	93.30	66.27	7.20	2.80	11.35	5.68		
93	031001003003	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)32	m	100.00	8.26	5.85	0.68	0.23	1.00	0.50		
	0903012	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)32	10m	10.000	82.61	58.52	6.80	2.30	9.99	5.00		
94	031001003004	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)20	m	50.00	6.35	4.37	0.65	0.20	0.75	0.38		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第17页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	0903011	不锈钢给水管拆除 公称直径(mm以内)20	10m	5.000	63.48	43.71	6.50	2.00	7.51	3.76		
95	031001007001	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以内)80	m	20.00	12.99	9.94	0.23	0.30	1.68	0.84		
	0903030	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以内)80	10m	2.000	129.96	99.41	2.30	3.00	16.83	8.42		
96	031001007002	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以内)50	m	20.00	8.86	6.70	0.20	0.25	1.14	0.57		
	0903029	钢塑复合给水管拆除 公称直径(mm以内)50	10m	2.000	88.61	66.98	2.00	2.50	11.42	5.71		
97	031001006001	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)110	m	100.00	8.36	6.56	0.18		1.08	0.54		
	0903047	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)110	10m	10.000	83.53	65.57	1.80		10.77	5.39		
98	031001006002	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)75	m	50.00	7.44	5.85	0.15		0.96	0.48		
	0903046	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)75	10m	5.000	74.44	58.52	1.50		9.61	4.81		
99	031001006003	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)50	m	50.00	5.48	4.30	0.12		0.71	0.35		
	0903045	塑料排水管道拆除 公称外径(mm以内)50	10m	5.000	54.82	43.01	1.20		7.07	3.54		
100	031002001001	一般管道支架拆除	kg	300.00	3.57	2.73	0.10	0.05	0.46	0.23		
	0903051	一般管道支架拆除	100kg	3.0000	356.20	272.84	9.50	5.30	45.70	22.86		
101	031003001001	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内)50	个	1	10.75	8.46	0.20		1.39	0.70		
	0903054	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内)50	个	1	10.75	8.46	0.20		1.39	0.70		
102	031003003001	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内)80	个	1	33.02	26.09	0.50		4.29	2.14		
	0903057	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内)80	个	1	33.02	26.09	0.50		4.29	2.14		
103	031003013001	螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50	个	1	13.39	10.58	0.20		1.74	0.87		
	0903064	螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50	个	1	13.39	10.58	0.20		1.74	0.87		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第18页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
104	031003013002	焊接法兰水表拆除(公称直径mm以内)100	个	1	55.18	43.71	0.70		7.18	3.59		
	0903065	焊接法兰水表拆除(公称直径mm以内)100	个	1	55.18	43.71	0.70		7.18	3.59		
105	031004003001	洗脸盘、洗手盘拆除	套	35	43.18	33.84	1.00		5.56	2.78		
	0903073	洗脸盘、洗手盘拆除	组	35	43.18	33.84	1.00		5.56	2.78		
106	031004006001	蹲式大便器拆除	套	2	88.38	70.50	0.50		11.58	5.80		
	0903076	蹲式大便器拆除	套	2	88.38	70.50	0.50		11.58	5.80		
107	031004006002	坐式大便器拆除	套	5	47.95	38.07	0.50		6.25	3.13		
	0903077	坐式大便器拆除	套	5	47.95	38.07	0.50		6.25	3.13		
		消防电工程拆除										
108	030904001001	火灾自动报警设备 探测器拆除 点型探测器	个	20	8.79	7.05			1.16	0.58		
	0902051	火灾自动报警设备 探测器拆除 点型探测器	只	20	8.79	7.05			1.16	0.58		
109	030904003001	火灾自动报警设备拆除 按钮	个	8	6.92	5.55			0.91	0.46		
	0902054换	火灾自动报警设备拆除 按钮	只	8	6.92	5.55			0.91	0.46		
110	030904005001	火灾自动报警设备拆除 警报装置	个	4	13.19	10.58			1.74	0.87		
	0902057	火灾自动报警设备拆除 警报装置	只	4	13.19	10.58			1.74	0.87		
111	030904007001	火灾自动报警设备拆除 扬声器	个	10	11.43	9.17			1.51	0.75		
	0902058	火灾自动报警设备拆除 扬声器	只	10	11.43	9.17			1.51	0.75		
112	030411001006	钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)20	m	200.00	4.47	3.45	0.03	0.11	0.59	0.29		

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第19页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	0901161	钢管拆除 砖、混凝土结构明配(公称直径mm以内)20	100m	2.0000	447.05	344.75	3.00	11.49	58.53	29.28		
113	030411004007	多芯软导线拆除 二芯	m	200.00	0.42	0.32	0.02		0.05	0.03		
	0902011	多芯软导线拆除 二芯	100m/束	2.00	42.43	32.43	2.00		5.33	2.67		
		消防水工程拆除										
114	030901001001	钢管拆除 公称直径(mm以内)32	m	200.00	7.04	5.29	0.20	0.20	0.90	0.45		
	0903002	钢管拆除 公称直径(mm以内)32	10m	20.000	70.41	52.88	2.00	2.00	9.02	4.51		
115	030901001002	钢管拆除 公称直径(mm以内)50	m	100.00	8.19	6.13	0.20	0.28	1.05	0.53		
	0903003	钢管拆除 公称直径(mm以内)50	10m	10.000	81.95	61.34	2.00	2.80	10.54	5.27		
116	030901001003	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	m	50.00	11.98	9.02	0.30	0.35	1.54	0.77		
	0903004	钢管拆除 公称直径(mm以内)80	10m	5.000	119.85	90.24	3.00	3.50	15.40	7.71		
117	030901003001	喷头拆除	个	230	6.16	4.94			0.81	0.41		
	0903093	喷头拆除	个	230	6.16	4.94			0.81	0.41		
		通风工程拆除										
118	030404033001	风扇拆除 轴流排气扇	台	27	15.81	12.69			2.08	1.04		
	0901310	风扇拆除 轴流排气扇	台	27	15.81	12.69			2.08	1.04		
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程										
		分部分项工程										
		B4 电气设备安装工程										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第20页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
119	030404017001	配电箱 4AL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	2135.22	187.98	1650.17	24.95	68.14	27.68	176.30	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	2135.22	187.98	1650.17	24.95	68.14	27.68	176.30	
120	030404017002	空调配电箱 4KTAL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1700.99	187.98	1251.79	24.95	68.14	27.68	140.45	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1700.99	187.98	1251.79	24.95	68.14	27.68	140.45	
121	030404017003	配电箱 5AL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	3079.18	187.98	2516.19	24.95	68.14	27.68	254.24	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	3079.18	187.98	2516.19	24.95	68.14	27.68	254.24	
122	030404017004	空调配电箱 5KTAL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	2035.35	187.98	1558.54	24.95	68.14	27.68	168.06	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	2035.35	187.98	1558.54	24.95	68.14	27.68	168.06	
123	030404017005	消防排烟风机配电箱 AC.PY 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1571.85	187.98	1133.31	24.95	68.14	27.68	129.79	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1571.85	187.98	1133.31	24.95	68.14	27.68	129.79	
124	030404017006	抢救室配电箱 QJAL 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1811.30	187.98	1352.99	24.95	68.14	27.68	149.56	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1811.30	187.98	1352.99	24.95	68.14	27.68	149.56	
125	030404017007	应急照明配电箱 ALE 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	1680.85	187.98	1233.31	24.95	68.14	27.68	138.79	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第21页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	1680.85	187.98	1233.31	24.95	68.14	27.68	138.79	
126	030404017008	电动挡烟垂壁控制箱 JLX 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	3	1242.67	187.98	831.31	24.95	68.14	27.68	102.61	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	3	1242.67	187.98	831.31	24.95	68.14	27.68	102.61	
127	030404016001	开水间配电箱 RS 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	916.48	187.98	532.06	24.95	68.14	27.68	75.67	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	916.48	187.98	532.06	24.95	68.14	27.68	75.67	
128	030404016002	普通电梯配电箱 AT.DT1 1. 安装方式: 底边距地1.5米明装 2. 箱内元件详系统图	台	1	2686.48	187.98	2155.91	24.95	68.14	27.68	221.82	
	B4-0090	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	2686.48	187.98	2155.91	24.95	68.14	27.68	221.82	
129	030412001001	4寸LED筒灯 1. 安装方式: 嵌入式 2. 型号及规格参数: 8W以下	套	144	68.05	22.62	29.63		7.24	2.94	5.62	
	B4-1767	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(≤150mm) 示意图号 179、180、181	10套	14.4	680.45	226.21	296.26		72.39	29.41	56.18	
130	030404033001	300*300mm顶装排气扇 0.25kw 1. 安装方式: 嵌入式	台	23	158.90	37.00	91.53	0.42	11.97	4.86	13.12	
	B4-0422换	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶	台	23	158.90	37.00	91.53	0.42	11.97	4.86	13.12	
131	030412001002	600X600mmLED面板灯 1*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	83	177.21	21.41	131.35	0.13	6.89	2.80	14.63	
	B4-1799	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式、单管	10套	8.3	1772.11	214.13	1313.46	1.27	68.93	28.00	146.32	
132	030412001003	600X600mmLED面板灯 1*28W	套	10	166.86	21.41	121.85	0.13	6.89	2.80	13.78	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第22页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 安装方式: 嵌入式										
	B4-1799	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	1.0	1668.63	214.13	1218.52	1.27	68.93	28.00	137.78	
133	030412001004	600X600mmLED面板灯 2*18W 1. 安装方式: 嵌入式	套	2	155.79	25.99	105.05	0.13	8.36	3.40	12.86	
	B4-1800	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.2	1557.76	259.90	1050.45	1.27	83.57	33.95	128.62	
134	030412001005	600X600mmLED面板灯 2*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	68	242.06	25.99	184.19	0.13	8.36	3.40	19.99	
	B4-1800	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	6.8	2420.43	259.90	1841.89	1.27	83.57	33.95	199.85	
135	030412001006	300X300mmLED防潮灯 2*14W 1. 安装方式: 嵌入式	套	22	134.28	21.41	91.96	0.13	6.89	2.80	11.09	
	B4-1799	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	2.2	1342.76	214.13	919.56	1.27	68.93	28.00	110.87	
136	030412001007	600X600mmLED防潮灯 2*28W 1. 安装方式: 嵌入式	套	3	264.07	25.99	204.39	0.13	8.36	3.40	21.80	
	B4-1800	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.3	2640.61	259.90	2043.89	1.27	83.57	33.95	218.03	
137	030412004001	LED灯带 10W 1. 安装方式: 嵌入式	m	11.14	24.25	2.82	17.55	0.42	1.04	0.42	2.00	
	B4-1950	其他照明灯具安装 LED光灯带	10m	1.114	242.48	28.15	175.52	4.22	10.36	4.21	20.02	
138	030412004002	W100x1600mm定制LED线条灯 10W 1. 安装方式: 嵌入式	m	72.00	24.25	2.82	17.55	0.42	1.04	0.42	2.00	
	B4-1950	W100x1600mm定制LED线条灯 10W	10m	7.200	242.48	28.15	175.52	4.22	10.36	4.21	20.02	
139	030404034001	暗装单联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	10	27.64	12.22	7.64		3.91	1.59	2.28	
	B4-1956	暗装单联单控开关~250V 10A	10套	1.0	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	22.83	
140	030404034002	暗装双联单控开关~250V 10A	套	65	30.89	12.60	10.07		4.03	1.64	2.55	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第23页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 安装方式: 底边距地1.3米										
	B4-1957	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 双联	10套	6.5	308.83	125.95	100.71		40.30	16.37	25.50	
141	030404034003	暗装三联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	21	35.85	12.97	14.08		4.15	1.69	2.96	
	B4-1958	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 三联	10套	2.1	358.38	129.68	140.75		41.50	16.86	29.59	
142	030404034004	暗装四联单控开关~250V 10A 1. 安装方式: 底边距地1.3米	套	8	43.77	13.44	20.67		4.30	1.75	3.61	
	B4-1959	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 四联	10套	0.8	437.71	134.40	206.69		43.01	17.47	36.14	
143	030404035001	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=300mm暗装, 带安全门	套	78	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	3.03	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	7.8	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
144	030404035002	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=600mm暗装, 带安全门	套	4	36.70	14.57	12.54		4.66	1.90	3.03	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.4	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
145	030404035003	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=1200mm暗装, 带安全门	套	2	36.70	14.57	12.54		4.66	1.90	3.03	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
146	030404035004	安全型普通五孔插座 10A~250V 1. 安装方式: H=1500mm暗装, 带安全门	套	12	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	3.03	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	1.2	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
147	030404035005	安全型防溅五孔插座(带防溅盖) 10A~250V	套	26	40.58	14.57	16.11		4.66	1.89	3.35	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第24页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 安装方式: H=1200mm暗装, 带安全门										
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	2.6	405.83	145.66	161.11		46.61	18.94	33.51	
148	030404035006	安全型挂式空调插座 16A~250V 1. 安装方式: , H=2300mm暗装, 带安全门	套	44	43.34	18.33	13.19		5.86	2.38	3.58	
	B4-1985	照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A 3孔	10套	4.4	433.32	183.25	131.83		58.64	23.82	35.78	
149	030412004003	双头应急灯 常, 急2x3W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:600Lm 2. 持续供电时间≥1.0h, 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过0.5h, 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于2700K 3. 安装方式: 底边距地2.2米(或门顶上)	套	26	113.66	22.39	71.63	0.13	7.20	2.93	9.38	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	2.6	1136.55	223.85	716.28	1.27	72.04	29.27	93.84	
150	030412004004	疏散出口指示灯 常, 急1x1W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:100Lm 2. 持续供电时间≥1.0h, 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过0.5h, 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于2700K 3. 安装方式: 门顶上0.2m, 楼梯间口处底边距地2.5米吊装	套	5	102.98	22.39	61.83	0.13	7.20	2.93	8.50	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.5	1029.77	223.85	618.31	1.27	72.04	29.27	85.03	
151	030412004005	楼层标志灯 常, 急1x1W 1. 规格: LED~DC36V, 光通量:100Lm	套	3	102.98	22.39	61.83	0.13	7.20	2.93	8.50	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第25页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 门顶上 $0.2\text{m}$ , 楼梯间口处底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装										
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.3	1029.77	223.85	618.31	1.27	72.04	29.27	85.03	
152	030412004006	单向疏散指示灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED~DC36V, 光通量: $100\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 有墙或柱处底边距地 $0.5\text{m}$ 壁装, 无墙或柱处底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装	套	19	102.98	22.39	61.83	0.13	7.20	2.93	8.50	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	1.9	1029.77	223.85	618.31	1.27	72.04	29.27	85.03	
153	030412004007	双向疏散指示灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED~DC36V, 光通量: $100\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 有墙或柱处底边距地 $0.5\text{m}$ 壁装, 无墙或柱处底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装	套	1	102.98	22.39	61.83	0.13	7.20	2.93	8.50	
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.1	1029.77	223.85	618.31	1.27	72.04	29.27	85.03	
154	030412004008	多信息复合标志灯 常, 急 $1\times 1\text{W}$ 1. 规格: LED~DC36V, 光通量: $100\text{Lm}$	套	3	103.94	22.39	62.71	0.13	7.20	2.93	8.58	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第26页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 持续供电时间 $\geq 1.0\text{h}$ , 非火灾状态下灯具的点亮时间不应超过 $0.5\text{h}$ , 自带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光源色温不低于 $2700\text{K}$ 3. 安装方式: 底边距地 $2.5\text{m}$ 吊装										
	B4-1760	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174	10套	0.3	1039.34	223.85	627.09	1.27	72.04	29.27	85.82	
155	030412005001	应急单管LED灯 常, 急LED 28W~220V 1. 规格: 广照型 带全套附件 光通量: $2800\text{Lm}$ 2. 持续供电时间 $\geq 180\text{min}$ (带玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩) 3. 安装方式: 距地 $2.5\text{m}$	套	1	109.71	21.41	69.42	0.13	6.89	2.80	9.06	
	B4-1799	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管	10套	0.1	1097.15	214.13	694.23	1.27	68.93	28.00	90.59	
156	030411003001	强电专用金属桥架 $200*100$ $\delta=1.2\text{mm}$ 1. 含弯头、三通、盖板等附件	m	46.77	89.40	25.99	42.47	1.28	8.73	3.55	7.38	
	B4-0830	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高 $\leq 400\text{mm}$ )	10m	4.677	893.94	259.90	424.69	12.82	87.27	35.45	73.81	
157	030411003002	强电专用金属桥架 $300*100$ $\delta=1.2\text{mm}$ 1. 含弯头、三通、盖板等附件	m	85.86	106.48	25.99	58.15	1.28	8.73	3.54	8.79	
	B4-0830	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高 $\leq 400\text{mm}$ )	10m	8.586	1064.91	259.90	581.54	12.82	87.27	35.45	87.93	
158	030413001001	桥架支架 1. 支架采用 $40*4$ 等边角钢制作与安装	kg	224.86	20.38	7.03	7.79	0.49	2.41	0.98	1.68	
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	2.2486	2038.09	702.87	779.85	48.83	240.54	97.72	168.28	
159	桂031211003001	桥架支架除锈 1. 手工除锈	kg	224.86	0.71	0.37	0.03	0.09	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	2.2486	71.31	36.78	3.40	9.50	11.57	4.17	5.89	
160	031201003001	桥架支架刷油	kg	224.86	2.66	1.13	0.41	0.38	0.38	0.14	0.22	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第27页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		<b>1. 刷防锈漆二道, 调和漆二道</b>										
	B11-0119	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	2.2486	69.45	27.97	13.51	9.50	9.37	3.37	5.73	
	B11-0120	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	2.2486	63.63	27.97	8.17	9.50	9.37	3.37	5.25	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	2.2486	67.46	28.88	10.46	9.50	9.60	3.45	5.57	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	2.2486	64.70	27.97	9.15	9.50	9.37	3.37	5.34	
<b>161</b>	<b>030411001001</b>	<b>埋地敷设 镀锌钢管SC100</b>	<b>m</b>	<b>1000.00</b>	<b>78.67</b>	<b>14.83</b>	<b>50.04</b>	<b>0.43</b>	<b>4.89</b>	<b>1.98</b>	<b>6.50</b>	
	B4-0773	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm)	100m	10.0000	7867.94	1483.38	5004.78	43.18	488.50	198.45	649.65	
<b>162</b>	<b>030411001002</b>	<b>砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50</b>	<b>m</b>	<b>502.00</b>	<b>50.74</b>	<b>14.29</b>	<b>25.59</b>	<b>0.16</b>	<b>4.63</b>	<b>1.88</b>	<b>4.19</b>	
	B4-1385	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤50mm)	100m	5.0200	5073.48	1429.44	2558.73	15.97	462.53	187.90	418.91	
<b>163</b>	<b>030411001003</b>	<b>砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC40</b>	<b>m</b>	<b>510.00</b>	<b>42.06</b>	<b>13.40</b>	<b>18.93</b>	<b>0.16</b>	<b>4.34</b>	<b>1.76</b>	<b>3.47</b>	
	B4-1384	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤40mm)	100m	5.1000	4206.84	1340.45	1892.69	15.97	434.05	176.33	347.35	
<b>164</b>	<b>030411001004</b>	<b>砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC32</b>	<b>m</b>	<b>510.00</b>	<b>32.01</b>	<b>9.28</b>	<b>15.76</b>	<b>0.11</b>	<b>3.00</b>	<b>1.22</b>	<b>2.64</b>	
	B4-1383	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤32mm)	100m	5.1000	3201.35	927.99	1575.80	10.78	300.41	122.04	264.33	
<b>165</b>	<b>030411001005</b>	<b>砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC20</b>	<b>m</b>	<b>4.16</b>	<b>22.01</b>	<b>7.62</b>	<b>9.05</b>	<b>0.06</b>	<b>2.46</b>	<b>1.00</b>	<b>1.82</b>	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	0.0416	2201.53	762.35	905.16	6.33	245.98	99.93	181.78	
<b>166</b>	<b>030411001006</b>	<b>砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC15</b>	<b>m</b>	<b>90.20</b>	<b>19.79</b>	<b>7.15</b>	<b>7.70</b>	<b>0.06</b>	<b>2.31</b>	<b>0.94</b>	<b>1.63</b>	
	B4-1380	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤15mm)	100m	0.9020	1978.88	714.77	769.90	6.33	230.75	93.74	163.39	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第28页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
167	030411001007	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC100	m	110.00	124.53	39.87	55.92	0.36	12.87	5.23	10.28	
	B4-1377	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤100mm)	100m	1.1000	12453.77	3987.19	5591.82	36.02	1287.43	523.02	1028.29	
168	030411001008	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC40	m	30.00	48.81	16.96	19.88	0.22	5.49	2.23	4.03	
	B4-1373	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤40mm)	100m	0.3000	4880.33	1695.51	1987.71	21.50	549.44	223.21	402.96	
169	030411001009	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25	m	4.10	35.21	13.02	13.21	0.15	4.21	1.71	2.91	
	B4-1371	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤25mm)	100m	0.0410	3520.79	1301.76	1320.78	15.00	421.36	171.18	290.71	
170	030411001010	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20	m	153.03	29.10	11.31	10.12	0.12	3.66	1.49	2.40	
	B4-1370	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	1.5303	2909.59	1130.95	1012.33	11.82	365.69	148.56	240.24	
171	030411001011	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC15	m	150.00	26.42	10.64	8.64	0.12	3.44	1.40	2.18	
	B4-1369	钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径(≤15mm)	100m	1.5000	2643.08	1064.47	864.22	11.82	344.41	139.92	218.24	
172	030411001012	吊顶内敷设 镀锌钢管SC15	m	275.08	27.69	7.86	13.92	0.06	2.53	1.03	2.29	
	B4-1354	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管外径(≤16mm)	100m	2.7508	2768.92	785.78	1391.73	6.33	253.48	102.97	228.63	
173	030411001013	吊顶内敷设 镀锌钢管SC20	m	13.05	30.52	8.64	15.38	0.06	2.79	1.13	2.52	
	B4-1355	吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管外径(≤20mm)	100m	0.1305	3052.41	864.24	1538.06	6.33	278.58	113.17	252.03	
174	030411001014	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC25	m	155.26	19.27	7.44	6.79	0.07	2.40	0.98	1.59	
	B4-1461	塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径(≤25mm)	100m	1.5526	1926.60	744.28	678.58	6.71	240.32	97.63	159.08	
175	030411001015	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20	m	1718.57	20.12	8.60	5.90	0.06	2.77	1.13	1.66	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第29页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-1360换	钢结构支架配管 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管外径(≤20mm)	100m	17.1857	2012.33	860.00	590.43	6.03	277.13	112.58	166.16	
176	030411001016	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC25	m	55.00	12.92	6.83	1.95		2.18	0.89	1.07	
	B4-1455	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤25mm)	100m	0.5500	1291.11	682.71	194.57		218.47	88.75	106.61	
177	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20	m	497.99	11.52	6.40	1.29		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	4.9799	1152.62	640.03	129.41		204.81	83.20	95.17	
178	030413002001	凿槽及恢复 砖结构公称管径(≤50mm)	m	16.80	23.55	11.99	3.79	0.30	3.93	1.60	1.94	
	B4-2034	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤50mm)	10m	1.680	135.08	77.19	9.58	1.67	25.24	10.25	11.15	
	B4-2046	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤50mm){水泥砂浆 1:3}	10m	1.680	100.40	42.68	28.34	1.30	14.07	5.72	8.29	
179	030413002002	凿槽及恢复 砖结构公称管径(≤32mm)	m	63.40	18.88	9.44	3.24	0.27	3.11	1.26	1.56	
	B4-2033	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤32mm)	10m	6.340	110.62	61.75	9.54	1.67	20.29	8.24	9.13	
	B4-2045	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤32mm){水泥砂浆 1:3}	10m	6.340	78.20	32.69	22.88	1.01	10.78	4.38	6.46	
180	030413002003	凿槽及恢复 砖结构公称管径(≤20mm)	m	632.85	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	63.285	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm){水泥砂浆 1:3}	10m	63.285	62.02	25.43	18.88	0.79	8.39	3.41	5.12	
181	030413003001	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔)公称直径(≤25mm)	个	186	8.29	4.44	0.84	0.23	1.49	0.61	0.68	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第30页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-2050	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔) 公称直径( $\leq 25\text{mm}$ )	个	186	8.14	4.36	0.81	0.23	1.47	0.60	0.67	
	B4-2076	补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积( $\leq 0.01\text{m}^3$ ) {水泥砂浆 1:3}	$\text{m}^3$	0.01	2793.16	1416.64	479.07	20.23	459.80	186.79	230.63	
182	030413003002	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径( $\leq 63\text{mm}$ )	个	2	78.17	41.96	5.85	3.46	14.53	5.91	6.46	
	B4-2054	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径( $\leq 63\text{mm}$ )	个	2	64.18	34.87	3.45	3.36	12.23	4.97	5.30	
	B4-2076	补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积( $\leq 0.01\text{m}^3$ ) {水泥砂浆 1:3}	$\text{m}^3$	0.01	2793.16	1416.64	479.07	20.23	459.80	186.79	230.63	
183	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m	528.90	61.78	4.73	49.53	0.20	1.58	0.64	5.10	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面( $\leq 10\text{mm}^2$ )	100m	5.2890	6177.31	472.80	4952.67	20.02	157.70	64.07	510.05	
184	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm <sup>2</sup>	m	520.70	89.90	4.73	75.33	0.20	1.58	0.64	7.42	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面( $\leq 10\text{mm}^2$ )	100m	5.2070	8990.11	472.80	7533.22	20.02	157.70	64.07	742.30	
185	030408001003	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	m	1318.15	160.20	30.80	101.78	0.37	9.97	4.05	13.23	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面( $\leq 35\text{mm}^2$ )	100m	13.1815	16020.97	3080.00	10178.41	37.05	997.46	405.22	1322.83	
186	030408001004	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	m	33.83	272.65	6.67	239.93	0.37	2.25	0.92	22.51	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面( $\leq 35\text{mm}^2$ )	100m	0.3383	27265.58	667.00	23993.41	37.05	225.30	91.53	2251.29	
187	030408001005	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4x4mm <sup>2</sup>	m	7.28	47.02	3.64	37.65	0.15	1.21	0.49	3.88	
	B4-0915	铜芯电力电缆敷设 电缆截面( $\leq 10\text{mm}^2$ )	100m	0.0728	4703.07	363.69	3765.06	15.40	121.31	49.28	388.33	
188	030408001006	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	m	33.83	155.22	6.67	132.19	0.37	2.25	0.92	12.82	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面( $\leq 35\text{mm}^2$ )	100m	0.3383	15522.28	667.00	13219.74	37.05	225.30	91.53	1281.66	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第31页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
189	030408001007	矿物质电力电缆敷设 BTTZ-0.6/1kV-5x2.5mm <sup>2</sup>	m	520.70	32.80	5.20	22.26	0.20	1.73	0.70	2.71	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	5.2070	3280.45	520.00	2226.56	20.02	172.81	70.20	270.86	
190	030408001008	矿物质电力电缆敷设 BTTZ-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m	528.90	81.08	4.73	67.24	0.20	1.58	0.64	6.69	
	B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm <sup>2</sup> )	100m	5.2890	8108.29	472.80	6724.21	20.02	157.70	64.07	669.49	
191	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	个	4	295.52	84.99	144.20	2.54	28.01	11.38	24.40	
	B4-1026换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 终端头 截面(≤35mm <sup>2</sup> )	个	4	295.52	84.99	144.20	2.54	28.01	11.38	24.40	
192	030408006002	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	个	2	295.52	84.99	144.20	2.54	28.01	11.38	24.40	
	B4-1026换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 终端头 截面(≤35mm <sup>2</sup> )	个	2	295.52	84.99	144.20	2.54	28.01	11.38	24.40	
193	030408006004	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	个	4	295.52	84.99	144.20	2.54	28.01	11.38	24.40	
	B4-1026换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 终端头 截面(≤35mm <sup>2</sup> )	个	4	295.52	84.99	144.20	2.54	28.01	11.38	24.40	
194	030411004001	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	1449.20	4.84	1.02	2.97		0.32	0.13	0.40	
	B4-1539	线槽配线 照明线路 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	14.4920	483.51	101.53	296.37		32.49	13.20	39.92	
195	030411004002	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m	2801.79	7.23	1.24	4.83		0.40	0.16	0.60	
	B4-1540	线槽配线 照明线路 导线截面(≤4mm <sup>2</sup> )	100m单线	28.0179	722.58	123.68	483.58		39.58	16.08	59.66	
196	030411004003	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m	4152.83	9.68	1.24	7.08		0.40	0.16	0.80	
	B4-1543	线槽配线 动力线路 导线截面(≤6mm <sup>2</sup> )	100m单线	41.5283	966.90	123.68	707.72		39.58	16.08	79.84	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。




## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第32页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
197	030411004004	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	6575.44	4.53	0.71	3.13		0.23	0.09	0.37	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	65.7544	452.47	70.83	312.40		22.67	9.21	37.36	
198	030411004005	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m	3037.16	6.50	0.67	4.98		0.22	0.09	0.54	
	B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤4mm <sup>2</sup> )	100m单线	30.3716	650.39	67.47	498.86		21.59	8.77	53.70	
199	030411004006	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m	887.14	9.41	0.80	7.47		0.26	0.10	0.78	
	B4-1498	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤6mm <sup>2</sup> )	100m单线	8.8714	941.42	80.46	747.02		25.75	10.46	77.73	
200	030411004007	管内穿线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	1738.17	4.53	0.71	3.13		0.23	0.09	0.37	
	B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	17.3817	452.47	70.83	312.40		22.67	9.21	37.36	
201	桂030414020001	照明通电试运行 民用照明通电试运行	m <sup>2</sup>	1587.49	0.48	0.08	0.04	0.19	0.09	0.04	0.04	
	B4-2168	照明通电试运行 民用照明通电试运行	100m <sup>2</sup>	15.8749	48.25	8.41	4.41	19.08	8.80	3.57	3.98	
202	桂030413013001	土方开挖	m <sup>3</sup>	40.80	85.50	54.10			17.31	7.03	7.06	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m <sup>3</sup>	4.080	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	
203	桂030413014001	土方回填	m <sup>3</sup>	40.80	15.99	8.67	0.16	1.34	3.20	1.30	1.32	
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m <sup>3</sup>	4.080	159.92	86.72	1.62	13.35	32.02	13.01	13.20	
		医疗带工程										
204	031008013001	治疗设备带 200mm*65mm	m	98.00	190.51		174.78				15.73	
	B-	治疗设备带 200mm*65mm	m	98.00	190.51		174.78				15.73	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第33页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
205	030807001001	氧气维修阀门	个	26	344.11	24.82	279.78	1.99	6.70	2.41	28.41	
	B8-1533	低压阀门 法兰阀门 公称直径(15mm以内)	个	26	344.11	24.82	279.78	1.99	6.70	2.41	28.41	
206	031008014001	真空终端	个	50	119.61		109.73				9.88	
	B-	真空终端	个	50	119.61		109.73				9.88	
207	031008014002	氧气终端	个	50	119.61		109.73				9.88	
	B-	氧气终端	个	50	119.61		109.73				9.88	
208	030412001008	LED灯	套	50	66.61	23.70	26.44	0.21	7.65	3.11	5.50	
	B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	5.0	666.12	237.01	264.39	2.11	76.52	31.09	55.00	
209	030404034005	床头灯开关 1. 安装方式: 底边距地1.4米	套	50	27.64	12.22	7.64		3.91	1.59	2.28	
	B4-1956	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	5.0	276.53	122.23	76.47		39.11	15.89	22.83	
210	030404035007	五孔电源插座 10A 1. 安装方式: H=1400mm/1500mm暗装, 带安全门	套	200	36.68	14.57	12.53		4.66	1.89	3.03	
	B4-1981	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	20.0	366.80	145.66	125.30		46.61	18.94	30.29	
211	031008003001	压力监控报警箱	台	100	1293.49	97.89	868.46	121.58	70.23	28.53	106.80	
	B9-1089	二级稳压箱安装	台	100	1293.49	97.89	868.46	121.58	70.23	28.53	106.80	
212	031008003002	氧气二级减压箱	台	100	1590.41	97.89	1140.86	121.58	70.23	28.53	131.32	
	B9-1089	二级稳压箱安装	台	100	1590.41	97.89	1140.86	121.58	70.23	28.53	131.32	
213	030411001018	砖、混凝土结构楼板墙暗配 $\phi 16$ PVC	m	128.30	10.46	5.89	1.06		1.88	0.77	0.86	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第34页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-1453	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤16mm)	100m	1.2830	1046.11	588.90	105.82		188.45	76.56	86.38	
214	030411001019	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20	m	23.80	11.52	6.40	1.29		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径(≤20mm)	100m	0.2380	1152.62	640.03	129.41		204.81	83.20	95.17	
215	030411004008	管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm <sup>2</sup>	m	597.00	3.35	0.69	2.07		0.22	0.09	0.28	
	B4-1477	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤1.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	5.9700	334.88	69.38	206.63		22.20	9.02	27.65	
216	030411004009	管内穿线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	100.30	8.37	0.80	6.52		0.26	0.10	0.69	
	B4-1498	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤6mm <sup>2</sup> )	100m单线	1.0030	838.42	80.46	652.52		25.75	10.46	69.23	
217	030413002004	凿槽及恢复 砖结构公称管径(≤20mm)	m	41.80	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	4.180	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	4.180	62.02	25.43	18.88	0.79	8.39	3.41	5.12	
		抗震支架工程										
218	桂031002004001	桥架单向抗震支架 CT-200	个	27	263.88		242.09				21.79	
	B-	桥架单向抗震支架 CT-200	个	27	263.88		242.09				21.79	
219	桂031002004002	桥架双向抗震支架 CT-200	个	13	366.20		335.96				30.24	
	B-	桥架双向抗震支架 CT-200	个	13	366.20		335.96				30.24	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程										
		分部分项工程										

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第35页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		给水工程										
220	031001007003	钢塑复合压力给水管(PSP) DN80 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	44.98	128.31	37.64	62.78	0.25	12.12	4.93	10.59	
	B9-0245	复合管安装 钢塑复合给水管(沟槽连接) 公称直径(80mm以内)	10m	4.498	1283.15	376.41	627.81	2.48	121.24	49.26	105.95	
221	031001007004	钢塑复合压力给水管(PSP) DN65 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	8.06	117.15	36.24	54.15	0.54	11.77	4.78	9.67	
	B9-0240	复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 公称直径(65mm以内)	10m	0.806	1171.60	362.42	541.55	5.38	117.70	47.81	96.74	
222	031001007005	钢塑复合压力给水管(PSP) DN50 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	48.77	110.39	35.26	47.75	1.65	11.81	4.80	9.12	
	B9-0239	复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 公称直径(50mm以内)	10m	4.877	1103.92	352.62	477.56	16.49	118.12	47.98	91.15	
223	031001007006	钢塑复合压力给水管(PSP) DN40 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	21.04	104.02	34.49	43.29	1.47	11.51	4.67	8.59	
	B9-0238	复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接) 安装 公称直径(40mm以内)	10m	2.104	1040.27	344.90	432.91	14.74	115.08	46.75	85.89	
224	031001007007	钢塑复合压力给水管(PSP) DN32 1. 连接形式: 双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	22.77	81.31	29.07	31.73	0.50	9.46	3.84	6.71	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第36页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B9-0237	复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 公称直径(32mm以内)	10m	2.277	813.11	290.68	317.28	4.97	94.61	38.43	67.14	
225	031001007008	钢塑复合压力给水管(PSP) DN25 1. 连接形式:双热熔连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	10.10	69.77	29.07	21.31	0.38	9.42	3.83	5.76	
	B9-0236	复合管安装 钢塑复合给水管(螺纹连接)安装 公称直径(25mm以内)	10m	1.010	697.77	290.68	213.15	3.81	94.24	38.28	57.61	
226	031001006004	PPR塑料给水管 DN20 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	166.57	39.05	16.19	12.21	0.09	5.21	2.12	3.23	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	16.657	390.53	161.91	122.17	0.92	52.11	21.17	32.25	
227	031001006005	PPR塑料给水管 DN15 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	76.32	38.64	16.19	11.84	0.09	5.21	2.12	3.19	
	B9-0124	塑料管安装 塑料给水管(热熔连接)安装 公称外径(20mm以内)	10m	7.632	386.42	161.91	118.40	0.92	52.11	21.17	31.91	
228	031001003005	薄壁不锈钢给水管 DN20 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	33.60	55.59	22.66	17.43	0.49	7.41	3.01	4.59	
	B9-0045	不锈钢管安装 不锈钢管(卡压式)安装 公称直径(20mm以内)	10m	3.360	555.81	226.57	174.33	4.87	74.06	30.09	45.89	
229	031001003006	薄壁不锈钢给水管 DN15 1. 连接形式:法兰连接 2. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	14.00	57.33	21.09	21.32	0.49	6.90	2.80	4.73	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税方法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税方法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第37页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B9-0044	不锈钢管安装 不锈钢管(卡压式)安装 公称直径(15mm以内)	10m	1.400	573.32	210.86	213.20	4.85	69.03	28.04	47.34	
230	031002001002	管道支架 1. 材质: 角钢40*4	kg	635.93	21.59	7.96	7.12	0.79	2.80	1.14	1.78	
	B9-0261	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	6.3593	2159.90	796.31	712.36	79.00	280.10	113.79	178.34	
231	桂031211003002	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	635.93	0.71	0.37	0.03	0.09	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	6.3593	71.31	36.78	3.40	9.50	11.57	4.17	5.89	
232	031201003002	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	635.93	2.69	1.13	0.44	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	6.3593	72.81	27.97	16.59	9.50	9.37	3.37	6.01	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	6.3593	63.72	27.97	8.25	9.50	9.37	3.37	5.26	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	6.3593	67.46	28.88	10.46	9.50	9.60	3.45	5.57	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	6.3593	64.70	27.97	9.15	9.50	9.37	3.37	5.34	
233	030413003003	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔) 公称直径(≤25mm)	个	32	9.01	4.80	0.96	0.24	1.61	0.66	0.74	
	B4-2050	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔) 公称直径(≤25mm)	个	32	8.14	4.36	0.81	0.23	1.47	0.60	0.67	
	B4-2076	补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01m³) {水泥砂浆 1:3}	m³	0.01	2793.16	1416.64	479.07	20.23	459.80	186.79	230.63	
234	031003013003	螺翼式水表 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含表前闸阀	组	1	548.27	149.65	286.01		47.89	19.45	45.27	
	B9-0568	水表安装 螺纹水表 公称直径(50mm以内)	组	1	548.27	149.65	286.01		47.89	19.45	45.27	
235	031003013004	螺翼式水表 DN80 1. 连接方式: 法兰连接	个	1	892.76	53.40	732.37	6.38	19.13	7.77	73.71	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第38页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B9-0574	水表安装 焊接法兰水表 公称直径(80mm以内)	个	1	892.76	53.40	732.37	6.38	19.13	7.77	73.71	
236	031003003002	闸阀 DN80 1. 连接方式: 法兰连接	个	1	410.89	70.20	254.30	14.39	27.07	11.00	33.93	
	B9-0411	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(80mm以内)	个	1	410.89	70.20	254.30	14.39	27.07	11.00	33.93	
237	031003003003	先导式稳压减压阀 DN80 1. 连接方式: 法兰连接	个	1	744.64	70.20	560.50	14.39	27.07	11.00	61.48	
	B9-0411	焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(80mm以内)	个	1	744.64	70.20	560.50	14.39	27.07	11.00	61.48	
238	031003003004	先导式稳压减压阀 DN50 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1	446.47	23.43	375.63		7.50	3.05	36.86	
	B9-0384	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内)	个	1	446.47	23.43	375.63		7.50	3.05	36.86	
239	031006012001	热水宝 额定功率2.5Kw	台	33	652.80	56.30	517.26		18.02	7.32	53.90	
	B9-0720	热水宝 额定功率2.5Kw	台	33	652.80	56.30	517.26		18.02	7.32	53.90	
		排水工程										
240	031001006006	低噪声PVC-U排水管(高密度型) de110 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含管件安装, 灌水试验、通球试验	m	442.80	71.47	28.64	23.97	0.05	9.18	3.73	5.90	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	44.280	714.76	286.41	239.73	0.49	91.81	37.30	59.02	
241	031001006007	低噪声PVC-U排水管(普通型) de110 1. 连接形式: 承插粘接连接 2. 含管件安装, 灌水试验、通球试验	m	115.80	68.84	28.64	21.56	0.05	9.18	3.73	5.68	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	11.580	688.48	286.41	215.62	0.49	91.81	37.30	56.85	
242	031001006008	低噪声PVC-U排水管(普通型) de50 1. 连接形式: 承插粘接连接	m	44.43	39.69	18.90	8.94	0.05	6.06	2.46	3.28	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第39页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		2. 含管件安装, 灌水试验、通球试验										
	B9-0171	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(50mm以内)	10m	4.443	396.95	188.98	89.39	0.52	60.64	24.64	32.78	
243	031001007009	PE双壁波纹管(SN8) de160 1. 连接形式: 橡胶圈承插式连接 2. 含管件安装, 灌水试验、通球试验	m	63.00	56.05	8.00	39.82		2.56	1.04	4.63	
	C5-0118	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	0.6300	5604.78	800.00	3982.00		256.00	104.00	462.78	
244	031002001003	管道支架 1. 材质: 角钢40*4	kg	91.55	21.59	7.96	7.12	0.79	2.80	1.14	1.78	
	B9-0261	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	0.9155	2159.90	796.31	712.36	79.00	280.10	113.79	178.34	
245	桂031211003003	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	91.55	0.72	0.37	0.03	0.10	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.9155	71.31	36.78	3.40	9.50	11.57	4.17	5.89	
246	031201003003	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	91.55	2.71	1.13	0.46	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.9155	72.81	27.97	16.59	9.50	9.37	3.37	6.01	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.9155	69.66	27.97	13.70	9.50	9.37	3.37	5.75	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.9155	63.49	28.88	6.82	9.50	9.60	3.45	5.24	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.9155	64.70	27.97	9.15	9.50	9.37	3.37	5.34	
247	030413003004	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤108mm)	个	126	119.25	68.98	3.20	4.26	23.44	9.52	9.85	
	B4-2056	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(≤108mm)	个	126	112.15	65.38	1.98	4.21	22.27	9.05	9.26	
	B4-2076	补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01m³) [水泥砂浆 1:3]	m³	0.32	2793.16	1416.64	479.07	20.23	459.80	186.79	230.63	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第40页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
248	031002003001	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	126	391.16	171.80	76.56	22.89	62.30	25.31	32.30	
	B9-0293换	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内)	个	126	254.72	106.50	50.25	20.01	40.48	16.45	21.03	
	B9-0310换	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(100mm以内)	个	126	136.44	65.30	26.31	2.88	21.82	8.86	11.27	
249	031002003002	刚性防水套管制作、安装 DN150	个	21	478.29	187.38	129.31	26.06	68.30	27.74	39.50	
	B9-0295	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内)	个	21	335.18	120.19	99.88	23.00	45.82	18.61	27.68	
	B9-0311换	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(125mm以内)	个	21	143.11	67.19	29.43	3.06	22.48	9.13	11.82	
250	桂031003022001	阻火圈 DN100	个	126	37.26	9.08	20.89	0.09	2.93	1.19	3.08	
	B9-0355	阻火圈安装 公称直径(mm以内)(110mm以内)	个	126	37.26	9.08	20.89	0.09	2.93	1.19	3.08	
251	031004003002	洗手盆 1. 含恒温混合阀感应式水嘴、上下水五金配件	套	37	474.24	59.54	348.75		19.05	7.74	39.16	
	B9-0596	洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水	10套	3.7	4742.55	595.44	3487.57		190.54	77.41	391.59	
252	031004006003	坐式大便器 1. 带冲洗水箱、配上下水配件	套	20	559.03	74.73	404.51		23.91	9.72	46.16	
	B9-0614	大便器安装 坐式大便器安装 坐式 带水箱	10套	2.0	5590.18	747.28	4045.05		239.13	97.15	461.57	
253	031004006004	蹲式大便器 1. 带低水箱、配上下水配件	套	4	498.21	115.80	289.15		37.06	15.06	41.14	
	B9-0611	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱	10套	0.4	4981.92	1158.01	2891.46		370.56	150.54	411.35	
254	桂030413013002	土方开挖	m³	4.90	85.50	54.10			17.31	7.03	7.06	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽 开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	0.490	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第41页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
255	桂030413014002	土方回填	m³	4.90	15.98	8.67	0.16	1.33	3.20	1.30	1.32	
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	0.490	159.92	86.72	1.62	13.35	32.02	13.01	13.20	
		抗震支架系统										
256	桂031002004003	管道单向抗震支架 DN65	个	1	231.73		212.60				19.13	
	B-	管道单向抗震支架 DN65	个	1	231.73		212.60				19.13	
257	桂031002004004	管道双向抗震支架 DN65	个	1	269.88		247.60				22.28	
	B-	管道双向抗震支架 DN65	个	1	269.88		247.60				22.28	
258	桂031002004005	管道单向抗震支架 DN80	个	3	234.90		215.50				19.40	
	B-	管道单向抗震支架 DN80	个	3	234.90		215.50				19.40	
259	桂031002004006	管道双向抗震支架 DN80	个	2	274.57		251.90				22.67	
	B-	管道双向抗震支架 DN80	个	2	274.57		251.90				22.67	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程										
		分部分项工程										
		智能呼叫系统										
260	030502010001	楼层配线架 1. 医院内网	架	1.00	2193.96	283.91	1601.14		90.85	36.91	181.15	
	B5-0300	楼层配线架	架	1.00	2193.96	283.91	1601.14		90.85	36.91	181.15	
261	030608004001	信息交互管理主机 1. 桌面放置或通过配件墙面固定安装 2. 八核ARM架构CPU, 主频1.5GHz, DDR3L内存2GB, FLASH存储16GB	套	1	11780.08	1051.50	8504.50	536.71	508.23	206.47	972.67	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。






## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第42页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B5-0110	信息交互管理主机	套	1	11780.08	1051.50	8504.50	536.71	508.23	206.47	972.67	
262	030904014001	IP网络医护主机 1. 通过支架放置在桌面或墙壁挂板明装 2. 10.2英寸 支持30至120路终端管理	台	1	6078.91	1146.14	3875.59	27.23	375.48	152.54	501.93	
	B5-1271换	IP网络医护主机	台	1	6078.91	1146.14	3875.59	27.23	375.48	152.54	501.93	
263	桂031101111001	台式电脑 1. 放置在护士站桌面 2. 内存:32G 3. 硬盘:128G固态硬盘 + 1TB企业级硬盘 4. 网卡:2个千兆网口;1个远程端口	套	1	6092.36	52.58	5512.15	0.64	17.03	6.92	503.04	
	B5-0086	台式电脑	台	1	6092.36	52.58	5512.15	0.64	17.03	6.92	503.04	
264	030504002001	诊室LED呼叫显示屏	台	16	3161.00		2900.00				261.00	
	B-	诊室LED呼叫显示屏	台	16	3161.00		2900.00				261.00	
265	030504002002	挂号机	台	1	1308.00		1200.00				108.00	
	B-	挂号机	台	1	1308.00		1200.00				108.00	
266	030505004001	液晶电视分诊显示屏 1. 46寸智能液晶显示终端	套	1	3881.39	31.55	3515.16		10.10	4.10	320.48	
	B5-0507	液晶电视分诊显示屏	套	1	3881.39	31.55	3515.16		10.10	4.10	320.48	
267	030505004002	液晶电视 1. 21寸智能液晶显示终端	套	1	2477.89	31.55	2227.54		10.10	4.10	204.60	
	B5-0507	电视墙安装 电视机	套	1	2477.89	31.55	2227.54		10.10	4.10	204.60	
268	030904006001	床头分机 1. 随设备带安装、墙面嵌入式安装或明装 2. 面板尺寸:86mm(L)×86mm(W)×56mm(H)	个	50	747.20	25.97	647.13	0.49	8.47	3.44	61.70	
	B5-1221	床头分机	个	50	747.20	25.97	647.13	0.49	8.47	3.44	61.70	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第43页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
269	030504002003	25英寸走廊显示屏 1. 病区走廊吸顶或距顶部0.1m悬挂安装 2. 双屏	台	2	2393.29	151.42	1902.90	50.50	64.61	26.25	197.61	
	B6-0105	显示仪表 数字仪表 单点数字显示仪	台	2	2393.29	151.42	1902.90	50.50	64.61	26.25	197.61	
270	030504002004	液晶门口分机 1. 墙面挂板明装	台	18	1555.91	84.12	1303.78	1.16	27.29	11.09	128.47	
	B5-0797	液晶门口分机	台	18	1555.91	84.12	1303.78	1.16	27.29	11.09	128.47	
271	030411001026	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	549.68	22.25	7.62	9.27	0.06	2.46	1.00	1.84	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	5.4968	2225.10	762.35	926.79	6.33	245.98	99.93	183.72	
272	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	159.60	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	15.960	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	15.960	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
273	030411004017	管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm <sup>2</sup>	m	103.00	4.88	0.83	3.27		0.27	0.11	0.40	
	B4-1525	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm <sup>2</sup> )	100m束	1.0300	489.24	83.45	327.84		26.70	10.85	40.40	
274	030411004018	管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm <sup>2</sup>	m	447.60	3.32	0.90	1.70	0.03	0.30	0.12	0.27	
	B5-1523换	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	4.4760	331.83	90.00	169.50	3.05	29.78	12.10	27.40	
275	030502005001	管内穿线 六类网线CAT6	m	209.10	5.19	1.16	3.04	0.03	0.38	0.15	0.43	
	B5-0255	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	2.0910	518.88	115.67	303.90	3.05	37.99	15.43	42.84	
		综合布线系统(医院内网)										
276	030502010002	楼层配线架FD	架	2.00	470.85	84.12	309.99		26.92	10.94	38.88	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第44页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B5-0292	楼层配线架FD	架	2.00	470.85	84.12	309.99		26.92	10.94	38.88	
277	030501012001	24口千兆交换机	台	2	1403.68	315.45	816.09	9.85	104.10	42.29	115.90	
	B5-0082	24口千兆交换机	台(套)	2	1403.68	315.45	816.09	9.85	104.10	42.29	115.90	
278	030411001027	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	140.31	22.24	7.62	9.26	0.06	2.46	1.00	1.84	
	B4-1381	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	100m	1.4031	2225.10	762.35	926.79	6.33	245.98	99.93	183.72	
279	030413002006	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	62.10	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	6.210	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	6.210	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
280	030502005002	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	162.31	5.19	1.16	3.04	0.03	0.38	0.15	0.43	
	B5-0255	管内布线 六类网线CAT6-UTP	100m	1.6231	518.88	115.67	303.90	3.05	37.99	15.43	42.84	
281	030502005003	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	513.34	5.53	1.37	3.04	0.03	0.45	0.18	0.46	
	B5-0257	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	100m	5.1334	552.13	136.70	303.90	3.05	44.72	18.17	45.59	
282	030502007001	6芯多模光纤	m	200.00	10.33	1.79	6.85	0.02	0.58	0.24	0.85	
	B5-0258	6芯多模光纤	100m	2.0000	1032.32	178.76	684.30	2.47	57.99	23.56	85.24	
		综合布线系统(医院外网)										
283	030502010003	楼层配线架FD	架	2.00	688.85	84.12	509.99		26.92	10.94	56.88	
	B5-0292	楼层配线架FD	架	2.00	688.85	84.12	509.99		26.92	10.94	56.88	
284	030411001028	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	293.02	22.25	7.62	9.27	0.06	2.46	1.00	1.84	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第45页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	2.9302	2225.10	762.35	926.79	6.33	245.98	99.93	183.72	
285	030413002007	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	121.50	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	12.150	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	12.150	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
286	030502005004	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	340.02	5.19	1.16	3.04	0.03	0.38	0.15	0.43	
	B5-0255	管内布线 六类网线CAT6-UTP	100m	3.4002	518.88	115.67	303.90	3.05	37.99	15.43	42.84	
287	030502005005	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	1200.00	5.53	1.37	3.04	0.03	0.45	0.18	0.46	
	B5-0257	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	100m	12.0000	552.13	136.70	303.90	3.05	44.72	18.17	45.59	
288	030502007002	6芯多模光纤	m	200.00	10.33	1.79	6.85	0.02	0.58	0.24	0.85	
	B5-0258	6芯多模光纤	100m	2.0000	1032.32	178.76	684.30	2.47	57.99	23.56	85.24	
		综合布线系统(电话)										
289	030502010004	楼层配线架FD	架	2.00	688.85	84.12	509.99		26.92	10.94	56.88	
	B5-0292	楼层配线架FD	架	2.00	688.85	84.12	509.99		26.92	10.94	56.88	
290	030411001029	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	150.49	22.25	7.62	9.27	0.06	2.46	1.00	1.84	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	1.5049	2225.10	762.35	926.79	6.33	245.98	99.93	183.72	
291	030413002008	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	64.80	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	6.480	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第46页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	6.480	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
292	030502005006	管内穿线 六类网线CAT6-UTP	m	175.49	5.19	1.16	3.04	0.03	0.38	0.15	0.43	
	B5-0255	管内穿线 六类网线CAT6-UTP	100m	1.7549	518.88	115.67	303.90	3.05	37.99	15.43	42.84	
293	030502005007	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	414.00	5.53	1.37	3.04	0.03	0.45	0.18	0.46	
	B5-0257	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	100m	4.1400	552.13	136.70	303.90	3.05	44.72	18.17	45.59	
294	030502007003	6芯多模光纤	m	50.00	10.33	1.79	6.85	0.02	0.58	0.24	0.85	
	B5-0258	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯	100m	0.5000	1032.32	178.76	684.30	2.47	57.99	23.56	85.24	
		综合布线										
295	031103025001	电视接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	1	399.81	77.01	255.14		24.64	10.01	33.01	
	B4-1651	电视接线箱	个	1	399.81	77.01	255.14		24.64	10.01	33.01	
296	031103025002	网络接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	1	399.81	77.01	255.14		24.64	10.01	33.01	
	B4-1651	网络接线箱	个	1	399.81	77.01	255.14		24.64	10.01	33.01	
297	031103025003	广播接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	1	399.81	77.01	255.14		24.64	10.01	33.01	
	B4-1651	广播接线箱	个	1	399.81	77.01	255.14		24.64	10.01	33.01	
298	030502012001	内网信息出线口 1. 暗装,底距地0.3米	个	23	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	
	B5-0313	内网信息出线口	个	23	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	
299	030502012002	外网信息出线口 1. 距地0.3米安装,病房距地1.5米安装	个	45	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第47页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B5-0313	外网信息出线口	个	45	52.23	17.24	22.92		5.52	2.24	4.31	
300	030502004001	电话插口 1. 暗装, 底距地0.3米	个	25	29.28	8.94	13.90		2.86	1.16	2.42	
	B5-0183	电话插口	10个	2.5	292.68	89.38	138.91		28.60	11.62	24.17	
301	030502009001	跳线 安装双绞线跳线	个	116	15.78	5.26	6.86		1.68	0.68	1.30	
	B5-0280	跳线 安装双绞线跳线	条	116.00	15.78	5.26	6.86		1.68	0.68	1.30	
302	030502009002	跳线 RJ45、RJ11接头	个	116	23.29	6.31	11.44	0.54	2.19	0.89	1.92	
	B5-0284	跳线 RJ45、RJ11接头	个	116	23.29	6.31	11.44	0.54	2.19	0.89	1.92	
303	030411003003	弱电桥架: 200x100 $\delta=1.2\text{mm}$ 1. 材质: 热镀锌钢制 2. 含弯头、三通、盖板等附件	m	108.81	89.39	25.99	42.47	1.28	8.73	3.54	7.38	
	B4-0830	弱电桥架: 200x100 $\delta=1.2\text{mm}$	10m	10.881	893.94	259.90	424.69	12.82	87.27	35.45	73.81	
304	030413001002	桥架支架 1. 支架采用40*4等边角钢制作与安装	kg	197.65	20.38	7.03	7.79	0.49	2.41	0.98	1.68	
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	1.9765	2038.09	702.87	779.85	48.83	240.54	97.72	168.28	
305	桂031211003004	桥架支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	197.65	0.72	0.37	0.03	0.10	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.9765	71.31	36.78	3.40	9.50	11.57	4.17	5.89	
306	031201003004	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆二道, 调和漆二道	kg	197.65	2.66	1.13	0.41	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0119	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	1.9765	69.42	27.97	13.48	9.50	9.37	3.37	5.73	
	B11-0120	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	1.9765	63.62	27.97	8.16	9.50	9.37	3.37	5.25	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	1.9765	67.43	28.88	10.43	9.50	9.60	3.45	5.57	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第48页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	1.9765	64.68	27.97	9.13	9.50	9.37	3.37	5.34	
		有线电视系统										
307	030502004002	电视插座 1.距地0.3米安装,病房距地1.5米安装	个	23	43.76	15.77	17.28		5.05	2.05	3.61	
	B5-0211	电视插座	10个	2.3	437.58	157.73	172.75		50.47	20.50	36.13	
308	030505013001	四分支器	个	8	132.00	24.08	70.57	10.77	11.15	4.53	10.90	
	B5-0620	四分支器	个	8	132.00	24.08	70.57	10.77	11.15	4.53	10.90	
309	桂030904018001	干线放大器	台	1	1110.47	131.44	814.24	9.62	45.14	18.34	91.69	
	B5-0782	干线放大器	台	1	1110.47	131.44	814.24	9.62	45.14	18.34	91.69	
310	桂030904018002	楼栋放大器	台	6	783.47	131.44	514.24	9.62	45.14	18.34	64.69	
	B5-0782	楼栋放大器	台	6	783.47	131.44	514.24	9.62	45.14	18.34	64.69	
311	031103025004	光纤电视器件箱	个	6	323.51	77.01	185.14		24.64	10.01	26.71	
	B4-1651	光纤电视器件箱	个	6	323.51	77.01	185.14		24.64	10.01	26.71	
312	030505007001	混合器	套	1	612.77	26.29	477.18	32.32	18.76	7.62	50.60	
	B5-0521	混合器	套	1	612.77	26.29	477.18	32.32	18.76	7.62	50.60	
313	030505007002	调制器	套	1	601.35	31.55	490.34	10.77	13.54	5.50	49.65	
	B5-0516	调制器	套	1	601.35	31.55	490.34	10.77	13.54	5.50	49.65	
314	030505007003	加扰器	套	1	570.78	90.32	385.00	5.30	30.60	12.43	47.13	
	B5-0526	加扰器	套	1	570.78	90.32	385.00	5.30	30.60	12.43	47.13	
315	030505007004	解扰器	套	1	608.93	90.32	420.00	5.30	30.60	12.43	50.28	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第49页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B5-0526	解扰器	套	1	608.93	90.32	420.00	5.30	30.60	12.43	50.28	
316	030505005001	管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	177.74	5.77	1.26	3.44	0.01	0.41	0.17	0.48	
	B5-0349	管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	100m	1.7774	576.68	126.18	343.95	1.48	40.85	16.60	47.62	
317	030505005002	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	738.54	6.09	1.47	3.44	0.01	0.48	0.19	0.50	
	B5-0351	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	100m	7.3854	609.91	147.21	343.95	1.48	47.58	19.33	50.36	
318	030505005003	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7	m	100.00	10.60	1.47	7.57	0.01	0.48	0.19	0.88	
	B5-0351	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7	100m	1.0000	1059.70	147.21	756.60	1.48	47.58	19.33	87.50	
319	030505005004	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9	m	100.00	14.11	1.47	10.79	0.01	0.48	0.19	1.17	
	B5-0351	视频同轴电缆 沿桥架视频同轴电缆 Φ9以下	100m	1.0000	1411.06	147.21	1078.95	1.48	47.58	19.33	116.51	
320	030411001030	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	m	153.74	11.52	6.40	1.29		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	100m	1.5374	1152.62	640.03	129.41		204.81	83.20	95.17	
321	030413002009	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	62.10	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	6.210	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	6.210	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
		视频监控系统										
322	031103025005	视频监控接线箱 1. 电井内H=1.5明装	个	2	399.81	77.01	255.14		24.64	10.01	33.01	
	B4-1651	视频监控接线箱	个	2	399.81	77.01	255.14		24.64	10.01	33.01	
323	030507008001	半球彩色转黑白摄像机 1. 距地3.0m, 钢管吊装	台	11	738.36	109.36	514.83	2.75	35.88	14.57	60.97	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第50页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 含电源										
	B5-0962	半球彩色转黑白摄像机	台	11	638.83	88.33	454.01	2.75	29.15	11.84	52.75	
	B5-0996	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 电源	台	11	99.53	21.03	60.82		6.73	2.73	8.22	
324	030411001031	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	m	40.04	11.52	6.40	1.29		2.05	0.83	0.95	
	B4-1454	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	100m	0.4004	1152.62	640.03	129.41		204.81	83.20	95.17	
325	030413002010	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	6.00	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	0.600	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	0.600	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
326	030502005008	管内穿线 六类网线CAT6-UTP	m	51.04	5.19	1.16	3.04	0.03	0.38	0.15	0.43	
	B5-0255	管内穿线 六类网线CAT6-UTP	100m	0.5104	518.88	115.67	303.90	3.05	37.99	15.43	42.84	
327	030502005009	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	m	322.90	5.53	1.37	3.04	0.03	0.45	0.18	0.46	
	B5-0257	桥架内布放 六类网线CAT6-UTP	100m	3.2290	552.13	136.70	303.90	3.05	44.72	18.17	45.59	
		抗震支架工程										
328	桂031002004007	桥架单向抗震支架 CT-200	个	6	263.88		242.09				21.79	
	B-	桥架单向抗震支架 CT-200	个	6	263.88		242.09				21.79	
329	桂031002004008	桥架双向抗震支架 CT-200	个	3	366.20		335.96				30.24	
	B-	桥架双向抗震支架 CT-200	个	3	366.20		335.96				30.24	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电气工程										

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09


# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第51页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		分部分项工程										
		火灾自动报警系统										
330	030404032001	接线端子箱 DZX 1. 安装方式: H=1.8m	台	2	328.62	41.01	231.29	7.41	15.49	6.29	27.13	
	B5-1233	消防专用模块(模块箱)安装 端子箱	台	2	328.62	41.01	231.29	7.41	15.49	6.29	27.13	
331	桂030904020001	火灾显示盘 1. 安装方式: H=1.4m	台	2	1302.71	588.84	311.37	20.66	195.04	79.24	107.56	
	B5-1244换	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	台	2	1302.71	588.84	311.37	20.66	195.04	79.24	107.56	
332	030904001002	点型光电感烟探测器 1. 安装方式: 吸顶	个	70	126.25	35.12	64.11	0.55	11.41	4.64	10.42	
	B5-1205	点型探测器安装 感烟、感温探测器	个	70	126.25	35.12	64.11	0.55	11.41	4.64	10.42	
333	030904003002	手动报警按钮(带电话插孔) 1. 安装方式: H=1.4m	个	7	170.66	71.61	52.63	0.07	22.94	9.32	14.09	
	B5-1213	按钮安装 火灾报警按钮(带电话插孔)	个	7	170.66	71.61	52.63	0.07	22.94	9.32	14.09	
334	030904001003	声光报警器 1. 安装方式: H=2.2m 2. 含接线盒	个	7	148.79	57.94	51.77	0.49	18.70	7.60	12.29	
	B5-1215	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	7	148.79	57.94	51.77	0.49	18.70	7.60	12.29	
335	030904007002	吸顶音箱	个	9	109.69	39.01	43.96	0.07	12.51	5.08	9.06	
	B5-1223	消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式	个	9	109.69	39.01	43.96	0.07	12.51	5.08	9.06	
336	030904006002	消防专用电话分机 1. 安装方式: H=1.4m	个	1	144.80	25.97	94.47	0.49	8.47	3.44	11.96	
	B5-1221	消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机	个	1	144.80	25.97	94.47	0.49	8.47	3.44	11.96	
337	030904003003	消火栓按钮	个	10	137.87	57.83	42.53	0.07	18.53	7.53	11.38	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第52页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 安装方式: 消火栓箱内										
	B5-1212	按钮安装 火灾报警按钮	个	10	137.87	57.83	42.53	0.07	18.53	7.53	11.38	
338	030904008001	输入单输出模块I/O 1. 安装方式: 随设备安装	个	14	342.10	160.77	78.83	1.31	51.87	21.07	28.25	
	B5-1230	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	14	342.10	160.77	78.83	1.31	51.87	21.07	28.25	
339	030904008002	输入单输出模块C 1. 安装方式: 随设备安装	个	1	342.10	160.77	78.83	1.31	51.87	21.07	28.25	
	B5-1230	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	342.10	160.77	78.83	1.31	51.87	21.07	28.25	
340	030904008003	输入模块I 1. 安装方式: 随设备安装	个	6	282.09	129.76	68.75	1.31	41.94	17.04	23.29	
	B5-1226	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	6	282.09	129.76	68.75	1.31	41.94	17.04	23.29	
341	030904008004	广播模块B 1. 安装方式: 随设备安装	个	2	299.28	129.76	84.52	1.31	41.94	17.04	24.71	
	B5-1226	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	2	299.28	129.76	84.52	1.31	41.94	17.04	24.71	
342	030904008005	短路隔离器	个	6	306.99	129.76	91.59	1.31	41.94	17.04	25.35	
	B5-1226	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	6	306.99	129.76	91.59	1.31	41.94	17.04	25.35	
343	030411003004	防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm 1. 材质: 热镀锌钢制 2. 含弯头、三通、盖板等附件	m	23.93	54.56	15.61	26.50	0.64	5.20	2.11	4.50	
	B4-0829	钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤200mm)	10m	2.393	545.65	156.10	264.99	6.39	52.00	21.12	45.05	
344	030413001003	桥架支架 1. 支架采用40*4等边角钢制作与安装	kg	40.57	20.38	7.03	7.79	0.49	2.41	0.98	1.68	
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	0.4057	2038.09	702.87	779.85	48.83	240.54	97.72	168.28	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第53页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
345	桂031211003005	桥架支架除锈 1. 手工除轻锈	kg	40.57	0.71	0.37	0.03	0.09	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.4057	71.31	36.78	3.40	9.50	11.57	4.17	5.89	
346	031201003005	桥架支架刷油 1. 刷防锈漆二道, 调和漆二道	kg	40.57	2.66	1.13	0.41	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0119	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.4057	68.36	27.97	12.51	9.50	9.37	3.37	5.64	
	B11-0120	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.4057	66.40	27.97	10.71	9.50	9.37	3.37	5.48	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.4057	66.50	28.88	9.58	9.50	9.60	3.45	5.49	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.4057	63.87	27.97	8.39	9.50	9.37	3.37	5.27	
347	030411001032	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	926.46	22.01	7.62	9.05	0.06	2.46	1.00	1.82	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	9.2646	2201.53	762.35	905.16	6.33	245.98	99.93	181.78	
348	030413002011	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	174.00	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	17.400	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	17.400	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
349	030411004019	管内布线 报警二总线(支)NH-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	520.68	4.83	0.83	3.22		0.27	0.11	0.40	
	B4-1525	管内布线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm <sup>2</sup> )	100m束	5.2068	483.35	83.45	322.44		26.70	10.85	39.91	
350	030411004020	管内布线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	375.44	4.37	0.70	2.99		0.23	0.09	0.36	
	B4-1496	管内布线 动力线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm <sup>2</sup> )	100m单线	3.7544	437.59	70.38	299.41		22.52	9.15	36.13	
351	030411004021	管内布线 消防电话线 NH-RVV1-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	136.12	5.94	0.83	4.24		0.27	0.11	0.49	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税方法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税方法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第54页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-1525	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面 ( $\leq 1.5\text{mm}^2$ )	100m束	1.3612	594.01	83.45	423.96		26.70	10.85	49.05	
352	030411004022	管内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	139.37	5.94	0.83	4.24		0.27	0.11	0.49	
	B4-1525	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面 ( $\leq 1.5\text{mm}^2$ )	100m束	1.3937	594.01	83.45	423.96		26.70	10.85	49.05	
353	030411004023	桥架内穿线 报警二总线(主)NH-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00	7.53	1.35	4.95		0.43	0.18	0.62	
	B4-1552	线槽配线 塑料护套线 二芯 导线截面 ( $\leq 2.5\text{mm}^2$ )	100m	1.5000	753.55	135.13	495.39		43.24	17.57	62.22	
354	030411004024	桥架内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	300.00	6.68	1.12	4.50		0.36	0.15	0.55	
	B4-1542	线槽配线 动力线路 导线截面 ( $\leq 4\text{mm}^2$ )	100m单线	3.0000	666.54	111.61	449.66		35.72	14.51	55.04	
355	030411004025	桥架内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00	8.84	1.35	6.15		0.43	0.18	0.73	
	B4-1552	线槽配线 塑料护套线 二芯 导线截面 ( $\leq 2.5\text{mm}^2$ )	100m	1.5000	884.22	135.13	615.27		43.24	17.57	73.01	
356	030411004026	桥架内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	150.00	8.84	1.35	6.15		0.43	0.18	0.73	
	B4-1552	线槽配线 塑料护套线 二芯 导线截面 ( $\leq 2.5\text{mm}^2$ )	100m	1.5000	884.22	135.13	615.27		43.24	17.57	73.01	
357	030408002001	手动控制线NH-KVV-3x1.5mm <sup>2</sup>	m	105.29	13.31	3.40	7.28		1.09	0.44	1.10	
	B4-1089	控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数 ( $\leq 6$ 芯)	100m	1.0529	1331.22	339.99	728.31		108.80	44.20	109.92	
358	030408007001	控制电缆头制作、安装 NH-KVV-3x1.5mm <sup>2</sup>	个	2	97.05	42.50	27.41		13.60	5.53	8.01	
	B4-1103换	控制电缆头制作、安装 终端头 电缆芯数 ( $\leq 6$ 芯)	个	2	97.05	42.50	27.41		13.60	5.53	8.01	
359	030905001001	自动报警系统调试 128点以下	系统	1	5346.16	2561.35	127.49	733.30	1054.29	428.30	441.43	
	B5-1293	自动报警系统调试 128点以下	系统	1	5346.16	2561.35	127.49	733.30	1054.29	428.30	441.43	
360	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	16	37.17	19.43	2.87	2.11	6.89	2.80	3.07	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第55页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B5-1300	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	10只	1.6	371.68	194.32	28.68	21.07	68.92	28.00	30.69	
361	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	1.00	58.78	29.44	7.37	2.67	10.28	4.17	4.85	
	B5-1301	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	部	1.00	58.78	29.44	7.37	2.67	10.28	4.17	4.85	
		消防电源监控系统										
362	030904008006	消防电源监控模块	个	1	626.25	129.76	384.49	1.31	41.94	17.04	51.71	
	B5-1226	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1	626.25	129.76	384.49	1.31	41.94	17.04	51.71	
363	030411001033	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	110.00	22.01	7.62	9.05	0.06	2.46	1.00	1.82	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	1.1000	2201.53	762.35	905.16	6.33	245.98	99.93	181.78	
364	030413002012	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	4.00	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	0.400	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	0.400	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
365	030411004027	管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm²	m	113.50	4.83	0.83	3.22		0.27	0.11	0.40	
	B4-1525	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm²)	100m束	1.1350	483.35	83.45	322.44		26.70	10.85	39.91	
366	030411004028	管内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm²	m	227.00	4.37	0.70	2.99		0.23	0.09	0.36	
	B4-1496	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm²)	100m单线	2.2700	437.59	70.38	299.41		22.52	9.15	36.13	
		电气火灾监控系统										
367	030904008007	电气火灾监控模块	个	6	496.81	129.76	265.74	1.31	41.94	17.04	41.02	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第56页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B5-1226	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	6	496.81	129.76	265.74	1.31	41.94	17.04	41.02	
368	030411001034	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	173.64	22.01	7.62	9.05	0.06	2.46	1.00	1.82	
	B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径(≤20mm)	100m	1.7364	2201.53	762.35	905.16	6.33	245.98	99.93	181.78	
369	030413002013	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm	m	12.80	14.40	6.90	2.84	0.25	2.29	0.93	1.19	
	B4-2032	凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径(≤20mm)	10m	1.280	81.87	43.59	9.49	1.67	14.48	5.88	6.76	
	B4-2044	凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径(≤20mm) {水泥砂浆 1:3}	10m	1.280	62.04	25.43	18.90	0.79	8.39	3.41	5.12	
370	030411004029	管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	179.14	4.83	0.83	3.22		0.27	0.11	0.40	
	B4-1525	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm <sup>2</sup> )	100m束	1.7914	483.35	83.45	322.44		26.70	10.85	39.91	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程										
		分部分项工程										
		消火栓系统										
371	030901002001	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	25.00	102.33	57.00	10.57	0.45	18.39	7.47	8.45	
	B9-0037换	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(80mm以内)	10m	2.500	1023.24	570.00	105.69	4.52	183.85	74.69	84.49	
372	030901002002	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接	m	122.57	136.97	37.44	70.93	0.30	12.08	4.91	11.31	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第57页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、 通水										
	B9-0038	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm 以内)	10m	12.257	1369.62	374.41	709.32	2.98	120.76	49.06	113.09	
373	031201001001	管道刷油 1.刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	m²	52.13	24.29	12.03	6.17		3.01	1.08	2.00	
	B11-0051	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m²	5.213	66.34	29.79	20.94		7.45	2.68	5.48	
	B11-0052	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m²	5.213	59.75	29.79	14.90		7.45	2.68	4.93	
	B11-0060	管道刷油 调和漆 第一遍	10m²	5.213	59.99	30.88	13.66		7.72	2.78	4.95	
	B11-0061	管道刷油 调和漆 第二遍	10m²	5.213	56.81	29.79	12.20		7.45	2.68	4.69	
374	031002001004	管道支架 1.材质:角钢40*4	kg	33.38	21.59	7.96	7.12	0.79	2.80	1.14	1.78	
	B9-0261	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	0.3338	2159.90	796.31	712.36	79.00	280.10	113.79	178.34	
375	桂031211003006	管道支架除锈 1.手工除锈	kg	33.38	0.71	0.37	0.03	0.09	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.3338	71.31	36.78	3.40	9.50	11.57	4.17	5.89	
376	031201003006	管道支架刷油 1.刷红丹防锈漆二道,调和漆二道	kg	33.38	2.71	1.13	0.46	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.3338	72.81	27.97	16.59	9.50	9.37	3.37	6.01	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.3338	65.04	27.97	9.46	9.50	9.37	3.37	5.37	
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3338	67.46	28.88	10.46	9.50	9.60	3.45	5.57	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.3338	64.70	27.97	9.15	9.50	9.37	3.37	5.34	
377	030413003005	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤108mm)	个	8	115.65	67.15	2.58	4.24	22.85	9.28	9.55	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税方法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税方法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第58页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B4-2056	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(≤108mm)	个	8	112.15	65.38	1.98	4.21	22.27	9.05	9.26	
	B4-2076	补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01m³) {水泥砂浆 1:3}	m³	0.01	2794.12	1416.64	479.95	20.23	459.80	186.79	230.71	
378	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	10	165.57	72.65	45.64	0.63	23.45	9.53	13.67	
	B9-0323	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(150mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	10	165.57	72.65	45.64	0.63	23.45	9.53	13.67	
379	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN100	个	2	390.15	158.99	94.21	22.89	58.20	23.64	32.22	
	B9-0293	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内)	个	2	250.18	93.69	64.66	20.01	36.38	14.78	20.66	
	B9-0310	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(100mm以内)	个	2	139.97	65.30	29.55	2.88	21.82	8.86	11.56	
380	030901010001	薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱 1. 材质规格: 采用钢喷塑材质箱体, 箱体厚度为160mm, 宽度为700mm, 高度为1000mm 2. 箱内设DN65旋转型消火栓和Φ19水枪1支, DN65衬胶水龙带1条(长度为25m), 软管长度30m的消防软管卷盘(PN1.6MPa)一套, 消防报警按钮一个。 3. 含2具手提式灭火器MF/ABC5 4. 安装方式: 暗装 5. 消火栓详15S202-15页	套	10	1645.56	208.86	1206.09	0.52	67.00	27.22	135.87	
	B9-0914	室内消火栓安装 室内消火栓安装(暗装) 公称直径(65mm 以内) 单栓	套	10	1645.56	208.86	1206.09	0.52	67.00	27.22	135.87	
381	桂031003020001	蝶阀 DN100 1. 连接形式: 沟槽连接	个	6	277.02	66.38	157.90		21.24	8.63	22.87	
	B9-0449	沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内)	个	6	277.02	66.38	157.90		21.24	8.63	22.87	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。




# 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第59页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
382	030901013001	灭火器放置箱(内含2具手提式灭火器MF/ABC5)	个	3	208.57	5.45	183.45		1.74	0.71	17.22	
	B9-0930	灭火器放置箱(内含2具手提式灭火器MF/ABC5)	10具	0.30	2085.73	54.49	1834.50		17.44	7.08	172.22	
383	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	8.00	96.81	54.68	1.18	5.76	19.34	7.86	7.99	
	B5-1302	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	8.00	96.81	54.68	1.18	5.76	19.34	7.86	7.99	
		自动喷淋系统										
384	030901001004	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN150 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	54.50	194.47	45.52	111.99	0.28	14.66	5.96	16.06	
	B9-0040换	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(150mm以内)	10m	5.450	1944.69	455.23	1119.96	2.81	146.57	59.55	160.57	
385	030901001005	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN100 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	27.05	133.23	45.52	55.82	0.28	14.66	5.95	11.00	
	B9-0040换	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(150mm以内)	10m	2.705	1332.42	455.23	558.24	2.81	146.57	59.55	110.02	
386	030901001006	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN80 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	29.05	112.00	34.22	52.48	0.45	11.09	4.51	9.25	
	B9-0037换	钢管安装 钢管(沟槽连接)安装 公称直径(80mm以内)	10m	2.905	1119.95	342.17	524.78	4.52	110.94	45.07	92.47	
387	030901001007	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN65	m	9.82	102.24	34.10	43.70	0.45	11.06	4.49	8.44	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第60页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 沟槽连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水										
	B9-0037换	钢管安装 钢管(沟槽连接) 安装 公称直径(80mm以内)	10m	0.982	1022.46	341.00	437.03	4.52	110.57	44.92	84.42	
388	030901001008	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN50 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	61.52	89.47	33.50	32.34	0.80	10.98	4.46	7.39	
	B9-0005换	钢管安装 钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(50mm以内)	10m	6.152	894.60	335.00	323.34	8.03	109.77	44.59	73.87	
389	030901001009	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN40 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	41.26	78.90	32.33	24.49	0.70	10.57	4.29	6.52	
	B9-0004换	钢管安装 钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(40mm以内)	10m	4.126	788.99	323.28	244.94	6.99	105.69	42.94	65.15	
390	030901001010	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN32 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水	m	172.77	69.93	28.82	21.47	0.62	9.42	3.83	5.77	
	B9-0003换	钢管安装 钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(32mm以内)	10m	17.277	699.34	288.23	214.71	6.18	94.21	38.27	57.74	
391	030901001011	水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN25 1. 规格、压力等级: P=1.60MPa 2. 连接形式: 螺纹连接	m	371.37	62.79	33.80	7.99	0.42	10.95	4.45	5.18	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第61页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		3. 含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、通水										
	B9-0002换	钢管安装 钢管(螺纹连接) 安装 公称直径(25mm以内)	10m	37.137	627.91	338.00	79.94	4.15	109.49	44.48	51.85	
392	031001006009	PVC-U排水管及管件安装 dn75 1. 连接方式: 承插粘接连接 2. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验	m	47.74	56.32	25.68	14.37	0.05	8.23	3.34	4.65	
	B9-0172换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(75mm以内)	10m	4.774	563.30	256.81	143.69	0.50	82.34	33.45	46.51	
393	031201001002	管道刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	m <sup>2</sup>	139.00	23.96	12.02	5.87		3.01	1.08	1.98	
	B11-0051	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m <sup>2</sup>	13.900	66.34	29.79	20.94		7.45	2.68	5.48	
	B11-0052	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m <sup>2</sup>	13.900	63.72	29.79	18.54		7.45	2.68	5.26	
	B11-0060	管道刷油 调和漆 第一遍	10m <sup>2</sup>	13.900	52.72	30.88	6.99		7.72	2.78	4.35	
	B11-0061	管道刷油 调和漆 第二遍	10m <sup>2</sup>	13.900	56.81	29.79	12.20		7.45	2.68	4.69	
394	031002001005	管道支架 1. 材质: 角钢40*4	kg	563.70	21.59	7.96	7.12	0.79	2.80	1.14	1.78	
	B9-0261	管道支架制作、安装 管道支架	100kg	5.6370	2159.90	796.31	712.36	79.00	280.10	113.79	178.34	
395	桂031211003007	管道支架除锈 1. 手工除锈	kg	563.70	0.71	0.37	0.03	0.09	0.12	0.04	0.06	
	B11-0007	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	5.6370	71.31	36.78	3.40	9.50	11.57	4.17	5.89	
396	031201003007	管道支架刷油 1. 刷红丹防锈漆二道, 调和漆二道	kg	563.70	2.71	1.13	0.46	0.38	0.38	0.14	0.22	
	B11-0117	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	5.6370	72.81	27.97	16.59	9.50	9.37	3.37	6.01	
	B11-0118	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	5.6370	69.66	27.97	13.70	9.50	9.37	3.37	5.75	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。




## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第62页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B11-0126	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	5.6370	63.49	28.88	6.82	9.50	9.60	3.45	5.24	
	B11-0127	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	5.6370	64.70	27.97	9.15	9.50	9.37	3.37	5.34	
397	030413003006	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔) 公称直径(≤50mm)	个	42	10.57	5.79	0.92	0.26	1.94	0.78	0.88	
	B4-2051	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔) 公称直径(≤50mm)	个	42	9.91	5.45	0.81	0.26	1.83	0.74	0.82	
	B4-2076	补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01m³) {水泥砂浆 1:3}	m³	0.01	2794.12	1416.64	479.95	20.23	459.80	186.79	230.71	
398	030413003007	打洞及恢复 砌筑结构打洞(孔) 公称直径(≤100mm)	个	18	16.72	8.72	2.16	0.37	2.91	1.18	1.38	
	B4-2052	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞(孔) 公称直径(≤100mm)	个	18	12.07	6.36	1.36	0.34	2.14	0.87	1.00	
	B4-2076	补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01m³) {水泥砂浆 1:3}	m³	0.03	2794.12	1416.64	479.95	20.23	459.80	186.79	230.71	
399	030413003008	打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径(≤83mm)	个	9	90.63	50.61	4.85	3.38	17.28	7.02	7.49	
	B4-2055	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径(≤83mm)	个	9	87.53	49.04	4.32	3.36	16.77	6.81	7.23	
	B4-2076	补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01m³) {水泥砂浆 1:3}	m³	0.01	2794.12	1416.64	479.95	20.23	459.80	186.79	230.71	
400	031002003005	穿墙钢套管制作、安装 DN40	个	22	49.91	19.48	16.54	0.69	6.46	2.62	4.12	
	B9-0320	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(50mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	11	99.79	38.96	33.07	1.37	12.91	5.24	8.24	
401	031002003006	穿墙钢套管制作、安装 DN50	个	2	49.91	19.48	16.54	0.69	6.46	2.62	4.12	
	B9-0320	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(50mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	1	99.79	38.96	33.07	1.37	12.91	5.24	8.24	
402	031002003007	穿墙钢套管制作、安装 DN65	个	18	65.32	24.25	23.77	0.69	7.98	3.24	5.39	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。





## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第63页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
	B9-0321	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(80mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	9	130.61	48.49	47.53	1.37	15.96	6.48	10.78	
403	031002003008	过楼板钢套管制作、安装 DN80	个	9	104.79	48.49	23.84	1.37	15.96	6.48	8.65	
	B9-0321	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(80mm以内) {水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	9	104.79	48.49	23.84	1.37	15.96	6.48	8.65	
404	031002003009	刚性防水套管制作、安装 DN80	个	2	324.35	134.39	79.02	16.33	48.24	19.59	26.78	
	B9-0292	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公称直径(80mm以内)	个	2	191.84	70.98	53.31	13.63	27.08	11.00	15.84	
	B9-0309	套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公称直径(80mm以内)	个	2	132.51	63.41	25.71	2.70	21.16	8.59	10.94	
405	030901003002	闭式玻璃球喷头 K=80, 68℃	个	234	49.03	17.62	18.56	0.60	5.83	2.37	4.05	
	B9-0882	喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶	10个	23.4	490.24	176.17	185.60	6.01	58.30	23.68	40.48	
406	桂030901015001	信号闸阀 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2	424.11	122.68	206.74	3.08	40.24	16.35	35.02	
	B9-0451	沟槽阀门安装 公称直径(150mm以内)	个	2	374.23	95.44	204.94		30.54	12.41	30.90	
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	4	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06	
407	030901006001	水流指示器 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2	857.42	204.32	463.72	18.37	71.26	28.95	70.80	
	B9-0897	水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm 以内)	个	2	832.48	190.70	462.82	16.83	66.41	26.98	68.74	
	B4-0370	一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检查接线	台	2	24.94	13.62	0.90	1.54	4.85	1.97	2.06	
408	030901007001	不锈钢减压孔板 DN150 1. 连接方式: 法兰连接	个	2	346.37	65.38	202.85	13.88	25.36	10.30	28.60	
	B9-0908换	减压孔板安装 公称直径(150mm 以内)	个	2	346.37	65.38	202.85	13.88	25.36	10.30	28.60	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第64页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
409	桂031003020002	泄水阀 DN65 1. 连接形式: 沟槽连接	个	2	287.59	29.97	220.38		9.59	3.90	23.75	
	B9-0447	沟槽阀门安装 公称直径(65mm以内)	个	2	287.59	29.97	220.38		9.59	3.90	23.75	
410	031003001002	末端试水阀 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	个	1	103.96	11.26	79.06		3.60	1.46	8.58	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	1	103.96	11.26	79.06		3.60	1.46	8.58	
411	031003001003	末端试水装置 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	组	1	4869.83	11.26	4451.41		3.60	1.46	402.10	
	B9-0381	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内)	个	1	4869.83	11.26	4451.41		3.60	1.46	402.10	
412	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	4.00	168.35	88.33	2.69	16.33	33.49	13.61	13.90	
	B5-1303	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	4.00	168.35	88.33	2.69	16.33	33.49	13.61	13.90	
413	桂030413013003	土方开挖	m <sup>3</sup>	0.45	85.49	54.09			17.31	7.02	7.07	
	B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m <sup>3</sup>	0.045	854.99	540.96			173.11	70.32	70.60	
414	桂030413014003	土方回填	m <sup>3</sup>	0.45	15.98	8.67	0.16	1.33	3.20	1.31	1.31	
	B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m <sup>3</sup>	0.045	159.92	86.72	1.62	13.35	32.02	13.01	13.20	
		抗震支架系统										
415	桂031002004009	管道单向抗震支架 DN65	个	1	231.73		212.60				19.13	
	B-	管道单向抗震支架 DN65	个	1	231.73		212.60				19.13	
416	桂031002004010	管道双向抗震支架 DN65	个	1	269.88		247.60				22.28	
	B-	管道双向抗震支架 DN65	个	1	269.88		247.60				22.28	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税方法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税方法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



表-09

## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第65页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
417	桂031002004011	管道单向抗震支架 DN80	个	2	234.90		215.50				19.40	
	B-换	管道单向抗震支架 DN80	个	2	234.90		215.50				19.40	
418	桂031002004012	管道双向抗震支架 DN80	个	1	274.57		251.90				22.67	
	B-	管道双向抗震支架 DN80	个	1	274.57		251.90				22.67	
419	桂031002004013	管道单向抗震支架 DN100	个	2	244.71		224.50				20.21	
	B-	管道单向抗震支架 DN100	个	2	244.71		224.50				20.21	
420	桂031002004014	管道双向抗震支架 DN100	个	1	282.96		259.60				23.36	
	B-	管道双向抗震支架 DN100	个	1	282.96		259.60				23.36	
421	桂031002004015	管道单向抗震支架 DN150	个	5	256.70		235.50				21.20	
	B-	管道单向抗震支架 DN150	个	5	256.70		235.50				21.20	
422	桂031002004016	管道双向抗震支架 DN150	个	2	298.44		273.80				24.64	
	B-	管道双向抗震支架 DN150	个	2	298.44		273.80				24.64	
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖通工程										
		分部分项工程										
	7.	B7 通风空调工程										
423	030108003001	消防轴流风机HTF(A)-I-N0.9 含: 1. 风量32297m³/h, 全压668Pa, 转数1450rpm, 功率11KW, 噪声80dB 2. 安装位置: 排烟机房 3. 梁底安装	台	1	7894.07	627.04	6294.42	26.65	209.18	84.98	651.80	
	B7-0066	轴流式通风机(吊式)安装 轴流式通风机安装 10#	台	1	7894.07	627.04	6294.42	26.65	209.18	84.98	651.80	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第66页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
424	030404033003	天花式排气扇 含: 1. 风量150m³/h, 全压40Pa, 功率0.02KW, 噪声40dB 2. 安装位置: 5楼卫生间	台	25	252.27	38.14	175.53	0.42	12.34	5.01	20.83	
	B4-0422	天花式排气扇	台	25	252.27	38.14	175.53	0.42	12.34	5.01	20.83	
425	030702008001	柔性接头 帆布(皮革)	m²	2.06	386.36	139.85	149.83	1.27	45.16	18.35	31.90	
	B7-0495	柔性接口制作、安装 柔性接头 帆布(皮革)	m²	2.06	386.36	139.85	149.83	1.27	45.16	18.35	31.90	
426	030702001001	镀锌薄钢板风管制作、安装 (δ=0.75mm以内咬口) 长边长(≤1000mm) 含: 1. 接口形式: 法兰连接	m²	55.04	102.59	30.68	42.92	4.63	11.30	4.59	8.47	
	B7-0186换	镀锌薄钢板共板法兰连接风管制作、安装 共板法兰矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 长边长(≤1000mm)	10m²	5.504	1025.83	306.76	429.25	46.26	112.97	45.89	84.70	
427	030702001002	镀锌薄钢板风管制作、安装 (δ=1.0mm以内咬口) 长边长(≤2000mm) 含: 1. 接口形式: 法兰连接	m²	85.90	116.58	37.23	47.02	4.10	13.23	5.37	9.63	
	B7-0188换	镀锌薄钢板共板法兰连接风管制作、安装 共板法兰矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口) 长边长(≤2000mm)	10m²	8.590	1165.74	372.32	470.20	40.98	132.26	53.73	96.25	
428	030702008002	排气扇连接管D100	m	20.00	39.23	2.82	31.83	0.05	0.92	0.37	3.24	
	B7-0308	柔性软管安装 无保温夹层柔性软管 直径(≤150mm)	10m	2.000	392.15	28.15	318.30	0.45	9.15	3.72	32.38	
429	030702001003	电动挡烟垂壁(防火布) 火灾时底距地2.2米, 1.5米设手动启动装置	m	6.53	354.61	17.98	298.58	0.47	5.90	2.40	29.28	
	B7-0167	挡烟垂壁安装 复合挡烟垂壁	m	6.53	354.61	17.98	298.58	0.47	5.90	2.40	29.28	
430	030702001004	固定挡烟垂壁(防火布)	m	13.43	191.03	17.98	148.51	0.47	5.90	2.40	15.77	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。



## 综合单价分析表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第67页 共68页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中: 暂估价
		含: 1. 火灾时底距2.2米										
	B7-0167换	挡烟垂壁安装 复合挡烟垂壁	m	13.43	191.03	17.98	148.51	0.47	5.90	2.40	15.77	
431	030904003004	手动启动装置	个	6	763.00		700.00				63.00	
	B-	手动启动装置	个	6	763.00		700.00				63.00	
432	030703011001	单层百叶风口400*400	个	12	162.56	35.96	97.00		11.51	4.67	13.42	
	B7-0378换	铝合金风口安装 百叶风口周长 (≤1800mm)	个	12	162.56	35.96	97.00		11.51	4.67	13.42	
433	030703011002	防雨百叶D100	个	25	96.13	35.96	36.05		11.51	4.67	7.94	
	B7-0378换	铝合金风口安装 百叶风口周长 (≤1800mm)	个	25	96.13	35.96	36.05		11.51	4.67	7.94	
434	030703001001	排烟阀(电控常闭) 800*250 含: 1. 连锁风机开启, 1.5米设手动启动装置	个	3	464.66	64.48	331.45	0.93	20.93	8.50	38.37	
	B7-0363换	风管防火阀安装 周长 (≤2200mm)	个	3	464.66	64.48	331.45	0.93	20.93	8.50	38.37	
435	030703001002	280° 常开防火阀800*250	个	3	428.97	64.48	298.71	0.93	20.93	8.50	35.42	
	B7-0363换	风管防火阀安装 周长 (≤2200mm)	个	3	428.97	64.48	298.71	0.93	20.93	8.50	35.42	
436	030703001003	280° 排烟防火阀(常开) 1400*320 含: 1. 熔断关闭时连锁排烟风机停止运转	个	1	1021.79	106.16	781.41	1.43	34.43	13.99	84.37	
	B7-0364换	风管防火阀安装 周长 (≤3600mm)	个	1	1021.79	106.16	781.41	1.43	34.43	13.99	84.37	
437	030413003009	打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混凝土墙体 洞口周长 (≤2000mm)	个	2	32.33	13.89	8.13	0.96	4.75	1.93	2.67	
	B4-2075	打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混凝土墙体洞口 周长 (≤2000mm)	10个	0.2	323.13	138.85	81.29	9.54	47.48	19.29	26.68	
438	030413003010	穿墙风管洞修补 周长 (≤3000mm) {水泥砂浆 1:3}	个	2	188.32	87.90	45.31		28.13	11.43	15.55	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。




表-09

综合单价分析表  
(适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第68页 共68页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

# 总价措施项目费用表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程		2494.51	224.51	2719.02
一		2024拆除工程一般计税法		2494.51	224.51	2719.02
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	1854.65	166.92	2021.57
3	桂011801003001	雨季施工增加费		579.58	52.16	631.74
4	桂011801004001	工程定位复测费		60.28	5.43	65.71
		合计		2494.51	224.51	2719.02
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程		77588.23	6982.94	84571.17
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法		77588.23	6982.94	84571.17
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	71075.93	6396.83	77472.76
2	桂011801002001	检验试验配合费		998.82	89.89	1088.71
3	桂011801003001	雨季施工增加费		4994.09	449.47	5443.56
4	桂011801004001	工程定位复测费		519.39	46.75	566.14
		合计		77588.23	6982.94	84571.17
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程		2424.58		2424.58
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法		2424.58		2424.58
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)	1930.30		1930.30
1.1		环境保护费		75.44		75.44
1.2		文明施工费		247.14		247.14
1.3		安全施工费		619.15		619.15
1.4		临时设施费		988.56		988.56
3	桂031401003001	雨季施工增加费		494.28		494.28
		合计		2424.58		2424.58
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程		34041.10	3063.70	37104.80
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		34041.10	3063.70	37104.80
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	24158.20	2174.24	26332.44
2	桂031401002002	检验试验配合费		1098.10	98.83	1196.93
3	桂031401003002	雨季施工增加费		8784.80	790.63	9575.43
		合计		34041.10	3063.70	37104.80

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



# 总价措施项目费用表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程		12714.19	1144.28	13858.47
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		12714.19	1144.28	13858.47
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	9022.97	812.07	9835.04
2	桂031401002003	检验试验配合费		410.14	36.91	447.05
3	桂031401003003	雨季施工增加费		3281.08	295.30	3576.38
		合计		12714.19	1144.28	13858.47
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程		6208.23	558.74	6766.97
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		6208.23	558.74	6766.97
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	4405.84	396.53	4802.37
2	桂031401002001	检验试验配合费		200.27	18.02	218.29
3	桂031401003001	雨季施工增加费		1602.12	144.19	1746.31
		合计		6208.23	558.74	6766.97
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程		4445.30	400.09	4845.39
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		4445.30	400.09	4845.39
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	3154.73	283.93	3438.66
2	桂031401002001	检验试验配合费		143.40	12.91	156.31
3	桂031401003001	雨季施工增加费		1147.17	103.25	1250.42
		合计		4445.30	400.09	4845.39
		广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程		8561.16	770.51	9331.67
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		8561.16	770.51	9331.67
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)	6075.66	546.81	6622.47
2	桂031401002004	检验试验配合费		276.17	24.86	301.03
3	桂031401003004	雨季施工增加费		2209.33	198.84	2408.17
		合计		8561.16	770.51	9331.67

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程	114.75	10.33	125.08
一	2024拆除工程一般计税法	114.75	10.33	125.08
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	114.75	10.33	125.08
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程	63109.31	5679.84	68789.15
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	63109.31	5679.84	68789.15
1	暂列金额	60000.00	5400.00	65400.00
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	3109.31	279.84	3389.15
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程	73.04		73.04
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法	73.04		73.04
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	73.04		73.04
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程	2278.41	205.06	2483.47
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	2278.41	205.06	2483.47
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	2278.41	205.06	2483.47
5	计日工			
6	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

## 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共3页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程	449.94	40.49	490.43
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	449.94	40.49	490.43
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	449.94	40.49	490.43
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程	523.39	47.10	570.49
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	523.39	47.10	570.49
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	523.39	47.10	570.49
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程	163.65	14.73	178.38
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	163.65	14.73	178.38
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	163.65	14.73	178.38
5	计日工			
6	总承包服务费			
	广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程	311.11	28.00	339.11
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	311.11	28.00	339.11
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

表-11

其他项目费用汇总表  
(适用于单价合同)

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共3页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第1页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010301002	钢丝 Φ1.6	kg	1.529	6.73
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	181.468	4.60
4	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.081	4.87
5	010901002	圆钢HPB235 Φ6以内	kg	2.960	4.12
6	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.094	3725.00
7	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	8.888	4.09
8	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg	93.614	4.11
9	011301001	扁钢(综合)	t	0.027	3155.00
10	011302003	扁钢 -40×4	kg	17.139	3.86
11	011302005	扁钢 ≤-25×4	kg	4.962	3.86
12	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg	195.700	3.86
13	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg	2.460	4.30
14	011902005	槽钢 [5#~16#	kg	290.385	3.72
15	012103001	等边角钢(综合)	kg	75.569	3.86
16	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg	70.955	3.82
17	012105004	镀锌角钢50×5	kg	71.025	5.30
18	012902001	钢板(综合)	kg	25.500	4.10
19	014101004	铜丝 Φ1.6	kg	0.320	42.48
20	015302003	铅板 3mm	kg	0.120	15.33
21	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg	31.510	10.51
22	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>	3.177	11.15
23	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	3.463	7.81
24	020102005	石棉橡胶板 低压 0.3~6mm	kg	7.535	16.26
25	020303001	橡胶密封条	m	142.972	1.33
26	020901008	软膜(成品)	m <sup>2</sup>	2.825	79.65
27	020901009	塑料薄膜(养护)	m <sup>2</sup>	23.433	0.09
28	021301001	塑料带 20mm×40m	卷	0.264	5.13
29	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3796.122	0.13
30	021913001	低发泡聚乙烯	m <sup>3</sup>	0.138	353.98
31	022705003	棉丝	kg	0.172	23.01
32	022705004	棉纱头	kg	88.062	7.03
33	022706004	白布0.9m	m <sup>2</sup>	0.142	3.90
34	022706010	破布	kg	27.962	1.77
35	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m	0.100	8.85
36	023101002	尼龙编织布	m <sup>2</sup>	436.247	1.06

表-22



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第2页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030101002	铆钉	kg	0.144	4.42
38	030103002	抽芯铆钉M4	百个	280.707	1.43
39	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个	281.520	0.04
40	030108001	自攻螺钉	百个	66.350	12.36
41	030108010	自攻螺钉 M5×25	个	296.000	0.12
42	030108015	自攻螺钉 M6×45	个	519.120	0.18
43	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个	1503.713	0.07
44	030110003	镀锌自攻螺钉M(4~6)×(20~35)	个	28119.840	0.07
45	030110004	镀锌自攻螺钉M3×10	百个	18.173	1.77
46	030112001	木螺钉	百个	0.164	4.69
47	030112002	木螺钉	个	1117.200	0.04
48	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个	320.320	0.07
49	030112012	木螺钉M4×50	百个	9.031	4.25
50	030112018	木螺钉 M6×50	个	12.480	0.13
51	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个	836.862	0.22
52	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个	7506.714	0.25
53	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个	50.397	0.09
54	030119001	机螺钉	kg	14.084	3.98
55	030120002	镀锌机螺钉 M6~12×12~120	个	114.400	0.40
56	030124001	装饰螺钉	百个	0.118	4.42
57	030125001	螺栓(综合)	kg	26.861	7.96
58	030126005	螺栓 M5×20	套	201.600	0.13
59	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套	439.904	0.28
60	030126015	螺栓 M8×18~25	套	83.034	0.35
61	030126034	螺栓 M10×80~130	套	132.000	0.80
62	030126044	螺栓 M12×40~65	套	107.120	0.57
63	030126062	螺栓 M16×50~80	套	41.200	1.24
64	030127009	镀锌螺栓 M6×25	套	40.000	0.40
65	030127015	镀锌螺栓 M8×25	套	305.661	0.62
66	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套	9.855	0.87
67	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套	354.119	1.12
68	030127035	镀锌螺栓 M10×100	套	52.000	1.12
69	030127056	镀锌螺栓 M16×85~140	套	16.480	2.41
70	030131003	不锈钢螺栓 M6×25	套	5.559	1.33
71	030156001	膨胀螺栓	套	2166.814	0.53
72	030156005	膨胀螺栓 M6	套	207.307	0.11

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第3页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套	399.470	0.66
74	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	1573.113	0.71
75	030156012	膨胀螺栓 M8	套	91.220	0.35
76	030156013	膨胀螺栓 M8×60	套	5.380	1.15
77	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	6351.346	0.71
78	030156015	膨胀螺栓 M8×75	百套	2.200	44.25
79	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	199.680	0.71
80	030156018	膨胀螺栓 M10	套	1341.360	1.14
81	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套	1.530	1.15
82	030156026	膨胀螺栓 M12	套	2802.202	1.58
83	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	466.788	1.64
84	030156034	膨胀螺栓 M16	套	24.132	2.19
85	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个	45.320	0.58
86	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个	2486.420	0.27
87	030168009	镀锌锁紧螺母 100	个	16.995	1.20
88	030169003	镀锌螺母 M10	个	34.182	0.14
89	030171101	螺母	百个	43.336	16.81
90	030171102	螺母	kg	4.411	17.52
91	030172001	垫圈	百个	21.669	5.31
92	030172003	垫圈 M2~8	10个	51.912	0.71
93	030173003	镀锌垫圈 M8	个	9.855	0.18
94	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个	9.855	0.10
95	030177001	钢垫圈	kg	1.643	5.75
96	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗	9738.416	0.05
97	030183001	铁钉(综合)	kg	0.383	5.58
98	030188004	射钉(枪钉)	盒	0.482	21.24
99	030188006	气排钉	盒	168.895	3.72
100	030192000	圆钉(综合)	kg	0.039	5.36
101	030192002	圆钉 50~75	kg	37.602	7.79
102	030311094	铜合页	个	671.194	20.00
103	030311134	角码	个	157.992	0.44
104	030501002	木拉手	个	803.424	1.06
105	030502001	抽屉轨道	副	135.578	7.08
106	030701006	不锈钢卫生纸盒	个	4.040	17.70
107	031301006	砂轮片 Φ400	片	45.479	26.37
108	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片	12.460	3.16

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第4页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片	1.018	17.65
110	031311001	电焊条(综合)	kg	3.472	6.50
111	031311001	电焊条(综合)	kg	0.871	6.37
112	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg	26.240	5.93
113	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg	175.648	5.93
114	031311008	低碳钢电焊条	kg	45.325	4.12
115	031321001	焊锡丝 综合	kg	5.060	66.37
116	031321003	焊锡	kg	26.756	61.95
117	031321006	焊锡条	kg	0.630	61.95
118	031324001	不锈钢焊丝	kg	2.235	16.81
119	031332001	焊锡膏	kg	0.012	47.79
120	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg	2.445	47.79
121	031337001	冲击钻头(综合)	根	73.012	6.02
122	031337003	冲击钻头 Φ(6~12)	个	16.800	3.63
123	031337010	冲击钻头 Φ12	个	2.640	4.50
124	031337011	冲击钻头 Φ14	个	9.007	5.29
125	031337014	冲击钻头 Φ20	个	3.149	9.56
126	031338001	合金钢钻头(综合)	个	196.330	6.12
127	031338008	合金钢钻头 Φ50mm以内	个	0.990	46.02
128	031339005	金刚钻钻头 Φ63	个	0.034	194.69
129	031339006	金刚钻钻头 Φ83	个	0.162	230.09
130	031339007	金刚钻钻头 Φ108	个	2.412	97.35
131	031345001	钢锯条	根	424.901	0.33
132	031345007	钢割片	片	62.555	11.95
133	031346001	钢丝刷子	把	2.681	2.94
134	031347001	砂纸	张	1.600	0.44
135	031347002	砂纸(木)	张	17.098	0.50
136	031347003	水砂纸	张	11.398	0.55
137	031347004	铁砂布	张	111.366	2.47
138	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个	1559.079	3.10
139	032118002	不锈钢连接件	个	5.559	0.88
140	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m	975.722	1.24
141	032120001	PVC管专用弹簧	根	0.899	11.50
142	032124007	尼龙线卡	只	144.000	0.01
143	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	3.101	418.58
144	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	3.499	428.32

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第5页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	553.785	0.47
146	040103001	白水泥(综合)	t	0.003	623.89
147	040103002	白水泥(综合)	kg	3.072	0.72
148	040301001	砂(综合)	m³	1.022	166.99
149	040301001	砂(综合)	m³	11.028	150.49
150	040301003	细砂	m³	1.341	172.82
151	040301004	中砂	m³	4.419	172.82
152	040502003	碎石(5~20)mm	m³	0.110	98.06
153	040701001	陶粒	m³	5.177	228.32
154	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	64.000	0.58
155	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	0.910	592.23
156	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m³	54.200	202.49
157	041504010	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m³	32.159	207.21
158	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	3.861	251.34
159	043011005	干混普通砌筑砂浆 DM-G M20	t	0.008	258.41
160	043012001	干混薄层砌筑砂浆 DM-T M5	t	3.464	251.34
161	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	9.560	278.55
162	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	108.763	381.00
163	043021001	干混自流平砂浆 DSL	t	12.133	973.45
164	050101001	木材(综合)	m³		918.58
165	050101001	木材(综合)	m³	0.034	918.58
166	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m³	0.196	1177.88
167	050301003	一等杉木枋材	m³	1.881	1220.35
168	050306001	周转板枋材	m³	0.359	1039.82
169	050306002	周转枋材	m³	0.243	967.26
170	050501004	胶合板5mm	m²	16.531	15.83
171	050501008.1	18mmENF免漆板固定衣柜	m²	432.343	64.26
172	050501009	胶合板12mm	m²	66.785	29.59
173	050501012.1	18mm石英石台面	m²	75.321	64.26
174	053501002	竹篾	百根	9.028	3.03
175	062103001	车边镜面玻璃 6mm	m²	1.601	69.60
176	070103009.1	400x800柔光通体砖墙面瓷砖	m²	371.238	70.50
177	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²	18.826	67.26
178	070501004	陶瓷地面砖 400×400	m²	86.148	44.25
179	072101004.1	2.0mm同质透心地胶(医用)地面	m²	942.968	69.78
180	072101004.2	2.0mm同质透心地胶(医用)楼梯面层	m²	105.172	69.78

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第6页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	080301001	花岗岩板(地面用)	m²	2.035	230.00
182	081101001	人造大理石板(综合)	m²	6.672	230.00
183	081704001	石材成品窗台板	m²	25.746	230.00
184	090101001	石膏板	m²	409.600	12.83
185	090101001.1	8mm石膏板饰面	m²	141.624	12.83
186	090301001	柚木夹板 3mm	m²	1126.802	21.24
187	090502002.1	1600x1000x1.2mm铝单板吊顶天棚	m²	205.918	94.00
188	090502003	铝合金靠墙方板	m²	10.094	100.00
189	090503001.1	600X600X0.8mm铝扣板吊顶天棚	m²	997.427	90.00
190	090503003.1	300X300X0.8mm铝扣板吊顶天棚	m²	61.961	62.39
191	091301001.1	8mm医疗洁净板护墙板饰面	m²	2859.190	51.20
192	091301001.2	25mm医疗洁净板护墙板	m²	8.965	68.50
193	093901006	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m²	20.580	135.00
194	100102002	轻钢大龙骨 h45	m	2208.086	3.01
195	100102003	轻钢中龙骨 h19	m	2135.756	2.65
196	100102004	轻钢小龙骨 h19	m	119.773	1.42
197	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m	2033.686	2.83
198	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m	5966.912	6.99
199	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m	3182.353	6.64
200	101301001	轻钢龙骨主接件	个	850.487	0.88
201	101301002	轻钢龙骨次接件	个	918.210	0.44
202	101301003	轻钢龙骨小接件	个	54.879	0.49
203	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个	5866.207	0.88
204	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个	780.112	0.44
205	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	2032.778	1.06
206	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	2364.645	0.53
207	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个	146.935	0.44
208	110305001.1	成品医用钢制门(带透视窗)	m²	109.195	510.00
209	110914001	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	m²	2.785	457.00
210	110914001.1	卫生间成品医用钢制门	m²	36.303	370.00
211	110915001.1	80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积>2m²(1.4mm)	m²	208.362	452.00
212	110915001.2	80系列不带纱中空推拉窗洞口面积≤2m²(1.4mm)	m²	16.223	482.00
213	110917001	铝合金隔热断桥固定窗(含中空玻璃)	m²	4.298	278.00
214	112103001	塑钢纱扇(成品)	m²	66.780	38.05
215	120107004	木质装饰线条 20×5mm	m	3285.837	1.99
216	120125004	硬木踢脚线 120×15	m²	0.311	194.69

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第7页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	120303004	铝合金角线 20×20×1	m	458.641	2.10
218	120313001	卡条	个	295.506	1.59
219	120901001.1	2.0mm同质透心地胶(医用)踢脚线100	m	1187.084	9.01
220	122305001	塑料扶手	m	133.857	37.80
221	122305001.1	卫生间安全抓杆	m	9.010	19.00
222	130102001	调和漆(综合)	kg	0.450	10.62
223	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.120	15.93
224	130132001	油灰	kg	15.700	2.06
225	130301001	乳胶漆	kg	79.247	14.16
226	130308004	聚氨酯甲乙料	kg	922.561	13.81
227	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	620.728	0.88
228	130503001	沥青漆	kg	0.814	9.29
229	130507001	防锈漆	kg	0.050	10.47
230	130507002	红丹防锈漆	kg	0.508	9.73
231	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg	9.056	8.41
232	130519001	沥青绝缘漆	kg	3.170	7.65
233	130705002	铅油	kg	8.335	7.76
234	133504001	防水粉	kg	5.627	2.92
235	133508002	嵌缝膏	kg	2.630	6.32
236	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支	1.200	21.24
237	133510002	密封油膏	kg	22.800	7.11
238	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg	248.610	11.34
239	133901001	防腐油	kg	1.928	1.19
240	134101001	嵌缝料	kg	9.909	2.48
241	140101001	清油	kg	3.173	9.91
242	140301004	国V汽油 92#	kg	144.984	8.42
243	140501003	油漆溶剂油	kg	0.030	5.40
244	140702001	机油(综合)	kg	5.875	5.31
245	140901002	电力复合酯 一级	kg	5.310	17.70
246	142103002	呋喃树脂YJ型	kg	3.121	13.27
247	143124001	漂白粉	kg	4.016	3.81
248	143303001	硬酯酸 一级	kg	1.448	7.52
249	143305003	二甲苯	kg	33.536	7.52
250	143306006	酒精	kg	14.490	3.36
251	143309001	丙酮	kg	27.025	9.73
252	143520001	隔离剂	kg	9.909	1.33

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第8页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg	546.136	4.93
254	143901001	乙炔气	m³	1.523	6.64
255	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg	109.608	16.13
256	143901002	乙炔气	kg	19.600	5.93
257	143906001	氧气	m³	337.093	3.98
258	143908001	氩气	m³	6.283	15.49
259	144101005	建筑胶	kg	3.761	1.06
260	144106001	石材(云石)胶	kg	0.168	13.88
261	144108001	乳白胶	kg	58.949	4.87
262	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	274.337	17.70
263	144113002	玻璃胶 310g	支	4.942	7.52
264	144113003	玻璃胶 350g	支	4.116	8.03
265	144114001	密封胶	kg	1014.207	0.49
266	144114002	密封胶 KS型	kg	21.493	4.73
267	144114003	密封胶 XY02#	kg	1.101	15.92
268	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	13.686	13.58
269	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	396.316	9.73
270	144115001	万能胶	kg	292.368	10.62
271	144115017	地板胶水	kg	0.085	9.12
272	144116003	胶合剂	kg	0.885	6.95
273	144116008	粘接剂	kg	585.110	15.93
274	144116015	干粉型粘结剂	kg	1887.232	3.10
275	144116017	塑料粘结剂	kg	55.434	11.50
276	144116024	专用界面剂	kg	255.427	3.72
277	144301001	胶带	m	14.096	1.40
278	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	8.700	7.96
279	144301005	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.011	11.15
280	144301006	双面强力弹性胶带	m	15.276	1.06
281	144306001	防水胶布	卷	19.122	31.42
282	144309001	塑料粘胶带	卷	11.918	10.62
283	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷	13.104	5.75
284	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷	28.351	7.35
285	150102002	石棉绒(综合)	kg	518.740	2.21
286	170103003	焊接钢管 DN25	m	185.685	11.99
287	170103004	焊接钢管 DN32	m	176.225	14.99
288	170103005	焊接钢管 DN40	m	42.085	16.88

表-22



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第9页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	170103006	焊接钢管 DN50	m	62.750	23.07
290	170103007	焊接钢管 DN65	m	9.918	30.93
291	170103009	焊接钢管 DN80	m	29.341	36.77
292	170103010	焊接钢管 DN100	m	18.935	47.77
293	170103012	焊接钢管 DN150	m	55.045	77.94
294	170508003	不锈钢管 $\phi 16 \times 1$ 201 材质	m	18.040	5.75
295	170508017	不锈钢管 $\phi 25 \times 1.5$ 201 材质	m	110.873	6.61
296	170508029	不锈钢管 $\phi 60 \times 1.5$ 201 材质	m	16.526	20.41
297	172502001	PP-R给水管 de20	m	4.200	2.69
298	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m	18.500	5.55
299	172513000	塑料软管	kg	2.240	10.62
300	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根	94.940	5.31
301	172517002	异型塑料管 $\phi 5$	m	2.098	2.48
302	180313003	镀锌弯头 DN25	个	141.804	2.57
303	180319001	镀锌丝堵 DN15	个	23.400	0.71
304	180327001	外丝 DN15	个	74.740	1.40
305	180912000	塑料堵头(成品)	个	3.640	0.65
306	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个	16.995	25.17
307	181510001	钢制管箍 DN15	个	14.865	0.76
308	181510002	钢制管箍 DN20	个	386.912	1.01
309	181510004	钢制管箍 DN32	个	84.048	2.50
310	181510005	钢制管箍 DN40	个	84.048	3.72
311	181510006	钢制管箍 DN50	个	82.730	5.40
312	181512001	镀锌管箍 DN15	个	90.720	1.48
313	181512002	镀锌管箍 DN20	个	25.219	1.79
314	181512003	镀锌管箍 DN25	个	237.016	2.39
315	181512005	镀锌管箍 DN40	个	4.944	4.38
316	181514006	镀锌活接头 DN50	个	1.000	11.06
317	181515003	钢制活接头 DN25	个	2.020	3.01
318	181515006	钢制活接头 DN50	个	1.010	8.41
319	182501001	塑料管卡 de20	个	316.000	0.44
320	182501005	塑料管卡 de50	个	12.174	1.33
321	182501007	塑料管卡 de75	个	15.086	2.15
322	182501008	塑料管卡 de110	个	241.316	2.87
323	182503001	镀锌管卡子(钢管用) DN15	个	582.065	0.27
324	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个	3925.230	0.35

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第10页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个	3.505	0.44
326	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个	20.394	0.63
327	182503009	镀锌管卡子(钢管用) DN100	个	56.650	0.96
328	182504001	镀锌管卡子(给水管用)DN15	个	15.540	1.00
329	182504002	镀锌管卡子(给水管用)DN20	个	24.864	1.09
330	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个	3.252	1.18
331	182504004	镀锌管卡子(给水管用)DN32	个	7.332	1.36
332	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个	5.260	1.64
333	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个	12.193	1.82
334	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个	2.015	2.28
335	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个	11.245	2.73
336	182511000	接地卡子(综合)	个	5493.779	1.42
337	182519001	固定卡子 1.5×32	套	2.060	0.84
338	182519002	固定卡子 3×80	套	26.780	1.86
339	182525003	管码 FCP25	个	163.023	1.15
340	182529003	U型管卡子DN25	个	37.137	0.71
341	182529004	U型管卡子DN32	个	58.742	0.88
342	182529005	U型管卡子DN40	个	14.028	1.06
343	182529006	U型管卡子DN50	个	20.486	1.59
344	182529008	U型管卡子DN80	个	21.269	1.86
345	182529009	U型管卡子DN100	个	40.816	2.04
346	182529011	U型管卡子DN150	个	27.157	3.36
347	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个	1.010	67.26
348	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副	3.000	64.42
349	200110011	平焊法兰 1.6MPa DN130	片	8.000	59.82
350	201105000	镀锌法兰座	个	149.606	3.10
351	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg	4.676	7.08
352	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个	98.980	17.70
353	213321000	大便器胶皮碗	个	4.400	1.77
354	213321001	便器接头 De130×110	个	4.040	12.83
355	213322001	存水弯 De32	个	37.185	7.08
356	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个	4.020	24.16
357	213323001	洗脸盆下水口 De32	个	37.370	6.46
358	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.155	1.95
359	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个	2.387	0.97
360	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个	27.930	1.59

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第11页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
361	225703000	减震垫	块	4.000	17.70
362	243301001	色带20mm×20m	卷	1.300	3.36
363	270601003	接地线 BV-5.5~16	m	59.708	8.35
364	270602002	接地铜编织线16mm <sup>2</sup>	m	1.000	15.35
365	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷	1.250	3.36
366	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg	2.880	29.20
367	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m	1.000	0.92
368	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m	26.480	3.26
369	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	789.918	2.01
370	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m	8.404	4.10
371	290622001	阻燃管接头 FST15	个	33.037	0.36
372	290622002	阻燃管接头 FST20	个	184.259	0.36
373	290622003	阻燃管接头 FST25	个	46.768	0.45
374	290623001	直管接头 Φ16	个	70.833	0.41
375	290623002	直管接头 Φ20	个	445.892	0.55
376	290628002	塑料护口 15~20	个	1967.300	0.12
377	290628003	塑料护口 15~50	个	135.960	0.49
378	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个	428.480	0.12
379	290628012	塑料护口(钢管用) 100	个	16.995	0.73
380	290631007	电缆吊挂 3×50	套	322.637	2.65
381	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套	4.928	1.11
382	290632012	灯具卡子	个	168.774	1.59
383	290634001	套管 KT2型	个	2.100	1.30
384	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个	470.960	0.65
385	290905002	铜接线端子 DT-4mm <sup>2</sup>	个	204.015	0.61
386	290905003	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>	个	28.540	1.15
387	290905005	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>	个	18.920	2.65
388	290905007	铜接线端子 DT-35mm <sup>2</sup>	个	39.780	5.02
389	291111001	开关盒	个	157.080	1.24
390	291112001	接线盒	个	1127.710	1.15
391	292702006	尼龙扎带(综合)	个	682.466	0.18
392	292702010	尼龙扎带 100~150	个	92.000	0.12
393	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套	423.555	4.42
394	340105003	钨棒	kg	0.106	30.97
395	340502002	打印纸	箱	0.120	159.29
396	340502022	清洁纸 300×350	张	5.100	0.18

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第12页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
397	340702001	防尘面罩	套	14.218	22.12
398	340703001	护目镜	套	14.218	14.87
399	340901001	电池 1#	节	40.000	2.30
400	340901002	电池 5#	节	29.600	1.77
401	341101001	水	m³	29.654	3.34
402	341101001	水	m³	108.467	3.59
403	341301002	端子号牌	个	10.000	0.40
404	341301007	铝牌	个	2.000	1.06
405	341301011	标志牌 塑料扁形	个	870.815	0.13
406	341508001	其他材料费	元	3246.815	0.90
407	341508006	其他材料费	元	3216.293	0.90
408	341509001	校验材料费	元	4.340	0.90
409	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²	15.904	28.32
410	350104001	木模板	m³	0.009	1327.43
411	350104002	复合木模板面板	m²	9.839	28.32
412	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	5.868	4.97
413	350302001	回转扣件	个	0.184	5.93
414	350302003	直角扣件	个	3.317	6.37
415	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t	0.018	3938.05
416	350307002	竹脚手板	m²	3.286	18.58
417	351101001	钢凿	个	21.328	2.30
418	370905001	钢垫板	kg	1.800	3.72
419	A143322001	聚四氟乙烯(液体)	g	4000.000	0.14
420	B-C.1	垃圾弃置消纳费 材料费	m³	160.690	12.00
421	B-C.1	成品残卫门 材料费	樘	2.000	1800.00
422	B-C.1	治疗设备带 200mm*65mm 材料费	m	98.000	174.78
423	B-C.1	手动启动装置 材料费	个	6.000	700.00
424	B-C.1	管道单向抗震支架 DN65 材料费	个	2.000	212.60
425	B-C.1	诊室LED呼叫显示屏 材料费	台	16.000	2900.00
426	B-C.2	医用布艺窗帘 材料费	m	357.600	50.00
427	B-C.2	风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长边800mm 材料费	个	10.000	307.30
428	B-C.2	管道双向抗震支架 DN65 材料费	个	2.000	247.60
429	B-C.2	挂号机 材料费	台	1.000	1200.00
430	B-C.2	真空终端 材料费	个	50.000	109.73
431	B-C.3	桥架单向抗震支架 CT-200 材料费	个	6.000	242.09
432	B-C.3	氧气终端 材料费	个	50.000	109.73

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第13页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
433	B-C. 3	管道单向抗震支架 DN80 材料费	个	5.000	215.50
434	B-C. 4	桥架双向抗震支架 CT-200 材料费	个	3.000	335.96
435	B-C. 4	桥架单向抗震支架 CT-200 材料费	个	27.000	242.09
436	B-C. 4	管道双向抗震支架 DN80 材料费	个	3.000	251.90
437	B-C. 5	桥架双向抗震支架 CT-200 材料费	个	13.000	335.96
438	B-C. 5	管道单向抗震支架 DN100 材料费	个	2.000	224.50
439	B-C. 6	管道双向抗震支架 DN100 材料费	个	1.000	259.60
440	B-C. 7	管道单向抗震支架 DN150 材料费	个	5.000	235.50
441	B-C. 8	管道双向抗震支架 DN150 材料费	个	2.000	273.80
442	C00010160	其他材料费	元	578.794	1.00
443		◆商品砼◆			
444	043104003	预拌普通混凝土 C20	m <sup>3</sup>	5.753	348.54
445	043115008	预拌细石混凝土 C20	m <sup>3</sup>	2.457	348.54
446		◆配合比◆			
447	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.691	396.06
448	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.879	395.98
449	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.090	411.58
450	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	3.636	360.85
451	800102005	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	2.782	360.93
452	800102006	水泥砂浆 1:4	m <sup>3</sup>	0.741	334.57
453	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.232	464.73
454	801101001	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.517	636.86
455	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m <sup>3</sup>	0.135	304.16
456	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m <sup>3</sup>	6.620	419.45
457		◆主材◆			
458	010000103A	型钢(综合)	kg	490.865	3.40
459	023110001	帆布(皮革)	m <sup>2</sup>	2.369	35.00
460	155903001.1	阻火圈 DN100	个	126.000	19.65
461	170014000.1	埋地敷设 镀锌钢管SC100	m	1030.000	47.77
462	170014000.1	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65	m	7.500	30.93
463	170014000.2	消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100	m	123.796	47.77
464	170502000.1	薄壁不锈钢给水管 DN20	m	34.272	15.68
465	170502000.2	薄壁不锈钢给水管 DN15	m	14.280	19.20
466	172500000.1	砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20	m	205.406	1.04
467	172500000.1	低噪声PVC-U排水管(高密度型)de110	m	377.266	23.83
468	172500000.1	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC25	m	164.576	1.62

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第14页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
469	172500000.2	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC25	m	58.300	1.62
470	172500000.2	低噪声PVC-U排水管(普通型) de110	m	98.662	21.00
471	172500000.3	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20	m	553.097	1.04
472	172500000.3	低噪声PVC-U排水管(普通型) de50	m	42.964	7.30
473	172500000.4	砖、混凝土结构楼板墙暗配 $\Phi$ 16PVC	m	135.998	0.82
474	172501007	硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管 de75	m	45.974	12.20
475	172502000.1	PPR塑料给水管 DN20	m	169.901	11.27
476	172502000.2	PPR塑料给水管 DN15	m	77.846	10.90
477	172506000.1	PE双壁波纹管(SN8) de160	m	63.000	39.82
478	172801000.1	钢塑复合压力给水管(PSP) DN80	m	40.482	58.80
479	172801000.2	钢塑复合压力给水管(PSP) DN65	m	8.221	50.62
480	172801000.3	钢塑复合压力给水管(PSP) DN50	m	49.745	43.24
481	172801000.4	钢塑复合压力给水管(PSP) DN40	m	21.461	39.62
482	172801000.5	钢塑复合压力给水管(PSP) DN32	m	23.225	29.56
483	172801000.6	钢塑复合压力给水管(PSP) DN25	m	10.302	19.56
484	180002000.1	沟槽管件 DN80	个	0.450	17.62
485	180002000.1	沟槽管件 DN100	个	68.428	24.15
486	180002000.2	沟槽管件 DN150	个	21.800	38.86
487	180002000.3	沟槽管件 DN80	个	12.492	17.62
488	180002000.4	沟槽管件 DN65	个	4.223	14.01
489	180003000	沟槽卡箍	套	20.000	
490	180003000.1	沟槽卡箍 DN100	套	78.469	18.11
491	180003000.1	沟槽卡箍 DN80	套	20.241	13.21
492	180003000.2	沟槽卡箍 DN150	套	24.743	29.14
493	180003000.3	沟槽卡箍 DN80	套	14.235	13.21
494	180003000.4	沟槽卡箍 DN65	套	4.812	10.51
495	180300000.1	钢管管件 DN50	个	34.451	10.96
496	180300000.2	钢管管件 DN40	个	25.994	8.16
497	180300000.3	钢管管件 DN32	个	108.845	6.88
498	180300000.4	钢管管件 DN25	个	37.137	5.30
499	180903000.1	塑料给水管件 DN20	个	323.146	
500	180903000.2	塑料给水管件 DN15	个	148.061	
501	180904000	承插塑料管件	个	48.599	
502	180904000.1	承插塑料管件 de110	个	819.467	
503	180904000.2	承插塑料管件 de50	个	49.006	
504	181101000.1	钢塑复合管件 DN65	个	3.063	

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第15页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
505	181101000.2	钢塑复合管件 DN50	个	73.155	
506	181101000.3	钢塑复合管件 DN40	个	31.350	
507	181101000.4	钢塑复合管件 DN32	个	12.751	
508	181101000.5	钢塑复合管件 DN25	个	6.868	
509	194101000.1	蝶阀 DN100	个	6.900	136.64
510	194101000.2	信号闸阀 DN150	个	2.000	203.54
511	194101000.3	泄水阀 DN65	个	2.000	220.00
512	194103000.1	末端试水装置 DN25	个	2.020	2201.66
513	194103000.1	先导式稳压减压阀 DN50	个	1.010	361.41
514	194103000.2	末端试水阀 DN25	个	1.010	74.26
515	194110000.1	闸阀 DN80	个	1.000	159.29
516	194110000.1	氧气维修阀门	个	26.000	274.53
517	194110000.2	先导式稳压减压阀 DN80	个	1.000	465.49
518	211501000	蹲式大便器	个	4.040	75.22
519	211502000.1	坐式大便器	个	20.200	309.73
520	212501000	蹲式大便器低水箱	个	4.000	74.33
521	212503000	坐便器水箱(带配件)	套	20.200	62.23
522	213308001	冷热水混合水嘴DN15	个	37.370	150.00
523	213320000	大便器冲洗管	根	4.040	22.12
524	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套	4.040	41.49
525	224101000.1	防雨百叶D100	个	25.000	34.01
526	224101000.2	单层百叶风口400*400	个	12.000	94.96
527	224503000.1	排气扇连接管D100	m	20.400	28.60
528	226101000.1	排烟阀(电控常闭)800*250	个	3.000	303.54
529	226101000.2	280°常开防火阀800*250	个	3.000	270.80
530	226101000.3	280°排烟防火阀(常开)1400*320	个	1.000	743.36
531	230100000	灭火器	具	3.000	183.36
532	230303000.1	室内消火栓	套	10.000	1200.00
533	232101000.1	闭式玻璃球喷头 K=80,68℃	个	236.340	13.72
534	233700000.1	点型光电感烟探测器	个	70.700	60.00
535	233902000.1	声光警报器	个	7.000	50.00
536	234001000.1	输入单输出模块I/O	个	14.140	69.64
537	234001000.2	输入单输出模块C	个	1.010	69.64
538	234001000.3	输入模块I	个	6.060	62.39
539	234001000.4	广播模块B	个	2.020	78.00
540	234001000.5	短路隔离器	个	6.060	85.00

表-22



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第16页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
541	234001000.6	消防电源监控模块	个	1.010	375.00
542	234001000.7	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	6.060	257.43
543	234101000.1	手动报警按钮(带电话插孔)	套	7.070	50.00
544	234101000.2	消火栓按钮	套	10.100	40.00
545	234301000.1	吸顶音箱	只	9.090	40.00
546	234501000.1	减压孔板	个	2.000	39.82
547	240101000.1	螺翼式水表 DN50	个	1.000	203.54
548	240102000.1	螺翼式水表 DN80	个	1.000	650.00
549	264501000.1	跳线 RJ45、RJ11接头	个	117.160	11.20
550	280310000.1	桥架内布线 报警二总线(主)NH-RVS-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	162.000	4.54
551	280310000.2	桥架内布线 消防电话线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	162.000	5.65
552	280310000.3	桥架内布线 消防广播线 NH-RVVP-2x2.5mm <sup>2</sup>	m	162.000	5.65
553	282718000.1	跳线 安装双绞线跳线	条	116.000	6.50
554	290603000.1	吊顶内敷设 镀锌钢管SC15	m	283.332	6.02
555	290603000.2	吊顶内敷设 镀锌钢管SC20	m	13.442	7.29
556	290603000.3	吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20	m	1770.127	1.04
557	290702000.1	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	套	4.040	49.88
558	290702000.2	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	套	2.020	49.88
559	290702000.3	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 热缩式 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	套	4.040	49.88
560	300703001.1	消防专用电话分机	部	1.010	90.00
561	300703001.1	床头分机	部	50.500	637.19
562	301101000	电视插座	个	23.230	15.93
563	301302000.1	内网信息出线口	个	23.460	20.35
564	301302000.2	外网信息出线口	个	45.900	20.35
565	500102001.1	300*300mm顶装排气扇 0.25kw	台	23.000	80.00
566	500102001.1	天花式排气扇	台	25.000	164.00
567	550117001.1	配电箱 4AL	台	1.000	1616.86
568	550117001.2	空调配电箱 4KTAL	台	1.000	1218.48
569	550117001.3	配电箱 5AL	台	1.000	2482.88
570	550117001.4	普通电梯配电箱 AT.DT1	台	1.000	2122.60
571	550117001.5	开水间配电箱 RS	台	1.000	498.75
572	550117001.6	电动挡烟垂壁控制箱 J LX	台	3.000	798.00
573	550117001.7	应急照明配电箱 ALE	台	1.000	1200.00
574	550117001.8	抢救室配电箱 QJAL	台	1.000	1319.68
575	550117001.9	消防排烟风机配电箱 AC.PY	台	1.000	1100.00

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第17页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
576	550117001.10	空调配电箱 5KTAL	台	1.000	1525.23
577	550909000.1	接线端子箱 DZX	台	2.000	220.00
578	B4-1950.1	W100x1600mm定制LED线条灯 10W	10m	7.200	64.04
579	B4-1950.2	LED灯带 10W	10m	1.114	64.04
580	B5-0082.1	24口千兆交换机	台(套)	2.000	800.00
581	B5-0086.1	台式电脑	台	1.000	5500.00
582	B5-0110.1	信息交互管理主机	套	1.000	8500.00
583	B5-0292.1	楼层配线架FD	架	2.000	298.00
584	B5-0292.2	楼层配线架FD	架	4.000	498.00
585	B5-0300.1	楼层配线架	架	1.000	1600.00
586	B5-0507.1	液晶电视分诊显示屏	套	1.000	3500.00
587	B5-0507.2	液晶电视	套	1.000	2212.38
588	B5-0516.1	调制器	套	1.000	490.00
589	B5-0521.1	混合器	套	1.000	475.00
590	B5-0526.1	加扰器	套	1.000	385.00
591	B5-0526.2	解扰器	套	1.000	420.00
592	B5-0620.1	四分支器	个	8.000	70.00
593	B5-0782.1	干线放大器	台	1.000	800.00
594	B5-0782.2	楼栋放大器	台	6.000	500.00
595	B5-0797.1	液晶门口分机	台	18.000	1300.00
596	B5-0962.1	半球彩色转黑白摄像机	台	11.000	450.00
597	B5-0996.1	电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 电源	台	11.000	60.00
598	B5-1244.1	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	台	2.000	300.00
599	B5-1271.1	IP网络医护主机	台	1.000	3800.00
600	B6-0105.1	25英寸走廊显示屏	台	2.000	1900.00
601	B7-0066.1	轴流式通风机(吊式)安装 轴流式通风机安装 10#	台	1.000	6000.00
602	B9-0720.1	热水宝 额定功率2.5Kw	台	33.000	510.00
603	Z010000103	型钢(综合)	kg	1404.034	3.40
604	Z012902035	钢板 10~16mm	kg	22.200	3.40
605	Z012902035	钢板 10~16mm	kg	947.940	4.10
606	Z012906002	镀锌钢板 0.75mm	m²	64.947	21.67
607	Z012906003	镀锌钢板 1mm	m²	101.362	27.72
608	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg	2.965	12.09
609	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg	51.476	12.12
610	Z130105001	酚醛调和漆(各色)	kg	0.609	11.03
611	Z130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	3.193	12.12

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第18页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
612	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg	0.689	11.03
613	Z130507003	酚醛防锈漆 (各种颜色)	kg	2.806	12.09
614	Z130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg	76.349	12.12
615	Z170102000	焊接钢管(综合)	kg	448.330	3.65
616	Z170303000.1	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50	m	517.060	23.07
617	Z170303000.1	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	1246.403	7.29
618	Z170303000.1	砖、混凝土结构暗配 钢管SC20	m	1167.505	7.50
619	Z170303000.2	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC40	m	525.300	16.88
620	Z170303000.3	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC32	m	525.300	14.01
621	Z170303000.4	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC20	m	4.285	7.29
622	Z170303000.5	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC15	m	92.906	6.02
623	Z170303000.6	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC100	m	113.300	47.77
624	Z170303000.7	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC40	m	30.900	16.88
625	Z170303000.8	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25	m	4.223	10.79
626	Z170303000.9	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20	m	157.621	7.29
627	Z170303000.10	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC15	m	154.500	6.02
628	Z210901000.1	洗手盆	个	37.370	128.32
629	Z231300000.1	水流指示器 DN150	个	2.000	274.34
630	Z250001001.1	4寸LED筒灯	套	145.440	26.73
631	Z250001001.2	600X600mmLED面板灯 1*28W	套	83.830	127.68
632	Z250001001.3	600X600mmLED面板灯 1*24W	套	10.100	118.28
633	Z250001001.4	600X600mmLED面板灯 2*18W	套	2.020	101.64
634	Z250001001.5	600X600mmLED面板灯 2*28W	套	68.680	180.00
635	Z250001001.6	300X300mmLED防潮灯 2*14W	套	22.220	88.68
636	Z250001001.7	600X600mmLED防潮灯 2*28W	套	3.030	200.00
637	Z250001001.8	双头应急灯 常,急2x3W	套	26.260	67.97
638	Z250001001.9	疏散出口指示灯 常,急1x1W	套	5.050	58.27
639	Z250001001.10	楼层标志灯 常,急1x1W	套	3.030	58.27
640	Z250001001.11	单向疏散指示灯 常,急1x1W	套	19.190	58.27
641	Z250001001.12	双向疏散指示灯 常,急1x1W	套	1.010	58.27
642	Z250001001.13	多信息复合标志灯 常,急1x1W	套	3.030	59.14
643	Z250001001.14	应急单管LED灯 常,急LED 28W~220V	套	1.010	66.37
644	Z250001001.15	LED灯	套	50.500	23.04
645	Z260501001.1	暗装单联单控开关~250V 10A	个	10.200	5.66
646	Z260501001.2	暗装双联单控开关~250V 10A	个	66.300	8.03
647	Z260501001.3	暗装三联单控开关~250V 10A	个	21.420	11.95

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第19页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
648	Z260501001.4	暗装四联单控开关~250V 10A	个	8.160	18.41
649	Z260501001.5	床头灯开关	个	51.000	5.66
650	Z264101001.1	安全型普通五孔插座 10A~250V	套	97.920	9.82
651	Z264101001.2	安全型防溅五孔插座(带防溅盒)10A~250V	套	26.520	13.33
652	Z264101001.3	安全型挂式空调插座 16A~250V	套	44.880	9.73
653	Z264101001.4	五孔电源插座 10A	套	204.000	9.82
654	Z280301000.1	管内布线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	632.562	2.68
655	Z280301000.1	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	1565.136	2.70
656	Z280301000.2	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m	3025.933	4.43
657	Z280301000.2	桥架内布线 24V电源线 WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	306.000	4.38
658	Z280301000.3	线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m	4235.887	6.91
659	Z280301000.4	管内布线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	7101.475	2.70
660	Z280301000.5	管内布线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup>	m	3280.133	4.43
661	Z280301000.6	管内布线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup>	m	931.497	6.91
662	Z280301000.7	管内布线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm <sup>2</sup>	m	1877.224	2.70
663	Z280301000.8	管内布线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm <sup>2</sup>	m	644.760	1.75
664	Z280301000.9	管内布线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	105.315	6.01
665	Z280311000.1	管内布线 多芯软导线 RVV2*0.75mm <sup>2</sup>	m	469.980	1.58
666	Z280311000.2	管内布线 六类网线CAT6	m	219.555	2.86
667	Z280311000.3	桥架内布线 六类网线CAT6-UTP	m	2572.752	2.86
668	Z280311000.4	管内布线 六类网线CAT6-UTP	m	765.304	2.86
669	Z281100000.1	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m	534.189	48.61
670	Z281100000.2	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm <sup>2</sup>	m	525.907	74.16
671	Z281100000.3	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm <sup>2</sup>	m	988.613	134.96
672	Z281100000.4	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm <sup>2</sup>	m	34.168	237.00
673	Z281100000.5	铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1kV-4x4mm <sup>2</sup>	m	7.353	36.95
674	Z281100000.6	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm <sup>2</sup>	m	34.168	130.33
675	Z281100000.7	矿物质电力电缆敷设BTTZ-0.6/1kV-5x2.5mm <sup>2</sup>	m	572.770	19.85
676	Z281100000.8	矿物质电力电缆敷设BTTZ-0.6/1kV-5x6mm <sup>2</sup>	m	555.345	63.63
677	Z281128000.1	手动控制线NH-KVV-3x1.5mm <sup>2</sup>	m	106.869	6.96
678	Z2811340014.1	电动挡烟垂壁(防火布)	m <sup>2</sup>	4.617	382.00
679	Z2811340014.2	固定挡烟垂壁(防火布)	m <sup>2</sup>	9.495	169.73
680	Z2811340023.1	管内布线 报警二总线(支)NH-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	562.334	2.76
681	Z2811340023.1	管内布线 多芯软导线 RVV2*1.5mm <sup>2</sup>	m	111.240	2.81
682	Z2811340023.2	管内布线 消防电话线 NH-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	147.010	3.70
683	Z2811340023.3	管内布线 消防广播线 NH-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	150.520	3.70

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第20页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
684	Z2811340023.4	管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup>	m	316.051	2.76
685	Z282500000.1	6芯多模光纤	m	472.500	6.50
686	Z282901000.1	管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	186.627	3.25
687	Z282901000.2	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5	m	775.467	3.25
688	Z282901000.3	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7	m	105.000	7.18
689	Z282901000.4	桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9	m	105.000	10.25
690	Z290101000.1	强电专用金属桥架200*100 δ=1.2mm	m	47.238	39.90
691	Z290101000.1	弱电桥架: 200x100 δ=1.2mm	m	109.898	39.90
692	Z290101000.1	防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm	m	24.169	24.16
693	Z290101000.2	强电专用金属桥架300*100 δ=1.2mm	m	86.719	55.43
694	Z291115001.1	电视接线箱	个	1.000	250.00
695	Z291115001.2	网络接线箱	个	1.000	250.00
696	Z291115001.3	广播接线箱	个	1.000	250.00
697	Z291115001.4	光纤电视器件箱	个	6.000	180.00
698	Z291115001.5	视频监控接线箱	个	2.000	250.00
699	Z301303001.1	电话插口	个	25.500	11.24
700	Z301303002	电话插座(双口)	个	25.500	
701		◆设备◆			
702	B9-1089.1	二级稳压箱安装	台	100.000	857.60
703	B9-1089.2	二级稳压箱安装	台	100.000	1130.00
704		◆机械台班组成◆			
705	000502002	2023安装机械第一类费用	元	14687.164	1.00
706	002401001	机械台班人工费	元	11004.438	1.00
707	140301004	汽油92#	kg	497.106	7.94
708	140304001	轻柴油 0#	kg	701.833	6.88
709	140304001	轻柴油0#	kg	3.590	6.88
710	140304001	轻柴油0#	kg	80.779	7.04
711	341103001	电	kW·h	16586.546	0.59
712	994701004	折旧费	元	2080.418	1.00
713	994701005	检修费	元	448.253	1.00
714	994701006	维护费	元	1562.453	1.00
715	994701007	安拆及场外运输费	元	1612.966	1.00
716	994701008	其他费	元	304.473	1.00
717		◆机械◆			
718	341509003	其他机械费	元	1109.289	0.90
719	980301005	精密交/直流稳压电源	台班	9.000	66.47

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第21页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
720	980301006	交流稳压电源	台班	8.000	9.08
721	980303001	电压电流表	台班	1.587	18.01
722	980502004	数字万用表PS-56	台班	1.580	3.81
723	980502011	手持式万用表	台班	38.587	6.57
724	980502012	工业用真效值万用表	台班	12.085	5.80
725	980503001	数字电压表 PZ38	台班	0.438	5.61
726	980604001	计时 / 计频器 / 校准器	台班	1.587	163.44
727	980704001	脉冲信号发生器 NF-1513A	台班	0.114	7.45
728	980901003	场强仪 5MHz~1GHz, -10~130dB μV	台班	0.600	215.45
729	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班	0.050	12.81
730	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班	31.390	30.80
731	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班	1.530	7.61
732	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班	0.500	14.00
733	981701001	对讲机 C15	台班	39.715	4.94
734	981701002	网络测试仪	台班	1.160	54.19
735	982501002	频谱分析仪 HP8563E	台班	0.100	106.00
736	983003001	网络分析仪HP8410 C	台班	1.500	284.03
737	983701003	笔记本电脑	台班	17.600	9.85
738	983702003	宽行打印机	台班	0.100	5.57
739	983901001	彩色监视器 14"	台班	1.100	24.55
740	984101001	电动综合校验台	台班	1.000	19.21
741	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班	0.186	31.18
742	984703001	火灾探测器实验器 EHTS-1	台班	5.800	16.07
743	984717001	其他各种仪器仪表	台班	2.400	12.74
744	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.397	9.78
745	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称容量2000L	台班	7.566	57.79
746	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班	0.387	901.60
747	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班	0.154	529.62
748	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	20.179	552.80
749	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班	0.108	569.57
750	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班	0.508	636.71
751	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班	20.215	542.09
752	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班	1.286	777.69
753	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.067	553.21
754	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班	0.179	756.92
755	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班	0.715	1188.07

表-22

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

第22页 共23页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
756	990916003	电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN	台班	0.040	287.20
757	990922001	吊装机械(综合)	台班	24.000	552.54
758	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	2.723	22.63
759	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班	2.228	2.98
760	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班	7.598	4.93
761	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班	0.756	7.76
762	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班	12.852	46.73
763	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班	4.376	81.89
764	991920001	管子切断机 管径60mm	台班	1.672	13.93
765	991922001	抛光机	台班	0.264	9.83
766	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班	0.242	7.46
767	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班	29.153	9.74
768	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班	16.765	19.30
769	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班	3.827	22.99
770	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班	2.037	74.15
771	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班	2.374	30.60
772	991930001	滚槽机	台班	0.898	18.00
773	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班	2.374	12.26
774	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	27.284	22.68
775	992103001	木工单面压刨床 刨削宽度600mm	台班	26.781	28.78
776	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班	12.206	24.76
777	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班	27.774	27.18
778	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班	2.000	70.85
779	992307001	等离子切割机 电流400A	台班	2.374	199.78
780	992314001	角向磨光机	台班	31.280	7.60
781	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班	10.414	46.61
782	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班	59.111	62.58
783	992502005	直流电弧焊机 容量20kV·A	台班	0.728	59.69
784	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班	0.243	14.88
785	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班	26.813	25.28
786	994410004	试压泵 压力30MPa	台班	2.019	21.30
787	994410006	试压泵 压力60MPa	台班	0.364	22.60
788	994506001	手动液压钳(包括钳口)	台班	2.380	8.19
789	994506004	油压接管钳 50t	台班	1.300	19.50
790	994508001	电锤 功率 520W	台班	96.513	4.22
791	994901001	卷扬机带塔 提升质量(3~5)tH=40m	台·月	2.000	2650.00

表-22



