

公告进度

- 采购意向公开
- 采购公告
- 更正公告**
- 结果公告
- 合同公告

云之龙咨询集团有限公司 2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程 (WZZC2025-C2-210190-YZLZ) 更正公告

来源: 云之龙咨询集团有限公司 发布时间: 2026-01-12 浏览次数: 29

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: WZZC2025-C2-210190-YZLZ
 原公告的采购项目名称: 2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程
 首次公告日期: 2025年12月30日

二、更正信息

更正事项: 采购公告,磋商文件
 更正内容:

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	响应文件提交截止、开启时间	2026年1月13日9时30分(北京时间)	2026年1月21日9时30分(北京时间)
2	工程量清单	工程量清单-2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程	本项目以2026年1月12日发布的工程量清单为准,详见本更正公告附件

更正日期: 2026年01月12日

三、其他补充事宜

更正理由: 采购人来函要求。

四、对本次公告提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称: 苍梧县交通运输发展服务中心
 地 址: 广西苍梧县县直部门办公区1号楼
 联系方式: 0774-2688200

2.采购代理机构信息

名 称: 云之龙咨询集团有限公司
 地 址: 苍梧县石桥镇龙圣新城开发区A01号
 联系方式: 0774-3859935

3.项目联系方式

项目联系人: 黄泳瑜、陈丽莹
 电 话: 0774-3859935

友情链接

综合网站

主办单位: 广西壮族自治区财政厅 地址: 南宁市桃源路69号 邮编: 530021 电子邮箱: bgs@czt.gxzf.gov.cn

桂ICP备10200667 版权所有: 广西财政信息管理中心 技术支持: 政采云股份有限公司



政采云平台微信公众号

2025 年苍梧县六堡镇高枧村
早二组早二大桥工程



编 制 说 明

工程名称：2025 年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程

第 1 页共 1 页

一、工程概况：

本工程新建一座现浇钢筋混凝土空心板桥，桥上结构采用 2 跨 13 米 45° 斜交现浇混凝土简支空心板，下构为 U 型桥台，采用扩大基础。桥梁全长 36.09m，桥面总宽度 5.50m，桥面净宽 4.50m。

建设地点：苍梧县六堡镇高枧村。

二、编制依据：

(一) 蓝创工程设计有限公司设计的 2025 年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程施工图设计。

(二)《公路工程工程量清单计价规范》(2018 年版)。

投标报价汇总表

合同段：2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	400	桥 梁、涵 洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6		第100章至第700章合计	
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		项目建设管理费	
10		建设项目的前期工作费	
11		总预算价	

工程量清单表

合同段：2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程

标表2

清单 第100章 合计 人民币 元

清单 第 1 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m ³	7.5		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m ³	363		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20商品混凝土挡土墙（含土方开挖、泄水层）	m ³	136.24		
清单 第200章 合计 人民币 元					

清单 第 2 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程

标表2

清单 第 3 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井）				
-a	桥台连接钢筋	t	1.849		
403-2	下部结构钢筋				
-a	盖梁	t	1.859		
-b	挡块	t	0.176		
-c	台帽、台身、台背	t	3.608		
-d	侧墙	t	0.232		
-e	墩柱	t	1.335		
403-3	上部结构钢筋				
-a	空心板	t	16.641		
403-4	附属结构钢筋				
-a	桥梁铺装	t	1.897		
-b	支座垫石	t	0.459		
-c	护栏	t	1.78		
-d	护栏铸铁	t	0.852		
-e	搭板	t	1.722		
-f	搭板铺装	t	0.853		
-g	伸缩缝	t	0.357		
404	基坑开挖及回填				
404-2	干水下挖土方				
-a	桥墩基础挖土方	m³	920.31		
-b	拦沙坝	m³	27.97		
404-4	水下挖石方	m³	558.59		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-a	扩大基础（含围堰、SP-III型拉森钢板桩）	m³	275.09		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台混凝土（C30商品砼）	m³	175.3		
-b	侧墙混凝土（C30商品砼）	m³	89.5		
-c	台帽混凝土（C30商品砼）	m³	22.43		
-d	盖梁混凝土（C30商品砼）	m³	12.77		
-e	墩柱混凝土（C30商品砼）	m³	31.7		
-f	挡块混凝土（C30商品砼）	m³	0.7		
410-3	空心板混凝土（C30商品砼、含支架）	m³	76.54		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	混凝土护栏（C30商品砼）	m³	19.24		
-b	搭板（C30商品砼）	m³	15.75		
-d	支座垫石（C30商品砼）	m³	1.15		
-e	伸缩缝	m³	1.25		
-f	拦沙坝（C20商品砼）	m³	9.9		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				

工程量清单表

合同段：2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程

标表2

清单 第 5 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：2025年苍梧县六堡镇高枧村早二组早二大桥工程

标表2

清单 第 6 页 共 6 页