

苍梧县京南大桥护栏维修改造工程



工程量清单

总 说 明

工程名称：苍梧县京南大桥护栏维修改造工程

第 1 页

共 1 页

一、工程概况：

本工程为苍梧县京南大桥护栏维修改造工程，施工内容为：更换护栏、路面修复、安装限高架等。

二、编制依据：

1、广西交投集团有限公司设计的施工图纸；

2、现行的《公路工程标准施工招标文件》（交公路发[2009]221号）、《公路工程标准施工招标文件范本（2009年版）》；

3、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》交通运输部（2011年第83号）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3833-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

4、广西区交通厅桂交基建【2019】39号《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；

5、交通运输部办公厅2016年4月28日关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知；

6、《梧州建设工程造价信息》2025年9月份信息价；

7、其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范。

工程量清单表

合同段：苍梧县京南大桥护栏维修改造工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	安全生产费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
104	承包人驻地建设	总额	1		
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：苍梧县京南大桥护栏维修改造工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理	m/座	309		
202-2	挖除水泥混凝土路面厚26cm	m ³	66.3		
-a	挖除水泥混凝土路面厚26cm	m ³	66.3		
202-3	拆除混凝土护栏	m ³	46.2		
-a	拆除混凝土护栏	m ³	46.2		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：苍梧县京南大桥护栏维修改造工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	C30水泥混凝土面板厚度26cm	m ²	255		
312-1	C30水泥混凝土面板厚度26cm	m ²	255		
-a	C30水泥混凝土面板厚度26cm	m ²	255		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：苍梧县京南大桥护栏维修改造工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415	桥面铺装	m/座	309		
415-2-1	人行道铺装修复	m ²	494.4		
-a	人行道铺装修复	m ²	494.4		
415-2-2	混凝土表层缺陷修补	m ³	2.8		
-a	混凝土表层缺陷修补	m ³	2.8		
415-3-1	人行道铺装加铺	m ²	494.4		
-a	人行道铺装加铺	m ²	494.4		
415-3-2	裂缝压力灌浆	m	40		
-a	裂缝压力灌浆	m	40		
415-3-3	裂缝密封胶封闭	m	120		
-a	裂缝密封胶封闭	m	120		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：苍梧县京南大桥护栏维修改造工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏	m/座	309		
602-5	钢结构护栏	m	618		
-a	钢结构护栏	m	618		
603	隔离栅和防落物网	m/座	309		
603-5-1	防落栅架	m ²	90		
-a	防落栅架	m ²	90		
603-5-2	临边防护网	m	310		
-a	临边防护网	m	310		
604	道路交通标志	m/座	309		
604-4	限高架	个	1		
-a	限高架	个	1		
604-12	锥形桶	个	155		
-a	锥形桶	个	155		
LB-001	桥检车租赁	天	21		
-a	桥检车租赁	天	21		
清单 第600章 合计 人民币 元					