

工 程 预 算 书

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

建设单位:陆川县良田镇人民政府

工程造价:482725.84元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:广西富盟工程设计有限公司

单方造价:0元

审核单位:

编制日期:2026年02月26日

编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:

总 说 明

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第1页 共1页

一. 工程概况: 主要建设内容有: 硬化工程、石凳、挡土墙、排水、健身器材、篮球场、公共照明等基础设施。

二、 编制依据

- 1、《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》(2022 年版)及其配套使用的费率定额;
- 2、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 3、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12 号文);
- 4、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7 号文);
- 5、自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知桂建发〔2023〕6号;
- 6、参考2026年第01期<<玉林市建设工程造价信息>>中陆川县的材料价(除税价),陆川县没有的信息价参考同期玉林市造价信息价,玉林市信息价没有的情况下参考同期南宁市信息价及广西其他市区信息价或市场询价。
- 7、本工程的施工图纸,相关的标准、规范、技术资料。

三、其他说明:

- 1、计税法采用一般计税法。
- 2、该项目运距暂按3km;

单位工程预算汇总表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
硬化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	147215.16	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4455.62	
2.1	其中:安全文明施工费	3427.41	
3	其他项目费用合计	303.34	
4	建筑安装工程费=1+2+3	151974.12	
石桌凳工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3813.24	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	68.85	
2.1	其中:安全文明施工费	45.90	
3	其他项目费用合计	7.76	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3889.85	
挡土墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	133153.48	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4258.92	
2.1	其中:安全文明施工费	3276.09	
3	其他项目费用合计	274.82	
4	建筑安装工程费=1+2+3	137687.22	
排水工程			

单位工程预算汇总表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19909.77	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	925.63	
2.1	其中:安全文明施工费	712.02	
3	其他项目费用合计	41.67	
4	建筑安装工程费=1+2+3	20877.07	
健身器材			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	16624.68	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	33.25	
4	建筑安装工程费=1+2+3	16657.93	
篮球场工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7547.57	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	37.98	
2.1	其中:安全文明施工费	29.22	
3	其他项目费用合计	15.17	
4	建筑安装工程费=1+2+3	7600.72	
公共照明基础			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	141935.78	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第1页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
硬化工程					147215.16						
分部分项工程					143397.54						
土石方工程					9388.51						
040101001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.33m		322.74	15.48	4996.02	9.47		2.36	1.66	0.71	
C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.3227	11772.01	3798.83	9000.01			1260.00	540.00	
C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000	0.29047	4113.38	1194.81	520.00		2624.78	440.27	188.69	
040103002	余方弃置 运距:3km		322.74	13.61	4392.49			10.41	1.46	0.62	
C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=3]	1000	0.32274	13611.34	4392.92			10406.23	1456.87	624.37	
场地硬化工程					134009.03						
040202011	150厚级配碎石垫层	m ²	978.00	34.16	33408.48	2.13	21.51	4.75	1.99	0.96	
C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=15]	100m ²	9.7800	3415.85	33407.01	212.60	2150.95	474.72	199.32	96.22	
040203007001	180厚C30混凝土 1.素土夯实,夯实度≥93% 2.含模板制作安装及拆除 3.含路面养生及刻纹 4.含伸缩缝	m ²	978.00	102.25	100000.50	10.06	79.08	0.24	2.99	1.44	
C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C30}	10	17.604	5239.78	92241.09	330.00	4328.08	5.01	97.15	46.90	
C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	5.004	647.00	3237.59	325.00	106.65	15.51	98.75	47.67	
C2-0129	清扫洗刷(扫刷)路面	100m ²	9.7800	219.31	2144.85	139.50	1.71		40.46	19.53	
C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	1.1500	1397.97	1607.67	729.50	153.32	60.17	229.00	110.55	
C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m ²	0.575	1339.58	770.26	344.80	735.91		99.99	48.27	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第2页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
0112070010023	项目标志牌	块	1	600.05	600.05		550.50				
B-换	项目标志牌	块	1	600.05	600.05		550.50				
	单价措施项目				3817.62						
041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				3817.62						
060302008001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台	1	1392.50	1392.50	100.00	121.99	708.06	234.34	113.13	
C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1392.50	1392.50	100.00	121.99	708.06	234.34	113.13	
060302008002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台	1	1265.41	1265.41	100.00	109.44	635.31	213.24	102.94	
C1-0512	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1265.41	1265.41	100.00	109.44	635.31	213.24	102.94	
060302008003	大型机械场外运输费 压路机	台	1	1159.71	1159.71	100.00	91.17	580.26	197.28	95.24	
C1-0514	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	1159.71	1159.71	100.00	91.17	580.26	197.28	95.24	
	石桌凳工程				3813.24						
	分部分项工程				3813.24						
	土(石)方工程				309.08						
040101003001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		11.28	8.87	100.05	3.86		2.00	1.58	0.70	
D1-637	人工 挖一般土方	100	0.0113	4982.56	56.30	3288.61			887.92	394.63	
D1-643	机械 挖掘机挖土方 斗容量1m3	100	0.1015	431.02	43.75	62.69		221.79	76.81	34.14	
040103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填		5.13	3.32	17.03	0.63	0.06	1.52	0.58	0.26	
D1-644	机械 填土碾压	100	0.0513	331.58	17.01	62.69	6.41	151.55	57.84	25.71	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第3页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
040103002002	余方弃置 1. 废弃料品种:土 2. 运距:3km		6.15	31.22	192.00	0.63		19.98	5.56	2.47	
D1-648换	机械装 自卸汽车运土(运距1km以内)[实际运距=3]	100	0.0615	3122.39	192.03	62.69		1998.16	556.43	247.30	
3.	园林景观工程				3504.16						
050305006001	花岗岩石桌石凳 1. 包含一桌四凳 2. 80厚花岗岩板 3. 20厚1:2聚合物水泥砂浆 4. 非粘土实心砖砌筑砂浆M5 5. 60厚C25素混凝土压顶 6. C25细石混凝土填芯, 内配 8钢筋 6. 100厚C25素砼垫层	套	2	1752.08	3504.16	421.14	1017.40	3.33	114.60	50.94	
A-10-1	垫层 灰土 3 : 7	10	0.179	4264.34	763.32	909.75	2632.62	10.84	248.56	110.47	
D1-661换	人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}		0.40	526.18	210.47	52.34	409.32	0.47	14.26	6.34	
A-4-35	零星砌体 标准砖 240×115×53	10	0.126	9212.77	1160.81	3174.00	4022.26	12.92	860.47	382.43	
C1-0168换	压顶 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.002	5497.95	11.00	550.00	4272.65	4.92	149.83	66.59	
C3-0689换	填芯 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.002	5584.48	11.17	430.00	4214.32	224.00	176.58	78.48	
A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=20]{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m ²	0.1338	3390.80	453.69	1227.87	1386.14	12.92	335.01	148.89	
D1-702换	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤10cm{换:水泥砂浆 1:2 换:素水泥浆}	10m ²	0.128	6798.42	870.20	664.25	5306.44	5.28	180.77	80.34	
D2-275	圆钢筋 直径(mm) 10以内	t	0.003	7830.58	23.49	2431.50	3789.21	10.81	659.42	293.08	
	单价措施项目										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第4页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
挡土墙工程					133153.48						
	分部分项工程				128980.45						
1.	土石方工程				3522.11						
040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土		147.67	16.48	2433.60	9.47		3.13	1.76	0.76	
C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.1477	11772.01	1738.73	9000.01			1260.00	540.00	
C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000	0.13290	5224.12	694.29	520.00		3473.97	559.16	239.64	
010103001001	回填方 填方材料品种:三类土		104.10	4.76	495.52	0.50	0.06	3.09	0.50	0.22	
C1-0105	机械填土碾压	1000	0.10410	4766.49	496.19	504.00	64.05	3086.74	502.70	215.44	
010103002002	余土弃置 运距: 3km		43.57	13.61	592.99			10.41	1.46	0.62	
C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=3]	1000	0.04357	13611.34	593.05			10406.23	1456.87	624.37	
2.	挡土墙工程				125458.34						
010504001001	C25混凝土挡土墙 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 泄水孔 PVC-d _e 50		186.77	664.80	124164.70	101.18	458.91	4.42	30.62	14.78	
C1-0164换	混凝土挡土墙 现浇混凝土(换:预拌普通混凝土 C25)	10	18.677	5472.86	102216.61	550.00	4227.43	4.92	160.93	77.69	
C1-0165	混凝土挡土墙 现浇模板	10m ²	44.920	488.60	21947.91	192.00	150.37	16.32	60.41	29.16	
060105005	反滤层铺筑 1. 300~400g/m ² 土工布 2. 1~4mm砂砾或石屑 3. 20mm粗砂或碎石	个	19	27.25	517.75		25.00				
B-	反滤层铺筑	个	19	27.25	517.75		25.00				

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第5页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
040402017001	变形缝 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板 塞入深度不宜小于150mm	m	25.59	30.32	775.89	11.22	11.78		3.25	1.57	
C6-0133	变形缝 油浸麻丝 平面	100m	0.0629	2423.67	152.45	773.80	1117.02		224.40	108.33	
C6-0134	变形缝 油浸麻丝 立面	100m	0.2070	3012.40	623.57	1151.50	1117.02		333.94	161.21	
	单价措施项目				4173.03						
041101	脚手架工程				4173.03						
桂041101006	外墙脚手架	m ²	116.50	35.82	4173.03	19.40	4.03	0.76	5.85	2.82	
C1-0397	钢管脚手架 双排 10m以内	100m ²	1.1650	3582.01	4173.04	1940.40	402.54	76.18	584.81	282.32	
	排水工程				19909.77						
	分部分项工程				19909.77						
0401	土石方工程				2288.44						
040101002001	挖沟槽土方 装车 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内		59.48	16.48	980.23	9.47		3.13	1.76	0.76	
C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000	0.05353	5224.12	279.65	520.00		3473.97	559.16	239.64	
C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.0595	11772.01	700.43	9000.01			1260.00	540.00	
040103001001	沟槽机械回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求		24.35	34.09	830.09	24.53	0.10	1.45	3.64	1.56	
C1-0109	沟槽(台、井背)夯实机回填 土	100	0.2435	3408.26	829.91	2452.80	9.69	144.82	363.67	155.86	
040103002001	余方弃置 1.运距:3km		35.13	13.61	478.12			10.41	1.46	0.62	

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第6页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=3]	1000	0.03513	13611.34	478.17			10406.23	1456.87	624.37	
0405	排水工程				17621.33						
040501001001	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 1. 垫层、基础材质及厚度: 180° C25混凝土基础 2. 规格: DN300 3. 接口方式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验	m	35.00	195.63	6847.05	30.26	129.29	4.84	10.18	4.91	
C5-0043换	承插式混凝土管道基础(180°) 管径(mm以内) 300{换:预拌普通混凝土 C25}	100m	0.3500	8127.75	2844.71	2078.50	4367.21	81.95	626.53	302.46	
C5-0099	承插式混凝土管道铺设 人机配合下管管径(mm以内) 300	100m	0.3500	11003.94	3851.38	762.50	8429.60	402.37	337.81	163.08	
C5-0240换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.3500	431.80	151.13	185.00	131.44	0.11	53.68	25.92	
040201022002	排水沟1 素土夯实 100mm厚C25混凝土 C25混凝土 边墙及底板纵向间隔5m设置一道伸缩缝,均 采用沥青木板填缝止水 全槽抹	m	50.00	92.94	4647.00	21.16	54.53	0.34	6.23	3.01	
C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.250	5090.98	1272.75	330.00	4191.56	5.01	97.15	46.90	
C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.300	6970.11	2091.03	1489.60	4264.48		431.98	208.54	
C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	1.000	647.00	647.00	325.00	106.65	15.51	98.75	47.67	
C1-0274	沉降缝 沥青木板	10m ²	0.900	706.40	635.76	226.00	324.89		65.54	31.64	
040201022003	排水沟2 素土夯实 100mm厚C25混凝土	m	36.00	114.36	4116.96	25.23	68.35	0.34	7.42	3.58	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第7页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	C25混凝土 边墙及底板纵向间隔5m设置一道伸缩缝,均采用沥青木板填缝止水 含模板										
C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.216	5090.98	1099.65	330.00	4191.56	5.01	97.15	46.90	
C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.288	6970.11	2007.39	1489.60	4264.48		431.98	208.54	
C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.720	647.00	465.84	325.00	106.65	15.51	98.75	47.67	
C1-0274	沉降缝 沥青木板	10m ²	0.770	706.40	543.93	226.00	324.89		65.54	31.64	
040201022002	沉砂池 素土夯实 150mm厚C25混凝土 C25混凝土 C25砼预制沟盖板 含模板	座	2	1005.16	2010.32	226.77	582.71	9.14	69.92	33.63	
C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.030	5090.98	152.73	330.00	4191.56	5.01	97.15	46.90	
C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.144	6970.11	1003.70	1489.60	4264.48		431.98	208.54	
C5-1052换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 20cm以内 {换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.020	5474.18	109.48	502.00	4297.28	4.92	147.01	70.97	
C5-1066换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 1.0m ³ 以外{换:水泥砂浆中砂M10}	10	0.020	1770.86	35.42	665.00	130.99	379.51	302.91	146.23	
C5-2495	现浇混凝土模板 顶(盖)板 复合木模	10m ²	0.280	859.33	240.61	443.00	129.85	17.51	133.55	64.47	
C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.080	647.00	51.76	325.00	106.65	15.51	98.75	47.67	
C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.068	6126.14	416.58	820.00	4295.71	63.07	300.24	141.29	
	单价措施项目										
	健身器材				16624.68						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第8页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	分部分项工程				16624.68						
	健身器材工程				16624.68						
B001	两联漫步机	套	1	1506.38	1506.38		1382.00				
B-换	两联漫步机	套	1	1506.38	1506.38		1382.00				
B002	双人落地健骑机	套	1	1689.50	1689.50		1550.00				
B-	双人落地健骑机	套	1	1689.50	1689.50		1550.00				
B003	肩关节训练器	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B-换	肩关节训练器	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B004	三人扭腰器	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B-	三人扭腰器	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B005	双柱跷跷板	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B-换	双柱跷跷板	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B006	腰部按摩器	套	1	1754.90	1754.90		1610.00				
B-换	腰部按摩器	套	1	1754.90	1754.90		1610.00				
B007	户外跑步机	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B-	户外跑步机	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B008	双人荡板	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B-换	双人荡板	套	1	1635.00	1635.00		1500.00				
B009	云梯	套	1	1809.40	1809.40		1660.00				
B-	云梯	套	1	1809.40	1809.40		1660.00				
B010	双人上肢牵引器	套	1	1689.50	1689.50		1550.00				

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第9页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
B-换	双人上肢牵引器	套	1	1689.50	1689.50		1550.00				
	单价措施项目										
篮球场工程					7547.57						
	分部分项工程				7547.57						
3.	篮球场				7547.57						
040205006001	篮球场标线 1、热熔漆标线	m ²	15.28	48.82	745.97	8.97	23.88	5.65	4.24	2.05	
C2-0200	普通标线 热熔涂料 标线	10m ²	1.528	488.23	746.02	89.70	238.84	56.51	42.40	20.47	
050307013001	篮球架 1、含运输及安装	个	2	3400.80	6801.60		3120.00				
B-	篮球架	个	2	3400.80	6801.60		3120.00				
	单价措施项目										
公共照明基础					141935.78						
	分部分项工程				141935.78						
	路灯工程				141935.78						
桂030413013001	土方开挖 1.部位:路灯基础		27.70	20.98	581.15	6.01		7.26	4.25	1.73	
B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10	0.277	854.99	236.83	540.96			173.11	70.32	
B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	2.493	138.10	344.28	6.72		80.66	27.96	11.36	
桂030413014001	土方回填 1.密实度:达到设计要求 2.填方材料品种:利用原土回填		10.94	8.28	90.58	1.86	0.02	3.37	1.67	0.68	
B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10	0.109	146.28	15.94	86.72	1.62	4.71	29.26	11.89	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第10页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	0.985	75.87	74.73	11.08		36.93	15.36	6.24	
040103002001	余方弃置 1. 运距:3km		16.76	31.30	524.59	0.44		19.37	6.34	2.57	
B4-2091换	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土(斗容量1)自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=3]	1000	0.01676	31302.36	524.63	437.16		19368.19	6337.71	2574.70	
桂030413011001	C25混凝土基础 1. 基础混凝土等级: C25 2. 18钢筋,上部套M18丝扣下部开鱼尾(共四根) 3. 螺栓M18*100 4. 金槽板安装及拆除	座	38	385.40	14645.20	60.65	225.41	27.74	28.29	11.49	
B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础		16.76	732.74	12280.72	126.23	399.11	62.13	60.28	24.49	
B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.213	5390.12	1148.10	887.21	3571.99	59.74	303.02	123.10	
B-换	螺栓M18*100	套	152	8.00	1216.00		7.34				
030412007001	太阳能路灯 100W 1. 太阳能路灯光源100WLED, 路灯输出电压24V。色温:5000-6000K, 光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳能电池组件:100W, 锂电池:80AH, 3.2V、自动开关, 光控、定时工作时间:8-10H/天。 2. 截面形状:圆锥, 材质: Q235B, 主杆: 6m, 上口径: φ60, 下口径: φ130, 壁厚2.5, 灯臂长度0.8m, 防腐要求: 热浸锌, 颜色: 下端1.0米蓝色, 上部为白色	套	38	3318.27	126094.26	93.35	2791.25	81.15	55.84	22.69	
B4-1839	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(m)≤1.5	10套	3.8	33182.58	126093.80	933.53	27912.48	811.47	558.40	226.85	
	单价措施项目										

总价措施费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
硬化工程				4455.62	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		3427.41	
2	检验试验配合费			85.68	
3	雨季施工增加费			856.85	
4	工程定位复测费			85.68	
石桌凳工程				68.85	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		45.90	
3	雨季施工增加费			22.95	
挡土墙工程				4258.92	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		3276.09	
2	检验试验配合费			81.90	
3	雨季施工增加费			819.03	
4	工程定位复测费			81.90	
排水工程				925.63	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		712.02	
2	检验试验配合费			17.80	
3	雨季施工增加费			178.01	
4	工程定位复测费			17.80	
篮球场工程				37.98	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		29.22	
2	检验试验配合费			0.73	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第1页 共3页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
硬化工程			303.34
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	303.34
石桌凳工程			7.76
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	7.76
挡土墙工程			274.82
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	274.82

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目费用表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第2页 共3页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
排水工程			41.67
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	41.67
健身器材			33.25
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	33.25
篮球场工程			15.17
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	15.17

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.032	3.19
2	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	50.198	3.19
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.628	3.19
4	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.003	3681.76
5	030183001	铁钉(综合)	kg	24.811	4.42
6	030183001	铁钉(综合)	kg	1.844	4.42
7	031311001	电焊条(综合)	kg	0.604	5.31
8	032116001	铁件(综合)	kg	5.709	5.31
9	040101002	水泥(综合)	kg	5530.800	0.42
10	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.024	411.50
11	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.003	411.50
12	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.001	411.20
13	040301001	机制砂		0.044	136.89
14	040301001	砂(综合)		0.003	227.18
15	040301002	砂(综合)	kg	10407.960	0.22
16	040302001	机制砂		0.010	136.89
17	040502001	碎石(综合)		14.078	127.18
18	040502003	碎石(5~20)mm		68.069	126.21
19	040502004	碎石(5~40)mm		56.724	126.21
20	041104010.1	80厚花岗岩板	m ²	1.299	508.80
21	042903001	C25 钢筋混凝土块		0.023	397.55
22	050102006	周转圆木(支撑)		0.107	721.24
23	050306001	周转板枋材		0.173	752.21

主要材料及价格表

工程名称:良田镇石垌村山心队人居环境项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
24	050306002	周转枋材		0.023	752.21
25	050308008	板枋材		0.883	752.21
26	131102001	热熔标线涂料底漆	kg	2.598	5.20
27	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg	67.889	4.12
28	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg	5.348	4.01
29	133101001	石油沥青(综合)	kg	0.010	3.98
30	133101003	石油沥青 30#	kg	73.025	3.98
31	133101003	石油沥青 30#	kg	106.960	3.98
32	341101001	水		149.729	4.27
33	341101001	水		0.003	4.27
34	341105003	木柴	kg	26.720	0.52
35	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	18.397	34.90
36	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	904.240	4.97
37	350203001	零星卡具	kg	111.100	4.16
38	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t	0.041	3545.73
39	350307002	竹脚手板	m ²	7.363	22.12
40	043103002	碎石 GD40 商品普通砼 C20		0.408	398.28
41	043104004	预拌普通混凝土 C25		205.432	412.12
42	043104005	预拌普通混凝土 C30		178.681	425.57
43	172902000Z	II级钢筋混凝土管 DN300	m	35.875	82.24
44	253301001.1	太阳能路灯 100W	套	38.380	2761.75
45	Z010902002	圆钢HPB300 10以上(综合)	t	0.217	3492.46
46	140301004	国V汽油 92#	kg	85.639	8.51

