

工 程 预 算 书

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

建设单位:陆川县良田镇人民政府

工程造价:482898.54元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:广西富盟工程设计有限公司

单方造价:0元

审核单位:

编制日期:2026年02月26日

编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:

总 说 明

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第1页 共1页

一、工程概况:

主要包括硬化工程、石凳、花池、挡土墙、排水沟、篮球场、照明、文化室等。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB/T 50500-2024）；
- 2、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- 3、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
- 4、《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》（2022 年版）及其配套使用的费率定额；
- 5、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2021 年版）及其配套使用的费率定额；
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12 号文）；
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7 号文）；
- 8、自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知桂建发〔2023〕6号；
- 9、参考2026年第01期《玉林市建设工程造价信息》中陆川县的材料价（除税价），陆川县没有的信息价参考同期玉林市造价信息价，玉林市信息价没有的情况下参考同期南宁市信息价及广西其他市区信息价或市场询价。
- 10、本工程的施工图纸，相关的标准、规范、技术资料。

三、其他说明:

- 1、计税法采用一般计税法。

单位工程预算汇总表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
硬化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	94641.31	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2534.00	
2.1	其中:安全文明施工费	1949.23	
3	其他项目费用合计	194.35	
4	建筑安装工程费=1+2+3	97369.66	
花池、石桌凳工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	7546.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	180.49	
2.1	其中:安全文明施工费	120.33	
3	其他项目费用合计	15.45	
4	建筑安装工程费=1+2+3	7741.94	
挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	125185.82	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3039.15	
2.1	其中:安全文明施工费	2337.80	
3	其他项目费用合计	256.45	
4	建筑安装工程费=1+2+3	128481.42	
排水工程			

单位工程预算汇总表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	12478.94	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	578.59	
2.1	其中:安全文明施工费	445.06	
3	其他项目费用合计	26.12	
4	建筑安装工程费=1+2+3	13083.65	
篮球场工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	3757.72	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	18.15	
2.1	其中:安全文明施工费	13.96	
3	其他项目费用合计	7.55	
4	建筑安装工程费=1+2+3	3783.42	
公共照明基础			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	21753.12	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	286.15	
2.1	其中:安全文明施工费	203.07	
3	其他项目费用合计	44.08	
4	建筑安装工程费=1+2+3	22083.35	
建筑装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	184345.36	

单位工程预算汇总表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	11298.32	
2.1	其中:安全文明施工费	10254.31	
3	其他项目费用合计	391.29	
4	建筑安装工程费=1+2+3	196034.97	
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13521.48	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	770.07	
2.1	其中:安全文明施工费	449.63	
3	其他项目费用合计	28.58	
4	建筑安装工程费=1+2+3	14320.13	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	463229.75	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	18704.92	
2.1	其中:安全文明施工费	15773.39	
3	其他项目费用合计	963.87	
4	建筑安装工程费=1+2+3	482898.54	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第1页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
硬化工程					94641.31						
	分部分项工程				92003.72						
	土石方工程				4310.24						
040101001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.18m		149.04	15.45	2302.67	9.47		2.34	1.65	0.71	
C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.1490	11772.01	1754.03	9000.01			1260.00	540.00	
C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000	0.13414	4084.01	547.83	520.00		2602.33	437.13	187.34	
040103002	余方弃置 运距: 3km		149.04	13.47	2007.57			10.30	1.44	0.62	
C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=3]	1000	0.14904	13471.84	2007.84			10299.58	1441.94	617.97	
	场地硬化工程				87693.48						
040203007001	180厚C30混凝土 1. 素土夯实, 夯实度≥93% 2. 含模板制作安装及拆除 3. 含路面养生及刻纹 4. 含伸缩缝	m ²	828.00	105.91	87693.48	11.83	79.75	0.34	3.53	1.71	
C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换: 预拌普通混凝土 C30}	10	14.904	5239.78	78093.68	330.00	4328.08	5.01	97.15	46.90	
C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	6.660	646.81	4307.75	325.00	106.65	15.39	98.71	47.65	
C2-0129	清扫洗刷(扫刷)路面	100m ²	8.2800	219.31	1815.89	139.50	1.71		40.46	19.53	
C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	1.8000	1397.97	2516.35	729.50	153.32	60.17	229.00	110.55	
C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m ²	0.720	1339.58	964.50	344.80	735.91		99.99	48.27	
	单价措施项目				2637.59						
041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				2637.59						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第2页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
060302008001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台	1	1383.23	1383.23	100.00	121.99	702.12	232.61	112.30	
C1-0506	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外	台次	1	1383.23	1383.23	100.00	121.99	702.12	232.61	112.30	
060302008002	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台	1	1254.36	1254.36	100.00	109.44	628.22	211.18	101.95	
C1-0512	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1	1254.36	1254.36	100.00	109.44	628.22	211.18	101.95	
花池、石桌凳工程					7546.00						
	分部分项工程				7546.00						
	土(石)方工程				257.53						
040101003001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内		12.11	8.83	106.93	3.85		1.98	1.57	0.70	
D1-637	人工 挖一般土方	100	0.0121	4982.56	60.29	3288.61			887.92	394.63	
D1-643	机械 挖掘机挖土方 斗容量1m3	100	0.1090	428.05	46.66	62.69		219.84	76.28	33.90	
040103001001	回填方 1.密实度:满足设计要求 2.填方材料品种:原土回填		8.11	3.29	26.68	0.63	0.06	1.50	0.57	0.26	
D1-644	机械 填土碾压	100	0.0811	329.43	26.72	62.69	6.41	150.13	57.46	25.54	
040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:土 2.运距:3km		4.00	30.98	123.92	0.63		19.82	5.52	2.45	
D1-648换	机械装 自卸汽车运土(运距1km以内)[实际运距=3]	100	0.0400	3097.78	123.91	62.69		1981.92	552.04	245.35	
3.	园林景观工程				7288.47						
040204007001	花池 1.10厚240X240青砖片贴面	m	12.00	296.38	3556.56	120.08	104.69	0.22	32.48	14.44	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第3页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 4. 100厚C25混凝土垫层 5. 素土夯实≥93%										
D1-661换	人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通 砼 C15}		0.46	515.53	237.14	52.34	399.55	0.47	14.26	6.34	
D1-733换	砖砌边沟{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	0.188	5090.77	957.06	1504.87	2570.26	6.04	407.95	181.31	
D1-718换	陶瓷锦砖(马赛克)面层 不拼花{换:水泥 砂浆 1:2.5 换:素水泥浆 换:水泥膏}	10m²	0.288	1024.07	294.93	427.51	344.38	0.64	115.60	51.38	
D1-919换	陶瓷面砖立面装饰{换:素水泥浆 换:水泥砂 浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2.5}	10m²	1.008	2051.03	2067.44	1002.84	486.24	1.07	271.06	120.47	
050305006001	花岗岩石桌石凳 1. 包含一桌四凳 2. 80厚花岗岩板 3. 20厚1:2聚合物水泥砂浆 4. 非粘土实心砖砌筑砂浆M5 5. 60厚C25素混凝土压顶 6. C25细石混凝土填芯, 内配 8钢筋 6. 100厚C25素砼垫层	套	1	1745.97	1745.97	419.46	1014.17	3.29	114.15	50.73	
A-10-1	垫层 灰土 3 : 7	10	0.089	4264.34	379.53	909.75	2632.62	10.84	248.56	110.47	
D1-661换	人工操作 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通 砼 C20}		0.20	526.18	105.24	52.34	409.32	0.47	14.26	6.34	
A-4-35	零星砌体 标准砖 240×115×53	10	0.063	9212.77	580.40	3174.00	4022.26	12.92	860.47	382.43	
C1-0168换	压顶 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.001	5497.95	5.50	550.00	4272.65	4.92	149.83	66.59	
C3-0689换	填芯 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.001	5582.48	5.58	430.00	4214.32	222.68	176.22	78.32	
A-8-102换	防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际厚度=20]{换:干混地面砂浆 DS M15}	100m²	0.0669	3390.80	226.84	1227.87	1386.14	12.92	335.01	148.89	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第4页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
D1-702换	石质块料面层 水泥砂浆 厚度≤10cm{换:水泥砂浆 1:2 换:素水泥浆}	10m ²	0.064	6798.42	435.10	664.25	5306.44	5.28	180.77	80.34	
D2-275	圆钢筋 直径(mm) 10以内	t	0.001	7830.58	7.83	2431.50	3789.21	10.81	659.42	293.08	
010507004001	台阶 1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. C25混凝土垫层(最薄处140厚) 3. 100厚级配碎石垫层 4. 素土夯实≥93%	m²	10.20	194.70	1985.94	69.96	79.99	1.00	19.16	8.51	
D1-675换	整体面层 20mm 台阶{换:水泥砂浆 1:2.5 换:素水泥浆}	10m ²	1.020	609.00	621.18	310.81	125.64	0.76	84.12	37.39	
A4-58换	混凝土 台阶{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.133	5512.74	733.19	665.21	4104.57	20.40	185.11	82.27	
A-5-242	台阶 木模板木支撑	100m ² 投影面积	0.0952	5282.94	502.94	2894.14	741.48	59.28	797.42	354.41	
D1-656	人工操作 天然级配碎石		0.54	237.98	128.51	60.24	131.93	1.92	16.78	7.46	
	单价措施项目										
	挡土墙				125185.82						
	分部分项工程				122954.52						
1.	土石方工程				2784.55						
040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土		119.82	16.44	1969.84	9.47		3.10	1.76	0.75	
C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.1198	11772.01	1410.29	9000.01			1260.00	540.00	
C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000	0.10784	5185.40	559.19	520.00		3444.38	555.01	237.86	
010103001001	回填方 填方材料品种:三类土		91.24	4.71	429.74	0.50	0.06	3.05	0.50	0.21	
C1-0105	机械填土碾压	1000	0.09124	4714.78	430.18	504.00	64.05	3047.20	497.17	213.07	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第5页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
010103002002	余土弃置 运距: 3km		28.58	13.47	384.97			10.30	1.44	0.62	
C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=3]	1000	0.02858	13471.84	385.03			10299.58	1441.94	617.97	
2.	护墙工程				120169.97						
010504001001	C25混凝土护墙 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25 泄水孔 PVC-d=50		157.16	634.80	99765.17	89.40	449.69	3.39	26.91	12.99	
C1-0164换	混凝土挡土墙 现浇混凝土(换:预拌普通混凝土 C25)	10	15.716	5472.86	86011.47	550.00	4227.43	4.92	160.93	77.69	
C1-0165	混凝土挡土墙 现浇模板	10m ²	28.160	488.43	13754.19	192.00	150.37	16.20	60.38	29.15	
040309003	仿木护栏 1.做法详见施工图 2.横向护栏15厚1:2.5水泥砂浆,立柱20厚1:2.5水泥砂浆 3.C25钢筋混凝土,含模板 4.C25混凝土150X100mm反边 5.表面做仿木漆处理	m	52.00	392.40	20404.80		360.00				
B-换	仿木护栏	m	52.00	392.40	20404.80		360.00				
	单价措施项目				2231.30						
041101	脚手架工程				2231.30						
桂041101006001	双排钢脚手架 4m以内 1.搭设高度:4m以内 2.脚手架材质:焊接钢管	m ²	143.40	15.56	2231.30	7.52	2.65	0.61	2.36	1.14	
C9-0111	双排钢脚手架 4m以内	100m ²	1.4340	1555.91	2231.17	752.30	264.91	60.66	235.76	113.81	
	排水工程				12478.94						
	分部分项工程				12478.94						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第6页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
0401	土石方工程				1360.56						
040101002001	挖沟槽土方 装车 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内		41.48	16.48	683.59	9.47		3.13	1.76	0.76	
C1-0025	挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m ³ 装车 三类土	1000	0.03733	5224.12	195.02	520.00		3473.97	559.16	239.64	
C1-0002	人工挖土方 三类土	100	0.0415	11772.01	488.54	9000.01			1260.00	540.00	
040103001001	沟槽机械回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:满足设计要求		5.49	34.09	187.15	24.53	0.10	1.45	3.64	1.56	
C1-0109	沟槽(台、井背)夯实机回填 土	100	0.0549	3408.26	187.11	2452.80	9.69	144.82	363.67	155.86	
040103002001	余方弃置 1.运距:3km		35.99	13.61	489.82			10.41	1.46	0.62	
C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=3]	1000	0.03599	13611.34	489.87			10406.23	1456.87	624.37	
0405	排水工程				11118.38						
040201022001	排水沟1 素土夯实 100mm厚C25混凝土 C25混凝土 C25砼预制沟盖板 含槽板	m	16.00	234.58	3753.28	54.37	133.82	2.29	16.69	8.04	
C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.112	5090.98	570.19	330.00	4191.56	5.01	97.15	46.90	
C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.218	6970.11	1519.48	1489.60	4264.48		431.98	208.54	
C5-1052换	渠道盖板预制 矩形盖板(板厚) 20cm以内 {换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.062	5474.18	339.40	502.00	4297.28	4.92	147.01	70.97	
C5-1066换	盖板安装 渠道矩形盖板(每块体积) 1.0m ³ 以外{换:水泥砂浆中砂M10}	10	0.062	1703.69	105.63	665.00	69.37	379.51	302.91	146.23	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第7页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
C5-2500	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m ²	0.614	708.15	434.80	415.00	52.94	2.30	121.02	58.42	
C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.320	647.00	207.04	325.00	106.65	15.51	98.75	47.67	
C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.094	6136.41	576.82	820.00	4305.13	63.07	300.24	141.29	
040201022002	排水沟2 素土夯实 100mm厚C25混凝土 C25混凝土 含模板	m	46.00	90.40	4158.40	17.75	57.06	0.35	5.25	2.53	
C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.322	5090.98	1639.30	330.00	4191.56	5.01	97.15	46.90	
C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.276	6970.11	1923.75	1489.60	4264.48		431.98	208.54	
C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.920	647.00	595.24	325.00	106.65	15.51	98.75	47.67	
040201022003	排水沟3 素土夯实 100mm厚C25混凝土 C25混凝土 含模板	m	22.50	142.52	3206.70	27.35	91.12	0.36	8.04	3.88	
C1-0172换	垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.203	5090.98	1033.47	330.00	4191.56	5.01	97.15	46.90	
C1-0194换	现浇混凝土边沟、排水沟{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.270	6970.11	1881.93	1489.60	4264.48		431.98	208.54	
C5-2481	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模	10m ²	0.450	647.00	291.15	325.00	106.65	15.51	98.75	47.67	
	单价措施项目										
	篮球场工程				3757.72						
	分部分项工程				3757.72						
3.	篮球场				3757.72						
040205006001	篮球场标线 1、热熔漆标线	m²	7.32	48.76	356.92	8.97	23.88	5.61	4.23	2.04	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第8页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
C2-0200	普通标线 热熔涂料 标线	10m²	0.732	487.62	356.94	89.70	238.84	56.12	42.29	20.41	
050307013001	篮球架	个	1	3400.80	3400.80		3120.00				
B-	篮球架	个	1	3400.80	3400.80		3120.00				
	单价措施项目										
公共照明基础					21753.12						
	分部分项工程				21753.12						
	路灯工程				21753.12						
桂030413013001	土方开挖		4.37	21.00	91.77	6.05		7.24	4.25	1.73	
	1. 部位:路灯基础										
B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10	0.044	854.99	37.62	540.96			173.11	70.32	
B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10	0.394	137.46	54.16	6.72		80.25	27.83	11.31	
桂030413014001	土方回填		1.72	8.25	14.19	1.85	0.02	3.35	1.67	0.67	
	1. 密实度:达到设计要求										
	2. 填方材料品种:利用原土回填										
B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10	0.017	146.28	2.49	86.72	1.62	4.71	29.26	11.89	
B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10	0.155	75.57	11.71	11.08		36.73	15.30	6.22	
040103002001	余方弃置		2.65	31.04	82.26	0.44		19.20	6.29	2.55	
	1. 运距:3km										
B4-2091换	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 土方运输 装载机装土(斗容量1)自卸汽车运土 运距≤1km[实际运距=3]	1000	0.00265	31044.14	82.27	437.16		19204.81	6285.43	2553.46	
桂030413011001	C25混凝土基础	座	6	386.83	2320.98	60.78	226.61	27.69	28.31	11.50	
	1. 基础混凝土等级: C25										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第9页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	2. 18钢筋,上部套M18丝扣下部开鱼尾(共四根) 3. 螺栓M18*100 4. 含模板安装及拆除										
B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础		2.65	731.53	1938.55	126.23	398.30	61.93	60.21	24.46	
B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.034	5600.58	190.42	887.21	3765.08	59.74	303.02	123.10	
B-换	螺栓M18*100	套	24	8.00	192.00		7.34				
030412007001	太阳能路灯 100W 1. 太阳能路灯光源100WLED, 路灯输出电压24V。色温:5000-6000K, 光通量:170Lm/W。A类多晶硅太阳能电池组件:100W, 锂电池:80AH, 3.2V、自动开关, 光控、定时工作时间:8-10H/天。 2. 截面形状:圆锥, 材质: Q235B, 主杆: 6m, 上口径: φ60, 下口径: φ130, 壁厚2.5, 灯臂长度0.8m, 防腐要求: 热浸锌, 颜色: 下端1.0米蓝色, 上部为白色	套	6	3207.32	19243.92	93.35	2690.25	80.61	55.67	22.62	
B4-1839	一般路灯安装 单臂悬挑灯 臂长(m) ≤1.5	10套	0.6	32073.12	19243.87	933.53	26902.48	806.05	556.67	226.15	
	单价措施项目										
建筑装饰工程					184345.36						
	分部分项工程				147457.39						
1.	A.1 土(石)方工程				4256.32						
010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m内		4.62	11.10	51.28	5.40		3.44	1.00	0.34	
A-1-26	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0)	1000	0.00416	5635.96	23.45	673.06		3815.31	507.19	175.05	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第10页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100	0.0046	6045.90	27.81	4814.84			544.08	187.78	
010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m内		201.95	11.12	2245.68	5.42		3.43	1.00	0.35	
A-1-26	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量(1.0)	1000	0.18176	5635.96	1024.39	673.06		3815.31	507.19	175.05	
A-1-5换	人工挖一般土方 深1.5m以内 三类土	100	0.2020	6045.90	1221.27	4814.84			544.08	187.78	
010103001001	回填方 密实度:≥0.94 填方材料品种:原土		188.39	9.09	1712.47	4.37	0.52	2.42	0.77	0.26	
A-1-94换	挖掘机回填 土	100	1.5071	462.17	696.54	67.31	65.40	243.98	35.18	12.14	
A-1-93	人工回填土 夯填	100	0.3768	2698.61	1016.84	1913.90		235.22	242.85	83.82	
010103002001	余土弃置 运距:1km		18.18	6.10	110.90	0.67		4.19	0.55	0.19	
A-1-19换	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.0)	1000	0.01818	4232.46	76.95	673.06		2697.59	380.88	131.46	
A-1-143	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.01818	1868.61	33.97			1488.12	168.16	58.04	
桂010103003001	土方运输增(减) m3·km 土(方)类别:三类土 增运4km	·km	72.72	1.87	135.99			1.49	0.17	0.06	
A-1-143	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.07272	1868.61	135.89			1488.12	168.16	58.04	
4.	砌筑工程				12283.72						
010401003001	实心砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 240×180×90 墙体厚度:180mm 砂浆种类 强度等级:混合砂浆 M7.5		18.61	660.06	12283.72	195.80	330.08	0.97	58.64	20.07	
A-4-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm)	10	1.861	6600.66	12283.83	1958.00	3300.83	9.73	586.38	200.71	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第11页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
5.	混凝土及钢筋混凝土工程				60541.80						
010501001001	垫层 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C15 部位:基础		5.09	544.24	2770.18	73.52	395.21	0.83	22.16	7.58	
A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.509	5442.26	2770.11	735.20	3952.07	8.25	221.55	75.83	
010501003001	独立基础 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30		11.66	534.72	6234.84	40.63	432.59	0.79	12.34	4.22	
A-5-7换	独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30}	10	1.166	5347.33	6234.99	406.32	4325.90	7.90	123.44	42.25	
010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30		5.66	589.70	3337.70	76.17	432.59	1.27	23.08	7.90	
A-5-18换	混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.566	5897.01	3337.71	761.68	4325.94	12.72	230.77	78.99	
010502002001	构造柱 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30		0.54	628.17	339.21	101.41	432.54	1.28	30.59	10.48	
A-5-20换	混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.054	6281.46	339.20	1014.07	4325.31	12.72	305.98	104.73	
010503001001	基础梁 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30		3.48	532.28	1852.33	38.15	433.13	1.28	11.75	4.02	
A-5-21换	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.348	5322.83	1852.34	381.50	4331.27	12.83	117.51	40.22	
010507005001	窗台压顶 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C30		0.14	766.22	107.27	189.14	438.14		56.36	19.29	
A-5-52换	混凝土 压顶、扶手{换:预拌普通混凝土 C30}	10	0.014	7661.83	107.27	1891.29	4381.40		563.60	192.91	
010503005001	过梁 混凝土种类:非泵送商品砼		0.53	636.85	337.53	115.06	421.40	1.28	34.66	11.87	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第12页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	混凝土强度等级:C25										
A-5-25	混凝土 过梁{预拌普通混凝土 C25}	10	0.053	6368.42	337.53	1150.52	4213.90	12.83	346.68	118.66	
010505001001	有梁板 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30		19.69	531.75	10470.16	37.20	433.94	1.30	11.47	3.93	
A-5-30换	混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30}	10	1.969	5317.45	10470.06	371.97	4339.38	13.04	114.73	39.27	
010506001002	女儿墙斜板 混凝土种类:泵送商品砼 混凝土强度等级:C30		4.32	705.89	3049.44	159.31	421.70	2.05	48.09	16.46	
A-5-35	混凝土 天沟、挑檐板{预拌普通混凝土 C25}	10	0.432	7058.89	3049.44	1593.10	4216.98	20.52	480.86	164.59	
010507001001	散水 详见图集:11ZJ901 2/5 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 60mm厚C15混凝土 60mm厚中砂铺垫 素土夯实	m ²	16.16	115.42	1865.19	26.54	68.75	0.16	7.78	2.66	
A-5-57	混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{预拌普通混凝土 C20}	100m ²	0.1616	8920.23	1441.51	2340.55	4888.50	13.16	701.41	240.08	
A-10-3	垫层 砂	10	0.097	4369.11	423.80	522.74	3309.99	3.94	127.98	43.71	
010507004001	台阶 详见图集:11ZJ901 9/4 100mm厚C15混凝土 100mm厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 素土夯实		1.95	1132.67	2208.71	235.68	714.97	3.61	63.26	21.63	
A-5-56	混凝土 台阶{预拌普通混凝土 C25}	10	0.195	6015.33	1172.99	909.75	4216.27	20.52	277.22	94.89	
A-10-2	垫层 碎石三合土 1:4:8	10	0.195	5311.40	1035.72	1447.07	2933.45	15.52	355.41	121.39	
010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.024	5554.58	133.31	1012.08	3654.17	17.50	307.08	105.00	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第13页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.024	5554.65	133.31	1012.27	3654.24	17.57	306.89	105.04	
010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	3.312	5282.31	17495.01	1065.55	3323.83	21.83	324.04	110.91	
A-5-291换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	3.312	5282.31	17495.01	1065.55	3323.83	21.83	324.04	110.91	
010515001003	现浇构件螺纹钢制安 HRB400 10以上	t	1.874	4983.41	9338.91	807.33	3364.37	55.22	257.04	87.98	
A-5-292换	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	1.874	4983.41	9338.91	807.33	3364.37	55.22	257.04	87.98	
桂010515011001	砌体加固筋	t	0.080	9133.14	730.65	3328.00	3697.00	16.25	996.63	341.13	
A-5-355	砌体加固钢筋	t	0.080	9133.06	730.64	3327.99	3697.06	16.22	996.57	341.11	
桂010516004001	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤ 18	个	64	4.24	271.36	1.76	0.13	0.93	0.80	0.27	
A-5-346	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤ 18	10个	6.4	42.43	271.55	17.63	1.29	9.26	8.01	2.74	
8.	屋面及防水工程				11234.49						
010901001001	筒板瓦 筒板瓦(板瓦改六留四) 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处25厚(配Φ6@500*500钢筋网) 20厚1:3水泥砂浆找平 钢筋混凝土结构板,在檐口和屋脊处预埋10钢筋各一排,纵向间距1500	m²	36.00	218.62	7870.32	56.19	122.64	0.20	16.05	5.49	
A-8-5	屋面工程 瓦屋面 西式陶瓦(S瓦)屋面 两坡以内	100m²	0.3600	16924.82	6092.94	4249.97	9566.38	7.87	1268.84	434.30	
A-11-23	贴挂网 挂钢丝网	100m²	0.3600	1676.88	603.68	165.60	1318.84		40.24	13.74	
A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=20]	100m²	0.3600	3259.51	1173.42	1203.27	1378.28	12.49	295.43	100.91	
010902001001	屋面卷材防水(不上人屋面) 25厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	87.70	38.36	3364.17	13.39	17.23	0.16	3.29	1.12	

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第14页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚度=25]	100m ²	0.8770	3835.11	3363.39	1338.62	1722.82	15.55	329.06	112.40	
10.	楼地面装饰工程				16819.33						
011107002001	块料台阶面 详见图集:11ZJ901 9/4 结合层厚度、砂浆种类、配合比:20厚 水泥 砂浆 1:4 面层材料品种、规格、颜色:800×800陶瓷 防滑砖	m ²	19.49	223.38	4353.68	55.11	131.62	0.18	13.44	4.59	
A-10-124换	台阶装饰 陶瓷地面砖台阶{换:素水泥浆 换:干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	0.1949	22339.10	4353.89	5511.38	13161.98	18.49	1343.76	458.98	
011102003001	块料楼地面 20厚 水泥砂浆 1:4干硬性水泥砂浆 800×800防滑耐磨砖 80厚C15混凝土垫层	m ²	68.45	166.53	11398.98	44.03	93.71	0.19	11.07	3.78	
A-10-62换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64 m ² 以内{换:素水泥浆}	100m ²	0.6845	12212.31	8359.33	3814.34	6129.57	12.49	929.92	317.63	
A-5-3	混凝土垫层{预拌普通混凝土 C20}	10	0.548	5547.62	3040.10	735.20	4048.73	8.25	221.55	75.83	
011105003001	块料踢脚线 高度150mm 8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝 3~4厚水泥砂浆加水重量20%白乳胶镶贴 7厚1:3水泥砂浆,分两次抹 素水泥浆一遍	m ²	6.74	158.26	1066.67	65.16	58.65	0.10	15.86	5.42	
A-10-105换	踢脚线 陶瓷地面砖{换:素水泥浆}	100m	0.4560	2339.12	1066.64	963.13	866.84	1.53	234.41	80.07	
	A.10 墙、柱面工程				18863.55						
011201001001	外墙一般抹灰 20厚1:3水泥砂浆,分两次抹平 部位:正立面	m ²	9.52	65.85	626.89	33.79	15.42	0.14	8.24	2.82	
A-11-12	一般抹灰 外墙 (15+5) mm	100m ²	0.0952	6584.74	626.87	3378.74	1542.02	14.20	824.48	281.61	
桂011204007001	块料墙面 外墙	m ²	97.85	138.96	13597.24	52.14	58.18	0.13	12.70	4.34	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第15页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	15厚1:3水泥砂浆 5厚干分类聚合物水泥防水砂浆,中间压入 一层热镀锌电焊网 5~7厚面砖										
A-11-65换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆 每块面积 (≤0.20m²) {换:素水泥浆}	100m²	0.9785	12181.18	11919.28	5044.21	4469.23	13.22	1228.96	419.77	
A-11-23	贴挂网 挂钢丝网	100m²	1.0004	1676.88	1677.55	165.60	1318.84		40.24	13.74	
011201001002	内墙一般抹灰 8厚 1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 5厚 2:1:5水泥石灰砂浆抹平	m²	141.00	32.81	4626.21	15.19	9.84	0.09	3.71	1.27	
A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5)mm[实际厚度=8]	100m²	1.4100	3280.91	4626.08	1518.83	984.03	9.06	371.28	126.81	
桂011201005001	墙面钉(挂)网 部位:外墙不同材料交接处	m²	3.65	3.62	13.21	1.45	1.40		0.35	0.12	
A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m²	0.0365	363.23	13.26	145.52	140.28		35.36	12.08	
	A.11 天棚工程				4448.28						
011301001001	天棚抹灰 钢筋混凝土 5厚水泥砂浆 1:1:4水泥石灰砂浆 5厚水泥砂浆 1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	136.66	32.55	4448.28	16.84	7.44	0.07	4.11	1.40	
A-12-9	天棚抹灰 混凝土天棚抹灰 一遍成活 (10mm)	100m²	1.3666	3255.25	4448.62	1684.12	744.15	6.92	410.92	140.36	
	A.12 门窗工程				12998.35						
010802004002	成品不锈钢防盗门 尺寸:1000*2100 含制作、安装、运输、门锁、五金配件、塞 缝	m²	6.30	784.80	4944.24		720.00				
B_	成品不锈钢防盗门	m²	6.30	784.80	4944.24		720.00				
010807001002	断热铝合金不带纱推拉窗,洞口面积≥2m2	m²	17.82	451.97	8054.11	46.73	352.68		11.36	3.88	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第16页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	铝合金型材: 1.4mm厚90系列三轨不带纱推拉窗 玻璃品种、厚度: 5厚低辐射镀膜透明玻璃 含五金配件及制作安装运输										
A-13-41换	铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.1782	45196.87	8054.08	4673.44	35268.03		1135.65	387.90	
	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				5411.50						
011406003001	天棚满刮腻子 满刮成品腻子两道	m ²	136.66	19.67	2688.10	12.31	1.73		2.99	1.02	
A-14-235	腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍	100m ²	1.3666	1968.07	2689.56	1230.99	173.28		299.13	102.17	
011406003002	内墙满刮腻子 满刮成品腻子两道	m ²	141.00	16.97	2392.77	10.43	1.73		2.54	0.87	
A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	1.4100	1696.67	2392.30	1043.21	173.28		253.50	86.59	
011407001001	水性弹性外墙涂料 一底二涂,平涂,十年保质	m ²	9.52	34.73	330.63		31.86				
B-换	水性弹性外墙涂料	m ²	9.52	34.73	330.63		31.86				
15.	其他装饰工程				600.05						
011507001001	项目标识牌 规格尺寸: 800mm*600mm 黑色大理石制作,厚度80mm 字体: 华文中宋(凹雕) 安装高度: 距地面高1200mm	块	1	600.05	600.05		550.50				
B-	项目标识牌	块	1	600.05	600.05		550.50				
	单价措施项目				36887.97						
011701	脚手架工程				6470.00						
桂011701001001	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	m ²	138.80	41.03	5694.96	24.15	5.75	2.42	3.96	1.36	
A-16-3	扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内	100m ²	1.3880	4102.88	5694.80	2415.07	575.46	242.14	395.92	135.52	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称: 良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第17页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	20.25	8.50	172.13	4.87	0.61	0.27	1.53	0.52	
A-16-14	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	100m ²	0.2025	850.55	172.24	486.84	60.65	27.21	153.19	52.43	
桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 运输道材质:钢管 结构类型:框架 泵送、非泵送·泵送	m ²	75.27	8.01	602.91	4.08	0.94	0.50	1.36	0.47	
A-16-19换	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.7527	801.38	603.20	407.76	94.26	50.06	136.43	46.70	
011702	混凝土模板及支架(撑)				27834.23						
011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	15.68	34.80	545.66	13.61	12.86	0.01	4.06	1.39	
A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1568	3479.33	545.56	1360.69	1285.66	1.02	405.79	138.89	
011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	25.92	61.14	1584.75	32.46	9.85	0.57	9.84	3.37	
A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.2592	6114.55	1584.89	3246.37	985.11	56.90	984.37	336.93	
011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	59.24	71.59	4240.99	38.75	10.21	0.87	11.81	4.04	
A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.5924	7158.76	4240.85	3875.00	1021.10	86.83	1180.63	404.11	
011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	7.08	78.94	558.90	41.63	13.65	0.35	12.51	4.28	
A-5-189	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0708	7893.52	558.86	4162.85	1365.20	34.69	1250.87	428.15	
011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	34.76	65.54	2278.17	32.24	14.04	0.68	9.81	3.36	
A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.3476	6554.24	2278.25	3223.93	1403.92	68.31	981.09	335.81	
011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	10.60	49.06	520.04	26.80	6.72	0.55	8.15	2.79	
A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.106	4905.57	519.99	2679.88	671.62	55.05	815.01	278.96	
011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	8.19	100.81	825.63	50.08	15.40	4.98	16.41	5.62	
A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0819	10080.47	825.59	5007.54	1540.33	498.04	1640.66	561.57	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第18页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	172.32	76.23	13135.95	38.81	13.60	1.43	11.99	4.11	
A-5-214	有梁板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	1.7232	7623.86	13137.44	3881.29	1359.76	143.43	1199.37	410.52	
011702021001	斜板 胶合板模板 钢支撑	m ²	36.00	81.94	2949.84	41.77	15.74	0.68	12.65	4.33	
A-5-235	栏板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.3600	8194.37	2949.97	4177.38	1574.38	67.90	1265.09	433.02	
011702029001	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	m ²	16.16	10.61	171.46	5.52	2.01		1.64	0.56	
A-5-243	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	100m ² 投影面积	0.1616	1061.75	171.58	551.91	201.41		164.47	56.29	
011702027001	台阶 木模板木支撑	m ²	19.49	52.48	1022.84	28.94	6.80	0.60	8.80	3.01	
A-5-242	台阶 木模板木支撑	100m ² 投影面积	0.1949	5248.59	1022.95	2894.14	679.59	59.88	880.30	301.31	
011703	垂直运输										
011704	超高施工增加										
011705	大型机械设备进出场及安拆				1521.65						
011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量() 1以内	台次	1	1521.65	1521.65	112.18	109.44	1004.63	126.20	43.56	
A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量() 1以内	台次	1	1521.65	1521.65	112.18	109.44	1004.63	126.20	43.56	
011706	施工排水、降水										
011708	混凝土运输及泵送工程				1062.09						
桂011708002001	混凝土泵送		47.33	22.44	1062.09	3.78	7.39	7.68	1.29	0.45	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第19页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
A-18-3换	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15} {换:预拌普通混凝土 C20 换:预拌普通混凝土 C15}	100	0.0514	2190.63	112.60	377.86	690.19	767.59	129.44	44.67	
A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C25} {泵车60M}	100	0.0054	2228.90	12.04	377.86	725.30	767.59	129.44	44.67	
A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C30} {泵车60M}	100	0.4165	2250.89	937.50	377.86	745.48	767.59	129.44	44.67	
011709	二次搬运										
011710	已完工程保护费										
011711	夜间施工增加费										
011712	金属结构构件制作平台摊销										
011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施										
安装工程					13521.48						
分部分项工程					13521.48						
B4 电气设备安装工程					11938.55						
030404017001	电表箱 AW 安装方式:底边距地1.8m明装箱内元器件详系统图	台	1	568.12	568.12	147.11	280.65	18.79	53.09	21.57	
B4-0089换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	568.12	568.12	147.11	280.65	18.79	53.09	21.57	
030404017002	配电箱 AL 安装方式:底边距地1.5m明装箱内元器件详系统图	台	1	828.63	828.63	147.11	519.65	18.79	53.09	21.57	
B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	828.63	828.63	147.11	519.65	18.79	53.09	21.57	
030404017003	应急照明配电箱 ALE 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1	677.12	677.12	147.11	380.65	18.79	53.09	21.57	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第20页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	箱内元器件详系统图										
B4-0089	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.0m	台	1	677.12	677.12	147.11	380.65	18.79	53.09	21.57	
030412001001	双管高效节能荧光灯 2×28W 型号:220V, 2×28W (节能型) 安装形式:吸顶安装	套	6	115.45	692.70	25.99	68.04	0.13	8.36	3.40	
B4-1800	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管	10套	0.6	1154.39	692.63	259.90	680.39	1.26	83.57	33.95	
030412001002	吸顶灯 18W 型号:220V, 18W (节能型) 安装形式:吸顶安装	套	3	101.80	305.40	23.70	58.72	0.21	7.65	3.11	
B4-1659	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长(≤2000mm)	10套	0.3	1017.97	305.39	237.01	587.19	2.11	76.52	31.09	
030404033002	吊风扇 220V 安装方式:窗上安装	台	3	130.33	390.99	23.43	85.60		7.49	3.05	
B4-0419	安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 吊风扇	台	2	195.50	391.00	35.14	128.41		11.24	4.57	
030404034001	跷板开关 暗装 单联 底边距地1.2m 含接线底盒	个	3	38.02	114.06	12.22	17.16		3.91	1.59	
B4-1956	开关及按钮 跷板暗开关(单控)单联	10套	0.3	380.22	114.07	122.23	171.60		39.11	15.89	
030404034002	跷板开关 暗装 双联 底边距地1.2m 含接线底盒	个	3	44.19	132.57	12.60	22.27		4.03	1.64	
B4-1957	开关及按钮 跷板暗开关(单控)双联	10套	0.3	441.76	132.53	125.95	222.66		40.30	16.37	
030404034003	吊扇调速开关 底边距地1.2m 含接线底盒	个	3	68.38	205.14	10.71	47.01	0.13	3.47	1.41	
B4-1952	开关及按钮 吊扇开关暗装	10套	0.3	683.62	205.09	107.06	470.11	1.26	34.66	14.08	
030404035001	单相明插座 220V~16A 5孔 底边距地1.2m 暗装 含接线底盒	套	14	43.98	615.72	15.53	17.52	0.21	5.04	2.05	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第21页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
B4-1974换	照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔	10套	1.4	439.75	615.65	155.29	175.21	2.11	50.37	20.46	
030404035002	单相柜机空调控制器 底边距地0.5m 暗装 含接线底盒	套	1	167.32	167.32	17.25	128.49		5.52	2.24	
B4-0314	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式单极 额定电流 ≤30A	个	1	167.32	167.32	17.25	128.49		5.52	2.24	
030412004001	蓄光型单向疏散标志灯 底边距地0.5m 暗装 蓄电时间不小于30min	套	1	110.39	110.39	22.39	68.63	0.13	7.20	2.93	
B4-1760	荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.1	1103.83	110.38	223.85	686.28	1.26	72.04	29.26	
030412004002	自带蓄电池应急灯 底边距地2.5m 壁装 蓄电时间不小于30min	套	2	110.41	220.82	22.39	68.63	0.13	7.21	2.93	
B4-1760	荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式	10套	0.2	1103.83	220.77	223.85	686.28	1.26	72.04	29.26	
030412004003	蓄光型安全出口标志灯 距梁底0.3m 吊装 蓄电时间不小于30min	套	1	120.79	120.79	25.47	73.58	0.21	8.22	3.34	
B4-1759	荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰灯、应急灯 吊管式、吊链式	10套	0.1	1207.93	120.79	254.72	735.78	2.11	82.19	33.39	
030411004001	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm ² 品牌参照或相当于“阳工”	m	210.00	4.26	894.60	0.71	2.88		0.23	0.09	
B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单线	2.1000	425.39	893.32	70.83	287.56		22.67	9.21	
030411004002	铜芯塑料绝缘导线 NHBV-2.5mm ² 品牌参照或相当于“阳工”	m	96.00	4.34	416.64	0.71	2.95		0.23	0.09	
B4-1478	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(≤2.5mm ²)	100m单线	0.9600	433.63	416.28	70.83	295.12		22.67	9.21	
030411004003	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm ² 品牌参照或相当于“阳工”	m	152.40	5.44	829.06	0.67	4.01		0.22	0.09	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第22页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
B4-1479	管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面 (≤4mm ²)	100m单线	1.5240	544.44	829.73	67.47	401.66		21.59	8.77	
030411004004	铜芯塑料绝缘导线 BV-6mm² 品牌参照或相当于“阳工”	m	67.50	7.16	483.30	0.80	5.41		0.26	0.10	
B4-1498	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤6mm ²)	100m单线	0.6750	717.10	484.04	80.46	541.22		25.75	10.46	
030411004005	铜芯塑料绝缘导线 BV-10mm² 品牌参照或相当于“阳工”	m	16.80	11.40	191.52	0.96	9.07		0.31	0.12	
B4-1499	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面 (≤10mm ²)	100m单线	0.1680	1139.58	191.45	95.53	906.97		30.57	12.42	
030408001001	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-2*25 品牌参照或相当于“阳工”	m	10.00	70.15	701.50	5.13	56.51	0.29	1.73	0.70	
B4-0917	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤35mm ²)	100m	0.1000	7014.95	701.50	513.08	5650.48	28.47	173.30	70.40	
030408006001	电力电缆头 YJV-0.6/1KV-2*25	个	2	248.91	497.82	96.80	80.36	5.27	32.66	13.27	
B4-0979	电力电缆头制作、安装 中间头 1KV以下热缩式中间头 截面 (≤35mm ²)	个	2	248.91	497.82	96.80	80.36	5.27	32.66	13.27	
030411001001	电气配管 塑料管 PC20	m	143.30	12.49	1789.82	6.40	2.18		2.05	0.83	
B4-1454	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公称外径 (≤20mm)	100m	1.4330	1249.90	1791.11	640.03	218.66		204.81	83.20	
030411001002	电气配管 塑料管 PC32	m	5.20	15.33	79.72	7.22	3.59		2.31	0.94	
B4-1456	塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管外径 (≤32mm)	100m	0.0520	1532.79	79.71	722.39	358.77		231.16	93.91	
030411001003	电气配管 钢管 SC20	m	32.00	17.40	556.80	7.62	4.82	0.06	2.46	1.00	
B4-1381	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 (≤20mm)	100m	0.3200	1739.96	556.79	762.35	481.72	6.32	245.97	99.93	
030411001004	电气配管 钢管 SC63	m	10.00	34.80	348.00	14.29	10.97	0.16	4.63	1.88	
B4-1385	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 (≤50mm)	100m	0.1000	3480.21	348.02	1429.44	1097.05	15.94	462.52	187.90	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第23页 共23页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B9 给排水、燃气工程				1582.93						
031001006009	PVC-U塑料雨水管安装 DN100 品牌参照或相当于“联塑” 含管道、管件安装,消毒,冲洗,水压试验 连接方式:粘接连接	m	20.55	42.64	876.25	15.58	16.45	0.06	5.00	2.03	
B9-0193	塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径 (110mm以内)	10m	2.055	426.48	876.42	155.83	164.47	0.59	50.05	20.33	
桂031004023001	PVC雨水斗 DN100	个	4	97.10	388.40	44.95	23.89		14.39	5.85	
B9-0657	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称 直径(100mm)以内 {水泥防水砂浆(加防水粉 5%) 1:2.5}	10个	0.4	970.86	388.34	449.51	238.91		143.84	58.44	
030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	具	4	79.57	318.28	5.45	65.09		1.75	0.71	
B9-0930	灭火器具安装 放置式	10具	0.400	795.60	318.24	54.49	650.90		17.44	7.08	
	单价措施项目										
	总 合 计				463229.75						
	Σ人工费				92706.98						
	Σ材料费				284020.03						
	Σ机械费				10542.21						
	Σ管理费				26987.72						
	Σ利 润				10721.17						

总价措施费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
硬化工程				2534.00	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		1949.23	
2	检验试验配合费			48.73	
3	雨季施工增加费			487.31	
4	工程定位复测费			48.73	
花池、石桌凳工程				180.49	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		120.33	
3	雨季施工增加费			60.16	
挡土墙				3039.15	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		2337.80	
2	检验试验配合费			58.45	
3	雨季施工增加费			584.45	
4	工程定位复测费			58.45	
排水工程				578.59	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		445.06	
2	检验试验配合费			11.13	
3	雨季施工增加费			111.27	
4	工程定位复测费			11.13	
篮球场工程				18.15	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		13.96	
2	检验试验配合费			0.35	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		3.49	
4	工程定位复测费			0.35	
公共照明基础				286.15	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		203.07	
2	检验试验配合费			9.23	
3	雨季施工增加费			73.85	
建筑装饰工程				11298.32	
1	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	16.01	10254.31	
2	检验试验配合费		0.25	160.12	
3	雨季施工增加费		1.25	800.62	
4	工程定位复测费		0.13	83.27	
安装工程				770.07	
1	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)		449.63	
2	检验试验配合费			20.44	
3	雨季施工增加费			163.50	
9	脚手架搭拆费			136.50	
	合 计			18704.92	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第1页 共3页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
硬化工程			194.35
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	194.35
花池、石桌凳工程			15.45
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	15.45
挡土墙			256.45
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	256.45

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第2页 共3页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
排水工程			26.12
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	26.12
篮球场工程			7.55
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	计日工	明细详见表-11-4	
5	总承包服务费	明细详见表-11-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	7.55
公共照明基础			44.08
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	44.08
5	计日工	明细详见表-11-4	
6	总承包服务费	明细详见表-11-5	

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目费用表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第3页 共3页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
建筑装饰工程			391.29
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	391.29
安装工程			28.58
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	28.58
5	计日工	明细详见表-11-4	
6	总承包服务费	明细详见表-11-5	
	合 计		963.87

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001.1	钢筋HRB400 10以内(综合)	t	3.378	3241.02
2	010103002.1	钢筋HRB400 10以上(综合)	t	1.921	3222.55
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	47.627	3.19
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.011	3.19
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	3.188	3.19
6	010310002	镀锌铁丝 ϕ 4	kg	44.930	3.19
7	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	23.741	3.19
8	010310015	镀锌铁丝 ϕ 0.7~1.2	kg	5.184	3.19
9	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t	0.106	3554.41
10	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t	0.001	3681.76
11	030143001	对拉螺栓	kg	17.124	5.58
12	030183001	铁钉(综合)	kg	20.589	4.42
13	030183001	铁钉(综合)	kg	0.292	4.42
14	031311001	电焊条(综合)	kg	15.483	6.50
15	032116001	铁件(综合)	kg	5.959	5.31
16	040101002	水泥(综合)	kg	874.500	0.42
17	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.304	411.50
18	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	0.004	394.80
19	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.452	411.50
20	040301001	砂(综合)		1.402	228.16
21	040301001	砂(综合)		0.009	174.76
22	040301001	机制砂		0.022	136.89
23	040301002	砂(综合)	kg	1645.650	0.22

主要材料及价格表

工程名称: 良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
24	040301004	中砂		0.949	228.16
25	040302001	机制砂		1.167	136.89
26	040502001	碎石 (综合)		1.898	127.18
27	040502001	碎石 (综合)		2.226	126.21
28	041104010.1	80厚花岗岩板	m ²	0.650	508.80
29	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	4.224	1030.97
30	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	5.179	340.71
31	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t	10.387	367.26
32	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	0.387	376.11
33	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	3.727	367.26
34	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t	3.474	376.11
35	043017003	干混地面砂浆 DS M25	t	5.201	384.96
36	050102005	周转圆木		0.038	812.00
37	050102006	周转圆木 (支撑)		0.017	721.24
38	050102006	周转圆木 (支撑)		0.067	721.24
39	050306001	周转板枋材		0.033	752.21
40	050306001	周转板枋材		0.080	752.21
41	050306003	周转板材		0.204	893.10
42	050308008	板枋材		0.282	752.21
43	070103014	陶瓷墙面砖 400×500	m ²	101.764	27.90
44	070501003.1	800×800陶瓷防滑砖	m ²	30.576	70.00
45	070501007.1	防滑耐磨砖 800×800	m ²	71.188	45.00
46	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²	6.977	45.00

主要材料及价格表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
47	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	3.833	1.30
48	110915001.1	90系列1.4厚铝合金不带纱推拉窗,洞口面积≥2m ²	m ²	17.006	313.50
49	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	551.017	0.86
50	131102001	热熔标线涂料底漆	kg	1.244	5.20
51	131102002	热塑型道路标线涂料面漆	kg	32.523	4.12
52	131103001	热熔标线涂料反光玻璃珠	kg	2.562	4.01
53	133101001	石油沥青(综合)	kg	0.011	3.98
54	133101003	石油沥青 30#	kg	91.440	3.98
55	143520001	隔离剂	kg	37.720	1.33
56	144101005	建筑胶	kg	31.434	1.06
57	151302001	聚苯乙烯泡沫板		0.025	483.70
58	341101001	水		63.838	4.36
59	341101001	水		0.655	3.40
60	341101001	水		92.006	4.27
61	341101001	水		0.937	4.27
62	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	13.653	34.90
63	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	3.465	34.90
64	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	59.469	34.90
65	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	691.586	4.97
66	350203001	零星卡具	kg	67.684	4.16
67	350302001	回转扣件	个	0.050	5.35
68	350302002	对接扣件	个	0.075	5.35
69	350302003	直角扣件	个	0.287	5.53

主要材料及价格表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
70	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t	0.039	3477.88
71	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t	0.023	3477.88
72	350306001	木脚手板(松杂)		0.027	754.51
73	350307002	竹脚手板	m ²	0.541	21.00
74	350307002	竹脚手板	m ²	8.575	22.12
75	370501003	枕木		0.080	918.00
76	B-C.1	水性弹性外墙涂料 材料费	m ²	9.520	31.86
77	043103002	碎石 GD40 商品普通砼 C20		0.204	398.28
78	043104002	预拌普通混凝土 C15		5.218	388.71
79	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15		0.469	388.71
80	043104003	预拌普通混凝土 C20		6.648	398.28
81	043104004	预拌普通混凝土 C25		182.629	412.12
82	043104005	预拌普通混凝土 C30		193.688	425.57
83	172500000.1	PVC-U塑料雨水管安装 DN100	m	20.550	13.75
84	172500000.2	电气配管 塑料管 PC20	m	151.898	1.90
85	172500000.4	电气配管 塑料管 PC32	m	5.512	3.15
86	213331000.1	雨水斗 DN100	个	4.000	15.00
87	230100000.1	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3	具	4.000	65.00
88	253301001.1	太阳能路灯 100W	套	6.060	2661.75
89	264902001.1	单相柜机空调控制器	个	1.010	125.00
90	500103001.1	吊风扇 220V	台	2.000	125.00
91	550117001.1	配电箱 ZAL	台	1.000	250.00
92	550117001.2	配电箱 AL	台	1.000	489.00

主要材料及价格表

工程名称:良田镇石垌村坡塘队文化广场建设

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
93	550117001.3	应急照明配电箱 ALE	台	1.000	350.00
94	Z010902002	圆钢HPB300 10以上(综合)	t	0.035	3681.76
95	Z170303000.1	电气配管 钢管 SC20	m	32.960	3.20
96	Z250001001.1	蓄光型单向疏散标志灯	套	1.010	65.00
97	Z250001001.2	自带蓄电池应急灯	套	2.020	65.00
98	Z250001001.3	蓄光型安全出口标志灯	套	1.010	65.00
99	Z250001001.4	吸顶灯 18W	套	3.030	55.00
100	Z250001001.5	双管高效节能荧光灯 2×28W	套	6.060	65.00
101	Z260501001.3	跷板开关 暗装 双联	个	3.060	20.00
102	Z260501001.4	跷板开关 暗装 单联	个	3.060	15.00
103	Z260501001.5	吊扇调速开关	个	3.060	45.00
104	Z264101001.1	单相明插座10A 5孔	套	14.280	15.00
105	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	226.800	2.47
106	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线 NHBV-2.5mm ²	m	103.680	2.54
107	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm ²	m	164.592	3.53
108	Z280301000.4	铜芯塑料绝缘导线 BV-6mm ²	m	70.875	4.95
109	Z281100000.1	铜芯电力电缆 YJV-0.6/1KV-2*25	m	10.100	55.52
110	140301004	汽油92#	kg	2.948	8.35
111	140301004	汽油 92#	kg	21.526	8.35
112	140301004	汽油92#	kg	22.114	8.51
113	140301004	国V汽油 92#	kg	13.598	8.35
114	140304001	轻柴油 0#	kg	0.061	6.83
115	140304001	轻柴油0#	kg	1.304	6.81

