

灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：_____ (单位盖章) 造价咨询人：_____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章) 法定代表人
或其授权人：_____ (签字或盖章)

编制人：_____ (造价人员签字) 复核人：_____ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

总 说 明

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共1页

一、工程概况

本工程位于桂林市灵川县第一中学内,工程内容食堂综合楼外的排水、道路、挡土墙、绿化、食堂的基础剪力墙、条形基础等内容。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额;2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额;2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额;
- 4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号);
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)
- 6、人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行。
- 7、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
- 8、材料价格参照2025年11期《桂林市建设工程造价信息》中的灵川县信息价,灵川县信息上没有的材料价格参照同期桂林市信息价,部分材料没有信息价的按市场询价确定。
- 9、混凝土均采用商品混凝土。

三、编制办法:清单法

四、计税办法:一般计税法

五、编制范围:

详图纸内容

六、其他需要说明的问题:无。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
室外排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外道路及地面工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
灵川一中食堂一条基剪力墙和梁板			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
室外排水工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
1	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:中粗砂回填	m ³	469.43			
	6.	管网工程					
2	040501004001	污水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN300 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验 4. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	30.00			
3	040501004002	雨水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN200 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	59.00			
4	040501004003	雨水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN300 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	155.00			
5	040501004004	雨水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN400 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	6.00			
6	040504002001	污水检查井 1. 检查井详图集:20S515-30页 圆形混凝土污水检查井Φ1000 2. 盖板材质、规格:Φ700重型球磨铸铁井盖井座 3. 井深:1.4m	座	2			
7	040504002002	雨水检查井 1. 检查井详图集:20S515-29页 圆形混凝土雨水检查井Φ1000 2. 盖板材质、规格:Φ700重型球磨铸铁井盖井座 3. 平均井深:1.45m	座	8			
8	040504009001	雨水口 1. 详图集:16S518-3,11页 砖砌偏沟式单算雨水口 2. 雨水算子:球磨铸铁雨水平篦400*700 3. 井深:1m	座	13			
9	04B001	一体式成品不锈钢消防水箱 有效容积:144m ³	个	1			
	15.	其他相关项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
10	041001001001	拆除路面 厚度:沥青路面8cm 旧路面机械切缝	m ²	88.34			
11	040103002001	余方弃置 土壤类别:三类土 工作内容:包含挖土、装土、运土 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	504.55			
12	040103002002	余方弃置 土壤类别:废渣 工作内容:包含挖渣、装渣、运渣 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	22.09			
13	040103002003	建筑垃圾消纳费 结算时办理签证及相关资料后方可使用	m ³	504.55			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外道路及地面工程							
		分部分项工程					
	3.	道路工程					
14	040202011001	碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:250mm	m ²	815.00			
15	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150mm	m ²	815.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 嵌缝材料:沥青马蹄脂 4. 含清扫洗刷、锯缝					
16	040203003001	透层 1. 材料品种:乳化沥青透层 2. 喷油量: 1kg/m ²	m ²	1339.01			
17	040203006001	粗粒式改性沥青混凝土 1. 沥青混合料种类:AC-25C改性沥青砼 2. 厚度:50mm	m ²	1339.01			
18	040203006002	细粒式改性沥青混凝土 1. 沥青混合料种类:AC-13C改性沥青砼 2. 厚度:30mm	m ²	1339.01			
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:预制路缘石 600*300*100 2. 基础、垫层:100厚C15商品砼垫层 3. 干混水泥砂浆	m	216.71			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
20	010103001001	回填方	m ³	22.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 填方材料品种:砂石土 (砂石占比50%) 2. 部位: 挡土墙背面					
21	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:挖方土 2. 部位: 艺术围栏、非机动车棚	m ³	68.18			
		室外挡土墙					
22	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20非泵商品砼 3. 每2米设上下两排泄水孔:(PVC-U)排水管 De110	m ³	38.58			
23	040303016001	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土强度等级:C20非泵商品砼 2. 厚度200mm	m ³	1.11			
24	010401014001	砖砌排水渠 1. 部位: 挡土墙前面 2. 砖砌排水渠尺寸: 300*300mm 3. 壁厚180mm, M10水泥砂浆抹面, 厚25mm 4. C15非泵商品混凝土垫层厚100mm	m	11.05			
25	010401014002	砖砌排水渠 1. 部位: 挡土墙背面 2. 砖砌排水渠尺寸: 500*400 3. 壁厚180, M10水泥砂浆抹面, 厚25 4. C15非泵商品混凝土垫层厚100	m	11.05			
26	060105005001	反滤层 1. 土工布300-400g/m 2. 200厚1-4砂砾 3. 300厚20粗砾或碎石 4. 粘土夯实	m ³	1.23			
		室外艺术围栏					
27	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m ³	11.87			
28	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 3. 墙厚: 240mm	m ³	1.86			
29	010501001001	垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品细石混凝土 2. 厚100mm	m ³	3.61			
30	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土 2. 厚250mm	m ³	7.74			
31	桂011204007001	块料墙面	m ²	21.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 面层材料品种:仿麻黄花岗岩文化砖 2. 20mm厚M10水泥砂浆					
32	011503001001	艺术围栏 1. 通透镀锌铸铁栏杆, 详见大样 2. 围栏材料品种、规格:镀锌铸铁 80*80*5mm、40*40*3mm	m	25.80			
		室外非机动车车棚					
33	010501001002	垫层 1. 种类:碎石垫层 2. 厚100mm	m ³	2.74			
34	010501001003	垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C20非泵商品混凝土 2. 厚100mm	m ³	2.74			
35	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	2.10			
36	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	0.52			
37	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	0.55			
38	010507007001	其他构件 1. 混凝土种类、强度等级:C20非泵商品细石混凝土	m ³	0.25			
39	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.247			
40	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.255			
41	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管柱 100*200*6	t	0.351			
42	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:H型镀锌钢150*75*6*8 (厂家弧形定制)	t	0.188			
43	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管150*100*4	t	0.260			
44	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管100*50*4	t	0.153			
45	010606002003	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管60*40*4	t	0.243			
46	011405001001	金属面油漆 1. 油漆品种、遍数:深灰色氟碳漆喷涂 一底一面	m ²	34.91			
47	010901003001	阳光板屋面 1. 屋面板品种、规格:3厚耐力板 2. 骨架材料品种、规格:钢结构	m ²	39.40			
	15.	其他装饰工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
48	010103002001	余土弃置 土壤类别:三类土 工作内容:包含挖土、装土、运土 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	37.66			
49	010101002001	建筑垃圾消纳费 结算时办理签证及相关资料后方可使用	m ³	37.66			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
50	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:4.5m 3.脚手架材质:扣件式钢管外脚手架	m ²				
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
51	011702001001	垫层 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	3.91			
52	011702001002	独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	7.20			
53	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	5.20			
54	011702005001	基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	7.09			
55	011702011001	直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	95.25			
56	011702028001	扶手、压顶 部位:挡土墙压顶 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m	11.05			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
57	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
室外绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	绿化工程					
58	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	420.03			
59	050102003001	栽植竹类 1. 竹种类:金竹 2. 养护期:12个月	株	30			
60	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:麦冬草 2. 养护期:12个月	m ²	420.03			
	3.	园林景观工程					
61	010401012001	零星砌砖 1. 垫层厚度、材料种类:150厚C15砼 2. 零星砌砖名称、部位:花池 3. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5干混砂浆	m ³	3.61			
62	050201003001	树池围牙 1. 垫层厚度、材料种类:150厚C15砼 2. 路牙材料种类、规格:砖砌池壁 4. 高度: 550mm	m				
63	050201003002	树池花池围牙面层铺贴 1. 工程部位:花池树池池壁 2. 面层材料品种、规格、颜色:麻黄花岗 岩文化砖 3. 贴结合层厚度、材料种类、配合比:30 厚1:2.5水泥砂浆层	m ²	22.82			
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
室外安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
64	030408003001	电缆保护管 SC80 埋地敷设	m	63.15			
65	030408003001	电缆保护管 SC65 埋地敷设	m	91.74			
66	030408003002	电缆保护管 SC40 埋地敷设	m	93.46			
67	030408003	电缆保护管 SC32	m	183.12			
68	030408001001	电力电缆 YJV22-4*70mm ²	m	68.32			
69	030408001001	电力电缆 YJV22-4*50mm ²	m	99.97			
70	030408001003	电力电缆 WDN-BBTRZ-4*25+1*16mm ²	m	102.97			
71	030408001007	电力电缆 WDN-YJV22-5*6mm ²	m	202.04			
72	030408006001	电力电缆头 YJV22-4*70mm ²	个	2			
73	030408006001	电力电缆头 YJV22-4*50mm ²	个	4			
74	030408006003	电力电缆头 WDN-BBTRZ-4*25+1*16mm ²	个	4			
75	030409002	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	108.73			
76	030409001	接地极 镀锌角钢: L50*50*5, 长2.5m	根	19			
77	桂030413007	电缆井 做法: 参考07SD101-8-120~122页	座	7			
78	010501001	垫层 电缆沟 混凝土强度等级:C15 混凝土种: 商品砼	m ³	9.06			
79	010501002	带形基础 电缆沟 混凝土强度等级:C25 混凝土种: 商品砼	m ³	14.64			
80	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	281.08			
81	桂030413014001	土方回填 1. 填方材料品种:三类土	m ³	238.63			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
82	030408003001	电缆保护管 SC40 规格:SC40 埋地敷设	m	66.00			
83	030408003002	电缆保护管 SC40 埋地敷设	m	35.49			
84	030411004009	管内穿线 NH-RVV-2*1.5mm ²	m	43.33			
85	030502007002	管内穿放 15芯G652光纤	m	86.66			
86	桂030413007	电缆井 做法:参考07SD101-8-120~122页	座	3			
87	010501001	垫层 电缆沟 混凝土强度等级:C15 混凝土种:商品砼	m ³	5.83			
88	010501002	带形基础 电缆沟 混凝土强度等级:C25 混凝土种:商品砼	m ³	4.21			
89	桂030413013001	土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	148.29			
90	桂030413014001	土方回填 1.填方材料品种:三类土	m ³	130.33			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
灵川一中食堂一条基剪力墙和梁板							
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
91	010401001001	砖基础 1. 120厚砌体保护墙（页岩标准砖 240×115×53） 2. 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m ³	1.70			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
92	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	37.80			
93	010501002002	带形基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P6	m ³	39.08			
94	010504001001	直形墙 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	45.48			
95	010504001002	直形墙 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P6	m ³	78.11			
96	*010505001001	有梁板 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	135.42			
97	*010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以内 螺纹钢 2、含调直费	t	8.525			
98	*010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以上 螺纹钢	t	32.193			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
99	010903001001	墙面卷材防水 1. 部位:挡土墙及基础 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚 专用配套粘接料满粘 4. 40厚XPS挤塑聚苯乙烯板保护层	m ²	285.96			
100	010903004001	止水带变形缝 1. 部位:挡土墙 2. 做法:详图集11ZJ311页44 3-4 3. 底板和立墙中埋式钢板止水带变形缝, 聚氯乙烯胶泥填缝 4. 干铺350宽卷材隔离层 5. 1000宽附加防水卷材(1.5厚聚乙烯丙 纶防水卷材,用1.3厚专用配套粘接料满 粘)	m	56.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
101	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1、运输道材质:钢管 2、结构类型:框架结构 3、泵送、非泵送:泵送 部位:架空层	m ²	619.32			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
102	011702001001	带形基础 1、模板材质:胶合板模板 2、支撑材质:钢支撑	m ²	103.50			
103	011702011001	直形墙 1、模板材质:胶合板模板 2、支撑材质:钢支撑 3、支模高度:高5m以内	m ²	859.34			
104	011702014001	有梁板 1、模板材质:胶合板模板 2、支撑材质:钢支撑 3、支模高度:高5m以内	m ²	1217.89			
	011703	垂直运输					
105	011703001001	建筑物垂直运输 部位:架空层 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物垂直高度:20以内 3、混凝土泵送方式:泵送	m ²	619.32			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
106	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	340.93			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
室外排水工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
室外道路及地面工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
室外绿化工程						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
室外安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
灵川一中食堂一条基剪力墙和梁板						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
室外排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	639.79	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	639.79	分部分项工程费及措施项目费
室外道路及地面工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	615.78	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	615.78	分部分项工程费及措施项目费
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	185.68	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	185.68	分部分项工程费及措施项目费
室外绿化工程			
一	2021绿化工程一般计税法	71.30	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	71.30	分部分项工程费及措施项目费
室外安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	01000102	型钢(综合)	t		
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
5	010307003	铁丝 Φ4	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
11	020901006	塑料薄膜	m ²		
12	030183001	铁钉(综合)	kg		
13	031311001	电焊条(综合)	kg		
14	032116001	铁件(综合)	kg		
15	040101002	水泥(综合)	kg		
16	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
17	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
18	040301004	中粗砂	m ³		
19	040301004.1	中粗砂	m ³		
20	040301005	粗砂	m ³		
21	040301005.1	砂石土	m ³		
22	040502001	碎石(综合)	m ³		
23	040502001	碎石(综合)	m ³		
24	040502003	碎石(5~20)mm	m ³		
25	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
26	040506004	级配砂石	m ³		
27	040701006	石屑	m ³		
28	040904008	石粉	m ³		
29	041101001	毛石(块石)	m ³		
30	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
31	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
32	042704001	混凝土预制块路缘石 600*300*100	m		
33	043002009	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		
34	043002010	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		
35	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
36	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
37	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
39	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
40	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
41	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
42	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
43	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
44	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
45	050306001	周转板枋材	m ³		
46	050306001	周转板枋材	m ³		
47	050306002	周转枋材	m ³		
48	050306002	周转枋材	m ³		
49	050306003	周转板材	m ³		
50	053102002	竹梢(长3-5m)	根		
51	070104001.1	仿麻黄花岗岩文化砖	m ²		
52	080701001.1	仿麻黄花岗岩文化砖	m ²		
53	090508002.1	3厚耐力板	m ²		
54	130102001	调和漆(综合)	kg		
55	130311013	氟碳漆腻子	kg		
56	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
57	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
58	133101003	石油沥青 30#	kg		
59	133101004	石油沥青10#~30#	kg		
60	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
61	133314000	改性沥青卷材	m ²		
62	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
63	322703001	农药	kg		
64	341101001	水	m ³		
65	350102003	组合钢模板	kg		
66	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
67	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
68	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
69	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
70	360108001.1	球磨铸铁雨水平篦400*700	个		
71	B043001002	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		
72	B043001003	干混砌筑砂浆 GQ10	t		
73	B043002009	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		
74	B043002010	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		

主要材料及价格表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	B043003003	干混地面砂浆 GD20	t		
76	043103002.1	碎石 GD20 商品普通矽 C15[商品矽]	m ³		
77	043104001.1	预拌普通混凝土 C10[商品矽]	m ³		
78	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品矽]	m ³		
79	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品矽]	m ³		
80	043104003.2	预拌普通混凝土 C20[商品矽]	m ³		
81	043104003.4	预拌普通混凝土 C20[商品矽]	m ³		
82	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品矽]	m ³		
83	043104004.1	预拌普通混凝土 C25 细石矽[商品矽]	m ³		
84	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品矽]	m ³		
85	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品矽]	m ³		
86	043104004.4	预拌普通混凝土 C25[商品矽]	m ³		
87	043104004.5	预拌普通混凝土 C25[商品矽]	m ³		
88	043104004.6	预拌普通混凝土 C25[商品矽]	m ³		
89	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
90	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品矽]	m ³		
91	043104005.2	预拌普通混凝土 C30 P6	m ³		
92	043104005.2	预拌普通混凝土 C30[商品矽]	m ³		
93	043104005.5	预拌普通混凝土 C30[商品矽]	m ³		
94	043115008.1	预拌细石混凝土 C20 细石矽[商品矽]	m ³		
95	B043104002.1	碎石 GD40 商品普通矽 C15[商品矽]	m ³		
96	Z043104002.2	预拌普通混凝土C20	m ³		
97	043117001Z.1	粗粒式沥青混凝土AC-25C	m ³		
98	043117003Z.1	细(微)粒沥青混凝土AC-13C	m ³		
99	172506000.1	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN300	m		
100	172506000.2	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN200	m		
101	172506000.3	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管DN400	m		
102	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
103	Z010902002.1	螺纹钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
104	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
105	140301004	国V汽油 92#	kg		
106	140301004	汽油 92#	kg		
107	140301004	汽油92#	kg		
108	140304001	轻柴油 0#	kg		
109	140304001	轻柴油0#	kg		
110	140304001	轻柴油0#	kg		
111	140304001	轻柴油 0#	kg		

灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工
程

工程

招标控制价

招 标 人：_____

造价咨询人：_____

灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1663667.25元

(大写): 壹佰陆拾陆万叁仟陆佰陆拾柒元贰角伍分

招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共1页

一、工程概况

本工程位于桂林市灵川县第一中学内,工程内容食堂综合楼外的排水、道路、挡土墙、绿化、食堂的基础剪力墙、条形基础等内容。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额;2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额;2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额;
- 4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标【2016】16号);
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)
- 6、人工工资和管理费费率的调整按《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号文执行。
- 7、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
- 8、材料价格参照2025年11期《桂林市建设工程造价信息》中的灵川县信息价,灵川县信息上没有的材料价格参照同期桂林市信息价,部分材料没有信息价的按市场询价确定。
- 9、混凝土均采用商品混凝土。

三、编制办法:清单法

四、计税办法:一般计税法

五、编制范围:

详图纸内容

六、其他需要说明的问题:无。

单位工程建筑安装工程费汇总表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
室外排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	311961.97	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	7933.81	
	其中:安全文明施工费	6102.92	
3	其他项目费用合计	639.79	
4	建筑安装工程费=1+2+3	320535.57	
室外道路及地面工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	302191.61	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5696.74	
	其中:安全文明施工费	4382.09	
3	其他项目费用合计	615.78	
4	建筑安装工程费=1+2+3	308504.13	
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	89010.02	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3827.54	
	其中:安全文明施工费	3412.72	
3	其他项目费用合计	185.68	
4	建筑安装工程费=1+2+3	93023.24	
室外绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	34651.51	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	999.93	
	其中:安全文明施工费	666.62	
3	其他项目费用合计	71.30	
4	建筑安装工程费=1+2+3	35722.74	
室外安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	151115.70	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4421.76	
	其中:安全文明施工费	3138.02	
3	其他项目费用合计	87511.07	
4	建筑安装工程费=1+2+3	243048.53	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
室外排水工程					311961.97		
分部分项工程					311961.97		
	1.	土石方工程				79108.34	
1	040103001001	回填方 1.填方材料品种:中粗砂回填	m ³	469.43	168.52	79108.34	
	6.	管网工程				210538.71	
2	040501004001	污水管 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN300 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	30.00	92.33	2769.90	
3	040501004002	雨水管 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN200 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	59.00	59.64	3518.76	
4	040501004003	雨水管 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN300 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	155.00	89.53	13877.15	
5	040501004004	雨水管 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN400 2.连接形式:橡胶圈承插连接 3.垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	6.00	138.68	832.08	
6	040504002001	污水检查井 1.检查井详图集:20S515-30页 圆形混凝土污水检查井Φ1000 2.盖板材质、规格:Φ700重型球磨铸铁井盖井座 3.井深:1.4m	座	2	2830.44	5660.88	
7	040504002002	雨水检查井 1.检查井详图集:20S515-29页 圆形混凝土雨水检查井Φ1000 2.盖板材质、规格:Φ700重型球磨铸铁井盖井座 3.平均井深:1.45m	座	8	3574.35	28594.80	
8	040504009001	雨水口 1.详图集:16S518-3,11页 砖砌偏沟式单算雨水口 2.雨水箅子:球磨铸铁雨水平箅400*700 3.井深:1m	座	13	850.22	11052.86	
9	04B001	一体式成品不锈钢消防水箱 有效容积:144m ³	个	1	144232.28	144232.28	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学校学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	15.	其他相关项目				22314.92	
10	041001001001	拆除路面 厚度:沥青路面8cm 旧路面机械切缝	m ²	88.34	82.85	7318.97	
11	040103002001	余方弃置 土壤类别:三类土 工作内容:包含挖土、装土、运土 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	504.55	23.06	11634.92	
12	040103002002	余方弃置 土壤类别:废渣 工作内容:包含挖渣、装渣、运渣 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	22.09	27.67	611.23	
13	040103002003	建筑垃圾消纳费 结算时办理签证及相关资料后方可使用	m ³	504.55	5.45	2749.80	
		小计				311961.97	
		Σ人工费				34307.94	
		Σ材料费				224021.12	
		Σ机械费				12350.46	
		Σ管理费				10644.00	
		Σ利润				4885.22	
		Σ增值税				25753.25	
		合计				311961.97	
		Σ人工费				34307.94	
		Σ材料费				224021.12	
		Σ机械费				12350.46	
		Σ管理费				10644.00	
		Σ利润				4885.22	
		Σ增值税				25753.25	
室外道路及地面工程						302191.61	
		分部分项工程				302191.61	
	3.	道路工程				302191.61	
14	040202011001	碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:250mm	m ²	815.00	52.17	42518.55	
15	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150mm 3.嵌缝材料:沥青马蹄脂 4.含清扫洗刷、锯缝	m ²	815.00	109.11	88924.65	
16	040203003001	透层 1.材料品种:乳化沥青透层	m ²	1339.01	3.40	4552.63	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 喷油量: 1kg/m ²					
17	040203006001	粗粒式改性沥青混凝土 1. 沥青混合料种类:AC-25C改性沥青砼 2. 厚度:50mm	m ²	1339.01	65.47	87664.98	
18	040203006002	细粒式改性沥青混凝土 1. 沥青混合料种类:AC-13C改性沥青砼 2. 厚度:30mm	m ²	1339.01	48.64	65129.45	
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:预制路缘石 600*300*100 2. 基础、垫层:100厚C15商品砼垫层 3. 干混水泥砂浆	m	216.71	61.84	13401.35	
		小计				302191.61	
		Σ人工费				24199.85	
		Σ材料费				229321.92	
		Σ机械费				9302.38	
		Σ管理费				9721.49	
		Σ利润				4680.98	
		Σ增值税				24964.97	
		合计				302191.61	
		Σ人工费				24199.85	
		Σ材料费				229321.92	
		Σ机械费				9302.38	
		Σ管理费				9721.49	
		Σ利润				4680.98	
		Σ增值税				24964.97	
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程						89010.02	
		分部分项工程				78843.75	
	1.	A.1 土(石)方工程				1871.44	
20	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:砂石土 (砂石占比50%) 2. 部位: 挡土墙背面	m ³	22.10	69.07	1526.45	
21	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:挖方土 2. 部位: 艺术围栏、非机动车棚	m ³	68.18	5.06	344.99	
		室外挡土墙				24359.03	
22	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20非泵商品砼	m ³	38.58	501.21	19336.68	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 每2米设上下两排泄水孔: (PVC-U) 排水管 De110					
23	040303016001	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土强度等级:C20非泵商品砼 2. 厚度200mm	m ³	1.11	742.36	824.02	
24	010401014001	砖砌排水渠 1. 部位: 挡土墙前面 2. 砖砌排水渠尺寸: 300*300mm 3. 壁厚180mm, M10水泥砂浆抹面, 厚25mm 4. C15非泵商品混凝土垫层厚100mm	m	11.05	142.66	1576.39	
25	010401014002	砖砌排水渠 1. 部位: 挡土墙背面 2. 砖砌排水渠尺寸: 500*400 3. 壁厚180, M10水泥砂浆抹面, 厚25 4. C15非泵商品混凝土垫层厚100	m	11.05	217.36	2401.83	
26	060105005001	反滤层 1. 土工布300-400g/m 2. 200厚1-4砂砾 3. 300厚20粗砾或碎石 4. 粘土夯实	m ³	1.23	178.95	220.11	
		室外艺术围栏				27252.81	
27	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m ³	11.87	566.37	6722.81	
28	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔页岩砖 240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级: 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 3. 墙厚: 240mm	m ³	1.86	639.13	1188.78	
29	010501001001	垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品细石混凝土 2. 厚100mm	m ³	3.61	590.50	2131.71	
30	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土 2. 厚250mm	m ³	7.74	524.76	4061.64	
31	桂011204007001	块料墙面 1. 面层材料品种: 仿麻黄花岗岩文化砖 2. 20mm厚M10水泥砂浆	m ²	21.67	217.41	4711.27	
32	011503001001	艺术围栏 1. 通透镀锌铸铁栏杆, 详见大样 2. 围栏材料品种、规格: 镀锌铸铁 80*80*5mm、40*40*3mm	m	25.80	327.00	8436.60	
		室外非机动车车棚				24324.06	
33	010501001002	垫层 1. 种类: 碎石垫层	m ³	2.74	251.59	689.36	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 厚100mm					
34	010501001003	垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C20非泵商品混凝土 2. 厚100mm	m ³	2.74	561.61	1538.81	
35	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	2.10	525.66	1103.89	
36	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	0.52	580.91	302.07	
37	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	0.55	523.30	287.82	
38	010507007001	其他构件 1. 混凝土种类、强度等级:C20非泵商品细石混凝土	m ³	0.25	908.60	227.15	
39	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.247	5276.98	1303.41	
40	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.255	4757.48	1213.16	
41	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管柱 100*200*6	t	0.351	9424.33	3307.94	
42	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:H型镀锌钢150*75*6*8 (厂家弧形定制)	t	0.188	9162.87	1722.62	
43	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管150*100*4	t	0.260	8235.54	2141.24	
44	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管100*50*4	t	0.153	8235.57	1260.04	
45	010606002003	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管60*40*4	t	0.243	8235.56	2001.24	
46	011405001001	金属面油漆 1. 油漆品种、遍数:深灰色氟碳漆喷涂 一底一面	m ²	34.91	79.56	2777.44	
47	010901003001	阳光板屋面 1. 屋面板品种、规格:3厚耐力板 2. 骨架材料品种、规格:钢结构	m ²	39.40	112.89	4447.87	
	15.	其他装饰工程				1036.41	
48	010103002001	余土弃置 土壤类别:三类土 工作内容:包含挖土、装土、运土 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	37.66	22.07	831.16	
49	010101002001	建筑垃圾消纳费 结算时办理签证及相关资料后方可使用	m ³	37.66	5.45	205.25	
		小计				78843.75	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费				16080.51	
		Σ材料费				48163.95	
		Σ机械费				1577.44	
		Σ管理费				4774.33	
		Σ利润				1737.78	
		Σ增值税				6509.79	
		单价措施项目				10166.27	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				8642.58	
51	011702001001	垫层 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	3.91	36.58	143.03	
52	011702001002	独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	7.20	61.78	444.82	
53	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	5.20	70.83	368.32	
54	011702005001	基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	7.09	67.59	479.21	
55	011702011001	直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	95.25	69.68	6637.02	
56	011702028001	扶手、压顶 部位:挡土墙压顶 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m	11.05	51.60	570.18	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1523.69	
57	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1	1523.69	1523.69	
		小计				10166.27	
		Σ人工费				4585.76	
		Σ材料费				1638.99	
		Σ机械费				1104.07	
		Σ管理费				1488.42	
		Σ利润				509.94	
		Σ增值税				839.08	
		合计				89010.02	
		Σ人工费				20666.27	
		Σ材料费				49802.94	
		Σ机械费				2681.51	
		Σ管理费				6262.75	
		Σ利润				2247.72	
		Σ增值税				7348.87	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学校学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
室外绿化工程					34651.51		
		分部分项工程				34651.51	
	1.	绿化工程				24726.49	
58	桂050101018001	整理绿化用地	m ²	420.03	7.91	3322.44	
59	050102003001	栽植竹类 1.竹种类:金竹 2.养护期:12个月	株	30	35.26	1057.80	
60	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:麦冬草 2.养护期:12个月	m ²	420.03	48.44	20346.25	
	3.	园林景观工程				9925.02	
61	010401012001	零星砌砖 1.垫层厚度、材料种类:150厚C15砼 2.零星砌砖名称、部位:花池 3.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 4.砂浆种类、强度等级:M7.5干混砂浆	m ³	3.61	1055.45	3810.17	
63	050201003002	树池花池围牙面层铺贴 1.工程部位:花池树池池壁 2.面层材料品种、规格、颜色:麻黄花岗 岩文化砖 3.贴结合层厚度、材料种类、配合比:30 厚1:2.5水泥砂浆层	m ²	22.82	267.96	6114.85	
		小计				34651.51	
		Σ人工费				12783.61	
		Σ材料费				10526.54	
		Σ机械费				2505.82	
		Σ管理费				4160.60	
		Σ利润				1814.90	
		Σ增值税				2860.06	
		合计				34651.51	
		Σ人工费				12783.61	
		Σ材料费				10526.54	
		Σ机械费				2505.82	
		Σ管理费				4160.60	
		Σ利润				1814.90	
		Σ增值税				2860.06	
室外安装工程					151115.70		
		分部分项工程				151115.70	
		B4 电气设备安装工程				131562.14	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	030408003001	电缆保护管 SC80 埋地敷设	m	63.15	70.23	4435.02	
65	030408003001	电缆保护管 SC65 埋地敷设	m	91.74	57.34	5260.37	
66	030408003002	电缆保护管 SC40 埋地敷设	m	93.46	36.65	3425.31	
67	030408003	电缆保护管 SC32	m	183.12	28.42	5204.27	
68	030408001001	电力电缆 YJV22-4*70mm ²	m	68.32	340.08	23234.27	
69	030408001001	电力电缆 YJV22-4*50mm ²	m	99.97	228.39	22832.15	
70	030408001003	电力电缆 WDN-BBTRZ-4*25+1*16mm ²	m	102.97	173.29	17843.67	
71	030408001007	电力电缆 WDN-YJV22-5*6mm ²	m	202.04	53.86	10881.87	
72	030408006001	电力电缆头 YJV22-4*70mm ²	个	2	160.87	321.74	
73	030408006001	电力电缆头 YJV22-4*50mm ²	个	4	160.87	643.48	
74	030408006003	电力电缆头 WDN-BBTRZ-4*25+1*16mm ²	个	4	127.91	511.64	
75	030409002	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	108.73	26.78	2911.79	
76	030409001	接地极 镀锌角钢: L50*50*5, 长2.5m	根	19	129.13	2453.47	
77	桂030413007	电缆井 做法: 参考07SD101-8-120~122页	座	7	1824.23	12769.61	
78	010501001	垫层 电缆沟 混凝土强度等级:C15 混凝土种: 商品砼	m ³	9.06	687.02	6224.40	
79	010501002	带形基础 电缆沟 混凝土强度等级:C25 混凝土种: 商品砼	m ³	14.64	472.06	6910.96	
80	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³	281.08	13.82	3884.53	
81	桂030413014001	土方回填 1. 填方材料品种: 三类土	m ³	238.63	7.60	1813.59	
		B5 建筑智能化系统设备安装工程				19553.56	
82	030408003001	电缆保护管 SC40 规格: SC40 埋地敷设	m	66.00	36.65	2418.90	
83	030408003002	电缆保护管 SC40 埋地敷设	m	35.49	36.65	1300.71	
84	030411004009	管内穿线 NH-RVV-2*1.5mm ²	m	43.33	5.93	256.95	
85	030502007002	管内穿放 15芯G652光纤	m	86.66	12.82	1110.98	
86	桂030413007	电缆井 做法: 参考07SD101-8-120~122页	座	3	1823.74	5471.22	
87	010501001	垫层 电缆沟 混凝土强度等级:C15 混凝土种: 商品砼	m ³	5.83	680.54	3967.55	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学校学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
88	010501002	带形基础 电缆沟 混凝土强度等级:C25 混凝土种: 商品砼	m ³	4.21	472.06	1987.37	
89	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	148.29	13.82	2049.37	
90	桂030413014001	土方回填 1. 填方材料品种:三类土	m ³	130.33	7.60	990.51	
		小计				151115.70	
		Σ人工费				19567.38	
		Σ材料费				100726.41	
		Σ机械费				6604.63	
		Σ管理费				8357.59	
		Σ利润				3380.51	
		Σ增值税				12479.85	
		合计				151115.70	
		Σ人工费				19567.38	
		Σ材料费				100726.41	
		Σ机械费				6604.63	
		Σ管理费				8357.59	
		Σ利润				3380.51	
		Σ增值税				12479.85	
灵川一中食堂一条基剪力墙和梁板						623054.68	
		分部分项工程				415257.34	
	4.	砌筑工程				975.49	
91	010401001001	砖基础 1. 120厚砌体保护墙(页岩标准砖 240×115×53) 2. 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m ³	1.70	573.82	975.49	
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				367213.93	
92	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	37.80	487.10	18412.38	
93	010501002002	带形基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P6	m ³	39.08	524.69	20504.89	
94	010504001001	直形墙 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	45.48	498.05	22651.31	
95	010504001002	直形墙 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P6	m ³	78.11	535.65	41839.62	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
96	*010505001001	有梁板 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	135.42	484.87	65661.10	
97	*010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以内 螺纹钢 2、含调直费	t	8.525	5277.00	44986.43	
98	*010515001002	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以上 螺纹钢	t	32.193	4757.50	153158.20	
	7.	A.7 屋面及防水工程				47067.92	
99	010903001001	墙面卷材防水 1. 部位:挡土墙及基础 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚 专用配套粘接料满粘 4. 40厚XPS挤塑聚苯乙烯板保护层	m ²	285.96	120.19	34369.53	
100	010903004001	止水带变形缝 1. 部位:挡土墙 2. 做法:详图集11ZJ311页44 3-4 3. 底板和立墙中埋式钢板止水带变形缝, 聚氯乙烯胶泥填缝 4. 干铺350宽卷材隔离层 5. 1000宽附加防水卷材(1.5厚聚乙烯丙 纶防水卷材,用1.3厚专用配套粘接料满 粘)	m	56.20	225.95	12698.39	
		小计				415257.34	
		Σ人工费				64619.61	
		Σ材料费				287830.50	
		Σ机械费				2339.11	
		Σ管理费				19507.02	
		Σ利润				6674.59	
		Σ增值税				34286.96	
		单价措施项目				207797.34	
	011701	脚手架工程				5270.41	
101	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1、运输道材质:钢管 2、结构类型:框架结构 3、泵送、非泵送:泵送 部位:架空层	m ²	619.32	8.51	5270.41	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				184394.34	
102	011702001001	带形基础 1、模板材质:胶合板模板 2、支撑材质:钢支撑	m ²	103.50	60.74	6286.59	
103	011702011001	直形墙 1、模板材质:胶合板模板	m ²	859.34	74.48	64003.64	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、支撑材质:钢支撑 3、支模高度:高5m以内					
104	011702014001	有梁板 1、模板材质:胶合板模板 2、支撑材质:钢支撑 3、支模高度:高5m以内	m ²	1217.89	93.69	114104.11	
	011703	垂直运输				10683.27	
105	011703001001	建筑物垂直运输 部位:架空层 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物垂直高度:20以内 3、混凝土泵送方式:泵送	m ²	619.32	17.25	10683.27	
	011708	混凝土运输及泵送工程				7449.32	
106	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	340.93	21.85	7449.32	
		小计				207797.34	
		Σ人工费				106255.37	
		Σ材料费				33361.12	
		Σ机械费				8454.91	
		Σ管理费				31639.99	
		Σ利润				10931.81	
		Σ增值税				17157.60	
		合计				623054.68	
		Σ人工费				170874.98	
		Σ材料费				321191.62	
		Σ机械费				10794.02	
		Σ管理费				51147.01	
		Σ利润				17606.40	
		Σ增值税				51444.56	
		总计				1511985.49	
		Σ人工费				282400.03	
		Σ材料费				935590.55	
		Σ机械费				44238.82	
		Σ管理费				90293.44	
		Σ利润				34615.73	
		Σ增值税				124851.56	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
室外排水工程												
分部分项工程												
	1.	土石方工程										
1	040103001001	回填方 1. 填方材料品种:中粗砂回填	m ³	469.43	168.52	22.30	126.64	1.01	3.26	1.40	13.91	
	C1-0107换	沟槽(台、井背)夯实机回填 砂	100m ³	4.6943	16851.95	2230.20	12663.50	100.63	326.32	139.85	1391.45	
	6.	管网工程										
2	040501004001	污水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8)DN300 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验 4. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	30.00	92.33	16.11	61.45	0.15	4.72	2.28	7.62	
	C5-1027换	非定型管道垫层 砂	10m ³	0.229	2246.63	519.90	1290.26	19.17	156.33	75.47	185.50	
	C5-0120	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	0.2860	7463.12	1080.00	5302.50		313.20	151.20	616.22	
	C5-0240换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400{换:干混砌筑砂浆 GQ7.5 换:干混外墙抹灰砂浆 GMw20}	100m	0.3000	403.30	185.00	105.29	0.11	53.68	25.92	33.30	
3	040501004002	雨水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8)DN200 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	59.00	59.64	11.12	38.65	0.12	3.26	1.57	4.92	
	C5-1027换	非定型管道垫层 砂	10m ³	0.354	2246.63	519.90	1290.26	19.17	156.33	75.47	185.50	
	C5-0118	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 200	100m	0.5900	4615.71	800.00	3090.60		232.00	112.00	381.11	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
4	040501004003	雨水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN300 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	155.00	89.53	14.46	61.24	0.15	4.24	2.05	7.39	
	C5-1027换	非定型管道垫层 砂	10m ³	1.199	2246.63	519.90	1290.26	19.17	156.33	75.47	185.50	
	C5-0120	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 315	100m	1.4985	7463.12	1080.00	5302.50		313.20	151.20	616.22	
5	040501004004	雨水管 1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管(环刚度SN8) DN400 2. 连接形式:橡胶圈承插连接 3. 垫层、基础材质及厚度:200厚中粗砂垫层	m	6.00	138.68	18.80	100.07	0.19	5.51	2.66	11.45	
	C5-1027换	非定型管道垫层 砂	10m ³	0.060	2246.63	519.90	1290.26	19.17	156.33	75.47	185.50	
	C5-0121	双壁波纹管铺设(承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	100m	0.0600	11621.70	1360.00	8717.31		394.40	190.40	959.59	
6	040504002001	污水检查井 1. 检查井详图集:20S515-30页 圆形混凝土污水检查井Φ1000 2. 盖板材质、规格:Φ700重型球磨铸铁井盖井座 3. 井深:1.4m	座	2	2830.44	778.29	1456.45	15.43	233.95	112.62	233.70	
	C5-0664换	混凝土圆形污水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 1000 200-600 2.75{换:预拌普通混凝土 C10[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C25[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	座	2	5002.61	1748.10	2054.12	24.93	514.18	248.22	413.06	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m ³	-0.203	5407.41	663.70	4004.90	4.85	193.88	93.60	446.48	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m ²	-2.035	2009.23	956.00	456.56	13.77	281.23	135.77	165.90	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.009	5165.98	950.00	3266.79	31.76	333.80	157.08	426.55	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.161	4941.87	820.00	3213.32	60.34	299.32	140.85	408.04	
7	040504002002	雨水检查井 1. 检查井详图集:20S515-29页 圆形混凝土雨水检查井Φ1000 2. 盖板材质、规格:Φ700重型球磨铸铁井盖井座 3. 平均井深:1.45m	座	8	3574.35	1086.73	1691.17	20.11	324.75	156.46	295.13	
	C5-0660换	混凝土圆形雨水检查井 井径(mm), 适用管径(mm), 井深(m以内) 1000 200-600 2.35{换:预拌普通混凝土 C10[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C25[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	座	8	4883.68	1710.00	1999.69	24.79	503.09	242.87	403.24	
	C5-0998换	非定型井现浇混凝土 现浇混凝土井 井身{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	10m³	-0.543	5407.41	663.70	4004.90	4.85	193.88	93.60	446.48	
	C5-2491	现浇混凝土模板 圆形井室 木模	10m²	-5.426	2009.23	956.00	456.56	13.77	281.23	135.77	165.90	
	C3-0358	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.036	5165.98	950.00	3266.79	31.76	333.80	157.08	426.55	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.643	4941.87	820.00	3213.32	60.34	299.32	140.85	408.04	
8	040504009001	雨水口 1. 详图集:16S518-3, 11页 砖砌偏沟式单算雨水口 2. 雨水算子:球磨铸铁雨水平篦400*700 3. 井深:1m	座	13	850.22	314.70	329.27	0.51	91.41	44.13	70.20	
	C5-0642换	砖砌平算式雨水口 单平算(680x380)井深1.0m{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼] 换:干混外墙抹灰砂浆 GMw20 换:干混外墙抹灰砂浆 GMw15 换:干混砌筑砂浆 GQ10}	座	13	850.22	314.70	329.27	0.51	91.41	44.13	70.20	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
9	04B001	一体式成品不锈钢消防水箱 有效容积: 144m ³	个	1	144232.28	3139.78	126484.18	887.12	1288.61	523.50	11909.09	
	B9-0781	水箱制作、安装 组装式水箱安装 总容量(100m ³)	个	1	144232.28	3139.78	126484.18	887.12	1288.61	523.50	11909.09	
	15.	其他相关项目										
10	041001001001	拆除路面 厚度:沥青路面8cm 旧路面机械切缝	m ²	88.34	82.85	29.27	7.09	18.92	13.98	6.75	6.84	
	C1-0444	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	1.7668	1255.51	537.60	324.31	41.09	167.82	81.02	103.67	
	C1-0403	拆除沥青混凝土路面 风镐拆除 厚度10cm	100m ²	0.8834	1885.09	604.80	19.59	590.90	346.75	167.40	155.65	
	C1-0407	拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm	100m ²	0.8834	3888.07	1247.40	40.46	1218.74	715.18	345.26	321.03	
11	040103002001	余方弃置 土壤类别:三类土 工作内容:包含挖土、装土、运土 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	504.55	23.06	0.52		17.11	2.47	1.06	1.90	
	C1-0013换	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m ³	0.50455	4120.78	520.00		2630.44	441.06	189.03	340.25	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m ³	0.50455	18937.82			14478.46	2026.98	868.71	1563.67	
12	040103002002	余方弃置 土壤类别:废渣 工作内容:包含挖渣、装渣、运渣 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	22.09	27.67	0.76		20.40	2.96	1.27	2.28	
	C1-0097	履带式液压挖掘机挖石碴 装车	1000m ³	0.02209	6307.19	760.00		4062.01	675.08	289.32	520.78	
	C1-0150换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m ³	0.02209	21363.60			16333.03	2286.62	979.98	1763.97	
13	040103002003	建筑垃圾消纳费 结算时办理签证及相关资料后方可使用	m ³	504.55	5.45		5.00				0.45	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-1-181	其他工程 渣土消纳费	100m ³	5.0455	545.00		500.00				45.00	
室外道路及地面工程												
分部分项工程												
	3.	道路工程										
14	040202011001	碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:250mm	m ²	815.00	52.17	3.12	36.61	4.75	2.28	1.10	4.31	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=25]	100m ²	8.1500	5217.51	311.60	3661.24	475.44	228.24	110.19	430.80	
15	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150mm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4.含清扫洗刷、锯缝	m ²	815.00	109.11	21.07	69.63	0.24	6.18	2.98	9.01	
	C2-0134换	人行道块料铺设 混凝土基础 厚度10cm[实际厚度=15]{换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}	100m ²	8.1500	8190.59	928.00	6179.95	5.11	270.60	130.64	676.29	
	C2-0121	伸缝 沥青玛蹄脂	10m ²	0.408	1292.00	344.80	692.26		99.99	48.27	106.68	
	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深(cm) 5	100m	2.7167	1393.85	729.50	153.32	57.52	228.24	110.18	115.09	
	C2-0125	沥青玛蹄脂填缝 缝深(cm) 5	100m	16.3000	986.58	389.60	348.00		112.98	54.54	81.46	
	C2-0129	清扫洗刷(扫刷)路面	100m ²	8.1500	218.99	139.50	1.42		40.46	19.53	18.08	
16	040203003001	透层 1.材料品种:乳化沥青透层 2.喷油量: 1kg/m ²	m ²	1339.01	3.40	0.01	2.98	0.09	0.03	0.01	0.28	
	C2-0058	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m ²	1000m ²	1.33901	3407.20	9.10	2980.20	92.77	29.54	14.26	281.33	
17	040203006001	粗粒式改性沥青混凝土 1.沥青混合料种类:AC-25C改性沥青砼	m ²	1339.01	65.47	0.43	56.31	2.19	0.76	0.37	5.41	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 厚度:50mm										
	C2-0079换	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm[实际厚度=5]	100m ²	13.3901	6546.21	43.00	5630.87	219.12	76.01	36.70	540.51	
18	040203006002	细粒式改性沥青混凝土 1. 沥青混合料种类:AC-13C改性沥青砼 2. 厚度:30mm	m ²	1339.01	48.64	0.32	41.83	1.63	0.57	0.27	4.02	
	C2-0095换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚3cm	100m ²	13.3901	4863.57	31.90	4182.85	163.30	56.61	27.33	401.58	
19	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格:预制路缘石600*300*100 2. 基础、垫层:100厚C15商品砼垫层 3. 干混水泥砂浆	m	216.71	61.84	16.00	33.85		4.64	2.24	5.11	
	C2-0151换	混凝土预制块路缘石 断面面积 360cm ² 以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼] 换:干混地面砂浆 GD20}	100m	2.1671	6183.49	1600.00	3384.77	0.11	464.03	224.02	510.56	
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程												
分部分项工程												
	1.	A.1 土(石)方工程										
20	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:砂石土 (砂石占比50%) 2. 部位:挡土墙背面	m ³	22.10	69.07	0.67	59.08	3.05	0.42	0.15	5.70	
	A-1-95换	挖掘机回填 砂	100m ³	0.2210	6907.65	67.31	5908.10	305.25	42.10	14.53	570.36	
21	010103001002	回填方 1. 填方材料品种:挖方土 2. 部位:艺术围栏、非机动车棚	m ³	68.18	5.06	0.67	0.53	2.90	0.40	0.14	0.42	
	A-1-94	挖掘机回填 土	100m ³	0.6818	506.51	67.31	53.10	289.98	40.37	13.93	41.82	
		室外挡土墙										

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
22	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20非泵商品砼 3. 每2米设上下两排泄水孔:(PVC-U)排水管De110	m ³	38.58	501.21	99.81	326.00	1.01	24.26	8.75	41.38	
	A-5-27换	混凝土墙 毛石{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	3.858	4364.50	561.32	3204.15	10.10	170.28	58.28	360.37	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.3133	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
	C3-0538换	泄水孔 塑料管安装	10m	1.296	673.26	301.00	166.17		102.34	48.16	55.59	
23	040303016001	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土强度等级:C20非泵商品砼 2. 厚度200mm	m ³	1.11	742.36	231.20	367.81		61.12	20.93	61.30	
	A-5-52换	混凝土 压顶、扶手{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	0.111	6895.26	1891.29	3678.13		563.60	192.91	569.33	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0113	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
24	010401014001	砖砌排水渠 1. 部位:挡土墙前面 2. 砖砌排水渠尺寸:300*300mm 3. 壁厚180mm,M10水泥砂浆抹面,厚25mm 4. C15非泵商品混凝土垫层厚100mm	m	11.05	142.66	57.47	52.72	0.32	15.18	5.19	11.78	
	A-4-36	零星砌体 多孔砖 240×115×90	10m ³	0.060	7522.87	3014.00	2667.41	10.51	901.30	308.50	621.15	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	0.064	4941.97	735.20	3493.27	8.12	221.51	75.82	408.05	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5)mm[实际厚度=25]	100m ²	0.1105	7317.69	3684.24	1800.14	21.14	900.41	307.55	604.21	
25	010401014002	砖砌排水渠 1. 部位:挡土墙背面 2. 砖砌排水渠尺寸:500*400 3. 壁厚180,M10水泥砂浆抹面,厚25 4. C15非泵商品混凝土垫层厚100	m	11.05	217.36	90.19	77.11	0.50	23.56	8.05	17.95	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-4-36	零星砌体 多孔砖 240×115×90	10m ³	0.080	7522.87	3014.00	2667.41	10.51	901.30	308.50	621.15	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15[商品砼]}	10m ³	0.086	4941.97	735.20	3493.27	8.12	221.51	75.82	408.05	
	A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5) mm[实际厚度=25]	100m ²	0.1879	7317.69	3684.24	1800.14	21.14	900.41	307.55	604.21	
26	060105005001	反滤层 1.土工布300-400g/m 2.200厚1-4砂砾 3.300厚20粗砾或碎石 4.粘土夯实	m ³	1.23	178.95	56.20	88.64	1.17	13.54	4.63	14.77	
	A-8-21	屋面工程 种植屋面 种植屋面排水 土工布过滤层	100m ²	0.0266	989.44	164.76	677.07		49.10	16.81	81.70	
	A-10-5	垫层 砂石 天然级配	10m ³	0.048	2334.75	751.58	1137.75	5.75	184.03	62.86	192.78	
	A-10-5	垫层 砂石 天然级配	10m ³	0.032	2334.75	751.58	1137.75	5.75	184.03	62.86	192.78	
	A-1-91	人工打夯 回填土	100m ³	0.0043	1632.50	1071.28		228.82	146.91	50.70	134.79	
		室外艺术围栏										
27	010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2.基础类型:条形基础 3.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	m ³	11.87	566.37	176.00	271.57	1.17	52.80	18.07	46.76	
	A-4-2换	砖基础 多孔砖 240×115×90	10m ³	1.187	5663.64	1760.00	2715.69	11.65	527.95	180.71	467.64	
28	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖 240×115×90 2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 3.墙厚:240mm	m ³	1.86	639.13	220.00	276.72	1.17	65.91	22.56	52.77	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-4-11换	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(240mm)	10m ³	0.186	6391.23	2200.00	2767.20	11.65	659.07	225.59	527.72	
29	010501001001	垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品细石混凝土 2. 厚100mm	m ³	3.61	590.50	115.31	389.53	0.81	26.88	9.21	48.76	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C25 细石砼[商品砼]}	10m ³	0.361	5380.24	735.20	3895.35	8.12	221.51	75.82	444.24	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0365	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
30	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土 2. 厚250mm	m ³	7.74	524.76	82.02	375.92	0.78	16.91	5.80	43.33	
	A-5-5换	带形基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.774	4720.52	400.47	3759.20	7.78	121.66	41.64	389.77	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0786	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
31	桂011204007001	块料墙面 1. 面层材料品种:仿麻黄花岗岩文化砖 2. 20mm厚M10水泥砂浆	m ²	21.67	217.41	68.32	108.24	0.47	16.72	5.71	17.95	
	A-11-75换	墙面块料面层 文化石 预拌砂浆粘贴 墙面{换:素水泥浆}	100m ²	0.2167	21741.14	6832.37	10823.98	46.98	1671.68	570.99	1795.14	
32	011503001001	艺术围栏 1. 通透镀锌铸铁栏杆, 详见大样 2. 围栏材料品种、规格:镀锌铸铁80*80*5mm、40*40*3mm	m	25.80	327.00		300.00				27.00	
	B-	艺术围栏	m	25.80	327.00		300.00				27.00	
		室外非机动车车棚										
33	010501001002	垫层 1. 种类:碎石垫层	m ³	2.74	251.59	75.38	130.04	0.62	18.47	6.31	20.77	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		2. 厚100mm										
	A-10-10	垫层 碎石 干铺	10m ³	0.274	2515.98	753.82	1300.42	6.23	184.69	63.08	207.74	
34	010501001003	垫层 1. 混凝土种类、强度等级:C20非泵商品混凝土 2. 厚100mm	m ³	2.74	561.61	115.30	363.05	0.81	26.87	9.21	46.37	
	A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}	10m ³	0.274	5091.59	735.20	3630.53	8.12	221.51	75.82	420.41	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0277	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
35	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	2.10	525.66	82.55	375.99	0.78	17.08	5.86	43.40	
	A-5-7换	独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.210	4730.23	406.32	3759.92	7.78	123.40	42.24	390.57	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0213	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
36	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	0.52	580.91	118.29	376.02	1.25	27.85	9.54	47.96	
	A-5-18换	混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.052	5279.98	761.68	3760.14	12.52	230.71	78.97	435.96	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0053	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
37	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类、强度等级:C25非泵商品混凝土	m ³	0.55	523.30	80.22	376.45	1.25	16.51	5.65	43.22	
	A-5-21换	混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	0.055	4704.85	381.50	3764.60	12.63	117.45	40.20	388.47	
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0056	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
38	010507007001	其他构件 1. 混凝土种类、强度等级:C20非泵商品细石混凝土	m ³	0.25	908.60	328.96	381.96	1.28	90.44	30.96	75.00	
	A-5-17换	基础 二次灌浆 混凝土{换:预拌细石混凝土 C20 细石砼[商品砼]}	10m ³	0.025	8546.04	2859.47	3819.46	12.63	855.89	292.95	705.64	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0026	5189.48	4132.80			467.01	161.18	428.49	
39	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.247	5276.98	1065.55	3319.60	21.38	323.89	110.85	435.71	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.247	5277.00	1065.55	3319.61	21.36	323.90	110.86	435.72	
40	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.255	4757.48	807.33	3160.51	52.78	256.31	87.73	392.82	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.255	4757.50	807.33	3160.51	52.79	256.32	87.73	392.82	
41	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管柱100*200*6	t	0.351	9424.33	2009.26	4964.42	509.97	844.10	318.43	778.15	
	A-6-80	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	0.351	8113.82	1528.91	4713.97	421.02	581.08	198.89	669.95	
	A-6-37换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢柱 质量(\leq 3t)	t	0.351	1310.50	480.33	250.45	88.95	263.01	119.55	108.21	
42	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格:H型镀锌钢150*75*6*8(厂家弧形定制)	t	0.188	9162.87	1877.50	4940.64	512.55	784.36	291.28	756.54	
	A-6-80	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	0.188	8113.82	1528.91	4713.97	421.02	581.08	198.89	669.95	
	A-6-41换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量(\leq 0.5t)	t	0.188	1049.06	348.55	226.65	91.52	203.31	92.41	86.62	
43	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管150*100*4	t	0.260	8235.54	1479.46	4865.23	356.69	619.35	234.81	680.00	
	A-6-81	钢构件制作 其他钢构件	t	0.260	7186.47	1130.91	4638.59	265.16	416.03	142.40	593.38	
	A-6-41换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量(\leq 0.5t)	t	0.260	1049.06	348.55	226.65	91.52	203.31	92.41	86.62	
44	010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管100*50*4	t	0.153	8235.57	1479.48	4865.23	356.67	619.35	234.84	680.00	
	A-6-81	钢构件制作 其他钢构件	t	0.153	7186.47	1130.91	4638.59	265.16	416.03	142.40	593.38	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-6-41换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量(≤0.5t)	t	0.153	1049.06	348.55	226.65	91.52	203.31	92.41	86.62	
45	010606002003	钢檩条 1. 钢材品种、规格:镀锌钢方管60*40*4	t	0.243	8235.56	1479.47	4865.27	356.67	619.34	234.81	680.00	
	A-6-81	钢构件制作 其他钢构件	t	0.243	7186.47	1130.91	4638.59	265.16	416.03	142.40	593.38	
	A-6-41换	预制钢材构件安装 住宅钢结构 钢梁 质量(≤0.5t)	t	0.243	1049.06	348.55	226.65	91.52	203.31	92.41	86.62	
46	011405001001	金属面油漆 1. 油漆品种、遍数:深灰色氟碳漆喷涂 一底一面	m ²	34.91	79.56	25.30	38.50	0.71	6.32	2.16	6.57	
	A-14-182	金属面其他油漆 喷氟碳漆 金属面 一底一面	100m ²	0.3491	7956.87	2530.35	3850.05	71.33	632.21	215.94	656.99	
47	010901003001	阳光板屋面 1. 屋面板品种、规格:3厚耐力板 2. 骨架材料品种、规格:钢结构	m ²	39.40	112.89	22.90	63.29	1.19	11.13	5.06	9.32	
	A-6-68换	围护体系安装 屋面板 采光板	100m ²	0.3940	11289.99	2290.06	6329.28	119.34	1113.14	505.97	932.20	
	15.	其他装饰工程										
48	010103002001	余土弃置 土壤类别:三类土 工作内容:包含挖土、装土、运土 新型智能环保渣土车挖、装运暂按5公里	m ³	37.66	22.07	0.40		16.48	2.36	1.01	1.82	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m ³	0.03766	3166.65	400.00		2020.98	338.94	145.26	261.47	
	C1-0144换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=5]	1000m ³	0.03766	18916.33			14462.03	2024.68	867.72	1561.90	
49	010101002001	建筑垃圾消纳费 结算时办理签证及相关资料后方可使用	m ³	37.66	5.45		5.00				0.45	
	A-1-181	其他工程 渣土消纳费	100m ³	0.3766	545.00		500.00				45.00	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
单价措施项目												
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
51	011702001001	垫层 1.模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	3.91	36.58	13.61	14.49	0.01	4.06	1.39	3.02	
	A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0391	3657.59	1360.69	1449.25	0.98	405.78	138.89	302.00	
52	011702001002	独立基础 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	7.20	61.78	32.46	10.44	0.57	9.84	3.37	5.10	
	A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0720	6178.50	3246.37	1044.12	56.65	984.30	336.91	510.15	
53	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	5.20	70.83	38.75	9.53	0.86	11.80	4.04	5.85	
	A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0520	7084.06	3875.00	953.30	86.32	1180.47	404.05	584.92	
54	011702005001	基础梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	7.09	67.59	32.24	15.92	0.68	9.81	3.36	5.58	
	A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0709	6758.62	3223.93	1591.91	67.97	980.99	335.77	558.05	
55	011702011001	直形墙 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	95.25	69.68	36.33	11.91	0.83	11.07	3.79	5.75	
	A-5-207	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.9525	6968.88	3632.50	1191.25	83.37	1107.33	379.02	575.41	
56	011702028001	扶手、压顶 部位:挡土墙压顶 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m	11.05	51.60	26.80	9.06	0.54	8.15	2.79	4.26	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.1105	5159.96	2679.88	906.21	54.19	814.75	278.88	426.05	
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
57	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1	1523.69	112.18	110.19	1005.61	126.31	43.59	125.81	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-21-35	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以内)	台次	1	1523.69	112.18	110.19	1005.61	126.31	43.59	125.81	
室外绿化工程												
分部分项工程												
	1.	绿化工程										
58	桂050101018001	整理绿化用地	m²	420.03	7.91	5.22			1.41	0.63	0.65	
	D1-65	整理绿化种植地	10m²	42.003	79.14	52.24			14.10	6.27	6.53	
59	050102003001	栽植竹类 1.竹种类:金竹 2.养护期:12个月	株	30	35.26	5.68	22.57	1.36	1.90	0.84	2.91	
	D1-345换	栽植散生竹 胸径≤2cm	10株	3.0	305.42	47.43	208.11	4.44	14.00	6.22	25.22	
	D1-500	散生竹养护 胸径(cm) ≤2	10株	3.0	47.21	9.40	17.56	9.13	5.00	2.22	3.90	
60	050102012001	铺种草皮 1.草皮种类:麦冬草 2.养护期:12个月	m²	420.03	48.44	16.41	13.50	5.85	6.01	2.67	4.00	
	D1-439换	草坪 满铺草坪	10m²	42.003	215.08	36.15	118.55	20.52	15.30	6.80	17.76	
	D1-526	草坪	10m²	42.003	269.32	127.99	16.38	37.98	44.81	19.92	22.24	
	3.	园林景观工程										
61	010401012001	零星砌砖 1.垫层厚度、材料种类:150厚C15砼 2.零星砌砖名称、部位:花池 3.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 4.砂浆种类、强度等级:M7.5干混砂浆	m³	3.61	1055.45	348.43	478.65	1.54	103.42	36.26	87.15	
	A-4-35换	零星砌体 标准砖 240×115×53	10m³	0.361	7796.11	3174.00	2691.05	12.67	949.63	325.04	643.72	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	D1-661换	人工操作 混凝土{换:碎石 GD20 商品普通砼 C15[商品砼]}	m ³	2.14	465.30	52.34	353.48	0.46	14.26	6.34	38.42	
63	050201003002	树池花池围牙面层铺贴 1. 工程部位:花池树池池壁 2. 面层材料品种、规格、颜色:麻黄花岗岩文化砖 3. 贴结合层厚度、材料种类、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆层	m ²	22.82	267.96	99.48	107.41	0.10	26.89	11.95	22.13	
	D1-919换	陶瓷面砖立面装饰{换:素水泥浆 换:干混外墙抹灰砂浆 GMw15 换:干混外墙抹灰砂浆 GMw20}	10m ²	2.282	2679.56	994.82	1074.07	1.04	268.88	119.50	221.25	
室外安装工程												
分部分项工程												
		B4 电气设备安装工程										
64	030408003001	电缆保护管 SC80 埋地敷设	m	63.15	70.23	14.83	42.24	0.47	4.90	1.99	5.80	
	B4-0773	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm)	100m	0.6315	7023.98	1483.38	4224.61	47.25	489.80	198.98	579.96	
65	030408003001	电缆保护管 SC65 埋地敷设	m	91.74	57.34	12.84	33.35	0.44	4.25	1.73	4.73	
	B4-0772	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤65mm)	100m	0.9174	5734.23	1283.78	3335.17	44.21	424.96	172.64	473.47	
66	030408003002	电缆保护管 SC40 埋地敷设	m	93.46	36.65	9.17	19.75	0.40	3.06	1.24	3.03	
	B4-0771	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.9346	3665.21	917.00	1974.96	39.98	306.23	124.41	302.63	
67	030408003	电缆保护管 SC32	m	183.12	28.42	6.47	16.14	0.38	2.19	0.89	2.35	
	B4-0770	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤32mm)	100m	1.8312	2842.20	647.29	1613.87	37.98	219.29	89.09	234.68	
68	030408001001	电力电缆 YJV22-4*70mm ²	m	68.32	340.08	8.25	299.02	0.70	2.86	1.16	28.08	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-0918	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤70mm ²)	100m	0.6832	34007.59	824.65	29902.10	70.19	286.35	116.33	2807.97	
69	030408001001	电力电缆 YJV22-4*50mm ²	m	99.97	228.39	8.25	196.56	0.70	2.86	1.16	18.86	
	B4-0918	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤70mm ²)	100m	0.9997	22838.96	824.65	19655.65	70.19	286.35	116.33	1885.79	
70	030408001003	电力电缆 WDZN-BBTRZ-4*25+1*16mm ²	m	102.97	173.29	5.13	151.13	0.29	1.73	0.70	14.31	
	B4-0917换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤35mm ²)	100m	1.0297	17329.23	513.08	15112.96	28.59	173.33	70.42	1430.85	
71	030408001007	电力电缆 WDZN-YJV22-5*6mm ²	m	202.04	53.86	4.00	43.39	0.15	1.33	0.54	4.45	
	B4-0916换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤16mm ²)	100m	2.0204	5386.39	400.02	4339.29	15.40	132.93	54.00	444.75	
72	030408006001	电力电缆头 YJV22-4*70mm ²	个	2	160.87	53.58	67.07	1.95	17.77	7.22	13.28	
	B4-1020	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 干包式 终端头 截面(≤70mm ²)	个	2	160.87	53.58	67.07	1.95	17.77	7.22	13.28	
73	030408006001	电力电缆头 YJV22-4*50mm ²	个	4	160.87	53.58	67.07	1.95	17.77	7.22	13.28	
	B4-1020换	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 干包式 终端头 截面(≤70mm ²)	个	4	160.87	53.58	67.07	1.95	17.77	7.22	13.28	
74	030408006003	电力电缆头 WDZN-BBTRZ-4*25+1*16mm ²	个	4	127.91	44.95	49.91	1.56	14.88	6.05	10.56	
	B4-1019	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 干包式 终端头 截面(≤35mm ²)	个	4	127.91	44.95	49.91	1.56	14.88	6.05	10.56	
75	030409002	接地母线 -40*4镀锌扁钢	m	108.73	26.78	11.20	7.51	0.57	3.76	1.53	2.21	
	B4-1129	接地母线敷设 户内钢接地母线敷设	10m	10.873	267.83	111.97	75.16	5.66	37.64	15.29	22.11	
76	030409001	接地极 镀锌角钢: L50*50*5, 长2.5m	根	19	129.13	39.23	48.16	9.26	15.52	6.30	10.66	
	B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	19	129.13	39.23	48.16	9.26	15.52	6.30	10.66	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
77	桂030413007	电缆井 做法:参考07SD101-8-120~122页	座	7	1824.23	529.02	801.99	72.10	192.35	78.15	150.62	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m ³	6.19	581.36	126.23	260.34	62.06	60.25	24.48	48.00	
	B4-2102换	路灯基础、接线手井 砌筑式 矩形砖砌	10m ³	0.954	5437.13	1754.45	2271.25	119.30	599.60	243.59	448.94	
	B4-2103换	路灯基础、接线手井 砌筑式 井墙1:2水泥防水砂浆厚20mm	100m ²	0.3234	4139.80	2140.39	694.42		684.92	278.25	341.82	
	B4-2106换	路灯基础、接线手井 砌筑式 混凝土井盖、座安装	套	7	262.74	55.39	160.74		17.72	7.20	21.69	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10	t	0.086	5629.75	1274.06	3267.51	34.49	418.74	170.11	464.84	
	B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.066	4877.25	887.21	3105.11	57.22	302.22	122.78	402.71	
78	010501001	垫层 电缆沟 混凝土强度等级:C15 混凝土种:商品砼	m ³	9.06	687.02	153.47	370.37	25.79	57.36	23.30	56.73	
	B4-2100	路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层	10m ³	0.906	6870.31	1534.69	3703.72	257.95	573.64	233.04	567.27	
79	010501002	带形基础 电缆沟 混凝土强度等级:C25 混凝土种:商品砼	m ³	14.64	472.06	40.05	375.92	0.78	12.17	4.16	38.98	
	A-5-5换	带形基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m ³	1.464	4720.52	400.47	3759.20	7.78	121.66	41.64	389.77	
80	桂030413013001	土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	281.08	13.82	0.67		8.07	2.80	1.14	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m ³	28.108	138.24	6.72		80.75	27.99	11.37	11.41	
81	桂030413014001	土方回填 1.填方材料品种:三类土	m ³	238.63	7.60	1.11		3.70	1.54	0.62	0.63	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m ³	23.863	75.96	11.08		36.98	15.38	6.25	6.27	
		B5 建筑智能化系统设备安装工程										
82	030408003001	电缆保护管 SC40 规格:SC40 埋地敷设	m	66.00	36.65	9.17	19.75	0.40	3.06	1.24	3.03	
	B4-0771换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.6600	3665.21	917.00	1974.96	39.98	306.23	124.41	302.63	
83	030408003002	电缆保护管 SC40 埋地敷设	m	35.49	36.65	9.17	19.75	0.40	3.06	1.24	3.03	
	B4-0771	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤50mm)	100m	0.3549	3665.21	917.00	1974.96	39.98	306.23	124.41	302.63	
84	030411004009	管内穿线 NH-RVV-2*1.5mm ²	m	43.33	5.93	0.83	4.23		0.27	0.11	0.49	
	B4-1525	管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(≤1.5mm ²)	100m束	0.4333	592.74	83.45	422.80		26.70	10.85	48.94	
85	030502007002	管内穿放 15芯G652光纤	m	86.66	12.82	2.63	7.89	0.04	0.85	0.35	1.06	
	B5-0259	光缆 布放光缆 管内穿放 ≤36芯	100m	0.8666	1282.07	262.88	789.30	3.95	85.39	34.69	105.86	
86	桂030413007	电缆井 做法:参考07SD101-8-120~122页	座	3	1823.74	528.96	801.72	72.04	192.31	78.13	150.58	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m ³	2.65	581.36	126.23	260.34	62.06	60.25	24.48	48.00	
	B4-2102换	路灯基础、接线手井 砌筑式 矩形砖砌	10m ³	0.409	5437.13	1754.45	2271.25	119.30	599.60	243.59	448.94	
	B4-2103换	路灯基础、接线手井 砌筑式 井墙1:2水泥防水砂浆厚20mm	100m ²	0.1386	4139.80	2140.39	694.42		684.92	278.25	341.82	
	B4-2106换	路灯基础、接线手井 砌筑式 混凝土井盖、座安装	套	3	262.74	55.39	160.74		17.72	7.20	21.69	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10	t	0.037	5629.75	1274.06	3267.51	34.49	418.74	170.11	464.84	
	B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.028	4877.25	887.21	3105.11	57.22	302.22	122.78	402.71	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
87	010501001	垫层 电缆沟 混凝土强度等级:C15 混凝土种:商品砼	m³	5.83	680.54	153.47	364.43	25.79	57.36	23.30	56.19	
	B4-2100换	路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层{换:预拌普通混凝土C20}	10m³	0.583	6805.50	1534.69	3644.26	257.95	573.64	233.04	561.92	
88	010501002	带形基础 电缆沟 混凝土强度等级:C25 混凝土种:商品砼	m³	4.21	472.06	40.05	375.92	0.78	12.17	4.16	38.98	
	A-5-5换	带形基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}	10m³	0.421	4720.52	400.47	3759.20	7.78	121.66	41.64	389.77	
89	桂030413013001	土方开挖 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m³	148.29	13.82	0.67		8.07	2.80	1.14	1.14	
	B4-2085	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	14.829	138.24	6.72		80.75	27.99	11.37	11.41	
90	桂030413014001	土方回填 1.填方材料品种:三类土	m³	130.33	7.60	1.11		3.70	1.54	0.63	0.63	
	B4-2088	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	13.033	75.96	11.08		36.98	15.38	6.25	6.27	
灵川一中食堂一条基剪力墙和梁板												
分部分项工程												
	4.	砌筑工程										
91	010401001001	砖基础 1.120厚砌体保护墙(页岩标准砖 240×115×53) 2.干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	m³	1.70	573.82	184.00	266.86	1.42	55.25	18.91	47.38	
	A-4-1	砖基础 标准砖 240×115×53	10m³	0.170	5738.33	1840.00	2668.66	14.18	552.55	189.13	473.81	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
92	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	37.80	487.10	40.05	389.72	0.78	12.17	4.16	40.22	
	A-5-5换	带形基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	3.780	4870.98	400.47	3897.24	7.78	121.66	41.64	402.19	
93	010501002002	带形基础 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P6	m ³	39.08	524.69	40.05	424.21	0.78	12.17	4.16	43.32	
	A-5-5换	带形基础 混凝土 {换:预拌普通混凝土 C30 P6}	10m ³	3.908	5246.91	400.47	4242.13	7.78	121.66	41.64	433.23	
94	010504001001	直形墙 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	45.48	498.05	46.78	389.72	1.23	14.31	4.90	41.12	
	A-5-28换	混凝土墙 直形 {换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	4.548	4980.53	467.77	3897.16	12.32	143.07	48.97	411.24	
95	010504001002	直形墙 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 P6	m ³	78.11	535.65	46.78	424.20	1.23	14.31	4.90	44.23	
	A-5-28换	混凝土墙 直形 {换:预拌普通混凝土 C30 P6}	10m ³	7.811	5356.46	467.77	4242.05	12.32	143.07	48.97	442.28	
96	*010505001001	有梁板 1、混凝土种类:泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	135.42	484.87	37.20	390.96	1.28	11.47	3.92	40.04	
	A-5-30换	混凝土 有梁板 {换:预拌普通混凝土 C30}	10m ³	13.542	4848.65	371.97	3909.57	12.84	114.67	39.25	400.35	
97	*010515001001	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以内螺纹钢 2、含调直费	t	8.525	5277.00	1065.55	3319.61	21.36	323.90	110.86	435.72	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	8.525	5277.00	1065.55	3319.61	21.36	323.90	110.86	435.72	
98	*010515001002	现浇构件钢筋	t	32.193	4757.50	807.33	3160.51	52.79	256.32	87.73	392.82	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
		1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以上螺纹钢										
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	32.193	4757.50	807.33	3160.51	52.79	256.32	87.73	392.82	
	7.	A.7 屋面及防水工程										
99	010903001001	墙面卷材防水 1. 部位:挡土墙及基础 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚专用配套粘接料满粘 4. 40厚XPS挤塑聚苯乙烯板保护层	m ²	285.96	120.19	45.15	48.97	0.14	11.93	4.08	9.92	
	A-11-7换	找平层 外墙 找平层(15mm厚)[实际厚度=20]	100m ²	2.8596	5455.64	2832.99	1229.98	14.06	691.83	236.31	450.47	
	A-8-65换	防水工程 高分子卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 立面{换:素水泥浆}	100m ²	2.8596	3569.53	833.63	2107.72		248.42	85.03	294.73	
	A-9-97换	墙、柱面保温 随混凝土浇注 挤塑聚苯板厚度(50mm)[实际厚度=40]	100m ²	2.8596	2994.16	848.52	1559.01		252.86	86.55	247.22	
100	010903004001	止水带变形缝 1. 部位:挡土墙 2. 做法:详图集11ZJ311页44 3-4 3. 底板和立墙中埋式钢板止水带变形缝,聚氯乙烯胶泥填缝 4. 干铺350宽卷材隔离层 5. 1000宽附加防水卷材(1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材 用1.3厚专用配套粘接料满粘)	m	56.20	225.95	43.12	146.18	0.53	13.01	4.45	18.66	
	A-8-139	变形缝与止水带 止水带 钢板止水带	100m	0.5620	8413.23	2373.72	4320.96	53.14	723.20	247.54	694.67	
	A-8-108	变形缝与止水带 脂嵌缝 沥青玛蹄脂嵌缝(石油沥青玛蹄脂)	100m	0.5620	3693.78	831.15	2225.18		247.68	84.78	304.99	
	A-8-42换	防水工程 SBS改性沥青卷材 冷粘法一层 平面[实际层数=1.5]	100m ²	0.1967	11953.53	1135.55	9376.77		338.39	115.83	986.99	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
	A-8-38	防水工程 SBS改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m ²	0.5620	6304.93	710.07	4790.24		211.60	72.43	520.59	
单价措施项目												
	011701	脚手架工程										
101	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1、运输道材质:钢管 2、结构类型:框架结构 3、泵送、非泵送:泵送 部位:架空层	m ²	619.32	8.51	4.08	1.40	0.50	1.36	0.47	0.70	
	A-16-19	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	6.1932	850.69	407.76	139.88	49.79	136.35	46.67	70.24	
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
102	011702001001	带形基础 1、模板材质:胶合板模板 2、支撑材质:钢支撑	m ²	103.50	60.74	32.24	9.82	0.55	9.77	3.34	5.02	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m ²	1.0350	6074.07	3223.94	981.95	55.05	977.14	334.46	501.53	
103	011702011001	直形墙 1、模板材质:胶合板模板 2、支撑材质:钢支撑 3、支模高度:高5m以内	m ²	859.34	74.48	39.31	12.02	0.91	11.99	4.10	6.15	
	A-5-207换	直形墙 胶合板模板 钢支撑[实际高度=5]	100m ²	8.5934	7448.32	3930.88	1202.16	91.38	1198.63	410.27	615.00	
104	011702014001	有梁板 1、模板材质:胶合板模板 2、支撑材质:钢支撑 3、支模高度:高5m以内	m ²	1217.89	93.69	49.12	14.85	1.67	15.13	5.18	7.74	
	A-5-214换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=5]	100m ²	12.1789	9367.99	4911.51	1484.74	166.88	1513.36	518.00	773.50	
	011703	垂直运输										

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)

简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

综合单价分析表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	其中:暂估价
105	011703001001	建筑物垂直运输 部位:架空层 1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2、建筑物垂直高度:20以内 3、混凝土泵送方式:泵送	m ²	619.32	17.25	8.88	1.18	4.28	0.99	0.50	1.42	
	A-17-1	卷扬机 檐口高度(40m以内)	台·月	1.00	10683.36	5500.00	730.30	2650.00	611.25	309.70	882.11	
	011708	混凝土运输及泵送工程										
106	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	340.93	21.85	3.78	6.84	7.69	1.30	0.45	1.80	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C30 P6} {泵车60M}	100m ³	1.1895	2221.51	377.86	716.69	769.18	129.62	44.73	183.43	
	A-18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {预拌普通混凝土 C30} {泵车60M}	100m ³	2.2198	2165.95	377.86	665.72	769.18	129.62	44.73	178.84	

注:一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)
 简易计税法的增值税为应纳税增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)

总价措施项目费用表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
室外排水工程				7278.72	655.09	7933.81
—		2022市政综合工程一般计税法		7278.72	655.09	7933.81
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34307.94+12350.46)*12%	5599.01	503.91	6102.92
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34307.94+12350.46)*0.30%	139.98	12.60	152.58
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34307.94+12350.46)*3.00%	1399.75	125.98	1525.73
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34307.94+12350.46)*0.30%	139.98	12.60	152.58
室外道路及地面工程				5226.36	470.38	5696.74
—		2022市政综合工程一般计税法		5226.36	470.38	5696.74
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (24199.85+9302.38)*12.00%	4020.27	361.82	4382.09
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (24199.85+9302.38)*0.30%	100.51	9.05	109.56
3	桂041201003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (24199.85+9302.38)*3.00%	1005.07	90.46	1095.53
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (24199.85+9302.38)*0.30%	100.51	9.05	109.56
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程				3511.51	316.03	3827.54
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法		3511.51	316.03	3827.54
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (16080.51+1577.44+4585.76+1104.07)*13.41%	3130.94	281.78	3412.72
2	桂011801002001	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (16080.51+1577.44+4585.76+1104.07)*0.25%	58.37	5.25	63.62
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (16080.51+1577.44+4585.76+1104.07)*1.25%	291.85	26.27	318.12
4	桂011801004001	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施人机) (16080.51+1577.44+4585.76+1104.07)*0.13%	30.35	2.73	33.08
室外绿化工程				917.37	82.56	999.93
—		2021绿化工程一般计税法		917.37	82.56	999.93

其他项目费用汇总表

工程名称:灵川县第一中学学生食堂综合楼基础处理及附属工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
室外排水工程		586.96	52.83	639.79
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	586.96	52.83	639.79
室外道路及地面工程		564.94	50.84	615.78
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	564.94	50.84	615.78
室外挡土墙、艺术围栏、非机动车棚工程		170.35	15.33	185.68
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	170.35	15.33	185.68
室外绿化工程		65.41	5.89	71.30
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	65.41	5.89	71.30
室外安装工程		80285.39	7225.68	87511.07
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价			
3	专业工程暂估价	80000.00	7200.00	87200.00
4	安全生产责任保险费暂估价	285.39	25.68	311.07

注: 1 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价, 此处不汇。

