

阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：阳朔县高田镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西鑫筑元建设工程咨询有限公司

(单位盖章)



阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目

招标工程量清单

招标人：阳朔县高田镇人民政府  
(单位盖章)



造价咨询人：广西鑫筑元建设工程咨询有限公司  
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人：  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：  
(签字或盖章)



编制人：  
有效期至(造价人员签字)



复核人：  
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2026.2.10

复核时间：2026.2.10

# 总 说 明

工程名称: 阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目

第1页 共1页

## 一、工程概况

本工程名称为阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目, 工程性质为公路工程, 项目地址位于阳朔县金宝河。主要内容为: 新建沥青路面、路面划线、项目公示牌等工程内容。建设单位为阳朔县高田镇人民政府, 设计单位为中大设计集团有限公司, 编制单位为中大设计集团有限公司。送审预算造价为1549583.82元。审核单位为广西鑫筑元建设工程咨询有限公司, 审核人员邓婷、谭玉婷。

## 二、评审依据

- 1、国家标准《公路工程工程量清单计价规范》(2018);
- 2、交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程基本建设项目概预算编制办法》(JTG 3830-2018);
- 3、交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018);
- 4、交通部交公路发[2018]第86号发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018);
- 5、广西壮族自治区交通厅文件桂交建管发[2019]39号《公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定》;
- 6、交办公路[2019]26号交通运输部关于调整(公路工程项目投资估算编制办法)(JTG3820-2018)和公路工程项目概算预算编制办法,(JTG3830-2018)中“税金”有关规定的公告;
- 7、桂交监造价发[2016]1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》;
- 8、财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》;
- 9、广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件;
- 10、材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2025年第12期阳朔县信息价, 信息价上没有的参考桂林市信息价, 桂林市信息价上没有的材料价按市场询价。
- 11、项目单位提供有关项目的预算书、施工图等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。

表-01

# 招标控制价汇总表

合同段：阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5		第100章至第700章合计	
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		计日工合计	
9		暂列金额（不含计日工总额）	
10		招标控制价	

# 工程量清单表

合同段：阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	路面清扫	m2			
-b	人工除草	m2	2360		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	21341.5		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土	m2	21341.5		
-a	厚40mm	m2	15178.2		
-b	厚50mm	m2	6163.3		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：阳朔县金宝河旅游产业道路提升项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m2	1329		
605-9	铲除原有路面标线	m2	820.7		
609	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					