

宾阳县王灵镇七新村委新宁村农田水渠项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 750744元

(大写): 柒拾伍万零柒佰肆拾肆元整

招标人:

宾阳县农业农村局
(乡村振兴局)
(单位盖章)

工程造价
咨询人:

中昕国际项目管理有限
公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2026年3月20日 复核时间: 2026年3月20日

编制说明

一、工程概况：宾阳县王灵镇七新村委新宁村农田水渠项目

二、编制依据：

1、计价依据：

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程预算补充定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；

(2) 2007年颁发的《广西水利水电建筑工程概(预)算定额》；

(3) 2007年颁发的《广西水利水电设备安装工程概(预)算定额》；

(4) 2007年颁发的《广西水利水电工程机械台时费定额》；

(5) 2014年颁发的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》；

(6) 桂水基[2016]1号文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；

(7) 桂水基[2016]16号文，水利厅关于营业税改征增值税后广西水利电力工程计价依据调整通知；

(8) 桂水建设[2019]4号文，自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

2、材料价格：

按2025年《南宁建筑信息》第12期宾阳信息价格计算，宾阳信息价没有的则参考同期南宁市信息价及市场询价。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 宾阳县王灵镇七新村委新宁村农田水渠项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水渠部分						
1.1		渠道01 L=216m						
1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	412.00				
1.1.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	161.40				
1.1.3	500101003002	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距5km	m ³	250.60				
1.1.4	500113005001	碎石基础垫层	m ³	43.20				
1.1.5	500109001001	C25砼底板	m ³	77.80				
1.1.6	500109001002	C25砼渠道	m ³	129.60				
1.1.7	500110001001	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	950.40				
1.1.8	500109001003	C25支撑砼梁	m ³	0.70				
1.1.9	500110001002	支撑砼梁钢模板制作、安装拆除	m ²	14.85				
1.1.10	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.09				
1.1.11	500114001001	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	20.16				
1.1.12	500114001002	PVC塑料管安装(黏接连接), 公称直径32mm	m	64.20				
1.2		渠道02 L=345m						
1.2.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	662.00				
1.2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	258.50				
1.2.3	500101003004	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距5km	m ³	403.50				
1.2.4	500113005002	碎石基础垫层	m ³	68.40				
1.2.5	500109001004	C25砼底板	m ³	126.10				
1.2.6	500109001005	C25砼渠道	m ³	208.50				
1.2.7	500110001003	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	1518.00				
1.2.8	500109001006	C30预制小型混凝土盖板, 厚20cm	m ³	1.00				
1.2.9	500109001007	C25支撑砼梁	m ³	1.10				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 宾阳县王灵镇七新村委新宁村农田水渠项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.10	500110001004	支撑砼梁钢模板制作、安装拆除	m ²	37.80				
1.2.11	500111001002	一般钢筋制作安装,人工	t	0.13				
1.2.12	500114001003	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	32.64				
1.2.13	500114001004	PVC塑料管安装(黏接连接),公称直径32mm	m	102.00				
1.3		渠道03 L=491m						
1.3.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方,III类土	m ³	961.60				
1.3.2	500103001003	回填土石方,机械夯填土石	m ³	342.50				
1.3.3	500101003006	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输,运距5km	m ³	619.10				
1.3.4	500113005003	碎石基础垫层	m ³	57.80				
1.3.5	500109001008	C25砼底板	m ³	60.30				
1.3.6	500105006001	浆砌片石水渠	m ³	331.00				
1.3.7	500105006002	浆砌砖,混凝土砌块墙	m ³	120.10				
1.3.8	500105010001	砌体砂浆抹面	m ²	1005.20				
1.3.9	500110001005	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	98.20				
1.3.10	500114001005	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	33.12				
1.3.11	500114001006	PVC塑料管安装(黏接连接),公称直径32mm	m	55.20				
1.4		材料二次运输						
1.4.1	500113003001	水泥二次运输100m	t	254.77				
1.4.2	500113003002	砂二次运输100m	m ³	499.52				
1.4.3	500113003003	片石二次运输100m	m ³	357.48				
1.4.4	500113003004	碎石二次运输100m	m ³	697.20				
1.4.5	500113003005	胶轮车运砖,装运卸100m	m ³	120.10				
2		项目碑						
2.1	500114001007	项目碑	项	1.00				

