

工 程 预 算 书

工程名称:良田镇石垌村茅坡桥建设

建设单位:陆川县良田镇人民政府

工程造价: 853646.00元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:广西富盟工程设计有限公司

单方造价: 0元

审核单位:

编制日期: 2025年12月5日

编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:

总 说 明

工程名称:良田镇石垌村上毛坡队桥梁建设

第1页 共1页

一、主要建设内容有:桥梁工程等。

二、编制依据:

- 1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTJ3820-2018);
- 2、《公路工程预算定额》(JTJ/T 3832-2018);
- 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTJ/T3833-2018。
- 4、广西壮族自治区交通运输厅文件—桂交建管发[2019]39号文公布的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》;
- 5、人工工资:按《补充规定》人工费单价全区统一为101.25元/工日);
- 6、交通运输部办公厅《关于印发〈公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案〉的通知》(交办公路[2016]66号。
- 7、桂造价[2019]10号《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。
- 8、一阶段施工图设计计算的工程数量及确定的施工方案
- 9、现行有关文件及业主提供数据等
- 10、本工程采用一般计税

三、材料价格:

建筑材料价格执行2025年第10期《玉林市建设工程造价信息》陆川县信息价,不足部分参照同期南宁市信息价,信息价未公布部分参照玉林市市场价。

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制 范 围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 1 页

共 3 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至700章清单			853646		100.00	
	清单 第100章 总则			25973		3.04	
103	临时工程与设施			25973		3.04	
103-1	临时工程与设施	总额		17880		2.09	
-a	汽车钢便桥	m	12.000	17880	1490.00	2.09	
103-3	施工用电	总额		8093		0.95	
-a	WDZ-YJE-4*16	m	100.000	8093	80.93	0.95	
	清单 第200章 路基			526283		61.65	
203	挖方路基			6120		0.72	
203-1	路基挖方			6120		0.72	
-a	挖土方	m ³	367.300	1466	3.99	0.17	
-b	运土方(运3km)	m ³	367.300	4654	12.67	0.55	
203-3	拆除旧桥	m ³		12025		1.41	
-a	钢筋混凝土结构(旧桥)	m ³	64.220	10923	170.09	1.28	
-b	清理现场渣土(含装运3km)	m ³	64.220	1102	17.16	0.13	
208	编织袋围堰高1.5m及抽水台班			10619		1.24	
208-5	围堰	m	24.000	7119	296.63	0.83	
208-6	抽水台班	台班	10.000	3500	350.00	0.41	
209-3	翼墙及八字墙			497519		58.28	
-a	翼墙及八字墙	m ³	625.000	497519	796.03	58.28	
	清单 第300章 路面			8454		0.99	
302	10cm级配碎石垫层			1351		0.16	
302-1	10cm级配碎石垫层	m ²	51.000	1351	26.49	0.16	
312	20cm厚C30混凝土路面			6854		0.80	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制 范 围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 2 页

共 3 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
312-1	20cm厚C30混凝土路面	m ²	51.000	6854	134.39	0.80	
314-1	泄水管			249		0.03	
-a	泄水管	个	4.000	249	62.25	0.03	
	清单 第400章 桥梁、涵洞			291147		34.11	
403	钢筋			65437		7.67	
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)			14114		1.65	
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	2910.040	14114	4.85	1.65	
403-2	下部结构钢筋			13154		1.54	
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	2544.300	13154	5.17	1.54	
403-3	上部结构钢筋			34542		4.05	
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	6867.170	34542	5.03	4.05	
403-4	附属结构钢筋			3627		0.42	
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	630.730	3627	5.75	0.42	
404-2	水下挖土方	m ³	102.816	3731	36.29	0.44	
404-3	挖淤泥	m ³	1200.000	34872	29.06	4.09	
410	混凝土			147230		17.25	
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台,但不包括桩基)	m ³		59751		7.00	
-a	桥台基础C30	m ³	76.800	53233	693.14	6.24	
-b	桥台基础垫层C25	m ³	11.420	6518	570.75	0.76	
410-2	混凝土下部结构			50007		5.86	
-a	桥台台身混凝土C40	m ³	36.280	41031	1130.95	4.81	
-d	台帽混凝土C30	m ³	10.090	8976	889.59	1.05	
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³		30850		3.61	
-a	C30桥台搭板	m ³	9.180	7035	766.34	0.82	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制 范 围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 3 页

共 3 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
-b	现浇C40铅矩形板	m3	26.530	23815	897.66	2.79	
410-6	现浇混凝土附属结构	m3		6622		0.78	
-a	C30防撞墙	m3	7.500	6622	882.93	0.78	
411	桥梁支架			9553		1.12	
411-1	支架	m2	45.000	9553	212.29	1.12	
415-2	桥面铺装	m3		4820		0.56	
-a	C50水泥混凝土桥面铺装	m3	5.240	4614	880.53	0.54	
-b	水泥稳定碎石垫层	m3	8.100	206	25.43	0.02	
416-1	矩形板式橡胶支座	个	20.000	1639	81.95	0.19	
417-2	模数式伸缩装置	m	10.000	22965	2296.50	2.69	
B-002	锚栓C28*858, 钢套筒375*450*4	套	18.000	900	50.00	0.11	
	清单 第600章 安全设施及预埋管线			1789		0.21	
604	大理石竣工验收项目牌			789		0.09	
604-9	大理石竣工验收项目牌	块	1.000	789	789.00	0.09	
604	道路交通标志			1000		0.12	
604-1	单柱式限速限重交通标志	个	2.000	1000	500.00	0.12	
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			853646		100.00	
	计日工合计						
	劳务						
	材料						
	机械						
	暂列金额(不含计日工总额)						
	投标报价			853646		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 1 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计					辅助生产	场外运输损耗	
					清单 第100章 总则	清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞				%
1001001	人工	工日	101.25	1408.002	37.620	932.890	9.683	427.809				
1051001	机械工	工日	101.25	114.497	2.744	58.071	0.649	53.032				
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	406.29	649.148		637.500		11.648				
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	419.75	78.336				78.336				
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	419.75	27.305				27.305				
1511014	普C40-42.5-2(商)	m3	465.79	64.066				64.066				
1511018	普C50-42.5-2(商)	m3	508.32	5.345				5.345				
1511034	普C30-32.5-4(商)	m3	419.75	10.404			10.404					
2001001	HPB300钢筋	t	3489.38	1.233				1.233				
2001002	HRB400钢筋	t	3148.67	12.046				12.046				
2001019	钢丝绳	t	5970.09	0.031				0.031				
2001021	8~12号铁丝	kg	3.19	136.575	4.200	131.250		1.125				
2001022	20~22号铁丝	kg	3.19	21.877				21.877				
2003004	型钢	t	4179.94	0.116	0.015		0.003	0.098				
2003005	钢板	t	4755.16	0.050	0.050							
2003008	钢管	t	4329.50	0.592				0.591				
2003025	钢模板	t	5500.00	0.771				0.771				
2003026	组合钢模板	t	4850.00	1.003		1.000		0.003				
2009011	电焊条	kg	5.65	25.992				25.992				
2009013	螺栓	kg	7.35	33.960				33.960				
2009028	铁件	kg	4.42	3296.183	30.820	3168.750		96.613				
2009030	铁钉	kg	4.42	0.943				0.943				

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 2 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计					辅助生产	场外运输损耗	
					清单 第100章 总则	清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞				%
2009033	铸铁管	kg	3.42	56.000			56.000					
3001001	石油沥青	t	3270.00	0.110		0.105	0.005					
3003003	柴油	kg	7.71	2420.866		786.592	6.914	1627.397				
3005001	煤	t	382.59	0.001			0.001				1.00	
3005002	电	kW·h	0.88	1674.494	149.981	1050.125	19.086	455.273				
3005004	水	m ³	4.27	855.658		625.000	1.479	229.179				
4003001	原木	m ³	892.00	2.738	0.205	2.500		0.033				
4003002	锯材	m ³	752.21	6.633	6.198		0.004	0.432				
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.67	112.500		112.500						
5001052	塑料编织袋	个	1.50	1303.200		1303.200						
5005002	硝酸炸药	kg	11.97	21.835		21.835						
5005008	非电毫秒雷管	个	3.16	134.862		134.862						
5005009	导爆索	m	2.05	205.504		205.504						
5009012	油毛毡	m ²	3.42	18.571				18.571				
5501003	黏土	m ³	11.65	0.962			0.934				3.00	0.028
5505013	碎石(4cm)	m ³	127.18	0.011				0.011			1.00	
5505016	碎石	m ³	127.18	8.935			7.819	1.028			1.00	0.088
5509001	32.5级水泥	t	367.26	0.079				0.078			1.00	0.001
6001003	板式橡胶支座	dm ³	47.01	22.400				22.400				
6003004	模数式伸缩装置240型	m	1586.00	10.000				10.000				
7001009-1	WDZ-YJE-4*16	m	18.00	103.000	103.000							
7801001	其他材料费	元	1.00	3400.869	605.160	1526.805	16.875	1252.029				

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 3 页 共 3 页

02 表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第100章 总则	清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞				%
7901001	设备摊销费	元	1.00	7452.577	7452.460		0.117					
8001003	90kW以内履带式推土机	台班	1054.39	1.210				1.210				
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	832.50	1.464		1.160		0.304				
8001027	1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1205.18	4.221		0.161		4.061				
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1201.94	0.002				0.002				
8001066	75kW以内履带式拖拉机	台班	664.51	0.012			0.012					
8001081	12~15t光轮压路机	台班	592.86	0.008			0.006	0.002				
8001083	18~21t光轮压路机	台班	763.88	0.052			0.046	0.006				
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	137.41	0.126			0.126					
8003085	混凝土电动切缝机	台班	205.82	0.656			0.127	0.529				
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	174.46	19.862		19.375	0.269	0.218				
8007013	6t以内自卸汽车	台班	583.10	29.391		7.305		22.086				
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1114.86	0.063			0.062	0.001				
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	210.19	0.860				0.860				
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	711.74	14.375		14.375						
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	847.68	1.010				1.010				
8009028	16t以内汽车式起重机	台班	1024.89	0.765				0.765				
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1359.17	4.783				4.783				
8009081	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	168.91	2.744	2.744							
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	181.77	5.063				5.063				
8099001	小型机具使用费	元	1.43	1392.728	6.480	825.000	12.806	548.442				

编制：

复核：

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 1 页 共 3 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围			
				良田镇石垌村茅坡桥建设			
1001001	人工	工日	1408.002	1408.002			
1051001	机械工	工日	114.497	114.497			
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	649.148	649.148			
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	78.336	78.336			
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	27.305	27.305			
1511014	普C40-42.5-2(商)	m3	64.066	64.066			
1511018	普C50-42.5-2(商)	m3	5.345	5.345			
1511034	普C30-32.5-4(商)	m3	10.404	10.404			
2001001	HPB300钢筋	t	1.233	1.233			
2001002	HRB400钢筋	t	12.046	12.046			
2001019	钢丝绳	t	0.031	0.031			
2001021	8~12号铁丝	kg	136.575	136.575			
2001022	20~22号铁丝	kg	21.877	21.877			
2003004	型钢	t	0.116	0.116			
2003005	钢板	t	0.050	0.050			
2003008	钢管	t	0.592	0.592			
2003025	钢模板	t	0.771	0.771			
2003026	组合钢模板	t	1.003	1.003			
2009011	电焊条	kg	25.992	25.992			
2009013	螺栓	kg	33.960	33.960			
2009028	铁件	kg	3296.183	3296.183			
2009030	铁钉	kg	0.943	0.943			

编制：

复核：

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 2 页 共 3 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围			
				良田镇石垌村茅坡桥建设			
2009033	铸铁管	kg	56.000	56.000			
3001001	石油沥青	t	0.110	0.110			
3003003	柴油	kg	2420.866	2420.866			
3005001	煤	t	0.001	0.001			
3005002	电	kW·h	1674.494	1674.494			
3005004	水	m3	855.658	855.658			
4003001	原木	m3	2.738	2.738			
4003002	锯材	m3	6.633	6.633			
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	112.500	112.500			
5001052	塑料编织袋	个	1303.200	1303.200			
5005002	硝铵炸药	kg	21.835	21.835			
5005008	非电毫秒雷管	个	134.862	134.862			
5005009	导爆索	m	205.504	205.504			
5009012	油毛毡	m2	18.571	18.571			
5501003	黏土	m3	0.962	0.962			
5505013	碎石(4cm)	m3	0.011	0.011			
5505016	碎石	m3	8.935	8.935			
5509001	32.5级水泥	t	0.079	0.079			
6001003	板式橡胶支座	dm3	22.400	22.400			
6003004	模数式伸缩装置240型	m	10.000	10.000			
7001009-1	WDZ-YJE-4*16	m	103.000	103.000			
7801001	其他材料费	元	3400.869	3400.869			

编制：

复核：

表A.0.2-4 总预算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 3 页 共 3 页

02-1 表

代号	规格名称	单 位	总数量	编 制 范 围			
				良田镇石垌村茅坡桥建设			
7901001	设备摊销费	元	7452.577	7452.577			
8001003	90kW以内履带式推土机	台班	1.210	1.210			
8001025	0.6m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1.464	1.464			
8001027	1.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	4.221	4.221			
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	0.002	0.002			
8001066	75kW以内履带式拖拉机	台班	0.012	0.012			
8001081	12~15t光轮压路机	台班	0.008	0.008			
8001083	18~21t光轮压路机	台班	0.052	0.052			
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	0.126	0.126			
8003085	混凝土电动切缝机	台班	0.656	0.656			
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	19.862	19.862			
8007013	6t以内自卸汽车	台班	29.391	29.391			
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	0.063	0.063			
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	0.860	0.860			
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	14.375	14.375			
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	1.010	1.010			
8009028	16t以内汽车式起重机	台班	0.765	0.765			
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	4.783	4.783			
8009081	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	2.744	2.744			
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	5.063	5.063			
8099001	小型机具使用费	元	1392.728	1392.728			

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 1 页 共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则																25973
2	103	临时工程与设施																25973
3	103-1	临时工程与设施	总额															17880
4	-a	汽车钢便桥	m	12.000	17876		3353	9133	473	12959		67	773	1216	1389	1476	17880	1490.00
5	103-3	施工用电	总额															8093
6	-a	WDZ-YJE-4*16	m	100.000	6078		456	6074		6530		8	263	153	471	668	8093	80.93
7		清单 第200章 路基																526283
8	203	挖方路基																6120
9	203-1	路基挖方																6120
10	-a	挖土方	m3	367.300	1086		115		965	1080		28	35	117	85	121	1466	3.99
11	-b	运土方(运3km)	m3	367.300	3582				3627	3627		93	63	211	277	384	4654	12.67
12	203-3	拆除旧桥	m3															12025
13	-a	钢筋混凝土结构(旧桥)	m3	64.220	7336		5917	1125		7042		104	317	1982	576	902	10923	170.09
14	-b	清理现场渣土(含装运3km)	m3	64.220	843		24		827	851		21	18	56	65	91	1102	17.16
15	208	编织袋围堰高1.5m																10619

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 2 页 共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		及抽水台班																
16	208-5	围堰	m	24.000	4900		2867	1955		4822		84	275	960	390	588	7119	296.63
17	208-6	抽水台班	台班	10.000	3500					3500							3500	350.00
18	209-3	翼墙及八字墙															497519	
19	-a	翼墙及八字墙	m3	625.000	328805		85531	285787	14791	386109		4566	9998	30286	25478	41080	497519	796.03
20		清单 第300章 路面															8454	
21	302	10cm级配碎石垫层															1351	
22	302-1	10cm级配碎石垫层	m2	51.000	731		73	1005	53	1131		3	22	27	56	112	1351	26.49
23	312	20cm厚C30混凝土路面															6854	
24	312-1	20cm厚C30混凝土路面	m2	51.000	4412		900	4419	172	5491		49	89	321	338	566	6854	134.39
25	314-1	泄水管															249	
26	-a	泄水管	个	4.000	204		8	195		203				6	3	16	249	62.25
27		清单 第400章 桥梁、涵洞															291147	
28	403	钢筋															65437	
29	403-1	基础钢筋(含灌注桩															14114	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 3 页

共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)																
30	-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	2910.040	11494		1473	9487	221	11181		15	352	520	880	1165	14114	4.85
31	403-2	下部结构钢筋															13154	
32	-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	2544.300	10560		1623	8410	299	10332		17	323	588	809	1086	13154	5.17
33	403-3	上部结构钢筋															34542	
34	-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	6867.170	27977		4380	22235	492	27107		44	856	1521	2143	2850	34542	5.03
35	403-4	附属结构钢筋															3627	
36	-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	630.730	2764		561	2264	10	2835		5	85	188	212	299	3627	5.75
37	404-2	水下挖土方	m3	102.816	2618		1295		1271	2566		68	70	514	205	308	3731	36.29
38	404-3	挖淤泥	m3	1200.000	25398		7209		18029	25238		660	646	3463	1982	2879	34872	29.06
39	410	混凝土															147230	
40	410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台,但不包括桩基)	m3														59751	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 4 页

共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	-a	桥台基础C30	m3	76.800	35257		5599	35121	2299	43019		356	778	1985	2700	4395	53233	693.14
42	-b	桥台基础垫层C25	m3	11.420	4262		590	4793		5383		27	50	198	322	538	6518	570.75
43	410-2	混凝土下部结构															50007	
44	-a	桥台台身混凝土C40	m3	36.280	27373		8853	19444	2525	30822		517	1066	3089	2149	3388	41031	1130.95
45	-d	台帽混凝土C30	m3	10.090	6207		1267	4790	922	6979		98	205	470	483	741	8976	889.59
46	410-3	现浇混凝土上部结构	m3														30850	
47	-a	C30桥台搭板	m3	9.180	4766		1311	4033	106	5450		65	119	453	367	581	7035	766.34
48	-b	现浇C40铅矩形板	m3	26.530	16064		2955	14396	1498	18849		201	479	1078	1242	1966	23815	897.66
49	410-6	现浇混凝土附属结构	m3														6622	
50	-a	C30防撞墙	m3	7.500	4577		1215	3787	87	5089		60	150	421	355	547	6622	882.93
51	411	桥梁支架															9553	
52	411-1	支架	m2	45.000	7082		3144	2934	784	6862		36	217	1105	544	789	9553	212.29
53	415-2	桥面铺装	m3														4820	
54	-a	C50水泥混凝土桥面铺装	m3	5.240	3020		700	2755	175	3630		40	71	260	232	381	4614	880.53
55	-b	水泥稳定碎石垫层	m3	8.100	117		4	162	9	175			3	2	9	17	206	25.43
56	416-1	矩形板式橡胶支座	个	20.000	1298		227	1060		1287		2	40	76	99	135	1639	81.95

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 5 页 共 5 页

03 表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	417-2	模数式伸缩装置	m	10.000	25965		911	16225	757	17893		15	794	380	1987	1896	22965	2296.50
58	B-002	锚栓C28*858, 钢套筒375*450*4	套	18.000	900					900							900	50.00
59		清单 第600章 安全设施及预埋管线															1789	
60	604	大理石竣工验收项目牌															789	
61	604-9	大理石竣工验收项目牌	块	1.000	789					789							789	789.00
62	604	道路交通标志															1000	
63	604-1	单柱式限速限重交通标志	个	2.000	1000					1000							1000	500.00
合 计					598841	0	142561	461589	50392	660731	0	7249	18163	51643	45861	69970	853646	0.00

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：良田镇石垌村茅坡桥建设
 编制 范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运 费 补 贴	职工 探 亲 路 费	职工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综 合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综 合 费 率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					1.499			2.613		2.747		0.192		0.271	3.210	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
2	石方		1.018					1.279			2.297		2.792		0.204		0.259	3.255	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
3	运输		1.136					1.451			2.587		1.374		0.132		0.264	1.770	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
4	路面		1.093					1.390			2.483		2.427		0.159		0.404	2.990	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
5	隧道												3.569		0.266		0.513	4.348	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
6	构造物 I		0.753					0.924			1.677		3.587		0.274		0.466	4.327	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
7	构造物 I (不计冬)		0.753					0.924			1.677		3.587		0.274		0.466	4.327	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
8	构造物 II		0.883	0.903				1.007			2.793		4.726		0.348		0.545	5.619	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
9	构造物 III (桥梁)		1.730	1.702				0.948			4.380		5.976		0.551		1.094	7.621	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
10	构造物 III (除桥以外不计雨夜)							0.948			0.948		5.976		0.551		1.094	7.621	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
11	技术复杂大桥		1.052	0.928							1.980		4.143		0.208		0.637	4.988	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
12	钢材及钢结构 (桥梁)			0.874							0.874		2.242		0.164		0.653	3.059	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
13	钢材及钢结构 (除桥以外不计雨)												2.242		0.164		0.653	3.059	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
14	费率为0																							
15	路面 (不计雨)							1.390			1.390		2.427		0.159		0.404	2.990	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
16	构造物 I (不计雨)							0.924			0.924		3.587		0.274		0.466	4.327	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
17	构造物 III (除桥以外)		1.730	1.702				0.948			4.380		5.976		0.551		1.094	7.621	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500
18	钢材及钢结构 (除桥以外)			0.874							0.874		2.242		0.164		0.653	3.059	16.000	0.500	7.500	1.000	8.500	33.500

编制:

复核:

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制 范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

第 1 页 共 2 页

09 表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.25		25	柴油	kg	3003003	7.71	
2	机械工	工日	1051001	101.25		26	煤	t	3005001	382.59	
3	普C25-32.5-2(商)	m ³	1511008	406.29		27	电	kW·h	3005002	0.88	
4	普C30-32.5-2(商)	m ³	1511009	419.75		28	水	m ³	3005004	4.27	
5	普C30-42.5-2(商)	m ³	1511010	419.75		29	原木	m ³	4003001	892.00	
6	普C40-42.5-2(商)	m ³	1511014	465.79		30	锯材	m ³	4003002	752.21	
7	普C50-42.5-2(商)	m ³	1511018	508.32		31	PVC塑料管(Φ50mm)	m	5001013	6.67	
8	普C30-32.5-4(商)	m ³	1511034	419.75		32	塑料编织袋	个	5001052	1.50	
9	HPB300钢筋	t	2001001	3489.38		33	硝铵炸药	kg	5005002	11.97	
10	HRB400钢筋	t	2001002	3148.67		34	非电毫秒雷管	个	5005008	3.16	
11	钢丝绳	t	2001019	5970.09		35	导爆索	m	5005009	2.05	
12	8~12号铁丝	kg	2001021	3.19		36	油毛毡	m ²	5009012	3.42	
13	20~22号铁丝	kg	2001022	3.19		37	黏土	m ³	5501003	11.65	
14	型钢	t	2003004	4179.94		38	碎石(4cm)	m ³	5505013	127.18	
15	钢板	t	2003005	4755.16		39	碎石	m ³	5505016	127.18	
16	钢管	t	2003008	4329.50		40	32.5级水泥	t	5509001	367.26	
17	钢模板	t	2003025	5500.00		41	板式橡胶支座	dm ³	6001003	47.01	
18	组合钢模板	t	2003026	4850.00		42	模数式伸缩装置240型	m	6003004	1586.00	
19	电焊条	kg	2009011	5.65		43	WDZ-YJE-4*16	m	7001009-1	18.00	
20	螺栓	kg	2009013	7.35		44	其他材料费	元	7801001	1.00	
21	铁件	kg	2009028	4.42		45	设备摊销费	元	7901001	1.00	
22	铁钉	kg	2009030	4.42		46	90kW以内履带式推土机	台班	8001003	1054.39	
23	铸铁管	kg	2009033	3.42		47	0.6m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001025	832.50	
24	石油沥青	t	3001001	3270.00		48	1.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001027	1205.18	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设工程名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 6 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
	第100章至700章清单				853646		
	清单 第100章 总则				25973		
103	临时工程与设施				25973		
103-1	临时工程与设施	总额			17880		
-a	汽车钢便桥	m	12.000	1490.00	17880		
7-1-2-1	汽车钢便桥	10m	1.200	14900.00	17880	6	
103-3	施工用电	总额			8093		
-a	WDZ-YJE-4*16	m	100.000	80.93	8093		
7-1-5-1	架设输电线路	100m	1.000	8093.00	8093	6	5511002量0; 7001009换7001009-1; 7001009-1量103
	清单 第200章 路基				526283		
203	挖方路基				6120		
203-1	路基挖方				6120		
-a	挖土方	m3	367.300	3.99	1466		
1-1-9-2	0.6m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.367	3994.55	1466	1	
-b	运土方(运3km)	m3	367.300	12.67	4654		
1-1-11-1	6t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	0.367	12683.92	4655	3	+2×4
203-3	拆除旧桥	m3			12025		
-a	钢筋混凝土结构(旧桥)	m3	64.220	170.09	10923		
4-11-17-4	炸除混凝土及钢筋混凝土	10m3	6.422	1700.87	10923	6	
-b	清理现场渣土(含装运3km)	m3	64.220	17.16	1102		
1-1-9-11	1.0m3以内挖掘机装次坚石	1000m3天然密实方	0.064	4531.25	290	2	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 6 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-11-1	6t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	0.064	12687.50	812	3	+2×4
208	编织袋围堰高1.5m及抽水台班				10619		
208-5	围堰	m	24.000	296.63	7119		
4-2-2-3	编织袋围堰高1.5m	10m围堰	2.400	2966.25	7119	8	
208-6	抽水台班	台班	10.000	350.00	3500		
209-3	翼墙及八字墙				497519		
-a	翼墙及八字墙	m3	625.000	796.03	497519		
1-4-19-2	现浇混凝土挡土墙	10m3	62.500	7945.44	496590	9	1503052量0; 添1511008量10.2
4-11-1-1	沥青麻絮伸缩缝(沉降缝)	10m2	5.000	185.40	927	6	
	清单 第300章 路面				8454		
302	10cm级配碎石垫层				1351		
302-1	10cm级配碎石垫层	m2	51.000	26.49	1351		
2-2-2-1	拖拉机拌人铺面层厚10cm(级配碎石路面)	1000m2	0.051	26490.20	1351	4	+4×2
312	20cm厚C30混凝土路面				6854		
312-1	20cm厚C30混凝土路面	m2	51.000	134.39	6854		
2-2-17-1	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面	0.051	134392.16	6854	9	1503034量0; 添1511034量204
314-1	泄水管				249		
-a	泄水管	个	4.000	62.25	249		
4-11-7-13	泄水管	10个	0.400	622.50	249	12	
	清单 第400章 桥梁、涵洞				291147		
403	钢筋				65437		

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 6 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)				14114		
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	2910.040	4.85	14114		
4-6-1-12	现场加工轻型墩台基础及支撑梁钢筋	1t	2.910	4849.83	14113	12	
403-2	下部结构钢筋				13154		
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	2544.300	5.17	13154		
4-6-2-37	现场加工框架式桥台钢筋	1t	2.544	5170.99	13155	12	
403-3	上部结构钢筋				34542		
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	6867.170	5.03	34542		
4-6-14-3	现场加工桥头搭板钢筋	1t	6.867	5027.09	34521	12	
403-4	附属结构钢筋				3627		
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	630.730	5.75	3627		
5-1-1-6	现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋	1t	0.630	5752.38	3624	12	
404-2	水下挖土方	m3	102.816	36.29	3731		
4-1-1-3	人工挖基坑深3m以内湿处土方	1000m3	0.010	58600.00	586	1	
4-1-3-6	0.6m3以内挖掘机挖基坑>1500m3土方	1000m3	0.093	19763.44	1838	1	
1-1-11-1	6t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	0.103	12689.32	1307	3	+2×4
404-3	挖淤泥	m3	1200.000	29.06	34872		
4-1-1-5	人工挖基坑淤泥	1000m3	0.120	87275.00	10473	1	

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

标准定额库版本号：

校验码：

第 4 页 共 6 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
1-1-2-5	挖掘机挖装淤泥、流沙	1000m3	1.080	8491.67	9171	1	
1-1-11-1	6t以内自卸汽车运土3km	1000m3天然密实方	1.200	12686.67	15224	3	+2×4
410	混凝土				147230		
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台,但不包括桩基)	m3			59751		
-a	桥台基础C30	m3	76.800	693.14	53233		
4-6-1-2	轻型墩台混凝土基础(跨径8m以内)	10m3实体	7.680	6931.38	53233	9	普C15-32.5-8换普C20-32.5-8; 1503052量0; 1511008换1511009; 1511
-b	桥台基础垫层C25	m3	11.420	570.75	6518		
4-11-5-6	混凝土基础垫层	10m3实体	1.142	5707.53	6518	9	普C10-32.5-4换普C20-32.5-2; 1503007量0; 1511007换1511008; 1511
410-2	混凝土下部结构				50007		
-a	桥台台身混凝土C40	m3	36.280	1130.95	41031		
4-6-2-34	框架式桥台混凝土	10m3实体	3.628	11309.54	41031	9	1503033量0; 添1511014量10.2
-d	台帽混凝土C30	m3	10.090	889.59	8976		
4-6-3-1	墩、台帽混凝土非泵送	10m3实体	1.009	8895.94	8976	9	1503034量0; 添1511010量10.2
410-3	现浇混凝土上部结构	m3			30850		
-a	C30桥台搭板	m3	9.180	766.34	7035		
4-6-14-1	搭板混凝土	10m3实体	0.918	7663.40	7035	9	1503034量0; 添1511010量10.2
-b	现浇C40铅矩形板	m3	26.530	897.66	23815		
4-6-8-1	矩形板混凝土	10m3实体	2.653	8976.63	23815	9	普C30-32.5-4换普C40-42.5-2; 1503014量0; 添1511014量10.2

编制：

复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：良田镇石垌村茅坡桥建设

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

标准定额库版本号：

校验码：

第 5 页 共 6 页

21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位	数量	输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
410-6	现浇混凝土附属结构	m3			6622		
-a	C30防撞墙	m3	7.500	882.93	6622		
5-1-1-5	现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土	10m3实体	0.750	8829.33	6622	9	普C25-32.5-4换普C30-42.5-2; 1503010量0; 添1511010量10.2
411	桥梁支架				9553		
411-1	支架	m2	45.000	212.29	9553		
4-9-3-7	满堂式钢管支架高度 4m	10m2立面积	4.500	2122.89	9553	12	
415-2	桥面铺装	m3			4820		
-a	C50水泥混凝土桥面铺装	m3	5.240	880.53	4614		
4-6-13-2	水泥混凝土面层非泵送	10m3实体	0.524	8805.34	4614	9	普C30-32.5-4换普C50-42.5-2; 1503018量0; 添1511018量10.2
-b	水泥稳定碎石垫层	m3	8.100	25.43	206		
2-1-2-23	机拌厚10cm碎石水泥(95:5)	1000m2	0.007	29428.57	206	4	+24×-10
416-1	矩形板式橡胶支座	个	20.000	81.95	1639		
4-7-27-3	板式橡胶支座	1dm3	22.400	73.17	1639	12	
417-2	模数式伸缩装置	m	10.000	2296.50	22965		
4-11-7-1	伸缩量480mm以内	1m	10.000	2296.50	22965	12	
B-002	锚栓C28*858, 钢套筒375*450*4	套	18.000	50.00	900		
	清单 第600章 安全设施及预埋 管线				1789		
604	大理石竣工验收项目牌				789		
604-9	大理石竣工验收项目牌	块	1.000	789.00	789		

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：103-1-a

工程名称：汽车钢便桥

单位：m

数量：12

单价：1490

第 1 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		临时便桥										合计	
	工 程 细 目		汽车钢便桥											
	定 额 单 位		10m											
	工 程 数 量		1.200											
	定 额 表 号		7~1~2~1											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	27.600	33.120	3353							33.120	3353
2009028	铁件	kg	4.42	16.100	19.320	85							19.320	85
4003001	原木	m3	892.00	0.171	0.205	183							0.205	183
4003002	锯材	m3	752.21	5.165	6.198	4662							6.198	4662
7801001	其他材料费	元	1.00	372.800	447.360	447							447.360	447
7901001	设备摊销费	元	1.00	3128.800	3754.560	3755							3754.560	3755
8009081	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	168.91	2.287	2.744	464							2.744	464
8099001	小型机具使用费	元	1.43	5.400	6.480	9							6.480	9
9999001	基价	元	1.00	14897.000	17876.400	17876							17876.400	17876
	直接费	元				12959								12959
	措 施 费	I	元	3999	1.677%	67								67
		II	元	17876										
	企业管理费	元		17876	4.327%	773								773
	规费	元		3630	33.500%	1216								1216
	利润	元		18720	7.42%	1389								1389
	税金	元		16400	9%	1476								1476
	金额合计	元				17880								17880

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：103-3-a

工程名称：WDZ-YJE-4*16

单位：m

数量：100

单价：80.93

第 2 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		架设输电线路										合计	
	工 程 细 目		架设输电线路											
	定 额 单 位		100m											
	工 程 数 量		1.000											
	定 额 表 号		7~1~5~1 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	4.500	4.500	456							4.500	456
2001021	8~12号铁丝	kg	3.19	4.200	4.200	13							4.200	13
2003004	型钢	t	4179.94	0.015	0.015	63							0.015	63
2003005	钢板	t	4755.16	0.050	0.050	238							0.050	238
2009028	铁件	kg	4.42	11.500	11.500	51							11.500	51
7001009-1	WDZ-YJE-4*16	m	18.00	103.000	103.000	1854							103.000	1854
7801001	其他材料费	元	1.00	157.800	157.800	158							157.800	158
7901001	设备摊销费	元	1.00	3697.900	3697.900	3698							3697.900	3698
9999001	基价	元	1.00	6078.000	6078.000	6078							6078.000	6078
	直接费	元				6530								6530
	措 施 费	I	元		478	1.677%	8							8
		II	元		6078									
	企业管理费	元		6078	4.327%	263								263
	规费	元		457	33.500%	153								153
	利润	元		6348	7.42%	471								471
	税金	元		7422	9%	668								668
	金额合计	元				8093								8093

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：203-1-a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：367.3

单价：3.99

第 3 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方										合计	
	工 程 细 目		0.6m3以内挖掘机挖装普通土											
	定 额 单 位		1000m3天然密实方											
	工 程 数 量		0.367											
	定 额 表 号		1~1~9~2											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	3.100	1.138	115							1.138	115
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	832.50	3.160	1.160	965							1.160	965
9999001	基价	元	1.00	2960.000	1086.320	1086							1086.320	1086
	直接费	元				1080								1080
	措施费	I	元	1086	2.613%	28								28
		II	元	1086										
	企业管理费	元		1086	3.210%	35								35
	规费	元		349	33.500%	117								117
	利润	元		1146	7.42%	85								85
	税金	元		1344	9%	121								121
	金额合计	元				1466								1466

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：203-1-b

工程名称：运土方(运3km)

单位：m3

数量：367.3

单价：12.67

第 4 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		自卸汽车运土、石方										合计	
	工 程 细 目		6t以内自卸汽车运土3km											
	定 额 单 位		1000m3天然密实方											
	工 程 数 量		0.367											
	定 额 表 号		1~1~11~1 改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8007013	6t以内自卸汽车	台班	583.10	16.950	6.221	3627							6.221	3627
9999001	基价	元	1.00	9760.000	3581.920	3582							3581.920	3582
	直接费	元				3627								3627
	措 施 费	I	元		3582	2.587%	93							93
		II	元		3582									
	企业管理费	元		3582	1.770%	63								63
	规费	元		630	33.500%	211								211
	利润	元		3733	7.42%	277								277
	税金	元		4267	9%	384								384
	金额合计	元				4655								4655

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：209-3-a

工程名称：翼墙及八字墙

单位：m3

数量：625

单价：796.03

第 8 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇混凝土挡土墙			沥青麻絮沉降缝			合计				
	工 程 细 目			现浇混凝土挡土墙			沥青麻絮伸缩缝（沉降缝）							
	定 额 单 位			10m3			10m2							
	工 程 数 量			62.500			5.000							
	定 额 表 号			1~4~19~2 改			4~11~1~1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	13.500	843.750	85430	0.200	1.000	101				844.750	85531
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	406.29	10.200	637.500	259010							637.500	259010
2001021	8~12号铁丝	kg	3.19	2.100	131.250	419							131.250	419
2003026	组合钢模板	t	4850.00	0.016	1.000	4850							1.000	4850
2009028	铁件	kg	4.42	50.700	3168.750	14006							3168.750	14006
3001001	石油沥青	t	3270.00				0.021	0.105	343				0.105	343
3005004	水	m3	4.27	10.000	625.000	2669							625.000	2669
4003001	原木	m3	892.00	0.040	2.500	2230							2.500	2230
5001013	PVC塑料管(Φ50mm)	m	6.67	1.800	112.500	750							112.500	750
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	1243.750	1244	53.400	267.000	267				1510.750	1511
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	174.46	0.310	19.375	3380							19.375	3380
8009026	8t以内汽车式起重机	台班	711.74	0.230	14.375	10231							14.375	10231
8099001	小型机具使用费	元	1.43	13.200	825.000	1180							825.000	1180
9999001	基价	元	1.00	5247.000	327937.500	327938	170.000	850.000	850				328787.500	328788

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：302-1

工程名称：10cm级配碎石垫层

单位：m2

数量：51

单价：26.49

第 10 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		级配碎石路面										合计	
	工 程 细 目		拖拉机拌人铺面层厚10cm（级配碎石路面）											
	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		0.051											
	定 额 表 号		2~2~2~1 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	14.100	0.719	73							0.719	73
5501003	黏土	m3	11.65	18.320	0.934	11							0.934	11
5505016	碎石	m3	127.18	153.310	7.819	994							7.819	994
7901001	设备摊销费	元	1.00	2.300	0.117								0.117	
8001066	75kW以内履带式拖拉机	台班	664.51	0.230	0.012	8							0.012	8
8001081	12~15t光轮压路机	台班	592.86	0.120	0.006	4							0.006	4
8001083	18~21t光轮压路机	台班	763.88	0.910	0.046	35							0.046	35
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1114.86	0.100	0.005	6							0.005	6
9999001	基价	元	1.00	14341.000	731.391	731							731.391	731
	直接费	元				1131								1131
	措 施 费	I	元		128	2.483%	3							3
		II	元		731									
	企业管理费	元		731	2.990%	22								22
	规费	元		81	33.500%	27								27
	利润	元		755	7.42%	56								56
	税金	元		1244	9%	112								112
	金额合计	元				1351								1351

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：312-1

工程名称：20cm厚C30混凝土路面

单位：m2

数量：51

单价：134.39

第 11 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		I. 普通混凝土									合计		
	工 程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm											
	定 额 单 位		1000m2路面											
	工 程 数 量		0.051											
	定 额 表 号		2~2~17~1 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	174.200	8.884	900							8.884	900
1511034	普C30-32.5-4(商)	m3	419.75	204.000	10.404	4367							10.404	4367
2001001	HPB300钢筋	t	3489.38	0.004		1								1
2003004	型钢	t	4179.94	0.054	0.003	12							0.003	12
3001001	石油沥青	t	3270.00	0.099	0.005	17							0.005	17
3005001	煤	t	382.59	0.020	0.001								0.001	
3005004	水	m3	4.27	29.000	1.479	6							1.479	6
4003002	锯材	m3	752.21	0.070	0.004	3							0.004	3
7801001	其他材料费	元	1.00	265.000	13.515	14							13.515	14
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	137.41	2.470	0.126	17							0.126	17
8003085	混凝土电动切缝机	台班	205.82	2.486	0.127	26							0.127	26
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	174.46	5.280	0.269	47							0.269	47
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1114.86	1.120	0.057	64							0.057	64
8099001	小型机具使用费	元	1.43	251.100	12.806	18							12.806	18
9999001	基价	元	1.00	86525.000	4412.775	4413							4412.775	4413

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：314-1-a

工程名称：泄水管

单位：个

数量：4

单价：62.25

第 13 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		II. 其他伸缩缝及泄水管										合计	
	工 程 细 目		泄水管											
	定 额 单 位		10个											
	工 程 数 量		0.400											
	定 额 表 号		4~11~7~13											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	0.200	0.080	8							0.080	8
2009033	铸铁管	kg	3.42	140.000	56.000	192							56.000	192
7801001	其他材料费	元	1.00	8.400	3.360	3							3.360	3
9999001	基价	元	1.00	508.000	203.200	203							203.200	203
	直接费	元				203								203
	措施费	I	元	9	0.874%									
		II	元	204										
	企业管理费	元		204	3.059%	6								6
	规费	元		9	33.500%	3								3
	利润	元		216	7.42%	16								16
	税金	元		233	9%	21								21
	金额合计	元				249								249

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：403-4-b

工程名称：带肋钢筋(HRB335、HRB400)

单位：kg

数量：630.73

单价：5.75

第 17 页 共 35 页

21-2 表

代号	工程 项 目		II. 现浇钢筋混凝土防撞护栏										合计	
	工 程 细 目		现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋											
	定 额 单 位		1t											
	工 程 数 量		0.630											
	定 额 表 号		5~1~1~6											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	8.800	5.544	561							5.544	561
2001001	HPB300钢筋	t	3489.38	1.025	0.646	2253							0.646	2253
2001022	20~22号铁丝	kg	3.19	5.100	3.213	10							3.213	10
8099001	小型机具使用费	元	1.43	10.700	6.741	10							6.741	10
9999001	基价	元	1.00	4387.000	2763.810	2764							2763.810	2764
	直接费	元				2835								2835
	措施费	I	元	596	0.874%	5								5
		II	元	2764										
	企业管理费	元		2764	3.059%	85								85
	规费	元		561	33.500%	188								188
	利润	元		2857	7.42%	212								212
	税金	元		3322	9%	299								299
	金额合计	元				3624								3624

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：404-2

工程名称：水下挖土方

单位：m3

数量：102.816

单价：36.29

第 18 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			人工挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工 程 细 目			人工挖基坑深3m以内湿处土方			0.6m3以内挖掘机挖基坑>1500m3土方			6t以内自卸汽车运土3km				
	定 额 单 位			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			0.010			0.093			0.103				
	定 额 表 号			4~1~1~3			4~1~3~6			1~1~11~1 改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	359.300	3.593	364	98.900	9.198	931				12.791	1295
8001025	0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	832.50				3.270	0.304	253				0.304	253
8007013	6t以内自卸汽车	台班	583.10							16.950	1.746	1018	1.746	1018
9999001	基价	元	1.00	38186.000	381.860	382	13233.000	1230.669	1231	9760.000	1005.280	1005	2617.809	2618
直接费		元				364			1184			1018		2566
措施费	I	元		382	2.613%	10	1231	2.613%	32	1005	2.587%	26		68
	II	元		382			1231			1005				
企业管理费		元		382	3.210%	12	1231	3.210%	40	1005	1.770%	18		70
规费		元		364	33.500%	122	994	33.500%	333	176	33.500%	59		514
利润		元		404	7.42%	30	1307	7.42%	97	1051	7.42%	78		205
税金		元		533	9%	48	1689	9%	152	1200	9%	108		308
金额合计		元				586			1838			1307		3731

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：410-1-a

工程名称：桥台基础C30

单位：m3

数量：76.8

单价：693.14

第 20 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		基础、承台及支撑梁										合计	
	工 程 细 目		轻型墩台混凝土基础（跨径8m以内）											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		7.680											
	定 额 表 号		4~6~1~2 改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	7.200	55.296	5599							55.296	5599
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	419.75	10.200	78.336	32882							78.336	32882
2003025	钢模板	t	5500.00	0.031	0.238	1309							0.238	1309
2009013	螺栓	kg	7.35	1.000	7.680	56							7.680	56
2009028	铁件	kg	4.42	7.900	60.672	268							60.672	268
3005004	水	m3	4.27	12.000	92.160	394							92.160	394
7801001	其他材料费	元	1.00	27.600	211.968	212							211.968	212
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1359.17	0.210	1.613	2192							1.613	2192
8099001	小型机具使用费	元	1.43	9.700	74.496	107							74.496	107
9999001	基价	元	1.00	4591.000	35258.880	35259							35258.880	35259
	直接费	元				43019								43019
	措 施 费	I	元	8139	4.380%	356								356
		II	元	10215										
	企业管理费	元		10215	7.621%	778								778
	规费	元		5925	33.500%	1985								1985
	利润	元		36388	7.42%	2700								2700
	税金	元		48833	9%	4395								4395
	金额合计	元				53233								53233

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：410-2-a

工程名称：桥台台身混凝土C40

单位：m3

数量：36.28

单价：1130.95

第 22 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		III. 框架、肋形埋置式桥台										合计	
	工 程 细 目		框架式桥台混凝土											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		3.628											
	定 额 表 号		4~6~2~34 改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	24.100	87.435	8853							87.435	8853
1511014	普C40-42.5-2(商)	m3	465.79	10.200	37.006	17237							37.006	17237
2001019	钢丝绳	t	5970.09	0.003	0.011	65							0.011	65
2001021	8~12号铁丝	kg	3.19	0.310	1.125	4							1.125	4
2003008	钢管	t	4329.50	0.012	0.044	188							0.044	188
2003025	钢模板	t	5500.00	0.048	0.174	958							0.174	958
2009013	螺栓	kg	7.35	5.600	20.317	149							20.317	149
2009028	铁件	kg	4.42	3.310	12.009	53							12.009	53
2009030	铁钉	kg	4.42	0.260	0.943	4							0.943	4
3005004	水	m3	4.27	12.000	43.536	186							43.536	186
4003002	锯材	m3	752.21	0.030	0.109	82							0.109	82
7801001	其他材料费	元	1.00	142.900	518.441	518							518.441	518
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1359.17	0.500	1.814	2466							1.814	2466
8099001	小型机具使用费	元	1.43	11.400	41.359	59							41.359	59
9999001	基价	元	1.00	7545.000	27373.260	27373							27373.260	27373

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：410-2-d

工程名称：台帽混凝土C30

单位：m3

数量：10.09

单价：889.59

第 24 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 混凝土									合计	
	工 程 细 目			墩、台帽混凝土非泵送										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			1.009										
	定 额 表 号			4~6~3~1 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.25	12.400	12.512	1267							12.512	1267
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	419.75	10.200	10.292	4320							10.292	4320
2003025	钢模板	t	5500.00	0.049	0.049	272							0.049	272
2009013	螺栓	kg	7.35	5.910	5.963	44							5.963	44
2009028	铁件	kg	4.42	3.480	3.511	16							3.511	16
3005004	水	m3	4.27	12.000	12.108	52							12.108	52
7801001	其他材料费	元	1.00	86.200	86.976	87							86.976	87
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1359.17	0.660	0.666	905							0.666	905
8099001	小型机具使用费	元	1.43	11.400	11.503	16							11.503	16
9999001	基价	元	1.00	6151.000	6206.359	6206							6206.359	6206
	直接费	元				6979								6979
	措 施 费	I	元	2245	4.380%	98								98
		II	元	2691										
	企业管理费	元		2691	7.621%	205								205
	规费	元		1403	33.500%	470								470
	利润	元		6509	7.42%	483								483
	税金	元		8233	9%	741								741
	金额合计	元				8976								8976

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：410-3-b

工程名称：现浇C40铅矩形板

单位：m3

数量：26.53

单价：897.66

第 27 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			现浇板上部结构									合计	
	工 程 细 目			矩形板混凝土										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			2.653										
	定 额 表 号			4~6~8~1 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	11.000	29.183	2955						29.183	2955	
1511014	普C40-42.5-2(商)	m3	465.79	10.200	27.061	12605						27.061	12605	
2001001	HPB300钢筋	t	3489.38	0.001	0.003	9						0.003	9	
2003004	型钢	t	4179.94	0.004	0.011	44						0.011	44	
2003008	钢管	t	4329.50	0.003	0.008	34						0.008	34	
2003025	钢模板	t	5500.00	0.088	0.233	1284						0.233	1284	
2009028	铁件	kg	4.42	0.400	1.061	5						1.061	5	
3005004	水	m3	4.27	15.000	39.795	170						39.795	170	
5009012	油毛毡	m2	3.42	7.000	18.571	64						18.571	64	
5505013	碎石(4cm)	m3	127.18	0.004	0.011	1						0.011	1	
7801001	其他材料费	元	1.00	67.900	180.139	180						180.139	180	
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	847.68	0.230	0.610	517						0.610	517	
8009030	25t以内汽车式起重机	台班	1359.17	0.260	0.690	938						0.690	938	
8099001	小型机具使用费	元	1.43	11.400	30.244	43						30.244	43	
9999001	基价	元	1.00	6055.000	16063.915	16064						16063.915	16064	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：410-6-a

工程名称：C30防撞墙

单位：m3

数量：7.5

单价：882.93

第 29 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		II. 现浇钢筋混凝土防撞护栏										合计	
	工 程 细 目		现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		0.750											
	定 额 表 号		5~1~1~5 改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	16.000	12.000	1215							12.000	1215
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	419.75	10.200	7.650	3211							7.650	3211
2001001	HPB300钢筋	t	3489.38	0.001	0.001	3							0.001	3
2003025	钢模板	t	5500.00	0.101	0.076	417							0.076	417
2009028	铁件	kg	4.42	13.300	9.975	44							9.975	44
3005004	水	m3	4.27	12.000	9.000	38							9.000	38
4003001	原木	m3	892.00	0.043	0.032	29							0.032	29
4003002	锯材	m3	752.21	0.061	0.046	34							0.046	34
5505013	碎石(4cm)	m3	127.18	0.004	0.003								0.003	
7801001	其他材料费	元	1.00	14.200	10.650	11							10.650	11
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	174.46	0.290	0.218	38							0.218	38
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	210.19	0.280	0.210	44							0.210	44
8099001	小型机具使用费	元	1.43	4.800	3.600	5							3.600	5
9999001	基价	元	1.00	6103.000	4577.250	4577							4577.250	4577

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：415-2-a

工程名称：C50水泥混凝土桥面铺装

单位：m3

数量：5.24

单价：880.53

第 32 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		I. 行车道铺装混凝土										合计	
	工 程 细 目		水泥混凝土面层非泵送											
	定 额 单 位		10m3实体											
	工 程 数 量		0.524											
	定 额 表 号		4~6~13~2 改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	13.200	6.917	700							6.917	700
1511018	普C50-42.5-2(商)	m3	508.32	10.200	5.345	2717							5.345	2717
2003004	型钢	t	4179.94	0.001	0.001	2							0.001	2
3005004	水	m3	4.27	15.000	7.860	34							7.860	34
5505013	碎石(4cm)	m3	127.18	0.004	0.002								0.002	
7801001	其他材料费	元	1.00	4.300	2.253	2							2.253	2
8003085	混凝土电动切缝机	台班	205.82	1.010	0.529	109							0.529	109
8007046	1t以内机动翻斗车	台班	210.19	0.450	0.236	50							0.236	50
8099001	小型机具使用费	元	1.43	21.800	11.423	16							11.423	16
9999001	基价	元	1.00	5763.000	3019.812	3020							3019.812	3020
	直接费	元				3630								3630
	措 施 费	I	元	908	4.380%	40								40
		II	元	934										
	企业管理费	元		934	7.621%	71								71
	规费	元		776	33.500%	260								260
	利润	元		3127	7.42%	232								232
	税金	元		4233	9%	381								381
	金额合计	元				4614								4614

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：415-2-b

工程名称：水泥稳定碎石垫层

单位：m3

数量：8.1

单价：25.43

第 33 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		II. 稳定土拌和机拌和										合计	
	工 程 细 目		机拌厚10cm碎石水泥(95:5)											
	定 额 单 位		1000m2											
	工 程 数 量		0.007											
	定 额 表 号		2~1~2~23 改											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	5.500	0.039	4							0.039	4
5505016	碎石	m3	127.18	146.890	1.028	131							1.028	131
5509001	32.5级水泥	t	367.26	11.173	0.078	29							0.078	29
7801001	其他材料费	元	1.00	301.000	2.107	2							2.107	2
8001058	120kW以内自行式平地机	台班	1201.94	0.300	0.002	3							0.002	3
8001081	12~15t光轮压路机	台班	592.86	0.250	0.002	1							0.002	1
8001083	18~21t光轮压路机	台班	763.88	0.800	0.006	4							0.006	4
8003005	235kW以内稳定土拌和机	台班	2043.89	0.060		1								1
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1114.86	0.080	0.001	1							0.001	1
9999001	基价	元	1.00	16762.000	117.334	117							117.334	117
	直接费	元				175								175
	措 施 费	I	元	13	2.483%									
		II	元	117										
	企业管理费	元		117	2.990%	3								3
	规费	元		6	33.500%	2								2
	利润	元		121	7.42%	9								9
	税金	元		189	9%	17								17
	金额合计	元				206								206

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：416-1

工程名称：矩形板式橡胶支座

单位：个

数量：20

单价：81.95

第 34 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		I. 普通钢支座及板式橡胶支座										合计	
	工 程 细 目		板式橡胶支座											
	定 额 单 位		1dm3											
	工 程 数 量		22.400											
	定 额 表 号		4~7~27~3											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.100	2.240	227							2.240	227
6001003	板式橡胶支座	dm3	47.01	1.000	22.400	1053							22.400	1053
7801001	其他材料费	元	1.00	0.300	6.720	7							6.720	7
9999001	基价	元	1.00	58.000	1299.200	1299							1299.200	1299
	直接费	元				1287								1287
	措施费	I	元	238	0.874%	2								2
		II	元	1298										
	企业管理费	元		1298	3.059%	40								40
	规费	元		227	33.500%	76								76
	利润	元		1334	7.42%	99								99
	税金	元		1500	9%	135								135
	金额合计	元				1639								1639

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：良田镇石垌村茅坡桥建设

分项编号：417-2

工程名称：模数式伸缩装置

单位：m

数量：10

单价：2296.5

第 35 页 共 35 页

21-2 表

代号	工 程 项 目		I. 模数式伸缩缝										合计	
	工 程 细 目		伸缩量480mm以内											
	定 额 单 位		1m											
	工 程 数 量		10.000											
	定 额 表 号		4~11~7~1											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.25	0.900	9.000	911							9.000	911
2001019	钢丝绳	t	5970.09	0.002	0.020	119							0.020	119
2009011	电焊条	kg	5.65	0.660	6.600	37							6.600	37
6003004	模数式伸缩装置240型	m	1586.00	1.000	10.000	15860							10.000	15860
7801001	其他材料费	元	1.00	20.800	208.000	208							208.000	208
8009027	12t以内汽车式起重机	台班	847.68	0.040	0.400	339							0.400	339
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	181.77	0.140	1.400	254							1.400	254
8099001	小型机具使用费	元	1.43	11.400	114.000	163							114.000	163
9999001	基价	元	1.00	2596.000	2596.000	25960							2596.000	25960
	直接费	元				17893								17893
	措 施 费	I	元	1668	0.874%	15								15
		II	元	25965										
	企业管理费	元		25965	3.059%	794								794
	规费	元		1134	33.500%	380								380
	利润	元		26779	7.42%	1987			7.42%					1987
	税金	元		21067	9%	1896			9%					1896
	金额合计	元				22965								22965

编制：

复核：