贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写):992454.63元

(大写):玖拾玖万贰仟肆佰伍拾肆元陆角叁分

招 标 人: 贵港市覃塘区水利工程管理站 (单位盖章)

工程造价咨询人: 广西诚桂工程项目管理有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: 李柏印 (签字或盖章)

编 制 人: 黄卫文 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 赖思娜 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026.2.26

复核时间: 2026.2.26

工程项目总价表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	农村供水工程维修养护项目-建筑工程	498731.33
2	农村供水工程维修养护项目-机电设备工程	6806.22
3	农村供水工程维修养护项目-成品材料及安装工程	463652.59
4	临时工程	23264.49
5	措施项目	0.00
6	其他项目	0.00
	合计	992454.63

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1		农村供水工程维修养护项目-建筑工程				498731.33		
1.1		大岭乡江兴村三塘屯供水小站维修养护项目				5800.00		
1.1.1	500114002001	水塔钢梯制安（7m，含拆除）	座	1	5800.00	5800.00		
1.2		樟木镇大旗村供水站维修养护项目				27262.56		
1.2.1	500101004001	挖掘机挖沟槽，III类土	m^3	40	11.19	447.60		
1.2.2	500103001001	回填土方，机械夯填土	m^3	39.67	21.72	861.63		
1.2.3		闸阀井（6座）				25953.33		
1.2.3.1	500101002001	人工挖基坑，III类土	m^3	17.4	26.13	454.66		
1.2.3.2	500103001002	回填土方，机械夯填土	m^3	17.4	21.72	377.93		
1.2.3.3	500109001001	C20砼垫层及阀墩	m^3	11.7	622.53	7283.60		
1.2.3.4	500105006001	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	15.9	913.74	14528.47		
1.2.3.5	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	43.2	27.90	1205.28		
1.2.3.6	500109001002	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m^3	1.8	740.30	1332.54		
1.2.3.7	500111001001	一般钢筋制作安装	t	0.12	6423.72	770.85		
1.3		樟木镇黄道村山黄屯供水小站维修养护项目				51277.95		
1.3.1	500101004002	挖掘机挖沟槽，III类土	m^3	392	11.19	4386.48		
1.3.2	500103001003	回填土方，机械夯填土	m^3	392	21.72	8514.24		
1.3.3	500109010001	人工开凿混凝土路面	m^3	40	153.56	6142.40		
1.3.4	500109001003	C25砼路面恢复	m^3	30	618.13	18543.90		
1.3.5	500109010002	切割混凝土路面	m	500	8.00	4000.00		
1.3.6	500109001004	水池基础灌C25砼加固	项	1	5000.00	5000.00		
1.3.7		闸阀井（1座）				4325.55		
1.3.7.1	500101002002	人工挖基坑，III类土	m^3	2.9	26.13	75.78		
1.3.7.2	500103001004	回填土方，机械夯填土	m^3	2.9	21.72	62.99		
1.3.7.3	500109001005	C20砼垫层及阀墩	m^3	1.95	622.53	1213.93		
1.3.7.4	500105006002	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	2.65	913.74	2421.41		
1.3.7.5	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	7.2	27.90	200.88		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.7.6	500109001006	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m^3	0.3	740.30	222.09		
1.3.7.7	500111001002	一般钢筋制作安装	t	0.02	6423.72	128.47		
1.3.8		镇墩（3座）				365.38		
1.3.8.1	500109001007	C15砼镇墩	m^3	0.3	572.79	171.84		
1.3.8.2	500110001001	普通标准钢模板制作、安装拆除	m^2	3.2	60.48	193.54		
1.4		樟木镇寺江村寺头屯供水小站维修养护项目				66142.56		
1.4.1	500101004003	挖掘机挖沟槽，III类土	m^3	140	11.19	1566.60		
1.4.2	500103001005	回填土方，机械夯填土	m^3	122.5	21.72	2660.70		
1.4.3	500109010003	人工开凿混凝土路面	m^3	30	153.56	4606.80		
1.4.4	500109001008	C25砼路面恢复	m^3	30	618.13	18543.90		
1.4.5	500109010004	切割混凝土路面	m	400	8.00	3200.00		
1.4.6	500109001009	C20砼包管	m^3	4.5	575.09	2587.91		
1.4.7	500114002002	原管网泥砂堵塞冲洗处理	项	1	20000.00	20000.00		
1.4.8		闸阀井（3座）				12976.65		
1.4.8.1	500101002003	人工挖基坑，Ⅲ类土	m^3	8.7	26.13	227.33		
1.4.8.2	500103001006	回填土方，机械夯填土	m^3	8.7	21.72	188.96		
1.4.8.3	500109001010	C20砼垫层及阀墩	m^3	5.85	622.53	3641.80		
1.4.8.4	500105006003	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	7.95	913.74	7264.23		
1.4.8.5	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	21.6	27.90	602.64		
1.4.8.6	500109001011	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m^3	0.9	740.30	666.27		
1.4.8.7	500111001003	一般钢筋制作安装	t	0.06	6423.72	385.42		
1.5		樟木镇那柳村韦柳屯供水小站维修养护项目				16928.68		
1.5.1	500101002004	挖掘机挖沟槽，III类土	m^3	200	11.19	2238.00		
1.5.2	500103001007	回填土方，机械夯填土	m^3	180	21.72	3909.60		
1.5.3	500101001001	水池安装下水管砍伐小树	m^2	120	7.49	898.80		
1.5.4	500109010005	人工开凿混凝土路面	m^3	10	153.56	1535.60		
1.5.5	500109001012	C25砼路面恢复	m^3	10	618.13	6181.30		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.5.6	500109010006	切割混凝土路面	m	100	8.00	800.00		
1.5.7		镇墩（3座）				365.38		
1.5.7.1	500109001013	C15砼镇墩	m^3	0.3	572.79	171.84		
1.5.7.2	500110001002	普通标准钢模板制作、安装拆除	m^2	3.2	60.48	193.54		
1.5.8	500114001001	池壁开孔安装管道并做防水措施	项	1	1000.00	1000.00		
1.6		樟木镇中周村上中刘片供水站维修养护项目				39096.33		
1.6.1		泵房改造工程				14424.72		
1.6.1.1	500103007001	室内地面加高（碎石垫层，厚50cm）	m^3	6	225.56	1353.36		
1.6.1.2	500109001014	室内地面加高（C25砼硬化，厚10cm）	m^3	1.2	636.96	764.35		
1.6.1.3	500105010004	1:3水泥砂浆抹立面（内外墙）	m^2	161	26.81	4316.41		
1.6.1.4	500105010005	天棚1:3水泥砂浆抹面	m^2	30	26.02	780.60		
1.6.1.5	500105010006	墙面刮腻子	m^2	161	12.00	1932.00		
1.6.1.6	500105010007	天面刮腻子	m^2	30	14.00	420.00		
1.6.1.7	500105010008	水性外墙涂料(一底二涂平涂 保8年)	m^2	91	38.00	3458.00		
1.6.1.8	500114002003	墙体开通风口（50*80cm）	项	2	700.00	1400.00		
1.6.2		管道维修				20346.06		
1.6.2.1	500101002005	人工挖沟槽，III类土	m^3	160	25.42	4067.20		
1.6.2.2	500103001008	回填土方，机械夯填土	m^3	160	21.72	3475.20		
1.6.2.3	500109010007	人工开凿混凝土路面	m^3	14	153.56	2149.84		
1.6.2.4	500109001015	C25砼路面恢复	m^3	14	618.13	8653.82		
1.6.2.5	500109010008	切割混凝土路面	m	250	8.00	2000.00		
1.6.3		闸阀井（1座）				4325.55		
1.6.3.1	500101002006	人工挖基坑，III类土	m^3	2.9	26.13	75.78		
1.6.3.2	500103001009	回填土方，机械夯填土	m^3	2.9	21.72	62.99		
1.6.3.3	500109001016	C20砼垫层及阀墩	m^3	1.95	622.53	1213.93		
1.6.3.4	500105006004	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	2.65	913.74	2421.41		
1.6.3.5	500105010009	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	7.2	27.90	200.88		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第4页　共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.6.3.6	500109001017	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m^3	0.3	740.30	222.09		
1.6.3.7	500111001004	一般钢筋制作安装	t	0.02	6423.72	128.47		
1.7		樟木镇中团村大团屯供水小站维修养护项目				111258.21		
1.7.1	500101002007	人工挖沟槽，III类土	m^3	212	25.42	5389.04		
1.7.2	500103001010	回填土方，机械夯填土	m^3	182.35	21.72	3960.64		
1.7.3	500109010009	人工开凿混凝土路面	m^3	75	153.56	11517.00		
1.7.4	500109001018	C25砼路面恢复	m^3	75	618.13	46359.75		
1.7.5	500109010010	切割混凝土路面	m	1600	8.00	12800.00		
1.7.6	500109001019	C20砼包管	m^3	16.7	575.09	9604.00		
1.7.7		闸阀井（5座）				21627.78		
1.7.7.1	500101002008	人工挖基坑，III类土	m^3	14.5	26.13	378.89		
1.7.7.2	500103001011	回填土方，机械夯填土	m^3	14.5	21.72	314.94		
1.7.7.3	500109001020	C20砼垫层及阀墩	m^3	9.75	622.53	6069.67		
1.7.7.4	500105006005	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	13.25	913.74	12107.06		
1.7.7.5	500105010010	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	36	27.90	1004.40		
1.7.7.6	500109001021	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m^3	1.5	740.30	1110.45		
1.7.7.7	500111001005	一般钢筋制作安装	t	0.1	6423.72	642.37		
1.8		樟木镇良古村下良屯供水小站维修养护项目				62630.87		
1.8.1	500101002009	人工挖沟槽，III类土	m^3	150	25.42	3813.00		
1.8.2	500103001012	回填土方，机械夯填土	m^3	138	21.72	2997.36		
1.8.3	500109010011	人工开凿混凝土路面	m^3	40	153.56	6142.40		
1.8.4	500109001022	C25砼路面恢复	m^3	40	618.13	24725.20		
1.8.5	500109010012	切割混凝土路面	m	600	8.00	4800.00		
1.8.6	500109001023	C20砼包管	m^3	20	575.09	11501.80		
1.8.7		闸阀井（2座）				8651.11		
1.8.7.1	500101002010	人工挖基坑，III类土	m^3	5.8	26.13	151.55		
1.8.7.2	500103001013	回填土方，机械夯填土	m^3	5.8	21.72	125.98		
1.8.7.3	500109001024	C20砼垫层及阀墩	m^3	3.9	622.53	2427.87		
1.8.7.4	500105006006	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	5.3	913.74	4842.82		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.8.7.5	500105010011	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	14.4	27.90	401.76		
1.8.7.6	500109001025	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m^3	0.6	740.30	444.18		
1.8.7.7	500111001006	一般钢筋制作安装	t	0.04	6423.72	256.95		
1.9		山北乡山北村陈刘屯供水小站维修养护项目				65523.69		
1.9.1		圆形蓄水池100m³				56872.58		
1.9.1.1	500101002011	挖掘机挖土方	m^3	314	3.54	1111.56		
1.9.1.2	500103001014	回填土方，机械夯填土	m^3	12.2	21.72	264.98		
1.9.1.3	500109001026	C15砼垫层（厚100）	m^3	4.4	603.23	2654.21		
1.9.1.4	500109001027	C25砼池顶板	m^3	6.5	614.26	3992.69		
1.9.1.5	500109001028	C25砼底板	m^3	8.4	636.96	5350.46		
1.9.1.6	500109001029	C25砼池壁	m^3	16	153.38	2454.08		
1.9.1.7	500109001030	C25砼支柱	m^3	0.9	188.78	169.90		
1.9.1.8	500105006007	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	1.9	913.74	1736.11		
1.9.1.9	500109001031	C15砼吸水坑	m^3	1.8	114.32	205.78		
1.9.1.10	500111001007	一般钢筋制作安装	t	2.95	6423.72	18949.97		
1.9.1.11	500110001003	普通标准木模板制作、安装拆除（顶板）	m^2	32.2	97.53	3140.47		
1.9.1.12	500110001004	普通标准钢模板制作、安装拆除（池壁）	m^2	153.2	60.48	9265.54		
1.9.1.13	500110001005	普通标准木模板制作、安装拆除（支柱）	m^2	4.2	97.53	409.63		
1.9.1.14	500105006008	1:2水泥砂浆抹平面（池底板、顶板）	m^2	100.6	23.04	2317.82		
1.9.1.15	500105006009	蓄水池1:2防水砂浆抹拱面（池壁）	m^2	153.2	22.05	3378.06		
1.9.1.16	500105006010	1:2水泥砂浆抹立面（池支柱）	m^2	4.2	12.22	51.32		
1.9.1.17	500111002001	铁梯制安	座	1	900.00	900.00		
1.9.1.18	500111002002	水管钢吊架	副	1	75.00	75.00		
1.9.1.19	500111002003	喇叭口钢支架	只	1	445.00	445.00		
1.9.2		闸阀井（2座）				8394.16		
1.9.2.1	500101002012	人工挖基坑，III类土	m^3	5.8	26.13	151.55		
1.9.2.2	500103001015	回填土方，机械夯填土	m^3	5.8	21.72	125.98		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.9.2.3	500109001032	C20砼垫层及阀墩	m³	3.9	622.53	2427.87		
1.9.2.4	500105006011	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m³	5.3	913.74	4842.82		
1.9.2.5	500105010012	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m²	14.4	27.90	401.76		
1.9.2.6	500109001033	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m³	0.6	740.30	444.18		
1.9.3	500111001008	一般钢筋制作安装	t	0.04	6423.72	256.95		
1.10		五里镇龙贵村石鼓槽片供水小站维修养护项目				12635.91		
1.10.1	500101002013	人工挖沟槽，Ⅲ类土	m³	150	25.42	3813.00		
1.10.2	500103001016	回填土方，机械夯填土	m³	138	21.72	2997.36		
1.10.3	500114001002	池壁孔口封堵(麻绒水泥浆填塞)	项	1	500.00	500.00		
1.10.4	500114001003	池壁开孔安装管道并做防水措施	项	1	1000.00	1000.00		
1.10.5		闸阀井（1座）				4325.55		
1.10.5.1	500101002014	人工挖基坑，Ⅲ类土	m³	2.9	26.13	75.78		
1.10.5.2	500103001017	回填土方，机械夯填土	m³	2.9	21.72	62.99		
1.10.5.3	500109001034	C20砼垫层及阀墩	m³	1.95	622.53	1213.93		
1.10.5.4	500105006012	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m³	2.65	913.74	2421.41		
1.10.5.5	500105010013	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m²	7.2	27.90	200.88		
1.10.5.6	500109001035	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m³	0.3	740.30	222.09		
1.10.5.7	500111001009	一般钢筋制作安装	t	0.02	6423.72	128.47		
1.11		五里镇垌心村茶灯屯供水小站维修养护项目				6448.93		
1.11.1		蓄水池防渗维修(2座)				6448.93		
1.11.1.1	500114002004	蓄水池凿毛冲洗（池内壁）	m²	113.04	25.00	2826.00		
1.11.1.2	500105006013	蓄水池1:2防水砂浆抹拱面（池壁）	m²	113.04	22.05	2492.53		
1.11.1.3	500114001004	蓄水池挂铁丝网（池内壁 ）	m²	113.04	10.00	1130.40		
1.12		覃塘区甘道水厂维修养护项目（厂区改造）				33725.64		
1.12.1		管前端沉砂池（D500预制C20钢筋砼排水）				478.93		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第7页　共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
1.12.1.1	500103001018	挖掘机挖土方	m^3	1.09	3.54	3.86		
1.12.1.2	500109001036	C15砼底板	m^3	0.12	603.23	72.39		
1.12.1.3	500105006014	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	0.43	913.74	392.91		
1.12.1.4	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	0.35	27.90	9.77		
1.12.2		淤泥池厂区				4000.00		
1.12.2.1	500114001005	市场成品铁门4.0m*2.5m	扇	1	4000.00	4000.00		
1.12.3		加药间				28418.55		
1.12.3.1	500109001037	C20砼基础	m^3	13.95	603.48	8418.55		
1.12.3.2	500114002005	方管骨架彩钢夹心板房加药间（7700×4800×2800mm）（含低压配电箱、室	座	1	20000.00	20000.00		
1.12.4		管道工程				828.16		
1.12.4.1	500101002015	挖掘机挖土方	m^3	35.64	3.54	126.17		
1.12.4.2	500103001019	回填土方，机械夯填土	m^3	32.32	21.72	701.99		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2		农村供水工程维修养护项目-机电设备工程					5491.70	1314.52	6806.22		
2.1		樟木镇中周村上中刘片供水站维修养护项目					691.70	829.52	1521.22		
2.1.1		泵房照明安装					691.70	829.52	1521.22		
2.1.1.1	500201017001	照明配电箱 PZ30-12	台	1	500.00	485.00	500.00	485.00	985.00		
2.1.1.2	500201017002	单管LED灯 T8 18W	套	1	22.00	35.97	22.00	35.97	57.97		
2.1.1.3	500201017003	双联单控开关 230V,16A	个	1	9.50	12.57	9.50	12.57	22.07		
2.1.1.4	100000000001	单相两孔五孔组合安全型插座230V,16A	个	3	12.50	14.56	37.50	43.68	81.18		
2.1.1.5	500201018001	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5	m单线	15	2.53	1.39	37.95	20.85	58.80		
2.1.1.6	500201018002	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4	m单线	15	4.15	1.02	62.25	15.30	77.55		
2.1.1.7	300000000001	硬聚氯乙烯管 PC20	m	15	1.50	14.41	22.50	216.15	238.65		
2.2		樟木镇中团村大团屯供水小站维修养护项目					2800.00	485.00	3285.00		
2.2.1	500201017004	配电箱（标准款XL-21-20kW 含PLC/变频，自动/远程控制，IP54 ）	台	1	2800.00	485.00	2800.00	485.00	3285.00		
2.3		覃塘区甘道水厂维修养护项目（厂区改造）					2000.00	0.00	2000.00		
2.3.1	500201032001	加药设备稳压水泵（含防护砌砖及瓷砖盖顶）	台	2	1000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		农村供水工程维修养护项目-成品材料及安装工程					313773.87	149878.72	463652.59		
3.1		贵港市覃塘区大岭乡大岭水厂维修养护项目					19040.00	6840.00	25880.00		
3.1.1	500202009001	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	800	23.80	8.55	19040.00	6840.00	25880.00		
3.2		黄练镇大黄村内黄屯供水小站维修养护项目					34000.00	12075.00	46075.00		
3.2.1	500202009002	PE100 de50塑料管(1.6MPa，热熔连接)	m	2500	13.60	4.83	34000.00	12075.00	46075.00		
3.3		蒙公镇石门水厂维修养护项目					48059.00	13910.60	61969.60		
3.3.1	500202009003	PE100 de90塑料管(0.8MPa，热熔连接)	m	330	23.80	8.55	7854.00	2821.50	10675.50		
3.3.2	500202009004	PE100 de63塑料管(1.6MPa，热熔连接)	m	1870	21.50	5.93	40205.00	11089.10	51294.10		
3.4		樟木镇大旗村供水站维修养护项目					6096.00	7665.76	13761.76		
3.4.1	500202009005	de160PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	50	75.30	10.69	3765.00	534.50	4299.50		
3.4.2	500202009006	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	50	23.80	8.55	1190.00	427.50	1617.50		
3.4.3	500202009007	DN100闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa)	个	1	0.00	173.40	0.00	173.40	173.40		
3.4.4	500202009008	PE法兰头(de150 1.0Mpa)	个	2	80.60	0.00	161.20	0.00	161.20		
3.4.5	500202009009	法兰片(DN150 1.0Mpa)	个	2	80.60	0.00	161.20	0.00	161.20		
3.4.6	500202009010	橡胶伸缩节(DN150 1.0Mpa)	个	1	24.60	0.00	24.60	0.00	24.60		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.7	500202009011	DN80软密封闸阀(1.0mPa Z41H-10 铸铁)	个	4	160.00	132.62	640.00	530.48	1170.48		
3.4.8	500202009012	PE法兰头(de80 1.0Mpa)	个	8	8.20	0.00	65.60	0.00	65.60		
3.4.9	500202009013	法兰片(DN80 1.0Mpa)	个	8	8.20	0.00	65.60	0.00	65.60		
3.4.10	500202009014	橡胶伸缩节(DN80 1.0Mpa)	个	4	5.70	0.00	22.80	0.00	22.80		
3.4.11	500202009015	输水管接入口连接（路面切割、开挖、接口切割与处理）	项	5	0.00	1000.00	0.00	5000.00	5000.00		
3.4.12	500202009016	安装费	%	15	0.00	6665.88	0.00	999.88	999.88		
3.5		樟木镇黄道村山黄屯供水小站维修养护项目					12135.20	6122.03	18257.23		
3.5.1	500202009017	DN80热镀锌钢管	m	120	48.62	18.13	5834.40	2175.60	8010.00		
3.5.2	500202009018	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	88	23.80	8.55	2094.40	752.40	2846.80		
3.5.3	500202009019	de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	100	13.60	4.83	1360.00	483.00	1843.00		
3.5.4	500202009020	新管接旧分支管	处	20	0.00	30.00	0.00	600.00	600.00		
3.5.5	500202009021	DN100铸铁闸阀	个	1	230.00	173.40	230.00	173.40	403.40		
3.5.6	500202009022	DN50铸铁闸阀	个	15	100.00	75.94	1500.00	1139.10	2639.10		
3.5.7	500202009023	PE异径三通(de110×90 1.0mPa)	个	1	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20		
3.5.8	500202009024	de90 PE100 90° 弯头(1.0mPa)	个	8	39.00	0.00	312.00	0.00	312.00		
3.5.9	500202009025	橡胶伸缩节(DN80 1.0Mpa)	个	1	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.5.10	500202009026	de90×63三通(PE100塑料，1.6mPa)	个	15	39.00	0.00	585.00	0.00	585.00		
3.5.11	500202009027	de63×50三通(PE100塑料，1.6mPa)	个	15	13.70	0.00	205.50	0.00	205.50		
3.5.12	500202009028	安装费	%	15	0.00	5323.50	0.00	798.53	798.53		
3.6		樟木镇寺江村寺头屯供水小站维修养护项目					23733.20	12084.75	35817.95		
3.6.1	500202009029	de75PE100 1.0MPa塑料管安装(热熔连接)	m	200	20.40	7.45	4080.00	1490.00	5570.00		
3.6.2	500202009030	de75 90° 弯头	个	16	19.30	8.00	308.80	128.00	436.80		
3.6.3	500202009031	de63PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	750	21.50	5.93	16125.00	4447.50	20572.50		
3.6.4	500202009032	de63 90° 弯头	个	10	11.20	0.00	112.00	0.00	112.00		
3.6.5	500202009033	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	200	5.60	3.66	1120.00	732.00	1852.00		
3.6.6	500202009034	de65 PE法兰	个	2	5.10	0.00	10.20	0.00	10.20		
3.6.7	500202009035	de50PE法兰	个	4	2.80	0.00	11.20	0.00	11.20		
3.6.8	500202009036	DN50铸铁闸阀	个	2	80.00	75.94	160.00	151.88	311.88		
3.6.9	500202009037	DN65铸铁闸阀	个	1	100.00	109.10	100.00	109.10	209.10		
3.6.10	500202009038	de50正三通	个	20	8.40	0.00	168.00	0.00	168.00		
3.6.11	500202009039	de40正三通	个	30	4.60	0.00	138.00	0.00	138.00		
3.6.12	500202009040	40×32三通	个	35	4.60	0.00	161.00	0.00	161.00		
3.6.13	500202009041	50×32三通	个	95	8.40	0.00	798.00	0.00	798.00		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.6.14	500202009042	50×40三通	个	30	8.40	0.00	252.00	0.00	252.00		
3.6.15	500202009043	de32 90° 弯头	个	45	1.80	0.00	81.00	0.00	81.00		
3.6.16	500202009044	de32正三通	个	45	2.40	0.00	108.00	0.00	108.00		
3.6.17	500202009045	新管接旧分支管	处	15	0.00	30.00	0.00	450.00	450.00		
3.6.18	500202009046	输水管接入口连接（路面切割、开挖、接口切割与处理）	项	3	0.00	1000.00	0.00	3000.00	3000.00		
3.6.19	500202009047	安装费	%	15	0.00	10508.48	0.00	1576.27	1576.27		
3.7		樟木镇那柳村韦柳屯供水小站维修养护项目					35754.76	13710.88	49465.64		
3.7.1	500202009048	DN80热镀锌钢管	m	120	48.62	18.13	5834.40	2175.60	8010.00		
3.7.2	500202009049	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	800	23.80	8.55	19040.00	6840.00	25880.00		
3.7.3	500202009050	de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	200	13.60	4.83	2720.00	966.00	3686.00		
3.7.4	500202009051	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	200	5.60	3.66	1120.00	732.00	1852.00		
3.7.5	500202009052	DN80铸铁闸阀	个	1	180.00	132.62	180.00	132.62	312.62		
3.7.6	500202009053	DN40铸铁闸阀	个	5	60.00	64.88	300.00	324.40	624.40		
3.7.7	500202009054	de80 PE伸缩节	个	2	51.00	0.00	102.00	0.00	102.00		
3.7.8	500202009055	de90 90° 弯头	个	8	44.97	0.00	359.76	0.00	359.76		
3.7.9	500202009056	de90 45° 弯头	个	3	23.50	0.00	70.50	0.00	70.50		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.7.10	500202009057	de50 90° 弯头	个	30	6.77	0.00	203.10	0.00	203.10		
3.7.11	500202009058	de40 90° 弯头	个	40	4.66	0.00	186.40	0.00	186.40		
3.7.12	500202009059	de90正三通	个	10	34.51	0.00	345.10	0.00	345.10		
3.7.13	500202009060	90×63三通	个	10	37.28	0.00	372.80	0.00	372.80		
3.7.14	500202009061	63×50直通	个	10	7.46	0.00	74.60	0.00	74.60		
3.7.15	500202009062	de50正三通	个	30	9.23	0.00	276.90	0.00	276.90		
3.7.16	500202009063	de40正三通	个	40	6.66	0.00	266.40	0.00	266.40		
3.7.17	500202009064	40×32三通	个	300	5.23	0.00	1569.00	0.00	1569.00		
3.7.18	500202009065	50×32三通	个	80	7.17	0.00	573.60	0.00	573.60		
3.7.19	500202009066	50×40三通	个	40	7.86	0.00	314.40	0.00	314.40		
3.7.20	500202009067	de32正三通	个	380	3.51	0.00	1333.80	0.00	1333.80		
3.7.21	500202009068	DN50铸铁放空阀	个	1	256.00	75.94	256.00	75.94	331.94		
3.7.22	500202009069	DN50铸铁排气阀	个	1	256.00	75.94	256.00	75.94	331.94		
3.7.23	500202009070	新管接旧分支管	处	20	0.00	30.00	0.00	600.00	600.00		
3.7.24	500202009071	安装费	%	15	0.00	11922.50	0.00	1788.38	1788.38		
3.8		樟木镇中周村上中刘片供水站维修养护项目					15415.50	7552.90	22968.40		
3.8.1		泵房改造工程					5615.90	2206.40	7822.30		
3.8.1.1	500202009072	DN200闸阀(Z41H-10，铸铁，1.0mPa)	个	1	550.00	398.20	550.00	398.20	948.20		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.8.1.2	500202009073	DN100闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa)	个	1	190.00	173.40	190.00	173.40	363.40		
3.8.1.3	500202009074	DN65闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa)	个	2	135.00	109.10	270.00	218.20	488.20		
3.8.1.4	500202009075	伸缩节DN250	个	1	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00		
3.8.1.5	500202009076	DN250注塑法兰	个	2	85.00	0.00	170.00	0.00	170.00		
3.8.1.6	500202009077	DN250法兰片	个	2	161.00	0.00	322.00	0.00	322.00		
3.8.1.7	500202009078	伸缩节DN100	个	1	9.50	0.00	9.50	0.00	9.50		
3.8.1.8	500202009079	DN100注塑法兰	个	2	36.90	0.00	73.80	0.00	73.80		
3.8.1.9	500202009080	DN100法兰片	个	2	36.90	0.00	73.80	0.00	73.80		
3.8.1.10	500202009081	伸缩节DN65	个	2	5.20	0.00	10.40	0.00	10.40		
3.8.1.11	500202009082	DN65注塑法兰	个	4	19.40	0.00	77.60	0.00	77.60		
3.8.1.12	500202009083	DN65法兰片	个	4	19.40	0.00	77.60	0.00	77.60		
3.8.1.13	500202009084	DN80热镀锌钢管	m	5	48.62	18.13	243.10	90.65	333.75		
3.8.1.14	500202009085	DN100热镀锌钢管	m	20	63.13	21.33	1262.60	426.60	1689.20		
3.8.1.15	500202009086	DN65热镀锌钢管	m	35	41.26	18.13	1444.10	634.55	2078.65		
3.8.1.16	500202009087	钢制弯头DN200×90°	个	1	300.00	90.00	300.00	90.00	390.00		
3.8.1.17	500202009088	钢制弯头DN100×90°	个	1	150.00	46.00	150.00	46.00	196.00		
3.8.1.18	500202009089	钢制弯头DN65×90°	个	4	86.60	32.20	346.40	128.80	475.20		
3.8.2		管道维修					9799.60	4361.34	14160.94		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.8.2.1	500202009090	de63PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	380	21.50	5.93	8170.00	2253.40	10423.40		
3.8.2.2	500202009091	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	200	5.60	3.66	1120.00	732.00	1852.00		
3.8.2.3	500202009092	输水管接入口连接（路面切割、开挖、接口切割与处理）	项	1	0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00		
3.8.2.4	500202009093	新管接旧分支管	处	10	0.00	30.00	0.00	300.00	300.00		
3.8.2.5	500202009094	DN50铸铁闸阀	个	1	80.00	75.94	80.00	75.94	155.94		
3.8.2.6	500202009095	63×40直通	个	25	5.20	0.00	130.00	0.00	130.00		
3.8.2.7	500202009096	40×32三通	个	30	4.60	0.00	138.00	0.00	138.00		
3.8.2.8	500202009097	de63 90° 弯头	个	8	11.20	0.00	89.60	0.00	89.60		
3.8.2.9	500202009098	de32正三通	个	30	2.40	0.00	72.00	0.00	72.00		
3.8.3	500202009099	安装费	%	15	0.00	6567.74	0.00	985.16	985.16		
3.9		樟木镇中团村大团屯供水小站维修养护项目					43176.10	36432.35	79608.45		
3.9.1	500202009100	de110PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	130	35.90	9.71	4667.00	1262.30	5929.30		
3.9.2	500202009101	de63PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	400	21.50	5.93	8600.00	2372.00	10972.00		
3.9.3	500202009102	de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	440	13.60	4.83	5984.00	2125.20	8109.20		
3.9.4	500202009103	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2450	5.60	3.66	13720.00	8967.00	22687.00		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.9.5	500202009104	de32正三通	个	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.9.6	500202009105	DN32塑料闸阀	个	300	25.00	24.48	7500.00	7344.00	14844.00		
3.9.7	500202009106	新管接旧分支管	处	300	0.00	30.00	0.00	9000.00	9000.00		
3.9.8	500202009107	de110 90° 弯头	个	3	59.20	0.00	177.60	0.00	177.60		
3.9.9	500202009108	de63 90° 弯头	个	12	11.20	0.00	134.40	0.00	134.40		
3.9.10	500202009109	de50 90° 弯头	个	30	6.20	0.00	186.00	0.00	186.00		
3.9.11	500202009110	de90正三通	个	2	39.00	0.00	78.00	0.00	78.00		
3.9.12	500202009111	de63正三通	个	5	13.70	0.00	68.50	0.00	68.50		
3.9.13	500202009112	de50正三通	个	30	8.40	0.00	252.00	0.00	252.00		
3.9.14	500202009113	50×32三通	个	80	8.40	0.00	672.00	0.00	672.00		
3.9.15	500202009114	110×63三通	个	4	32.10	0.00	128.40	0.00	128.40		
3.9.16	500202009115	50×40直通	个	40	8.40	0.00	336.00	0.00	336.00		
3.9.17	500202009116	DN100铸铁闸阀	个	1	230.00	173.40	230.00	173.40	403.40		
3.9.18	500202009117	de100 PE伸缩节	个	2	9.70	0.00	19.40	0.00	19.40		
3.9.19	500202009118	DN65铸铁闸阀	个	4	100.00	109.10	400.00	436.40	836.40		
3.9.20	500202009119	de65 PE伸缩节	个	4	5.70	0.00	22.80	0.00	22.80		
3.9.21	500202009120	安装费	%	15	0.00	31680.30	0.00	4752.05	4752.05		
3.10		樟木镇良古村下良屯供水小站维修养护项目					30977.30	19860.02	50837.32		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.10.1	500202009121	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	150	23.80	8.55	3570.00	1282.50	4852.50		
3.10.2	500202009122	de75PE100 1.0MPa塑料管安装(热熔连接)	m	120	20.40	7.45	2448.00	894.00	3342.00		
3.10.3	500202009123	de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	300	13.60	4.83	4080.00	1449.00	5529.00		
3.10.4	500202009124	de40PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1100	8.70	3.80	9570.00	4180.00	13750.00		
3.10.5	500202009125	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1500	5.60	3.66	8400.00	5490.00	13890.00		
3.10.6	500202009126	新管接旧分支管	处	100	0.00	30.00	0.00	3000.00	3000.00		
3.10.7	500202009127	de32正三通	个	100	2.40	0.00	240.00	0.00	240.00		
3.10.8	500202009128	DN32塑料闸阀	个	0	25.00	24.48	0.00	0.00	0.00		
3.10.9	500202009129	de90 90° 弯头	个	4	32.70	0.00	130.80	0.00	130.80		
3.10.10	500202009130	de50 90° 弯头	个	30	6.20	0.00	186.00	0.00	186.00		
3.10.11	500202009131	de40 90° 弯头	个	40	3.90	0.00	156.00	0.00	156.00		
3.10.12	500202009132	de90正三通	个	4	39.00	0.00	156.00	0.00	156.00		
3.10.13	500202009133	de63正三通	个	5	13.70	0.00	68.50	0.00	68.50		
3.10.14	500202009134	de50正三通	个	30	8.40	0.00	252.00	0.00	252.00		
3.10.15	500202009135	de40正三通	个	40	4.60	0.00	184.00	0.00	184.00		
3.10.16	500202009136	40×32三通	个	50	4.60	0.00	230.00	0.00	230.00		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价（元）	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
3.10.17	500202009137	50×32三通	个	30	8.40	0.00	252.00	0.00	252.00		
3.10.18	500202009138	50×40三通	个	3	8.40	0.00	25.20	0.00	25.20		
3.10.19	500202009139	DN100铸铁闸阀	个	1	230.00	173.40	230.00	173.40	403.40		
3.10.20	500202009140	de100 PE伸缩节	个	1	9.70	0.00	9.70	0.00	9.70		
3.10.21	500202009141	de80 PE法兰	个	2	11.70	0.00	23.40	0.00	23.40		
3.10.22	500202009142	de80 PE伸缩节	个	1	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70		
3.10.23	500202009143	DN50铸铁闸阀	个	2	80.00	75.94	160.00	151.88	311.88		
3.10.24	500202009144	DN40铸铁闸阀	个	10	60.00	64.88	600.00	648.80	1248.80		
3.10.25	500202009145	安装费	%	15	0.00	17269.58	0.00	2590.44	2590.44		
3.11		山北乡山北村陈刘屯供水小站维修养护项目					9357.01	3007.74	12364.75		
3.11.1		蓄水池配件安装工程					9357.01	2615.43	11972.44		
3.11.1.1	500202009146	检修孔（φ1000）	只	1	400.00	50.00	400.00	50.00	450.00		
3.11.1.2	500202009147	通风帽（φ1100）	只	2	200.00	30.00	400.00	60.00	460.00		
3.11.1.3	500202009148	通风管（DN200）	根	2	120.00	30.00	240.00	60.00	300.00		
3.11.1.4	500202009149	钢制弯头（DN200×90°）	只	2	300.00	90.00	600.00	180.00	780.00		
3.11.1.5	500202009150	钢管DN100（泄水管）	m	25	63.13	21.33	1578.25	533.25	2111.50		
3.11.1.6	500202009151	钢管DN63（进水管）	m	2	41.26	18.13	82.52	36.26	118.78		
3.11.1.7	500202009152	钢管DN100（出水管、溢水管）	m	48	63.13	21.33	3030.24	1023.84	4054.08		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第19页　共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.11.1.8	500202009153	DN50铸铁排气阀	个	1	256.00	75.94	256.00	75.94	331.94		
3.11.1.9	500202009154	DN50铸铁闸阀	个	1	80.00	75.94	80.00	75.94	155.94		
3.11.1.10	500202009155	DN100铸铁闸阀	个	3	230.00	173.40	690.00	520.20	1210.20		
3.11.1.11	500202009156	其他管道配件	项	1	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00		
3.11.2	500202009157	安装费	%	15	0.00	2615.43	0.00	392.31	392.31		
3.12		五里镇龙贵村石鼓槽片供水小站维修养护项目					608.00	367.20	975.20		
3.12.1	500202009158	de75PE100 1.0MPa塑料管安装(热熔连接)	m	20	20.40	7.45	408.00	149.00	557.00		
3.12.2	500202009159	DN65铸铁闸阀	个	2	100.00	109.10	200.00	218.20	418.20		
3.13		覃塘区甘道水厂维修养护项目（厂区改造）					35421.80	10249.49	45671.29		
3.13.1		加药间					382.80	167.20	550.00		
3.13.1.1	500202009160	de40PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	44	8.70	3.80	382.80	167.20	550.00		
3.13.2		管道工程					12700.00	1507.14	14207.14		
3.13.2.1	500202009161	de280PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	54	233.00	27.91	12582.00	1507.14	14089.14		
3.13.2.2	500202009162	de280塑料弯头（90°）	个	1	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00		
3.13.3		更换厂区旁旧管输水管					22339.00	7238.26	29577.26		
3.13.3.1	500202009163	de280PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	62	233.00	27.91	14446.00	1730.42	16176.42		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.13.3.2	500202009164	de250塑法兰	个	4	85.00	0.00	340.00	0.00	340.00		
3.13.3.3	500202009165	de250塑法片	个	4	161.00	0.00	644.00	0.00	644.00		
3.13.3.4	500202009166	橡胶伸缩节De250	个	1	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00		
3.13.3.5	500202009167	de250塑料弯头（90°）	个	3	118.00	0.00	354.00	0.00	354.00		
3.13.3.6	500202009168	DN250铸铁止回阀（公称压力1.6Mpa)	个	3	1635.00	626.96	4905.00	1880.88	6785.88		
3.13.3.7	500202009169	迁移拆除原置于厂区的旧管	项	1	0.00	3000.00	0.00	3000.00	3000.00		
3.13.3.8	500202009170	DN250铸铁闸阀（公称压力1.6Mpa)	个	1	1600.00	626.96	1600.00	626.96	2226.96		
3.13.4	500202009171	安装费	%	15	0.00	8912.60	0.00	1336.89	1336.89		

分类分项工程量清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第21页　共21页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码	备注
4		临时工程				23264.49		
4.1	500114002006	临时施工道路及其复垦	km	0.2	50000.00	10000.00		
4.2	500114002007	其他办公生活及文化福利建筑	%	1	659924.57	6599.25		
4.3	500114002008	其他施工临时工程	%	1	666523.82	6665.24		

措施项目清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

其他项目清单

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目 第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	

零星工作(计日工)项目清单

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
1.1				
1.2				
2	材料			
2.1				
2.2				
3	机械			
3.1				
3.2				

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		农村供水工程维修养护项目-建筑工程													
1.1		大岭乡江兴村三塘屯供水小站维修养护项目													
1.1.1	500114002001	水塔钢梯制安（7m，含拆除）	座												5800.00
1.2		樟木镇大旗村供水站维修养护项目													
1.2.1	500101004001	挖掘机挖沟槽，III类土	m^3	3.58	0.35	3.39	0.26	0.29	0.29	1.43	0.67	0.00	0.00	0.92	11.19
1.2.2	500103001001	回填土方，机械夯填土	m^3	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.2.3		闸阀井（6座）													
1.2.3.1	500101002001	人工挖基坑，III类土	m^3	15.29	0.31	0.00	0.55	0.62	0.62	5.02	1.57	0.00	0.00	2.16	26.13
1.2.3.2	500103001002	回填土方，机械夯填土	m^3	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.2.3.3	500109001001	C20砼垫层及阀墩	m^3	54.88	368.16	30.39	15.87	27.21	18.37	18.89	37.36	0.00	0.00	51.40	622.53
1.2.3.4	500105006001	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.2.3.5	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90
1.2.3.6	500109001002	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m^3	133.76	378.19	7.85	18.19	31.19	21.06	44.51	44.43	0.00	0.00	61.13	740.30
1.2.3.7	500111001001	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.3		樟木镇黄道村山黄屯供水小站维修养护项目													
1.3.1	500101004002	挖掘机挖沟槽，III类土	m^3	3.58	0.35	3.39	0.26	0.29	0.29	1.43	0.67	0.00	0.00	0.92	11.19
1.3.2	500103001003	回填土方，机械夯填土	m^3	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.3.3	500109010001	人工开凿混凝土路面	m^3	58.34	2.14	35.70	3.37	5.77	3.90	22.45	9.22	0.00	0.00	12.68	153.56

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目 第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.3.4	500109001003	C25砼路面恢复	m³	48.02	385.42	18.92	15.83	27.14	18.33	16.34	37.10	0.00	0.00	51.04	618.13
1.3.5	500109010002	切割混凝土路面	m												8.00
1.3.6	500109001004	水池基础灌C25砼加固	项												5000.00
1.3.7		闸阀井（1座）													
1.3.7.1	500101002002	人工挖基坑，III类土	m³	15.29	0.31	0.00	0.55	0.62	0.62	5.02	1.57	0.00	0.00	2.16	26.13
1.3.7.2	500103001004	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.3.7.3	500109001005	C20砼垫层及阀墩	m³	54.88	368.16	30.39	15.87	27.21	18.37	18.89	37.36	0.00	0.00	51.40	622.53
1.3.7.4	500105006002	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m³	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.3.7.5	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m²	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90
1.3.7.6	500109001006	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m³	133.76	378.19	7.85	18.19	31.19	21.06	44.51	44.43	0.00	0.00	61.13	740.30
1.3.7.7	500111001002	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.3.8		镇墩（3座）													
1.3.8.1	500109001007	C15砼镇墩	m³	46.67	365.87	5.96	14.65	25.11	16.96	15.90	34.38	0.00	0.00	47.29	572.79
1.3.8.2	500110001001	普通标准钢模板制作、安装拆除	m²	15.96	15.22	8.60	1.39	2.39	2.48	5.81	3.63	0.00	0.00	4.99	60.48
1.4		樟木镇寺江村寺头屯供水小站维修养护项目													
1.4.1	500101004003	挖掘机挖沟槽，III类土	m³	3.58	0.35	3.39	0.26	0.29	0.29	1.43	0.67	0.00	0.00	0.92	11.19
1.4.2	500103001005	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.4.3	500109010003	人工开凿混凝土路面	m³	58.34	2.14	35.70	3.37	5.77	3.90	22.45	9.22	0.00	0.00	12.68	153.56
1.4.4	500109001008	C25砼路面恢复	m³	48.02	385.42	18.92	15.83	27.14	18.33	16.34	37.10	0.00	0.00	51.04	618.13

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.4.5	500109010004	切割混凝土路面	m												8.00
1.4.6	500109001009	C20砼包管	m³	45.93	366.22	8.31	14.72	25.23	17.03	15.65	34.52	0.00	0.00	47.48	575.09
1.4.7	500114002002	原管网泥砂堵塞冲洗处理	项												20000.00
1.4.8		闸阀井（3座）													
1.4.8.1	500101002003	人工挖基坑，III类土	m³	15.29	0.31	0.00	0.55	0.62	0.62	5.02	1.57	0.00	0.00	2.16	26.13
1.4.8.2	500103001006	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.4.8.3	500109001010	C20砼垫层及阀墩	m³	54.88	368.16	30.39	15.87	27.21	18.37	18.89	37.36	0.00	0.00	51.40	622.53
1.4.8.4	500105006003	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m³	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.4.8.5	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m²	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90
1.4.8.6	500109001011	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m³	133.76	378.19	7.85	18.19	31.19	21.06	44.51	44.43	0.00	0.00	61.13	740.30
1.4.8.7	500111001003	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.5		樟木镇那柳村韦柳屯供水小站维修养护项目													
1.5.1	500101002004	挖掘机挖沟槽，III类土	m³	3.58	0.35	3.39	0.26	0.29	0.29	1.43	0.67	0.00	0.00	0.92	11.19
1.5.2	500103001007	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.5.3	500101001001	水池安装下水管砍伐小树	m²	4.25	0.26	0.00	0.16	0.18	0.18	1.39	0.45	0.00	0.00	0.62	7.49
1.5.4	500109010005	人工开凿混凝土路面	m³	58.34	2.14	35.70	3.37	5.77	3.90	22.45	9.22	0.00	0.00	12.68	153.56
1.5.5	500109001012	C25砼路面恢复	m³	48.02	385.42	18.92	15.83	27.14	18.33	16.34	37.10	0.00	0.00	51.04	618.13
1.5.6	500109010006	切割混凝土路面	m												8.00

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.5.7		镇墩（3座）													
1.5.7.1	500109001013	C15砼镇墩	m³	46.67	365.87	5.96	14.65	25.11	16.96	15.90	34.38	0.00	0.00	47.29	572.79
1.5.7.2	500110001002	普通标准钢模板制作、安装拆除	m²	15.96	15.22	8.60	1.39	2.39	2.48	5.81	3.63	0.00	0.00	4.99	60.48
1.5.8	500114001001	池壁开孔安装管道并做防水措施	项												1000.00
1.6		樟木镇中周村上中刘片供水站维修养护项目													
1.6.1		泵房改造工程													
1.6.1.1	500103007001	室内地面加高（碎石垫层，厚50cm）	m³	26.93	132.38	0.00	5.58	9.56	10.12	8.83	13.54	0.00	0.00	18.62	225.56
1.6.1.2	500109001014	室内地面加高（C25砼硬化，厚10cm）	m³	54.88	379.06	30.39	16.25	27.86	18.81	18.89	38.23	0.00	0.00	52.59	636.96
1.6.1.3	500105010004	1:3水泥砂浆抹立面（内外墙）	m²	6.89	10.88	0.11	0.63	1.07	1.14	2.27	1.61	0.00	0.00	2.21	26.81
1.6.1.4	500105010005	天棚1:3水泥砂浆抹面	m²	5.77	11.72	0.12	0.62	1.06	1.12	1.91	1.56	0.00	0.00	2.15	26.02
1.6.1.5	500105010006	墙面刮腻子	m²												12.00
1.6.1.6	500105010007	天面刮腻子	m²												14.00
1.6.1.7	500105010008	水性外墙涂料(一底二涂 平涂保8年)	m²												38.00
1.6.1.8	500114002003	墙体开通风口（50*80cm）	项												700.00
1.6.2		管道维修													
1.6.2.1	500101002005	人工挖沟槽，III类土	m³	14.55	0.73	0.00	0.53	0.61	0.61	4.77	1.53	0.00	0.00	2.10	25.42
1.6.2.2	500103001008	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.6.2.3	500109010007	人工开凿混凝土路面	m³	58.34	2.14	35.70	3.37	5.77	3.90	22.45	9.22	0.00	0.00	12.68	153.56

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.6.2.4	500109001015	C25砼路面恢复	m³	48.02	385.42	18.92	15.83	27.14	18.33	16.34	37.10	0.00	0.00	51.04	618.13
1.6.2.5	500109010008	切割混凝土路面	m												8.00
1.6.3		闸阀井（1座）													
1.6.3.1	500101002006	人工挖基坑，III类土	m³	15.29	0.31	0.00	0.55	0.62	0.62	5.02	1.57	0.00	0.00	2.16	26.13
1.6.3.2	500103001009	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.6.3.3	500109001016	C20砼垫层及阀墩	m³	54.88	368.16	30.39	15.87	27.21	18.37	18.89	37.36	0.00	0.00	51.40	622.53
1.6.3.4	500105006004	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m³	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.6.3.5	500105010009	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m²	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90
1.6.3.6	500109001017	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m³	133.76	378.19	7.85	18.19	31.19	21.06	44.51	44.43	0.00	0.00	61.13	740.30
1.6.3.7	500111001004	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.7		樟木镇中团村大团屯供水小站维修养护项目													
1.7.1	500101002007	人工挖沟槽，III类土	m³	14.55	0.73	0.00	0.53	0.61	0.61	4.77	1.53	0.00	0.00	2.10	25.42
1.7.2	500103001010	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.7.3	500109010009	人工开凿混凝土路面	m³	58.34	2.14	35.70	3.37	5.77	3.90	22.45	9.22	0.00	0.00	12.68	153.56
1.7.4	500109001018	C25砼路面恢复	m³	48.02	385.42	18.92	15.83	27.14	18.33	16.34	37.10	0.00	0.00	51.04	618.13
1.7.5	500109010010	切割混凝土路面	m												8.00
1.7.6	500109001019	C20砼包管	m³	45.93	366.22	8.31	14.72	25.23	17.03	15.65	34.52	0.00	0.00	47.48	575.09
1.7.7		闸阀井（5座）													
1.7.7.1	500101002008	人工挖基坑，III类土	m³	15.29	0.31	0.00	0.55	0.62	0.62	5.02	1.57	0.00	0.00	2.16	26.13

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.7.7.2	500103001011	回填土方，机械夯填土	m^3	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.7.7.3	500109001020	C20砼垫层及阀墩	m^3	54.88	368.16	30.39	15.87	27.21	18.37	18.89	37.36	0.00	0.00	51.40	622.53
1.7.7.4	500105006005	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.7.7.5	500105010010	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90
1.7.7.6	500109001021	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m^3	133.76	378.19	7.85	18.19	31.19	21.06	44.51	44.43	0.00	0.00	61.13	740.30
1.7.7.7	500111001005	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.8		樟木镇良古村下良屯供水小站维修养护项目													
1.8.1	500101002009	人工挖沟槽，III类土	m^3	14.55	0.73	0.00	0.53	0.61	0.61	4.77	1.53	0.00	0.00	2.10	25.42
1.8.2	500103001012	回填土方，机械夯填土	m^3	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.8.3	500109010011	人工开凿混凝土路面	m^3	58.34	2.14	35.70	3.37	5.77	3.90	22.45	9.22	0.00	0.00	12.68	153.56
1.8.4	500109001022	C25砼路面恢复	m^3	48.02	385.42	18.92	15.83	27.14	18.33	16.34	37.10	0.00	0.00	51.04	618.13
1.8.5	500109010012	切割混凝土路面	m												8.00
1.8.6	500109001023	C20砼包管	m^3	45.93	366.22	8.31	14.72	25.23	17.03	15.65	34.52	0.00	0.00	47.48	575.09
1.8.7		闸阀井（2座）													
1.8.7.1	500101002010	人工挖基坑，III类土	m^3	15.29	0.31	0.00	0.55	0.62	0.62	5.02	1.57	0.00	0.00	2.16	26.13
1.8.7.2	500103001013	回填土方，机械夯填土	m^3	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.8.7.3	500109001024	C20砼垫层及阀墩	m^3	54.88	368.16	30.39	15.87	27.21	18.37	18.89	37.36	0.00	0.00	51.40	622.53
1.8.7.4	500105006006	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.8.7.5	500105010011	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.8.7.6	500109001025	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m³	133.76	378.19	7.85	18.19	31.19	21.06	44.51	44.43	0.00	0.00	61.13	740.30
1.8.7.7	500111001006	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.9		山北乡山北村陈刘屯供水小站维修养护项目													
1.9.1		圆形蓄水池100m³													
1.9.1.1	500101002011	挖掘机挖土方	m³	0.30	0.12	2.14	0.09	0.10	0.10	0.18	0.21	0.00	0.00	0.29	3.54
1.9.1.2	500103001014	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.9.1.3	500109001026	C15砼垫层（厚100）	m³	54.88	353.58	30.39	15.36	26.33	17.78	18.89	36.20	0.00	0.00	49.81	603.23
1.9.1.4	500109001027	C25砼池顶板	m³	50.18	384.35	14.27	15.71	26.93	18.18	17.05	36.87	0.00	0.00	50.72	614.26
1.9.1.5	500109001028	C25砼底板	m³	54.88	379.06	30.39	16.25	27.86	18.81	18.89	38.23	0.00	0.00	52.59	636.96
1.9.1.6	500109001029	C25砼池壁	m³	68.23	3.93	22.83	3.32	5.70	3.85	23.65	9.21	0.00	0.00	12.66	153.38
1.9.1.7	500109001030	C25砼支柱	m³	101.58	4.32	6.79	3.94	6.76	4.57	33.91	11.33	0.00	0.00	15.59	188.78
1.9.1.8	500105006007	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m³	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.9.1.9	500109001031	C15砼吸水坑	m³	48.02	5.00	18.92	2.52	4.32	2.91	16.34	6.86	0.00	0.00	9.44	114.32
1.9.1.10	500111001007	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.9.1.11	500110001003	普通标准木模板制作、安装拆除（顶板）	m²	25.14	22.10	16.70	2.24	3.84	3.99	9.62	5.85	0.00	0.00	8.05	97.53
1.9.1.12	500110001004	普通标准钢模板制作、安装拆除（池壁）	m²	15.96	15.22	8.60	1.39	2.39	2.48	5.81	3.63	0.00	0.00	4.99	60.48
1.9.1.13	500110001005	普通标准木模板制作、安装拆除（支柱）	m²	25.14	22.10	16.70	2.24	3.84	3.99	9.62	5.85	0.00	0.00	8.05	97.53

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.9.1.14	500105006008	1:2水泥砂浆抹平面（池底板、顶板）	m²	4.89	10.67	0.10	0.55	0.94	0.99	1.61	1.38	0.00	0.00	1.90	23.04
1.9.1.15	500105006009	蓄水池1:2防水砂浆抹拱面（池壁）	m²	12.55	0.09	0.12	0.45	0.77	0.81	4.13	1.32	0.00	0.00	1.82	22.05
1.9.1.16	500105006010	1:2水泥砂浆抹立面（池支柱）	m²	6.89	0.09	0.11	0.25	0.43	0.45	2.27	0.73	0.00	0.00	1.01	12.22
1.9.1.17	500111002001	铁梯制安	座												900.00
1.9.1.18	500111002002	水管钢吊架	副												75.00
1.9.1.19	500111002003	喇叭口钢支架	只												445.00
1.9.2		闸阀井（2座）													
1.9.2.1	500101002012	人工挖基坑，III类土	m³	15.29	0.31	0.00	0.55	0.62	0.62	5.02	1.57	0.00	0.00	2.16	26.13
1.9.2.2	500103001015	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.9.2.3	500109001032	C20砼垫层及阀墩	m³	54.88	368.16	30.39	15.87	27.21	18.37	18.89	37.36	0.00	0.00	51.40	622.53
1.9.2.4	500105006011	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m³	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.9.2.5	500105010012	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m²	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90
1.9.2.6	500109001033	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m³	133.76	378.19	7.85	18.19	31.19	21.06	44.51	44.43	0.00	0.00	61.13	740.30
1.9.3	500111001008	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.10		五里镇龙贵村石鼓槽片供水小站维修养护项目													
1.10.1	500101002013	人工挖沟槽，III类土	m³	14.55	0.73	0.00	0.53	0.61	0.61	4.77	1.53	0.00	0.00	2.10	25.42
1.10.2	500103001016	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.10.3	500114001002	池壁孔口封堵(麻绒水泥浆填塞)	项												500.00

工程单价汇总表

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.10.4	500114001003	池壁开孔安装管道并做防水措施	项												1000.00
1.10.5		闸阀井（1座）													
1.10.5.1	500101002014	人工挖基坑，III类土	m³	15.29	0.31	0.00	0.55	0.62	0.62	5.02	1.57	0.00	0.00	2.16	26.13
1.10.5.2	500103001017	回填土方，机械夯填土	m³	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
1.10.5.3	500109001034	C20砼垫层及阀墩	m³	54.88	368.16	30.39	15.87	27.21	18.37	18.89	37.36	0.00	0.00	51.40	622.53
1.10.5.4	500105006012	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m³	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.10.5.5	500105010013	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m²	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90
1.10.5.6	500109001035	C25砼闸阀坑盖板(预制)	m³	133.76	378.19	7.85	18.19	31.19	21.06	44.51	44.43	0.00	0.00	61.13	740.30
1.10.5.7	500111001009	一般钢筋制作安装	t	828.06	3790.93	130.05	166.22	142.47	177.02	273.03	385.54	0.00	0.00	530.40	6423.72
1.11		五里镇垌心村茶灯屯供水小站维修养护项目													
1.11.1		蓄水池防渗维修(2座)													
1.11.1.1	500114002004	蓄水池凿毛冲洗（池内壁）	m²												25.00
1.11.1.2	500105006013	蓄水池1:2防水砂浆抹拱面（池壁）	m²	12.55	0.09	0.12	0.45	0.77	0.81	4.13	1.32	0.00	0.00	1.82	22.05
1.11.1.3	500114001004	蓄水池挂铁丝网（池内壁 ）	m²												10.00
1.12		覃塘区甘道水厂维修养护项目（厂区改造）													
1.12.1		管前端沉砂池（D500预制C20钢筋砼排水）													
1.12.1.1	500103001018	挖掘机挖土方	m³	0.30	0.12	2.14	0.09	0.10	0.10	0.18	0.21	0.00	0.00	0.29	3.54
1.12.1.2	500109001036	C15砼底板	m³	54.88	353.58	30.39	15.36	26.33	17.78	18.89	36.20	0.00	0.00	49.81	603.23

工程单价汇总表

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.12.1.3	500105006014	M7.5浆砌标准砖闸阀井	m^3	58.30	596.49	4.48	23.07	39.56	41.87	19.68	54.84	0.00	0.00	75.45	913.74
1.12.1.4	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面（2cm）	m^2	6.89	11.69	0.11	0.65	1.12	1.19	2.27	1.67	0.00	0.00	2.30	27.90
1.12.2		淤泥池厂区													
1.12.2.1	500114001005	市场成品铁门4.0m*2.5m	扇												4000.00
1.12.3		加药间													
1.12.3.1	500109001037	C20砼基础	m^3	48.02	374.36	18.92	15.45	26.48	17.88	16.34	36.22	0.00	0.00	49.83	603.48
1.12.3.2	500114002005	方管骨架彩钢夹心板房加药间（7700×4800×2800mm）（含低压配电箱、室内照明设备）	座												20000.00
1.12.4		管道工程													
1.12.4.1	500101002015	挖掘机挖土方	m^3	0.30	0.12	2.14	0.09	0.10	0.10	0.18	0.21	0.00	0.00	0.29	3.54
1.12.4.2	500103001019	回填土方，机械夯填土	m^3	9.62	0.61	2.51	0.45	0.76	0.81	3.86	1.30	0.00	0.00	1.79	21.72
2		农村供水工程维修养护项目-机电设备工程													
2.1		樟木镇中周村上中刘片供水站维修养护项目													
2.1.1		泵房照明安装													
2.1.1.1	500201017001	照明配电箱 PZ30-12	台	149.20	18.21	52.50	8.14	67.14	70.12	50.53	29.11	0.00	0.00	40.05	485.00
2.1.1.2	500201017002	单管LED灯 T8 18W	套	11.94	3.44	0.00	0.57	5.37	5.61	3.92	2.16	0.00	0.00	2.97	35.97
2.1.1.3	500201017003	双联单控开关 230V,16A	个	4.48	0.53	0.00	0.19	2.01	2.10	1.47	0.75	0.00	0.00	1.04	12.57
2.1.1.4	100000000001	单相两孔五孔组合安全型插座230V,16A	个	5.22	0.53	0.00	0.21	2.35	2.45	1.71	0.87	0.00	0.00	1.20	14.56

工程单价汇总表

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.1.1.5	500201018001	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5	m单线	0.48	0.08	0.00	0.02	0.22	0.23	0.16	0.08	0.00	0.00	0.11	1.39
2.1.1.6	500201018002	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4	m单线	0.34	0.08	0.00	0.02	0.15	0.16	0.11	0.06	0.00	0.00	0.08	1.02
2.1.1.7	300000000001	硬聚氯乙烯管 PC20	m	4.25	2.09	0.37	0.25	1.91	2.00	1.48	0.86	0.00	0.00	1.19	14.41
2.2		樟木镇中团村大团屯供水小站维修养护项目													
2.2.1	500201017004	配电箱（标准款XL-21-20kW 含PLC/变频，自动/远程控制，IP54 ）	台	149.20	18.21	52.50	8.14	67.14	70.12	50.53	29.11	0.00	0.00	40.05	485.00
2.3		覃塘区甘道水厂维修养护项目（厂区改造）													
2.3.1	500201032001	加药设备稳压水泵（含防护砌砖及瓷砖盖顶）	台												0.00
3		农村供水工程维修养护项目-成品材料及安装工程													
3.1		贵港市覃塘区大岭乡大岭水厂维修养护项目													
3.1.1	500202009001	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2.52	0.93	0.59	0.15	1.13	1.18	0.83	0.51	0.00	0.00	0.71	8.55
3.2		黄练镇大黄村内黄屯供水小站维修养护项目													
3.2.1	500202009002	PE100 de50塑料管(1.6MPa，热熔连接)	m	1.43	0.52	0.32	0.08	0.64	0.67	0.47	0.29	0.00	0.00	0.40	4.83
3.3		蒙公镇石门水厂维修养护项目													
3.3.1	500202009003	PE100 de90塑料管(0.8MPa，热熔连接)	m	2.52	0.93	0.59	0.15	1.13	1.18	0.83	0.51	0.00	0.00	0.71	8.55

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.3.2	500202009004	PE100 de63塑料管(1.6MPa，热熔连接)	m	1.76	0.64	0.38	0.10	0.79	0.83	0.58	0.36	0.00	0.00	0.49	5.93
3.4		樟木镇大旗村供水站维修养护项目													
3.4.1	500202009005	de160PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	3.10	1.18	0.82	0.19	1.40	1.46	1.02	0.64	0.00	0.00	0.88	10.69
3.4.2	500202009006	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2.52	0.93	0.59	0.15	1.13	1.18	0.83	0.51	0.00	0.00	0.71	8.55
3.4.3	500202009007	DN100闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa)	个	44.01	38.78	6.73	3.31	19.80	20.68	15.36	10.41	0.00	0.00	14.32	173.40
3.4.4	500202009008	PE法兰头(de150 1.0Mpa)	个												0.00
3.4.5	500202009009	法兰片(DN150 1.0Mpa)	个												0.00
3.4.6	500202009010	橡胶伸缩节(DN150 1.0Mpa)	个												0.00
3.4.7	500202009011	DN80软密封闸阀(1.0mPa Z41H-10 铸铁)	个	32.82	30.34	6.22	2.57	14.77	15.43	11.56	7.96	0.00	0.00	10.95	132.62
3.4.8	500202009012	PE法兰头(de80 1.0Mpa)	个												0.00
3.4.9	500202009013	法兰片(DN80 1.0Mpa)	个												0.00
3.4.10	500202009014	橡胶伸缩节(DN80 1.0Mpa)	个												0.00
3.4.11	500202009015	输水管接入口连接（路面切割、开挖、接口切割与处理）	项												1000.00
3.4.12	500202009016	安装费	%												
3.5		樟木镇黄道村山黄屯供水小站维修养护项目													
3.5.1	500202009017	DN80热镀锌钢管	m	6.27	0.19	0.97	0.27	2.82	2.95	2.08	1.09	0.00	0.00	1.50	18.13

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.5.2	500202009018	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2.52	0.93	0.59	0.15	1.13	1.18	0.83	0.51	0.00	0.00	0.71	8.55
3.5.3	500202009019	de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.43	0.52	0.32	0.08	0.64	0.67	0.47	0.29	0.00	0.00	0.40	4.83
3.5.4	500202009020	新管接旧分支管	处												30.00
3.5.5	500202009021	DN100铸铁闸阀	个	44.01	38.78	6.73	3.31	19.80	20.68	15.36	10.41	0.00	0.00	14.32	173.40
3.5.6	500202009022	DN50铸铁闸阀	个	17.16	18.78	5.58	1.54	7.72	8.07	6.26	4.56	0.00	0.00	6.27	75.94
3.5.7	500202009023	PE异径三通(de110×90 1.0mPa)	个												0.00
3.5.8	500202009024	de90 PE100 90° 弯头(1.0mPa)	个												0.00
3.5.9	500202009025	橡胶伸缩节(DN80 1.0Mpa)	个												0.00
3.5.10	500202009026	de90×63三通(PE100塑料,1.6mPa)	个												0.00
3.5.11	500202009027	de63×50三通(PE100塑料,1.6mPa)	个												0.00
3.5.12	500202009028	安装费	%												
3.6		樟木镇寺江村寺头屯供水小站维修养护项目													
3.6.1	500202009029	de75PE100 1.0MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2.23	0.80	0.45	0.13	1.00	1.05	0.73	0.45	0.00	0.00	0.62	7.45
3.6.2	500202009030	de75 90° 弯头	个												8.00
3.6.3	500202009031	de63PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.76	0.64	0.38	0.10	0.79	0.83	0.58	0.36	0.00	0.00	0.49	5.93
3.6.4	500202009032	de63 90° 弯头	个												0.00

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.6.5	500202009033	de32PE100 1.6MPa塑料管安装（热熔连接）	m	1.18	0.37	0.05	0.06	0.53	0.56	0.39	0.22	0.00	0.00	0.30	3.66
3.6.6	500202009034	de65 PE法兰	个												0.00
3.6.7	500202009035	de50PE法兰	个												0.00
3.6.8	500202009036	DN50铸铁闸阀	个	17.16	18.78	5.58	1.54	7.72	8.07	6.26	4.56	0.00	0.00	6.27	75.94
3.6.9	500202009037	DN65铸铁闸阀	个	27.60	22.88	5.84	2.08	12.42	12.97	9.75	6.55	0.00	0.00	9.01	109.10
3.6.10	500202009038	de50正三通	个												0.00
3.6.11	500202009039	de40正三通	个												0.00
3.6.12	500202009040	40×32三通	个												0.00
3.6.13	500202009041	50×32三通	个												0.00
3.6.14	500202009042	50×40三通	个												0.00
3.6.15	500202009043	de32 90° 弯头	个												0.00
3.6.16	500202009044	de32正三通	个												0.00
3.6.17	500202009045	新管接旧分支管	处												30.00
3.6.18	500202009046	输水管接入口连接（路面切割、开挖、接口切割与处理）	项												1000.00
3.6.19	500202009047	安装费	%												
3.7		樟木镇那柳村韦柳屯供水小站维修养护项目													
3.7.1	500202009048	DN80热镀锌钢管	m	6.27	0.19	0.97	0.27	2.82	2.95	2.08	1.09	0.00	0.00	1.50	18.13
3.7.2	500202009049	de90PE100 0.8MPa塑料管安装（热熔连接）	m	2.52	0.93	0.59	0.15	1.13	1.18	0.83	0.51	0.00	0.00	0.71	8.55

工程单价汇总表

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.7.3	500202009050	de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.43	0.52	0.32	0.08	0.64	0.67	0.47	0.29	0.00	0.00	0.40	4.83
3.7.4	500202009051	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.18	0.37	0.05	0.06	0.53	0.56	0.39	0.22	0.00	0.00	0.30	3.66
3.7.5	500202009052	DN80铸铁闸阀	个	32.82	30.34	6.22	2.57	14.77	15.43	11.56	7.96	0.00	0.00	10.95	132.62
3.7.6	500202009053	DN40铸铁闸阀	个	14.92	14.58	5.58	1.30	6.71	7.01	5.53	3.89	0.00	0.00	5.36	64.88
3.7.7	500202009054	de80 PE伸缩节	个												0.00
3.7.8	500202009055	de90 90° 弯头	个												0.00
3.7.9	500202009056	de90 45° 弯头	个												0.00
3.7.10	500202009057	de50 90° 弯头	个												0.00
3.7.11	500202009058	de40 90° 弯头	个												0.00
3.7.12	500202009059	de90正三通	个												0.00
3.7.13	500202009060	90×63三通	个												0.00
3.7.14	500202009061	63×50直通	个												0.00
3.7.15	500202009062	de50正三通	个												0.00
3.7.16	500202009063	de40正三通	个												0.00
3.7.17	500202009064	40×32三通	个												0.00
3.7.18	500202009065	50×32三通	个												0.00
3.7.19	500202009066	50×40三通	个												0.00
3.7.20	500202009067	de32正三通	个												0.00

工程单价汇总表

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.7.21	500202009068	DN50铸铁放空阀	个	17.16	18.78	5.58	1.54	7.72	8.07	6.26	4.56	0.00	0.00	6.27	75.94
3.7.22	500202009069	DN50铸铁排气阀	个	17.16	18.78	5.58	1.54	7.72	8.07	6.26	4.56	0.00	0.00	6.27	75.94
3.7.23	500202009070	新管接旧分支管	处												30.00
3.7.24	500202009071	安装费	%												
3.8		樟木镇中周村上中刘片供水站维修养护项目													
3.8.1		泵房改造工程													
3.8.1.1	500202009072	DN200闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa)	个	100.71	91.98	12.96	7.61	45.32	47.33	35.51	23.90	0.00	0.00	32.88	398.20
3.8.1.2	500202009073	DN100闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa)	个	44.01	38.78	6.73	3.31	19.80	20.68	15.36	10.41	0.00	0.00	14.32	173.40
3.8.1.3	500202009074	DN65闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa)	个	27.60	22.88	5.84	2.08	12.42	12.97	9.75	6.55	0.00	0.00	9.01	109.10
3.8.1.4	500202009075	伸缩节DN250	个												0.00
3.8.1.5	500202009076	DN250注塑法兰	个												0.00
3.8.1.6	500202009077	DN250法兰片	个												0.00
3.8.1.7	500202009078	伸缩节DN100	个												0.00
3.8.1.8	500202009079	DN100注塑法兰	个												0.00
3.8.1.9	500202009080	DN100法兰片	个												0.00
3.8.1.10	500202009081	伸缩节DN65	个												0.00
3.8.1.11	500202009082	DN65注塑法兰	个												0.00
3.8.1.12	500202009083	DN65法兰片	个												0.00

工程单价汇总表

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.8.1.13	500202009084	DN80热镀锌钢管	m	6.27	0.19	0.97	0.27	2.82	2.95	2.08	1.09	0.00	0.00	1.50	18.13
3.8.1.14	500202009085	DN100热镀锌钢管	m	6.94	0.23	2.02	0.34	3.12	3.26	2.38	1.28	0.00	0.00	1.76	21.33
3.8.1.15	500202009086	DN65热镀锌钢管	m	6.27	0.19	0.97	0.27	2.82	2.95	2.08	1.09	0.00	0.00	1.50	18.13
3.8.1.16	500202009087	钢制弯头DN200×90°	个												90.00
3.8.1.17	500202009088	钢制弯头DN100×90°	个												46.00
3.8.1.18	500202009089	钢制弯头DN65×90°	个												32.20
3.8.2		管道维修													
3.8.2.1	500202009090	de63PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.76	0.64	0.38	0.10	0.79	0.83	0.58	0.36	0.00	0.00	0.49	5.93
3.8.2.2	500202009091	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.18	0.37	0.05	0.06	0.53	0.56	0.39	0.22	0.00	0.00	0.30	3.66
3.8.2.3	500202009092	输水管接入口连接（路面切割、开挖、接口切割与处理）	项												1000.00
3.8.2.4	500202009093	新管接旧分支管	处												30.00
3.8.2.5	500202009094	DN50铸铁闸阀	个	17.16	18.78	5.58	1.54	7.72	8.07	6.26	4.56	0.00	0.00	6.27	75.94
3.8.2.6	500202009095	63×40直通	个												0.00
3.8.2.7	500202009096	40×32三通	个												0.00
3.8.2.8	500202009097	de63 90° 弯头	个												0.00
3.8.2.9	500202009098	de32正三通	个												0.00
3.8.3	500202009099	安装费	%												
3.9		樟木镇中团村大团屯供水小站维修养护项目													

工程单价汇总表

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.9.1	500202009100	de110PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2.84	1.06	0.71	0.17	1.28	1.34	0.93	0.58	0.00	0.00	0.80	9.71
3.9.2	500202009101	de63PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.76	0.64	0.38	0.10	0.79	0.83	0.58	0.36	0.00	0.00	0.49	5.93
3.9.3	500202009102	de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.43	0.52	0.32	0.08	0.64	0.67	0.47	0.29	0.00	0.00	0.40	4.83
3.9.4	500202009103	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.18	0.37	0.05	0.06	0.53	0.56	0.39	0.22	0.00	0.00	0.30	3.66
3.9.5	500202009104	de32正三通	个												0.00
3.9.6	500202009105	DN32塑料闸阀	个	7.16	1.06	3.40	0.43	3.22	3.37	2.35	1.47	0.00	0.00	2.02	24.48
3.9.7	500202009106	新管接旧分支管	处												30.00
3.9.8	500202009107	de110 90° 弯头	个												0.00
3.9.9	500202009108	de63 90° 弯头	个												0.00
3.9.10	500202009109	de50 90° 弯头	个												0.00
3.9.11	500202009110	de90正三通	个												0.00
3.9.12	500202009111	de63正三通	个												0.00
3.9.13	500202009112	de50正三通	个												0.00
3.9.14	500202009113	50×32三通	个												0.00
3.9.15	500202009114	110×63三通	个												0.00
3.9.16	500202009115	50×40直通	个												0.00
3.9.17	500202009116	DN100铸铁闸阀	个	44.01	38.78	6.73	3.31	19.80	20.68	15.36	10.41	0.00	0.00	14.32	173.40
3.9.18	500202009117	de100 PE伸缩节	个												0.00

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.9.19	500202009118	DN65铸铁闸阀	个	27.60	22.88	5.84	2.08	12.42	12.97	9.75	6.55	0.00	0.00	9.01	109.10
3.9.20	500202009119	de65 PE伸缩节	个												0.00
3.9.21	500202009120	安装费	%												
3.10		樟木镇良古村下良屯供水小站维修养护项目													
3.10.1	500202009121	de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2.52	0.93	0.59	0.15	1.13	1.18	0.83	0.51	0.00	0.00	0.71	8.55
3.10.2	500202009122	de75PE100 1.0MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2.23	0.80	0.45	0.13	1.00	1.05	0.73	0.45	0.00	0.00	0.62	7.45
3.10.3	500202009123	de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.43	0.52	0.32	0.08	0.64	0.67	0.47	0.29	0.00	0.00	0.40	4.83
3.10.4	500202009124	de40PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.22	0.39	0.07	0.06	0.55	0.57	0.40	0.23	0.00	0.00	0.31	3.80
3.10.5	500202009125	de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.18	0.37	0.05	0.06	0.53	0.56	0.39	0.22	0.00	0.00	0.30	3.66
3.10.6	500202009126	新管接旧分支管	处												30.00
3.10.7	500202009127	de32正三通	个												0.00
3.10.8	500202009128	DN32塑料闸阀	个	7.16	1.06	3.40	0.43	3.22	3.37	2.35	1.47	0.00	0.00	2.02	24.48
3.10.9	500202009129	de90 90° 弯头	个												0.00
3.10.10	500202009130	de50 90° 弯头	个												0.00
3.10.11	500202009131	de40 90° 弯头	个												0.00
3.10.12	500202009132	de90正三通	个												0.00
3.10.13	500202009133	de63正三通	个												0.00

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.10.14	500202009134	de50正三通	个												0.00
3.10.15	500202009135	de40正三通	个												0.00
3.10.16	500202009136	40×32三通	个												0.00
3.10.17	500202009137	50×32三通	个												0.00
3.10.18	500202009138	50×40三通	个												0.00
3.10.19	500202009139	DN100铸铁闸阀	个	44.01	38.78	6.73	3.31	19.80	20.68	15.36	10.41	0.00	0.00	14.32	173.40
3.10.20	500202009140	de100 PE伸缩节	个												0.00
3.10.21	500202009141	de80 PE法兰	个												0.00
3.10.22	500202009142	de80 PE伸缩节	个												0.00
3.10.23	500202009143	DN50铸铁闸阀	个	17.16	18.78	5.58	1.54	7.72	8.07	6.26	4.56	0.00	0.00	6.27	75.94
3.10.24	500202009144	DN40铸铁闸阀	个	14.92	14.58	5.58	1.30	6.71	7.01	5.53	3.89	0.00	0.00	5.36	64.88
3.10.25	500202009145	安装费	%												
3.11		山北乡山北村陈刘屯供水小站维修养护项目													
3.11.1		蓄水池配件安装工程													
3.11.1.1	500202009146	检修孔（Φ1000）	只												50.00
3.11.1.2	500202009147	通风帽（Φ1100）	只												30.00
3.11.1.3	500202009148	通风管（DN200）	根												30.00
3.11.1.4	500202009149	钢制弯头（DN200×90°）	只												90.00
3.11.1.5	500202009150	钢管DN100（泄水管）	m	6.94	0.23	2.02	0.34	3.12	3.26	2.38	1.28	0.00	0.00	1.76	21.33

工程单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.11.1.6	500202009151	钢管DN63（进水管）	m	6.27	0.19	0.97	0.27	2.82	2.95	2.08	1.09	0.00	0.00	1.50	18.13
3.11.1.7	500202009152	钢管DN100（出水管、溢水管）	m	6.94	0.23	2.02	0.34	3.12	3.26	2.38	1.28	0.00	0.00	1.76	21.33
3.11.1.8	500202009153	DN50铸铁排气阀	个	17.16	18.78	5.58	1.54	7.72	8.07	6.26	4.56	0.00	0.00	6.27	75.94
3.11.1.9	500202009154	DN50铸铁闸阀	个	17.16	18.78	5.58	1.54	7.72	8.07	6.26	4.56	0.00	0.00	6.27	75.94
3.11.1.10	500202009155	DN100铸铁闸阀	个	44.01	38.78	6.73	3.31	19.80	20.68	15.36	10.41	0.00	0.00	14.32	173.40
3.11.1.11	500202009156	其他管道配件	项												0.00
3.11.2	500202009157	安装费	%												
3.12		五里镇龙贵村石鼓槽片供水小站维修养护项目													
3.12.1	500202009158	de75PE100 1.0MPa塑料管安装(热熔连接)	m	2.23	0.80	0.45	0.13	1.00	1.05	0.73	0.45	0.00	0.00	0.62	7.45
3.12.2	500202009159	DN65铸铁闸阀	个	27.60	22.88	5.84	2.08	12.42	12.97	9.75	6.55	0.00	0.00	9.01	109.10
3.13		覃塘区甘道水厂维修养护项目（厂区改造）													
3.13.1		加药间													
3.13.1.1	500202009160	de40PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接)	m	1.22	0.39	0.07	0.06	0.55	0.57	0.40	0.23	0.00	0.00	0.31	3.80
3.13.2		管道工程													
3.13.2.1	500202009161	de280PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	8.20	3.05	1.96	0.49	3.69	3.85	2.69	1.67	0.00	0.00	2.30	27.91
3.13.2.2	500202009162	de280塑料弯头（90°）	个												0.00
3.13.3		更换厂区旁旧管输水管													

工程单价汇总表

招标编号： 1

工程名称： 贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.13.3.1	500202009163	de280PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接)	m	8.20	3.05	1.96	0.49	3.69	3.85	2.69	1.67	0.00	0.00	2.30	27.91
3.13.3.2	500202009164	de250塑法兰	个												0.00
3.13.3.3	500202009165	de250塑法片	个												0.00
3.13.3.4	500202009166	橡胶伸缩节De250	个												0.00
3.13.3.5	500202009167	de250塑料弯头（90°）	个												0.00
3.13.3.6	500202009168	DN250铸铁止回阀（公称压力1.6Mpa）	个	149.20	101.92	81.53	12.31	67.14	70.12	55.34	37.63	0.00	0.00	51.77	626.96
3.13.3.7	500202009169	迁移拆除原置于厂区的旧管	项												3000.00
3.13.3.8	500202009170	DN250铸铁闸阀（公称压力1.6Mpa）	个	149.20	101.92	81.53	12.31	67.14	70.12	55.34	37.63	0.00	0.00	51.77	626.96
3.13.4	500202009171	安装费	%												
4		临时工程													
4.1	500114002006	临时施工道路及其复垦	km												50000.00
4.2	500114002007	其他办公生活及文化福利建筑	%												
4.3	500114002008	其他施工临时工程	%												

工程单价费(税)率汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第1页　共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	3.5	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	3.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	3.5	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	3.5	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	3.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	3.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	3.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	3.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	2.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	3.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	3.5	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	3.7	45	47	32.8	7	0	9	

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第1页 共1页

单位：元

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他	合计	备注
1	电		kW.h					0.58	
2	水		m^3					3.50	
3	风		m^3					0.15	

混凝土配合比材料表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)						单价(元/m³)	备注
						水泥(kg)	砂(m³)	石(m³)	水(m³)				
1		C15	32.5	2	0.65	285	0.561	0.841	0.177			337.49	
2		C20	32.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177			351.57	
3		C25	42.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177			362.10	
4		M7.5水泥砂浆	32.5			261	1.11		0.157			338.32	
5		1:2抹灰水泥砂浆	32.5			557	1.183		0.3			467.03	
6		1:3抹灰水泥砂浆	32.5			408	1.296		0.3			434.67	
7		防水砂浆										0.00	

招标人供应材料价格表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价(元)	供应条件	备注
	无					

主要材料预算价格汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第1页 共1页

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价(元)	备注
1	空心钢		kg	0.00	
2	钢筋		t	3462.44	
3	镀锌型钢		kg	5.00	
4	型钢		kg	3.80	
5	水泥	32.5MPa	t	380.14	
6	水泥	42.5MPa	t	411.12	
7	碎石		m^3	128.50	
8	柴油		kg	6.72	
9	汽油		kg	8.06	
10	锯材		m^3	800.00	
11	铁件		kg	6.40	
12	预埋铁件		kg	6.02	
13	板枋材		m^3	882.30	
14	中砂		m^3	214.91	

招标人提供施工设备表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	设备名称	型号规格	设备状况	设备所在地点	计量单位	数量	折旧费	备注
							元/台时(台班)	
	无							

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　第1页 共2页

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	20.14	100.13	0.00	0.00	0.00	120.27	0.00	178.48
2	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	14.92	0.00	1.45	0.00	0.00	16.37	0.00	17.45
3	风镐(铲)	手持式	0.42	1.54	0.00	1.96	7.46	0.00	0.00	0.00	11.18	18.64	0.00	20.60
4	修钎设备		105.14	0.00	0.00	105.14	35.81	0.00	6.96	0.00	44.40	87.17	0.00	192.31
5	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	9.70	0.00	2.20	0.00	0.00	11.90	0.00	16.06
6	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	9.70	0.00	4.99	0.00	0.00	14.69	0.00	23.57
7	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	17.90	0.00	15.49	0.00	0.00	33.39	0.00	81.39
8	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	1.86
9	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	2.51
10	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	1.97	0.00	0.00	1.97	0.00	8.24
11	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44.73	44.73	0.00	45.33
12	载重汽车	载重量4t	6.23	9.03	0.00	15.26	9.70	0.00	0.00	58.03	0.00	67.73	0.00	82.99
13	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	9.70	0.00	0.00	58.03	0.00	67.73	0.00	84.57
14	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
15	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	20.14	0.00	0.00	46.75	0.00	66.89	0.00	89.71
16	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量5t	6.19	5.19	3.58	14.96	9.70	0.00	3.25	0.00	0.00	12.95	0.00	27.91

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
17	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.02	9.70	0.00	3.65	0.00	0.00	13.35	0.00	16.37
18	空压机	电动移动式 排气量0.6m³/min	0.28	0.82	0.10	1.20	9.70	0.00	2.44	0.00	0.00	12.14	0.00	13.34
19	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	9.70	0.00	11.19	0.00	0.00	20.89	0.00	27.08
20	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	9.70	0.00	0.87	0.00	0.00	10.57	0.00	11.57
21	电焊机	直流20kW	0.83	0.55	0.17	1.55	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	11.60	0.00	13.15
22	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	8.41	0.00	0.00	8.41	0.00	9.07
23	钢筋弯曲机	直径6～40	0.47	1.33	0.24	2.04	9.70	0.00	3.48	0.00	0.00	13.18	0.00	15.22
24	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	9.70	0.00	9.98	0.00	0.00	19.68	0.00	22.57
25	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.47	17.90	0.00	4.12	0.00	0.00	22.02	0.00	23.49
26	双面刨床		0.89	1.01	0.15	2.05	9.70	0.00	5.22	0.00	0.00	14.92	0.00	16.97
27	切管机	9A151	5.42	4.24	0.62	10.28	10.44	0.00	5.22	0.00	0.00	15.66	0.00	25.94
28	单斗挖掘机	液压 斗容0.25m³	22.07	15.08	1.02	38.17	20.14	29.57	0.00	0.00	0.00	49.71	0.00	87.88
29	热熔连接机	SH-63	1.42	0.40	0.41	2.23	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46	0.00	2.69
30	热熔连接机	SHD-160C	6.66	2.73	0.41	9.80	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.81	0.00	10.61
31	热熔连接机	SHD-400C	8.98	3.65	0.41	13.04	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	2.32	0.00	15.36

工程单价计算表

挖掘机挖沟槽，III类土 工程

单价编号：1 定额单位：$100m^3$

施工方法：	定额编号:YB0106。 挖土、将土堆放在一边、清理机下余土，人工配合修底。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			787.09
1.1	人工费		元			358.08
	人工		工时	48	7.46	358.08
1.2	材料费		元			34.87
	零星材料费		%	5	697.30	34.87
1.3	机械使用费		元			339.22
	单斗挖掘机	液压 斗容$0.25m^3$	台时	3.86	87.88	339.22
1.4	其他直接费		元	3.5%	732.17	25.63
1.5	现场经费		元	4%	732.17	29.29
2	施工管理费		元	3.7%	787.09	29.12
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	435.83	142.95
4	企业利润		元	7%	959.16	67.14
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	1026.30	0.00
7	税金		元	9%	1026.30	92.37
	合计		元			1118.67
	单价		元			11.19

工程单价计算表

人工挖基坑，III类土 工程

单价编号：2　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:01080。 挖土、修底、就近将土倒运至坑边两侧。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1676.89
1.1	人工费		元			1529.30
	人工		工时	205	7.46	1529.30
1.2	材料费		元			30.59
	零星材料费		%	2	1529.30	30.59
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.5%	1559.89	54.60
1.5	现场经费		元	4%	1559.89	62.40
2	施工管理费		元	3.7%	1676.89	62.04
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1529.30	501.61
4	企业利润		元	7%	2240.54	156.84
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	2397.38	0.00
7	税金		元	9%	2397.38	215.76
	合计		元			2613.14
	单价		元			26.13

工程单价计算表

人工挖沟槽，III类土 工程

单价编号：3　　　　定额单位：$100m^3$

施工方法：	定额编号:01055。 挖土、修底边、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1642.00
1.1	人工费		元			1454.70
	人工		工时	195	7.46	1454.70
1.2	材料费		元			72.74
	零星材料费		%	5	1454.70	72.74
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.5%	1527.44	53.46
1.5	现场经费		元	4%	1527.44	61.10
2	施工管理费		元	3.7%	1642.00	60.75
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1454.70	477.14
4	企业利润		元	7%	2179.89	152.59
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	2332.48	0.00
7	税金		元	9%	2332.48	209.92
	合计		元			2542.40
	单价		元			25.42

工程单价计算表

挖掘机挖土方 工程

单价编号：4　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:01212。 挖松、堆放。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			275.44
1.1	人工费		元			29.84
	人工		工时	4	7.46	29.84
1.2	材料费		元			12.20
	零星材料费		%	5	244.02	12.20
1.3	机械使用费		元			214.18
	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	台时	1.2	178.48	214.18
1.4	其他直接费		元	3.5%	256.22	8.97
1.5	现场经费		元	4%	256.22	10.25
2	施工管理费		元	3.7%	275.44	10.19
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	54.01	17.72
4	企业利润		元	7%	303.35	21.23
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	324.58	0.00
7	税金		元	9%	324.58	29.21
	合计		元			353.79
	单价		元			3.54

工程单价计算表

回填土方，机械夯填土 工程

单价编号：5　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:03003。 包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1395.36
1.1	人工费		元			962.34
	人工		工时	129	7.46	962.34
1.2	材料费		元			60.68
	零星材料费		%	5	1213.62	60.68
1.3	机械使用费		元			251.28
	蛙式夯实机	功率2.8kW	台时	14.4	17.45	251.28
1.4	其他直接费		元	3.5%	1274.30	44.60
1.5	现场经费		元	6%	1274.30	76.46
2	施工管理费		元	5.8%	1395.36	80.93
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1177.19	386.12
4	企业利润		元	7%	1862.41	130.37
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	1992.78	0.00
7	税金		元	9%	1992.78	179.35
	合计		元			2172.13
	单价		元			21.72

工程单价计算表

M7.5浆砌标准砖闸阀井 工程

单价编号：6　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:03152。 砌砖					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			72190.05
1.1	人工费		元			5829.99
	人工		工时	781.5	7.46	5829.99
1.2	材料费		元			59649.06
	水		m³	24.3	3.50	85.05
	砂浆		m³	22.3	0.00	0.00
	铁钉		kg	4	6.60	26.40
	标准砖	240×115×53	千块	53.9	1092.00	58858.80
	板枋材		m³	0.1	882.30	88.23
	其他材料费		%	1	59058.48	590.58
1.3	机械使用费		元			447.94
	双胶轮车		台时	149.35	0.82	122.47
	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量5t	台时	3.45	27.91	96.29
	灰浆搅拌机		台时	14	16.37	229.18
1.4	其他直接费		元	3.5%	65926.99	2307.44
1.5	现场经费		元	6%	65926.99	3955.62
2	施工管理费		元	5.8%	72190.05	4187.02
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5999.22	1967.74
4	企业利润		元	7%	78344.81	5484.14
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	83828.95	0.00
7	税金		元	9%	83828.95	7544.61
	合计		元			91373.56
	单价		元			913.74

工程单价计算表

1:2水泥砂浆抹立面（2cm） 工程

单价编号：7　　　　定额单位：100m²

施工方法：	定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			2046.03
1.1	人工费		元			688.56
	人工		工时	92.3	7.46	688.56
1.2	材料费		元			1168.80
	水		m³	2.3	3.50	8.05
	1:2抹灰水泥砂浆		m³	2.3	467.03	1074.17
	其他材料费		%	8	1082.22	86.58
1.3	机械使用费		元			11.16
	砂浆搅拌机	出料0.4m³	台时	0.41	16.06	6.58
	双胶轮车		台时	5.59	0.82	4.58
1.4	其他直接费		元	3.5%	1868.52	65.40
1.5	现场经费		元	6%	1868.52	112.11
2	施工管理费		元	5.8%	2046.03	118.67
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	692.54	227.15
4	企业利润		元	7%	2391.85	167.43
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	2559.28	0.00
7	税金		元	9%	2559.28	230.34
	合计		元			2789.62
	单价		元			27.90

工程单价计算表

1:3水泥砂浆抹立面（内外墙） 工程

单价编号：9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m²

施工方法：定额编号:03159。
冲洗、抹灰、罩面、压光等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1958.00
1.1	人工费		元			688.56
	人工		工时	92.3	7.46	688.56
1.2	材料费		元			1088.41
	水		m³	2.3	3.50	8.05
	1:3抹灰水泥砂浆		m³	2.3	434.67	999.74
	其他材料费		%	8	1007.79	80.62
1.3	机械使用费		元			11.16
	砂浆搅拌机	出料0.4m³	台时	0.41	16.06	6.58
	双胶轮车		台时	5.59	0.82	4.58
1.4	其他直接费		元	3.5%	1788.13	62.58
1.5	现场经费		元	6%	1788.13	107.29
2	施工管理费		元	5.8%	1958.00	113.56
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	692.54	227.15
4	企业利润		元	7%	2298.71	160.91
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	2459.62	0.00
7	税金		元	9%	2459.62	221.37
	合计		元			2680.99
	单价		元			26.81

工程单价计算表

天棚1:3水泥砂浆抹面 工程

单价编号：10　　　　定额单位：100m²

施工方法：	定额编号:03158*1.18。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1928.19
1.1	人工费		元			576.58
	人工		工时	77.29	7.46	576.58
1.2	材料费		元			1172.20
	水		m³	2.36	3.50	8.26
	1:3抹灰水泥砂浆		m³	2.478	434.67	1077.11
	其他材料费		%	8	1085.37	86.83
1.3	机械使用费		元			12.13
	砂浆搅拌机	出料0.4m³	台时	0.4484	16.06	7.20
	双胶轮车		台时	6.018	0.82	4.93
1.4	其他直接费		元	3.5%	1760.91	61.63
1.5	现场经费		元	6%	1760.91	105.65
2	施工管理费		元	5.8%	1928.19	111.84
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	580.93	190.55
4	企业利润		元	7%	2230.58	156.14
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	2386.72	0.00
7	税金		元	9%	2386.72	214.80
	合计		元			2601.52
	单价		元			26.02

工程单价计算表

1:2水泥砂浆抹立面（池支柱） 工程

单价编号：11　　　　定额单位：100m²

施工方法：	定额编号:03159。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			775.70
1.1	人工费		元			688.56
	人工		工时	92.3	7.46	688.56
1.2	材料费		元			8.69
	水		m³	2.3	3.50	8.05
	砂浆		m³	2.3	0.00	0.00
	其他材料费		%	8	8.05	0.64
1.3	机械使用费		元			11.16
	砂浆搅拌机	出料0.4m³	台时	0.41	16.06	6.58
	双胶轮车		台时	5.59	0.82	4.58
1.4	其他直接费		元	3.5%	708.41	24.79
1.5	现场经费		元	6%	708.41	42.50
2	施工管理费		元	5.8%	775.70	44.99
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	692.54	227.15
4	企业利润		元	7%	1047.84	73.35
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	1121.19	0.00
7	税金		元	9%	1121.19	100.91
	合计		元			1222.10
	单价		元			12.22

工程单价计算表

蓄水池1:2防水砂浆抹拱面（池壁） 工程

单价编号：12　　定额单位：100m²

施工方法：	定额编号:03160。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1396.87
1.1	人工费		元			1254.77
	人工		工时	168.2	7.46	1254.77
1.2	材料费		元			8.69
	水		m³	2.3	3.50	8.05
	防水砂浆	1:2	m³	2.5	0.00	0.00
	其他材料费		%	8	8.05	0.64
1.3	机械使用费		元			12.22
	砂浆搅拌机	出料0.4m³	台时	0.45	16.06	7.23
	双胶轮车		台时	6.08	0.82	4.99
1.4	其他直接费		元	3.5%	1275.68	44.65
1.5	现场经费		元	6%	1275.68	76.54
2	施工管理费		元	5.8%	1396.87	81.02
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1259.13	412.99
4	企业利润		元	7%	1890.88	132.36
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	2023.24	0.00
7	税金		元	9%	2023.24	182.09
	合计		元			2205.33
	单价		元			22.05

工程单价计算表

人工开凿混凝土路面 工程

单价编号：13　　　　定额单位：100㎥

施工方法：	定额编号:04442。 风镐凿除、清渣堆方等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			10531.35
1.1	人工费		元			5833.72
	人工		工时	782	7.46	5833.72
1.2	材料费		元			214.27
	空心钢		kg	6.27	0.00	0.00
	煤		kg	186	0.96	178.56
	其他材料费		%	20	178.56	35.71
1.3	机械使用费		元			3569.68
	风镐(铲)	手持式	台时	126.48	20.60	2605.49
	修钎设备		台时	1.92	192.31	369.24
	其他机械费		%	20	2974.73	594.95
1.4	其他直接费		元	3.5%	9617.67	336.62
1.5	现场经费		元	6%	9617.67	577.06
2	施工管理费		元	3.7%	10531.35	389.66
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	6846.01	2245.49
4	企业利润		元	7%	13166.50	921.66
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	14088.16	0.00
7	税金		元	9%	14088.16	1267.93
	合计		元			15356.09
	单价		元			153.56

工程单价计算表

C25砼路面恢复 工程

单价编号：14　　　　定额单位：$100m^3$

施工方法：	定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			49532.67
1.1	人工费		元			4801.55
	人工		工时	347	7.46	2588.62
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			38542.01
	水		m^3	120	3.50	420.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m^3	103	362.10	37296.30
	其他材料费		%	2	37716.30	754.33
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			1891.75
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.86	37.20
	风(砂)水枪	耗风量$6m^3$/min	台时	26	45.33	1178.58
	其他机械费		%	10	1215.78	121.58
	混凝土搅拌机	出料$0.4m^3$	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	45235.31	1583.24
1.5	现场经费		元	6%	45235.31	2714.12
2	施工管理费		元	3.7%	49532.67	1832.71
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4981.35	1633.88
4	企业利润		元	7%	52999.26	3709.95
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	56709.21	0.00
7	税金		元	9%	56709.21	5103.83
	合计		元			61813.04
	单价		元			618.13

工程单价计算表

室内地面加高（碎石垫层，厚50cm） 工程

单价编号：15　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:03062。 运料、分层铺筑、压实、整平与修坡，基本运距30m。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17444.59
1.1	人工费		元			2693.06
	人工		工时	361	7.46	2693.06
1.2	材料费		元			13238.07
	碎石		m³	102	128.50	13107.00
	其他材料费		%	1	13107.00	131.07
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.5%	15931.13	557.59
1.5	现场经费		元	6%	15931.13	955.87
2	施工管理费		元	5.8%	17444.59	1011.79
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2693.06	883.32
4	企业利润		元	7%	19339.70	1353.78
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	20693.48	0.00
7	税金		元	9%	20693.48	1862.41
	合计		元			22555.89
	单价		元			225.56

工程单价计算表

室内地面加高（C25砼硬化，厚10cm） 工程

单价编号：16　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			50843.44
1.1	人工费		元			5487.87
	人工		工时	439	7.46	3274.94
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			37905.91
	水		m³	100	3.50	350.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m³	103	362.10	37296.30
	其他材料费		%	0.5	37646.30	188.23
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			3038.59
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.24	154.34
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	45.15	45.33	2046.65
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	27.08	258.61
	其他机械费		%	1	2459.60	24.60
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	46432.37	1625.13
1.5	现场经费		元	6%	46432.37	2785.94
2	施工管理费		元	3.7%	50843.44	1881.21
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5760.29	1889.38
4	企业利润		元	7%	54614.03	3822.98
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	58437.01	0.00
7	税金		元	9%	58437.01	5259.33
	合计		元			63696.34

工程单价计算表

室内地面加高（C25砼硬化，厚10cm） 工程

单价编号：16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			636.96

工程单价计算表

C15砼吸水坑 工程

单价编号：17　　　　定额单位：$100m^3$

施工方法：	定额编号:04264*1.03+04278*1.03+04113。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7876.42
1.1	人工费		元			4801.55
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
	人工		工时	347	7.46	2588.62
1.2	材料费		元			499.78
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
	水		m^3	120	3.50	420.00
	混凝土		m^3	103	0.00	0.00
	混凝土砂浆运输		m^3	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m^3	103	0.00	0.00
	其他材料费		%	2	420.00	8.40
1.3	机械使用费		元			1891.75
	混凝土搅拌机	出料$0.4m^3$	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.86	37.20
	风(砂)水枪	耗风量$6m^3$/min	台时	26	45.33	1178.58
	其他机械费		%	10	1215.78	121.58
1.4	其他直接费		元	3.5%	7193.08	251.76
1.5	现场经费		元	6%	7193.08	431.58
2	施工管理费		元	3.7%	7876.42	291.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4981.35	1633.88
4	企业利润		元	7%	9801.73	686.12
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	10487.85	0.00
7	税金		元	9%	10487.85	943.91
	合计		元			11431.76

工程单价计算表

C15砼吸水坑 工程

单价编号：17　　　　定额单位：$100m^3$

施工方法：
定额编号:04264*1.03+04278*1.03+04113。
其他混凝土，零星结构
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			114.32

工程单价计算表

1:2水泥砂浆抹平面（池底板、顶板） 工程

单价编号：18　　　　定额单位：$100m^2$

施工方法：	定额编号:03158。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1714.43
1.1	人工费		元			488.63
	人工		工时	65.5	7.46	488.63
1.2	材料费		元			1066.78
	水		m^3	2	3.50	7.00
	1:2抹灰水泥砂浆		m^3	2.1	467.03	980.76
	其他材料费		%	8	987.76	79.02
1.3	机械使用费		元			10.28
	砂浆搅拌机	出料$0.4m^3$	台时	0.38	16.06	6.10
	双胶轮车		台时	5.1	0.82	4.18
1.4	其他直接费		元	3.5%	1565.69	54.80
1.5	现场经费		元	6%	1565.69	93.94
2	施工管理费		元	5.8%	1714.43	99.44
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	492.32	161.48
4	企业利润		元	7%	1975.35	138.27
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	2113.62	0.00
7	税金		元	9%	2113.62	190.23
	合计		元			2303.85
	单价		元			23.04

工程单价计算表

C15砼镇墩 工程

单价编号：19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04114+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			45826.55
1.1	人工费		元			4667.27
	人工		工时	329	7.46	2454.34
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			36587.31
	水		m³	100	3.50	350.00
	混凝土砂浆运输		m³	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m³	103	0.00	0.00
	C15纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m³	103	337.49	34761.47
	其他材料费		%	4	35111.47	1404.46
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			596.15
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41	1.86	37.96
	其他机械费		%	10	37.96	3.80
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	41850.73	1464.78
1.5	现场经费		元	6%	41850.73	2511.04
2	施工管理费		元	3.7%	45826.55	1695.58
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4847.07	1589.84
4	企业利润		元	7%	49111.97	3437.84
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	52549.81	0.00
7	税金		元	9%	52549.81	4729.48
	合计		元			57279.29

工程单价计算表

C15砼镇墩 工程

单价编号：19 定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04114+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，零星结构 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			572.79

工程单价计算表

C15砼垫层（厚100） 工程

单价编号：20　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			48053.93
1.1	人工费		元			5487.87
	人工		工时	439	7.46	3274.94
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			35358.41
	水		m³	100	3.50	350.00
	C15纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m³	103	337.49	34761.47
	其他材料费		%	0.5	35111.47	175.56
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			3038.59
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.24	154.34
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	45.15	45.33	2046.65
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	27.08	258.61
	其他机械费		%	1	2459.60	24.60
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	43884.87	1535.97
1.5	现场经费		元	6%	43884.87	2633.09
2	施工管理费		元	3.7%	48053.93	1778.00
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5760.29	1889.38
4	企业利润		元	7%	51721.31	3620.49
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	55341.80	0.00
7	税金		元	9%	55341.80	4980.76
	合计		元			60322.56

工程单价计算表

C15砼垫层（厚100） 工程

单价编号：20　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			603.23

工程单价计算表

C15砼底板 工程

单价编号：21　　　　定额单位：$100m^3$

施工方法：	定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			48053.93
1.1	人工费		元			5487.87
	人工		工时	439	7.46	3274.94
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			35358.41
	水		m^3	100	3.50	350.00
	C15纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.65 最大粒径40mm	m^3	103	337.49	34761.47
	其他材料费		%	0.5	35111.47	175.56
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			3038.59
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.24	154.34
	风(砂)水枪	耗风量$6m^3$/min	台时	45.15	45.33	2046.65
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	27.08	258.61
	其他机械费		%	1	2459.60	24.60
	混凝土搅拌机	出料$0.4m^3$	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	43884.87	1535.97
1.5	现场经费		元	6%	43884.87	2633.09
2	施工管理费		元	3.7%	48053.93	1778.00
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5760.29	1889.38
4	企业利润		元	7%	51721.31	3620.49
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	55341.80	0.00
7	税金		元	9%	55341.80	4980.76
	合计		元			60322.56

工程单价计算表

C15砼底板 工程

单价编号：21　　　　定额单位：100m³

施工方法：
定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			603.23

工程单价计算表

C20砼包管 工程

单价编号：22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04112+04264*1.03+04278*1.03。 回填混凝土，露天回填 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			46040.12
1.1	人工费		元			4592.67
	人工		工时	319	7.46	2379.74
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			36622.44
	水		m³	45	3.50	157.50
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m³	103	351.57	36211.71
	其他材料费		%	0.5	36369.21	181.85
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			830.66
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.05	1.86	74.49
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	4	45.33	181.32
	其他机械费		%	8	255.81	20.46
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	42045.77	1471.60
1.5	现场经费		元	6%	42045.77	2522.75
2	施工管理费		元	3.7%	46040.12	1703.48
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4772.47	1565.37
4	企业利润		元	7%	49308.97	3451.63
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	52760.60	0.00
7	税金		元	9%	52760.60	4748.45
	合计		元			57509.05
	单价		元			575.09

工程单价计算表

C20砼垫层及阀墩 工程

单价编号：23　　　　定额单位：$100m^3$

施工方法：定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			49649.88
1.1	人工费		元			5487.87
	人工		工时	439	7.46	3274.94
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			36815.90
	水		m^3	100	3.50	350.00
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m^3	103	351.57	36211.71
	其他材料费		%	0.5	36561.71	182.81
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			3038.59
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.24	154.34
	风(砂)水枪	耗风量$6m^3/min$	台时	45.15	45.33	2046.65
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	27.08	258.61
	其他机械费		%	1	2459.60	24.60
	混凝土搅拌机	出料$0.4m^3$	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	45342.36	1586.98
1.5	现场经费		元	6%	45342.36	2720.54
2	施工管理费		元	3.7%	49649.88	1837.05
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5760.29	1889.38
4	企业利润		元	7%	53376.31	3736.34
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	57112.65	0.00
7	税金		元	9%	57112.65	5140.14
	合计		元			62252.79

工程单价计算表

C20砼垫层及阀墩 工程

单价编号：23 定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			622.53

工程单价计算表

C20砼基础 工程

单价编号：24　　　　定额单位：$100m^3$

施工方法：	定额编号:04113+04264*1.03+04278*1.03。 其他混凝土，基础 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			48321.28
1.1	人工费		元			4801.55
	人工		工时	347	7.46	2588.62
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			37435.72
	水		m^3	120	3.50	420.00
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m^3	103	351.57	36211.71
	其他材料费		%	2	36631.71	732.63
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			1891.75
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20	1.86	37.20
	风(砂)水枪	耗风量$6m^3$/min	台时	26	45.33	1178.58
	其他机械费		%	10	1215.78	121.58
	混凝土搅拌机	出料$0.4m^3$	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	44129.02	1544.52
1.5	现场经费		元	6%	44129.02	2647.74
2	施工管理费		元	3.7%	48321.28	1787.89
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	4981.35	1633.88
4	企业利润		元	7%	51743.05	3622.01
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	55365.06	0.00
7	税金		元	9%	55365.06	4982.86
	合计		元			60347.92
	单价		元			603.48

工程单价计算表

C25砼闸阀坑盖板(预制) 工程

单价编号：25　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04181。 模板制作、拆除、修理、混凝土拌和、场内运输、浇筑、养护、堆放。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			56917.23
1.1	人工费		元			13375.78
	人工		工时	1793	7.46	13375.78
1.2	材料费		元			37818.67
	水		m³	240	3.50	840.00
	专用钢模板		kg	116.41	5.04	586.71
	铁件		kg	24.59	6.40	157.38
	C20纯混凝土	32.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m³	102	351.57	35860.14
	其他材料费		%	1	37444.23	374.44
1.3	机械使用费		元			784.76
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.36	23.57	432.75
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	35.56	2.51	89.26
	载重汽车	载重量5t	台时	1.6	84.57	135.31
	双胶轮车		台时	92.8	0.82	76.10
	其他机械费		%	7	733.42	51.34
1.4	其他直接费		元	3.5%	51979.21	1819.27
1.5	现场经费		元	6%	51979.21	3118.75
2	施工管理费		元	3.7%	56917.23	2105.94
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	13569.36	4450.75
4	企业利润		元	7%	63473.92	4443.17
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	67917.09	0.00
7	税金		元	9%	67917.09	6112.54
	合计		元			74029.63
	单价		元			740.30

工程单价计算表

C25砼池顶板 工程

单价编号：26　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04099+04264*1.03+04278*1.03。 仓面清洗，平仓振捣，钢筋维护，混凝土养护及人工凿毛等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			49143.85
1.1	人工费		元			5017.89
	人工		工时	376	7.46	2804.96
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			38434.91
	水		m³	90	3.50	315.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m³	103	362.10	37296.30
	其他材料费		%	2	37611.30	752.23
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			1427.43
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	23.61	1.86	43.91
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	16.54	45.33	749.76
	其他机械费		%	10	793.67	79.37
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	44880.23	1570.81
1.5	现场经费		元	6%	44880.23	2692.81
2	施工管理费		元	3.7%	49143.85	1818.32
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5197.69	1704.84
4	企业利润		元	7%	52667.01	3686.69
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	56353.70	0.00
7	税金		元	9%	56353.70	5071.83
	合计		元			61425.53
	单价		元			614.26

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号：27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			50843.44
1.1	人工费		元			5487.87
	人工		工时	439	7.46	3274.94
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
1.2	材料费		元			37905.91
	水		m³	100	3.50	350.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m³	103	362.10	37296.30
	其他材料费		%	0.5	37646.30	188.23
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
1.3	机械使用费		元			3038.59
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.24	154.34
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	45.15	45.33	2046.65
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	27.08	258.61
	其他机械费		%	1	2459.60	24.60
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		元	3.5%	46432.37	1625.13
1.5	现场经费		元	6%	46432.37	2785.94
2	施工管理费		元	3.7%	50843.44	1881.21
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	5760.29	1889.38
4	企业利润		元	7%	54614.03	3822.98
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	58437.01	0.00
7	税金		元	9%	58437.01	5259.33
	合计		元			63696.34

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号：27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：$100m^3$

施工方法：	定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			636.96

工程单价计算表

C25砼池壁 工程

单价编号：28　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04264*1.03+04278*1.03+04071。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			10401.11
1.1	人工费		元			6823.21
	人工		工时	249.26	7.46	1859.48
	人工		工时	47.38	7.46	353.45
	人工		工时	618	7.46	4610.28
1.2	材料费		元			392.68
	零星材料费		%	2	2366.57	47.33
	零星材料费		%	6	400.75	24.05
	水		m³	90	3.50	315.00
	混凝土		m³	103	0.00	0.00
	混凝土拌制		m³	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m³	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m³	103	0.00	0.00
	其他材料费		%	2	315.00	6.30
1.3	机械使用费		元			2282.84
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	23.57	436.99
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
	混凝土输送泵	输出量30m³/h	台时	11.63	81.39	946.57
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5	1.86	75.33
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	11.2	45.33	507.70
	其他机械费		%	13	1529.60	198.85
1.4	其他直接费		元	3.5%	9498.73	332.46
1.5	现场经费		元	6%	9498.73	569.92
2	施工管理费		元	3.7%	10401.11	384.84
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7211.23	2365.28
4	企业利润		元	7%	13151.23	920.59
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	14071.82	0.00

工程单价计算表

C25砼池壁 工程

单价编号：28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04264*1.03+04278*1.03+04071。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	税金		元	9%	14071.82	1266.46
	合计		元			15338.28
	单价		元			153.38

工程单价计算表

C25砼支柱 工程

单价编号：29　　定额单位：100m³

<table>
<tr><td>施工方法：</td><td colspan="6">定额编号:04264*1.03+04278*1.03+04097。
施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>名称</td><td>型号规格</td><td>计量单位</td><td>数量</td><td>单价(元)</td><td>合价(元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>直接费</td><td></td><td>元</td><td></td><td></td><td>12339.17</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>人工费</td><td></td><td>元</td><td></td><td></td><td>10157.83</td></tr>
<tr><td></td><td>人工</td><td></td><td>工时</td><td>249.26</td><td>7.46</td><td>1859.48</td></tr>
<tr><td></td><td>人工</td><td></td><td>工时</td><td>47.38</td><td>7.46</td><td>353.45</td></tr>
<tr><td></td><td>人工</td><td></td><td>工时</td><td>1065</td><td>7.46</td><td>7944.90</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>材料费</td><td></td><td>元</td><td></td><td></td><td>431.88</td></tr>
<tr><td></td><td>零星材料费</td><td></td><td>%</td><td>2</td><td>2366.57</td><td>47.33</td></tr>
<tr><td></td><td>零星材料费</td><td></td><td>%</td><td>6</td><td>400.75</td><td>24.05</td></tr>
<tr><td></td><td>水</td><td></td><td>m³</td><td>100</td><td>3.50</td><td>350.00</td></tr>
<tr><td></td><td>混凝土</td><td></td><td>m³</td><td>103</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td>混凝土拌制</td><td></td><td>m³</td><td>103</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td>混凝土垂直运输</td><td></td><td>m³</td><td>103</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td>混凝土水平运输</td><td></td><td>m³</td><td>103</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td>其他材料费</td><td></td><td>%</td><td>3</td><td>350.00</td><td>10.50</td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>机械使用费</td><td></td><td>元</td><td></td><td></td><td>678.94</td></tr>
<tr><td></td><td>混凝土搅拌机</td><td>出料0.4m³</td><td>台时</td><td>18.54</td><td>23.57</td><td>436.99</td></tr>
<tr><td></td><td>双胶轮车</td><td></td><td>台时</td><td>85.49</td><td>0.82</td><td>70.10</td></tr>
<tr><td></td><td>双胶轮车</td><td></td><td>台时</td><td>57.68</td><td>0.82</td><td>47.30</td></tr>
<tr><td></td><td>振动器</td><td>插入式 功率1.1kW</td><td>台时</td><td>55.8</td><td>1.86</td><td>103.79</td></tr>
<tr><td></td><td>其他机械费</td><td></td><td>%</td><td>20</td><td>103.79</td><td>20.76</td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>其他直接费</td><td></td><td>元</td><td>3.5%</td><td>11268.65</td><td>394.40</td></tr>
<tr><td>1.5</td><td>现场经费</td><td></td><td>元</td><td>6%</td><td>11268.65</td><td>676.12</td></tr>
<tr><td>2</td><td>施工管理费</td><td></td><td>元</td><td>3.7%</td><td>12339.17</td><td>456.55</td></tr>
<tr><td>3</td><td>社会保障及企业计提费</td><td></td><td>元</td><td>32.8%</td><td>10337.63</td><td>3390.74</td></tr>
<tr><td>4</td><td>企业利润</td><td></td><td>元</td><td>7%</td><td>16186.46</td><td>1133.05</td></tr>
<tr><td>5</td><td>价差</td><td></td><td>元</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>风险金</td><td></td><td>元</td><td>0%</td><td>17319.51</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>税金</td><td></td><td>元</td><td>9%</td><td>17319.51</td><td>1558.76</td></tr>
<tr><td></td><td>合计</td><td></td><td>元</td><td></td><td></td><td>18878.27</td></tr>
</table>

工程单价计算表

C25砼支柱 工程

单价编号：29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：	定额编号:04264*1.03+04278*1.03+04097。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元			188.78

工程单价计算表

一般钢筋制作安装 工程

单价编号：30　　　　定额单位：t

施工方法：	定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			5057.73
1.1	人工费		元			828.06
	人工		工时	111	7.46	828.06
1.2	材料费		元			3790.93
	钢筋		t	1.07	3462.44	3704.81
	铁丝		kg	4	0.00	0.00
	焊条		kg	7.22	6.73	48.59
	其他材料费		%	1	3753.40	37.53
1.3	机械使用费		元			130.05
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	84.57	38.06
	电焊机	交流25kVA	台时	10	9.07	90.70
	其他机械费		%	1	128.76	1.29
1.4	其他直接费		元	3.5%	4749.04	166.22
1.5	现场经费		元	3%	4749.04	142.47
2	施工管理费		元	3.5%	5057.73	177.02
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	832.42	273.03
4	企业利润		元	7%	5507.78	385.54
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	5893.32	0.00
7	税金		元	9%	5893.32	530.40
	合计		元			6423.72
	单价		元			6423.72

工程单价计算表

普通标准木模板制作、安装拆除（顶板） 工程

单价编号：31　　　　定额单位：100m²

施工方法：	定额编号:YB0520+YB0521。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7000.90
1.1	人工费		元			2514.02
	人工		工时	90	7.46	671.40
	人工		工时	247	7.46	1842.62
1.2	材料费		元			2209.81
	锯材		m³	1.8	800.00	1440.00
	铁钉		kg	15.26	6.60	100.72
	铁件		kg	4	6.40	25.60
	其他材料费		%	2	1566.32	31.33
	镀锌铁丝	8#	kg	1.67	6.54	10.92
	铁钉		kg	6.65	6.60	43.89
	预埋铁件		kg	85	6.02	511.70
	焊条		kg	5	6.73	33.65
	其他材料费		%	2	600.16	12.00
1.3	机械使用费		元			1669.69
	载重汽车	载重量4t	台时	5.63	82.99	467.23
	钢筋弯曲机	直径6～40	台时	0.16	15.22	2.44
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.43	22.57	9.71
	圆盘锯		台时	7.1	23.49	166.78
	双面刨床		台时	4.7	16.97	79.76
	其他机械费		%	5	725.92	36.30
	汽车起重机	起重量5t	台时	9.28	89.71	832.51
	电焊机	交流25kVA	台时	3.5	9.07	31.75
	其他机械费		%	5	864.26	43.21
1.4	其他直接费		元	3.5%	6393.52	223.77
1.5	现场经费		元	6%	6393.52	383.61
2	施工管理费		元	5.7%	7000.90	399.05
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2933.96	962.34
4	企业利润		元	7%	8362.29	585.36
5	价差		元			0.00

工程单价计算表

普通标准木模板制作、安装拆除（顶板） 工程

单价编号：31　　　　定额单位：100m²

	定额编号:YB0520+YB0521。 施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	8947.65	0.00
7	税金		元	9%	8947.65	805.29
	合计		元			9752.94
	单价		元			97.53

工程单价计算表

普通标准钢模板制作、安装拆除 工程

单价编号：32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m²

施工方法：	定额编号:05001+05002。 预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4356.23
1.1	人工费		元			1596.44
	人工		工时	12	7.46	89.52
	人工		工时	202	7.46	1506.92
1.2	材料费		元			1522.08
	组合钢模板		kg	79.57	5.22	415.36
	型钢		kg	42.97	3.80	163.29
	铁件		kg	1.5	6.40	9.60
	焊条		kg	0.5	6.73	3.37
	卡扣件		kg	25.33	6.11	154.77
	其他材料费		%	2	746.39	14.93
	预埋铁件		kg	121.68	6.02	732.51
	混凝土柱		m³	0.28	0.00	0.00
	焊条		kg	1.98	6.73	13.33
	其他材料费		%	2	745.84	14.92
1.3	机械使用费		元			859.77
	载重汽车	载重量5t	台时	0.36	84.57	30.45
	电焊机	交流25kVA	台时	0.7	9.07	6.35
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.06	22.57	1.35
	其他机械费		%	5	38.15	1.91
	汽车起重机	起重量5t	台时	8.5	89.71	762.54
	电焊机	交流25kVA	台时	2	9.07	18.14
	其他机械费		%	5	780.68	39.03
1.4	其他直接费		元	3.5%	3978.29	139.24
1.5	现场经费		元	6%	3978.29	238.70
2	施工管理费		元	5.7%	4356.23	248.31
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1771.72	581.12
4	企业利润		元	7%	5185.66	363.00
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	5548.66	0.00
7	税金		元	9%	5548.66	499.38

工程单价计算表

普通标准钢模板制作、安装拆除 工程

单价编号：32　　　　定额单位：100㎡

施工方法：定额编号:05001+05002。
预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计		元			6048.04
	单价		元			60.48

工程单价计算表

普通标准木模板制作、安装拆除（支柱） 工程

单价编号：33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m²

施工方法：	定额编号:YB0520+YB0521。 模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			7000.90
1.1	人工费		元			2514.02
	人工		工时	90	7.46	671.40
	人工		工时	247	7.46	1842.62
1.2	材料费		元			2209.81
	锯材		m³	1.8	800.00	1440.00
	铁钉		kg	15.26	6.60	100.72
	铁件		kg	4	6.40	25.60
	其他材料费		%	2	1566.32	31.33
	镀锌铁丝	8#	kg	1.67	6.54	10.92
	铁钉		kg	6.65	6.60	43.89
	预埋铁件		kg	85	6.02	511.70
	焊条		kg	5	6.73	33.65
	其他材料费		%	2	600.16	12.00
1.3	机械使用费		元			1669.69
	载重汽车	载重量4t	台时	5.63	82.99	467.23
	钢筋弯曲机	直径6～40	台时	0.16	15.22	2.44
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.43	22.57	9.71
	圆盘锯		台时	7.1	23.49	166.78
	双面刨床		台时	4.7	16.97	79.76
	其他机械费		%	5	725.92	36.30
	汽车起重机	起重量5t	台时	9.28	89.71	832.51
	电焊机	交流25kVA	台时	3.5	9.07	31.75
	其他机械费		%	5	864.26	43.21
1.4	其他直接费		元	3.5%	6393.52	223.77
1.5	现场经费		元	6%	6393.52	383.61
2	施工管理费		元	5.7%	7000.90	399.05
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2933.96	962.34
4	企业利润		元	7%	8362.29	585.36
5	价差		元			0.00

工程单价计算表

普通标准木模板制作、安装拆除（支柱） 工程

单价编号：33　　　　定额单位：100m²

定额编号:YB0520+YB0521。
施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		元	0%	8947.65	0.00
7	税金		元	9%	8947.65	805.29
	合计		元			9752.94
	单价		元			97.53

工程单价计算表

水池安装下水管砍伐小树 工程

单价编号：34　　　　定额单位：100㎡

施工方法：	定额编号:01130。 砍挖小树，砍挖清除，运堆放一边。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			484.54
1.1	人工费		元			425.22
	人工		工时	57	7.46	425.22
1.2	材料费		元			25.51
	零星材料费		%	6	425.22	25.51
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.5%	450.73	15.78
1.5	现场经费		元	4%	450.73	18.03
2	施工管理费		元	3.7%	484.54	17.93
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	425.22	139.47
4	企业利润		元	7%	641.94	44.94
5	价差		元			0.00
6	风险金		元	0%	686.88	0.00
7	税金		元	9%	686.88	61.82
	合计		元			748.70
	单价		元			7.49

工程单价计算表

DN100铸铁闸阀 工程

单价编号：35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：个

施工方法：定额编号:06038。
阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			112.63
1.1	人工费		元			44.01
	人工		工时	5.9	7.46	44.01
1.2	材料费		元			38.78
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.34	28.00	9.52
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	1.41	6.19	8.73
	其他材料费		%	100	19.39	19.39
1.3	机械使用费		元			6.73
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29	11.57	3.36
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	6.12	0.61
1.4	其他直接费		元	3.7%	89.52	3.31
1.5	现场经费		元	45%	44.01	19.80
2	施工管理费		元	47%	44.01	20.68
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	46.82	15.36
4	企业利润		元	7%	148.67	10.41
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	159.08	0.00
8	税金		元	9%	159.08	14.32
	合计		元			173.40
	单价		元			173.40

工程单价计算表

DN65铸铁闸阀 工程

单价编号：36　　　　定额单位：个

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：	定额编号:06036。阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
1	直接费		元			70.82
1.1	人工费		元			27.60
	人工		工时	3.7	7.46	27.60
1.2	材料费		元			22.88
	橡胶板	δ0.8~6	kg	0.18	28.00	5.04
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.85	6.19	5.26
	其他材料费		%	100	11.44	11.44
1.3	机械使用费		元			5.84
	试压泵	2.5MPa	台时	0.22	11.57	2.55
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	5.31	0.53
1.4	其他直接费		元	3.7%	56.32	2.08
1.5	现场经费		元	45%	27.60	12.42
2	施工管理费		元	47%	27.60	12.97
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	29.73	9.75
4	企业利润		元	7%	93.54	6.55
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	100.09	0.00
8	税金		元	9%	100.09	9.01
	合计		元			109.10
	单价		元			109.10

工程单价计算表

de32PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：37　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:YB1003。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			219.33
1.1	人工费		元			118.09
	人工		工时	15.83	7.46	118.09
1.2	材料费		元			36.98
	零星材料费		%	30	123.28	36.98
1.3	机械使用费		元			5.19
	热熔连接机	SH-63	台时	1.93	2.69	5.19
1.4	其他直接费		元	3.7%	160.26	5.93
1.5	现场经费		元	45%	118.09	53.14
2	施工管理费		元	47%	118.09	55.50
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	118.09	38.73
4	企业利润		元	7%	313.56	21.95
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	335.51	0.00
8	税金		元	9%	335.51	30.20
	合计		元			365.71
	单价		元			3.66

工程单价计算表

de40PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：38　　　　定额单位：100m

施工方法:	定额编号:YB1004。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			228.09
1.1	人工费		元			121.97
	人工		工时	16.35	7.46	121.97
1.2	材料费		元			38.54
	零星材料费		%	30	128.48	38.54
1.3	机械使用费		元			6.51
	热熔连接机	SH-63	台时	2.42	2.69	6.51
1.4	其他直接费		元	3.7%	167.02	6.18
1.5	现场经费		元	45%	121.97	54.89
2	施工管理费		元	47%	121.97	57.33
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	121.97	40.01
4	企业利润		元	7%	325.43	22.78
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	348.21	0.00
8	税金		元	9%	348.21	31.34
	合计		元			379.55
	单价		元			3.80

工程单价计算表

de50PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：39　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:YB1005。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			300.17
1.1	人工费		元			143.23
	人工		工时	19.2	7.46	143.23
1.2	材料费		元			52.46
	零星材料费		%	30	174.85	52.46
1.3	机械使用费		元			31.62
	热熔连接机	SHD-160C	台时	2.98	10.61	31.62
1.4	其他直接费		元	3.7%	227.31	8.41
1.5	现场经费		元	45%	143.23	64.45
2	施工管理费		元	47%	143.23	67.32
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	143.23	46.98
4	企业利润		元	7%	414.47	29.01
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	443.48	0.00
8	税金		元	9%	443.48	39.91
	合计		元			483.39
	单价		元			4.83

工程单价计算表

de63PE100 1.6MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：40　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:YB1006。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			368.36
1.1	人工费		元			176.06
	人工		工时	23.6	7.46	176.06
1.2	材料费		元			64.34
	零星材料费		%	30	214.47	64.34
1.3	机械使用费		元			38.41
	热熔连接机	SHD-160C	台时	3.62	10.61	38.41
1.4	其他直接费		元	3.7%	278.81	10.32
1.5	现场经费		元	45%	176.06	79.23
2	施工管理费		元	47%	176.06	82.75
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	176.06	57.75
4	企业利润		元	7%	508.86	35.62
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	544.48	0.00
8	税金		元	9%	544.48	49.00
	合计		元			593.48
	单价		元			5.93

工程单价计算表

de75PE100 1.0MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：41　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:YB1007。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			461.19
1.1	人工费		元			222.68
	人工		工时	29.85	7.46	222.68
1.2	材料费		元			80.33
	零星材料费		%	30	267.77	80.33
1.3	机械使用费		元			45.09
	热熔连接机	SHD-160C	台时	4.25	10.61	45.09
1.4	其他直接费		元	3.7%	348.10	12.88
1.5	现场经费		元	45%	222.68	100.21
2	施工管理费		元	47%	222.68	104.66
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	222.68	73.04
4	企业利润		元	7%	638.89	44.72
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	683.61	0.00
8	税金		元	9%	683.61	61.52
	合计		元			745.13
	单价		元			7.45

工程单价计算表

de90PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：42　　　　定额单位：100m

施工方法：定额编号:YB1008。
外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			532.24
1.1	人工费		元			251.85
	人工		工时	33.76	7.46	251.85
1.2	材料费		元			93.22
	零星材料费		%	30	310.74	93.22
1.3	机械使用费		元			58.89
	热熔连接机	SHD-160C	台时	5.55	10.61	58.89
1.4	其他直接费		元	3.7%	403.96	14.95
1.5	现场经费		元	45%	251.85	113.33
2	施工管理费		元	47%	251.85	118.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	251.85	82.61
4	企业利润		元	7%	733.22	51.33
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	784.55	0.00
8	税金		元	9%	784.55	70.61
	合计		元			855.16
	单价		元			8.55

工程单价计算表

de110PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：43　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:YB1009。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			606.05
1.1	人工费		元			284.15
	人工		工时	38.09	7.46	284.15
1.2	材料费		元			106.41
	零星材料费		%	30	354.71	106.41
1.3	机械使用费		元			70.56
	热熔连接机	SHD-160C	台时	6.65	10.61	70.56
1.4	其他直接费		元	3.7%	461.12	17.06
1.5	现场经费		元	45%	284.15	127.87
2	施工管理费		元	47%	284.15	133.55
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	284.15	93.20
4	企业利润		元	7%	832.80	58.30
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	891.10	0.00
8	税金		元	9%	891.10	80.20
	合计		元			971.30
	单价		元			9.71

工程单价计算表

de160PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：44　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:YB1011。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			668.43
1.1	人工费		元			310.49
	人工		工时	41.62	7.46	310.49
1.2	材料费		元			117.66
	零星材料费		%	30	392.19	117.66
1.3	机械使用费		元			81.70
	热熔连接机	SHD-160C	台时	7.7	10.61	81.70
1.4	其他直接费		元	3.7%	509.85	18.86
1.5	现场经费		元	45%	310.49	139.72
2	施工管理费		元	47%	310.49	145.93
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	310.49	101.84
4	企业利润		元	7%	916.20	64.13
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	980.33	0.00
8	税金		元	9%	980.33	88.23
	合计		元			1068.56
	单价		元			10.69

工程单价计算表

de280PE100 0.8MPa塑料管安装(热熔连接) 工程

单价编号：45　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:YB1015。 外观检查及清扫管材、管口切削、对口、升温、熔接、管道试压、管道冲洗及消毒等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1738.33
1.1	人工费		元			819.93
	人工		工时	109.91	7.46	819.93
1.2	材料费		元			304.73
	零星材料费		%	30	1015.77	304.73
1.3	机械使用费		元			195.84
	热熔连接机	SHD-400C	台时	12.75	15.36	195.84
1.4	其他直接费		元	3.7%	1320.50	48.86
1.5	现场经费		元	45%	819.93	368.97
2	施工管理费		元	47%	819.93	385.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	819.93	268.94
4	企业利润		元	7%	2392.64	167.48
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	2560.12	0.00
8	税金		元	9%	2560.12	230.41
	合计		元			2790.53
	单价		元			27.91

工程单价计算表

DN65热镀锌钢管 工程

单价编号：46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:10213。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1051.69
1.1	人工费		元			626.64
	人工		工时	84	7.46	626.64
1.2	材料费		元			19.00
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.34	5.36	1.82
	氧气		m^3	0.8	6.19	4.95
	乙炔气		m^3	0.16	7.96	1.27
	焊条		kg	1.26	6.73	8.48
	其他材料费		%	15	16.52	2.48
1.3	机械使用费		元			96.60
	电焊机	直流20kW	台时	4.81	13.15	63.25
	切管机	9A151	台时	0.8	25.94	20.75
	其他机械费		%	15	84.00	12.60
1.4	其他直接费		元	3.7%	742.24	27.46
1.5	现场经费		元	45%	626.64	281.99
2	施工管理费		元	47%	626.64	294.52
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	635.00	208.28
4	企业利润		元	7%	1554.49	108.81
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	1663.30	0.00
8	税金		元	9%	1663.30	149.70
	合计		元			1813.00
	单价		元			18.13

工程单价计算表

DN80热镀锌钢管 工程

单价编号：47　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:10213。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1051.69
1.1	人工费		元			626.64
	人工		工时	84	7.46	626.64
1.2	材料费		元			19.00
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.34	5.36	1.82
	氧气		m^3	0.8	6.19	4.95
	乙炔气		m^3	0.16	7.96	1.27
	焊条		kg	1.26	6.73	8.48
	其他材料费		%	15	16.52	2.48
1.3	机械使用费		元			96.60
	电焊机	直流20kW	台时	4.81	13.15	63.25
	切管机	9A151	台时	0.8	25.94	20.75
	其他机械费		%	15	84.00	12.60
1.4	其他直接费		元	3.7%	742.24	27.46
1.5	现场经费		元	45%	626.64	281.99
2	施工管理费		元	47%	626.64	294.52
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	635.00	208.28
4	企业利润		元	7%	1554.49	108.81
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	1663.30	0.00
8	税金		元	9%	1663.30	149.70
	合计		元			1813.00
	单价		元			18.13

工程单价计算表

DN100热镀锌钢管 工程

单价编号：48　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:10214。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1265.01
1.1	人工费		元			693.78
	人工		工时	93	7.46	693.78
1.2	材料费		元			23.09
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.45	5.36	2.41
	氧气		m^3	0.86	6.19	5.32
	乙炔气		m^3	0.25	7.96	1.99
	焊条		kg	1.54	6.73	10.36
	其他材料费		%	15	20.08	3.01
1.3	机械使用费		元			201.94
	汽车起重机	起重量5t	台时	1.11	89.71	99.58
	电焊机	直流20kW	台时	4.81	13.15	63.25
	切管机	9A151	台时	0.8	25.94	20.75
	其他机械费		%	10	183.58	18.36
1.4	其他直接费		元	3.7%	918.81	34.00
1.5	现场经费		元	45%	693.78	312.20
2	施工管理费		元	47%	693.78	326.08
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	724.50	237.64
4	企业利润		元	7%	1828.73	128.01
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	1956.74	0.00
8	税金		元	9%	1956.74	176.11
	合计		元			2132.85
	单价		元			21.33

工程单价计算表

钢管DN63（进水管） 工程

单价编号：50　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:10213。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1051.69
1.1	人工费		元			626.64
	人工		工时	84	7.46	626.64
1.2	材料费		元			19.00
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.34	5.36	1.82
	氧气		m^3	0.8	6.19	4.95
	乙炔气		m^3	0.16	7.96	1.27
	焊条		kg	1.26	6.73	8.48
	其他材料费		%	15	16.52	2.48
1.3	机械使用费		元			96.60
	电焊机	直流20kW	台时	4.81	13.15	63.25
	切管机	9A151	台时	0.8	25.94	20.75
	其他机械费		%	15	84.00	12.60
1.4	其他直接费		元	3.7%	742.24	27.46
1.5	现场经费		元	45%	626.64	281.99
2	施工管理费		元	47%	626.64	294.52
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	635.00	208.28
4	企业利润		元	7%	1554.49	108.81
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	1663.30	0.00
8	税金		元	9%	1663.30	149.70
	合计		元			1813.00
	单价		元			18.13

工程单价计算表

钢管DN100（泄水管） 工程

单价编号：51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:10214。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1265.01
1.1	人工费		元			693.78
	人工		工时	93	7.46	693.78
1.2	材料费		元			23.09
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.45	5.36	2.41
	氧气		m^3	0.86	6.19	5.32
	乙炔气		m^3	0.25	7.96	1.99
	焊条		kg	1.54	6.73	10.36
	其他材料费		%	15	20.08	3.01
1.3	机械使用费		元			201.94
	汽车起重机	起重量5t	台时	1.11	89.71	99.58
	电焊机	直流20kW	台时	4.81	13.15	63.25
	切管机	9A151	台时	0.8	25.94	20.75
	其他机械费		%	10	183.58	18.36
1.4	其他直接费		元	3.7%	918.81	34.00
1.5	现场经费		元	45%	693.78	312.20
2	施工管理费		元	47%	693.78	326.08
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	724.50	237.64
4	企业利润		元	7%	1828.73	128.01
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	1956.74	0.00
8	税金		元	9%	1956.74	176.11
	合计		元			2132.85
	单价		元			21.33

工程单价计算表

钢管DN100（出水管、溢水管） 工程

单价编号：52　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:10214。 切管、坡口、调直、焊接、管道铺设和管件安装、管道试压等。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			1265.01
1.1	人工费		元			693.78
	人工		工时	93	7.46	693.78
1.2	材料费		元			23.09
	尼龙砂轮片	直径100	片	0.45	5.36	2.41
	氧气		m^3	0.86	6.19	5.32
	乙炔气		m^3	0.25	7.96	1.99
	焊条		kg	1.54	6.73	10.36
	其他材料费		%	15	20.08	3.01
1.3	机械使用费		元			201.94
	汽车起重机	起重量5t	台时	1.11	89.71	99.58
	电焊机	直流20kW	台时	4.81	13.15	63.25
	切管机	9A151	台时	0.8	25.94	20.75
	其他机械费		%	10	183.58	18.36
1.4	其他直接费		元	3.7%	918.81	34.00
1.5	现场经费		元	45%	693.78	312.20
2	施工管理费		元	47%	693.78	326.08
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	724.50	237.64
4	企业利润		元	7%	1828.73	128.01
5	装置性材料费		元			0.00
	钢管		m	102	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	1956.74	0.00
8	税金		元	9%	1956.74	176.11
	合计		元			2132.85
	单价		元			21.33

工程单价计算表

DN32塑料闸阀 工程

单价编号：53　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:YB0601。 部件检查，安装，固定，调试，校正。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			15.27
1.1	人工费		元			7.16
	人工		工时	0.96	7.46	7.16
1.2	材料费		元			1.06
	阀门		个	1	0.00	0.00
	零星材料费		%	10	10.56	1.06
1.3	机械使用费		元			3.40
	其他机械费		%	7	3.18	0.22
	热熔连接机	SHD-160C	kg	0.3	10.61	3.18
1.4	其他直接费		元	3.7%	11.62	0.43
1.5	现场经费		元	45%	7.16	3.22
2	施工管理费		元	47%	7.16	3.37
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7.16	2.35
4	企业利润		元	7%	20.99	1.47
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	22.46	0.00
8	税金		元	9%	22.46	2.02
	合计		元			24.48
	单价		元			24.48

工程单价计算表

DN40铸铁闸阀 工程

单价编号：54 定额单位：个

施工方法：	定额编号:06034。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			43.09
1.1	人工费		元			14.92
	人工		工时	2	7.46	14.92
1.2	材料费		元			14.58
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.12	28.00	3.36
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.45	6.19	2.79
	其他材料费		%	100	7.29	7.29
1.3	机械使用费		元			5.58
	试压泵	2.5MPa	台时	0.2	11.57	2.31
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	5.07	0.51
1.4	其他直接费		元	3.7%	35.08	1.30
1.5	现场经费		元	45%	14.92	6.71
2	施工管理费		元	47%	14.92	7.01
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	16.86	5.53
4	企业利润		元	7%	55.63	3.89
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	59.52	0.00
8	税金		元	9%	59.52	5.36
	合计		元			64.88
	单价		元			64.88

工程单价计算表

DN50铸铁排气阀 工程

单价编号：55　　　　定额单位：个

施工方法：定额编号:06035。阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			50.78
1.1	人工费		元			17.16
	人工		工时	2.3	7.46	17.16
1.2	材料费		元			18.78
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.14	28.00	3.92
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.7	6.19	4.33
	其他材料费		%	100	9.39	9.39
1.3	机械使用费		元			5.58
	试压泵	2.5MPa	台时	0.2	11.57	2.31
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	5.07	0.51
1.4	其他直接费		元	3.7%	41.52	1.54
1.5	现场经费		元	45%	17.16	7.72
2	施工管理费		元	47%	17.16	8.07
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	19.10	6.26
4	企业利润		元	7%	65.11	4.56
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	69.67	0.00
8	税金		元	9%	69.67	6.27
	合计		元			75.94
	单价		元			75.94

工程单价计算表

DN50铸铁闸阀 工程

单价编号：56　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:06035。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			50.78
1.1	人工费		元			17.16
	人工		工时	2.3	7.46	17.16
1.2	材料费		元			18.78
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.14	28.00	3.92
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.7	6.19	4.33
	其他材料费		%	100	9.39	9.39
1.3	机械使用费		元			5.58
	试压泵	2.5MPa	台时	0.2	11.57	2.31
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	5.07	0.51
1.4	其他直接费		元	3.7%	41.52	1.54
1.5	现场经费		元	45%	17.16	7.72
2	施工管理费		元	47%	17.16	8.07
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	19.10	6.26
4	企业利润		元	7%	65.11	4.56
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	69.67	0.00
8	税金		元	9%	69.67	6.27
	合计		元			75.94
	单价		元			75.94

工程单价计算表

DN50铸铁放空阀 工程

单价编号：57　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:06035。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			50.78
1.1	人工费		元			17.16
	人工		工时	2.3	7.46	17.16
1.2	材料费		元			18.78
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.14	28.00	3.92
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.7	6.19	4.33
	其他材料费		%	100	9.39	9.39
1.3	机械使用费		元			5.58
	试压泵	2.5MPa	台时	0.2	11.57	2.31
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	5.07	0.51
1.4	其他直接费		元	3.7%	41.52	1.54
1.5	现场经费		元	45%	17.16	7.72
2	施工管理费		元	47%	17.16	8.07
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	19.10	6.26
4	企业利润		元	7%	65.11	4.56
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	69.67	0.00
8	税金		元	9%	69.67	6.27
	合计		元			75.94
	单价		元			75.94

工程单价计算表

DN65闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa) 工程

单价编号：58　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:06036。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			70.82
1.1	人工费		元			27.60
	人工		工时	3.7	7.46	27.60
1.2	材料费		元			22.88
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.18	28.00	5.04
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	0.85	6.19	5.26
	其他材料费		%	100	11.44	11.44
1.3	机械使用费		元			5.84
	试压泵	2.5MPa	台时	0.22	11.57	2.55
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	5.31	0.53
1.4	其他直接费		元	3.7%	56.32	2.08
1.5	现场经费		元	45%	27.60	12.42
2	施工管理费		元	47%	27.60	12.97
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	29.73	9.75
4	企业利润		元	7%	93.54	6.55
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	100.09	0.00
8	税金		元	9%	100.09	9.01
	合计		元			109.10
	单价		元			109.10

工程单价计算表

DN80软密封闸阀(1.0mPa Z41H-10 铸铁) 工程

单价编号：59　　　　定额单位：个

施工方法:	定额编号:06037。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			86.72
1.1	人工费		元			32.82
	人工		工时	4.4	7.46	32.82
1.2	材料费		元			30.34
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.28	28.00	7.84
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	1	6.19	6.19
	其他材料费		%	100	15.17	15.17
1.3	机械使用费		元			6.22
	试压泵	2.5MPa	台时	0.25	11.57	2.89
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	5.65	0.57
1.4	其他直接费		元	3.7%	69.38	2.57
1.5	现场经费		元	45%	32.82	14.77
2	施工管理费		元	47%	32.82	15.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	35.24	11.56
4	企业利润		元	7%	113.71	7.96
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	121.67	0.00
8	税金		元	9%	121.67	10.95
	合计		元			132.62
	单价		元			132.62

工程单价计算表

DN80铸铁闸阀 工程

单价编号：60　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:06037。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			86.72
1.1	人工费		元			32.82
	人工		工时	4.4	7.46	32.82
1.2	材料费		元			30.34
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.28	28.00	7.84
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	1	6.19	6.19
	其他材料费		%	100	15.17	15.17
1.3	机械使用费		元			6.22
	试压泵	2.5MPa	台时	0.25	11.57	2.89
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	5.65	0.57
1.4	其他直接费		元	3.7%	69.38	2.57
1.5	现场经费		元	45%	32.82	14.77
2	施工管理费		元	47%	32.82	15.43
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	35.24	11.56
4	企业利润		元	7%	113.71	7.96
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	121.67	0.00
8	税金		元	9%	121.67	10.95
	合计		元			132.62
	单价		元			132.62

工程单价计算表

DN100闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa) 工程

单价编号：61　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:06038。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			112.63
1.1	人工费		元			44.01
	人工		工时	5.9	7.46	44.01
1.2	材料费		元			38.78
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.34	28.00	9.52
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	1.41	6.19	8.73
	其他材料费		%	100	19.39	19.39
1.3	机械使用费		元			6.73
	试压泵	2.5MPa	台时	0.29	11.57	3.36
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	6.12	0.61
1.4	其他直接费		元	3.7%	89.52	3.31
1.5	现场经费		元	45%	44.01	19.80
2	施工管理费		元	47%	44.01	20.68
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	46.82	15.36
4	企业利润		元	7%	148.67	10.41
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	159.08	0.00
8	税金		元	9%	159.08	14.32
	合计		元			173.40
	单价		元			173.40

工程单价计算表

DN200闸阀(Z41H-10,铸铁,1.0mPa) 工程

单价编号：63　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:06041。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			258.58
1.1	人工费		元			100.71
	人工		工时	13.5	7.46	100.71
1.2	材料费		元			91.98
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.66	28.00	18.48
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	4.26	6.19	26.37
	其他材料费		%	100	45.99	45.99
1.3	机械使用费		元			12.96
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	11.57	9.02
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	10	11.78	1.18
1.4	其他直接费		元	3.7%	205.65	7.61
1.5	现场经费		元	45%	100.71	45.32
2	施工管理费		元	47%	100.71	47.33
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	108.27	35.51
4	企业利润		元	7%	341.42	23.90
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	365.32	0.00
8	税金		元	9%	365.32	32.88
	合计		元			398.20
	单价		元			398.20

工程单价计算表

DN250铸铁止回阀（公称压力1.6Mpa）工程

单价编号：64　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:06042。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			412.10
1.1	人工费		元			149.20
	人工		工时	20	7.46	149.20
1.2	材料费		元			101.92
	橡胶板	δ0.8～6	kg	0.74	28.00	20.72
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	6.76	6.19	41.84
	其他材料费		%	60	63.70	38.22
1.3	机械使用费		元			81.53
	载重汽车	载重量5t	台时	0.07	84.57	5.92
	汽车起重机	起重量5t	台时	0.56	89.71	50.24
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	11.57	9.02
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	20	67.94	13.59
1.4	其他直接费		元	3.7%	332.65	12.31
1.5	现场经费		元	45%	149.20	67.14
2	施工管理费		元	47%	149.20	70.12
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	168.72	55.34
4	企业利润		元	7%	537.56	37.63
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	575.19	0.00
8	税金		元	9%	575.19	51.77
	合计		元			626.96
	单价		元			626.96

工程单价计算表

DN250铸铁闸阀（公称压力1.6Mpa）工程

单价编号：65　　　　定额单位：个

施工方法：	定额编号:06042。 阀门壳体压力试验，阀门解体检查及研磨、阀门吊装就位、制垫、加垫、紧螺栓。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			412.10
1.1	人工费		元			149.20
	人工		工时	20	7.46	149.20
1.2	材料费		元			101.92
	橡胶板	δ0.8~6	kg	0.74	28.00	20.72
	焊条		kg	0.17	6.73	1.14
	螺栓		kg	6.76	6.19	41.84
	其他材料费		%	60	63.70	38.22
1.3	机械使用费		元			81.53
	载重汽车	载重量5t	台时	0.07	84.57	5.92
	汽车起重机	起重量5t	台时	0.56	89.71	50.24
	试压泵	2.5MPa	台时	0.78	11.57	9.02
	电焊机	直流20kW	台时	0.21	13.15	2.76
	其他机械费		%	20	67.94	13.59
1.4	其他直接费		元	3.7%	332.65	12.31
1.5	现场经费		元	45%	149.20	67.14
2	施工管理费		元	47%	149.20	70.12
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	168.72	55.34
4	企业利润		元	7%	537.56	37.63
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	575.19	0.00
8	税金		元	9%	575.19	51.77
	合计		元			626.96
	单价		元			626.96

工程单价计算表

照明配电箱 PZ30-12 工程

单价编号：66 定额单位：台

施工方法：	定额编号:13067。 低压动力配电箱安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			295.19
1.1	人工费		元			149.20
	人工		工时	20	7.46	149.20
1.2	材料费		元			18.21
	镀锌型钢		kg	1.5	5.00	7.50
	垫铁		kg	0.5	4.50	2.25
	焊条		kg	0.2	6.73	1.35
	塑料软管	直径5	m	2	0.00	0.00
	镀锌螺栓		kg	0.88	6.19	5.45
	其他材料费		%	10	16.55	1.66
1.3	机械使用费		元			52.50
	载重汽车	载重量5t	台时	0.5	84.57	42.29
	电焊机	交流25kVA	台时	0.6	9.07	5.44
	其他机械费		%	10	47.73	4.77
1.4	其他直接费		元	3.7%	219.91	8.14
1.5	现场经费		元	45%	149.20	67.14
2	施工管理费		元	47%	149.20	70.12
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	154.05	50.53
4	企业利润		元	7%	415.84	29.11
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	444.95	0.00
8	税金		元	9%	444.95	40.05
	合计		元			485.00
	单价		元			485.00

工程单价计算表

配电箱（标准款XL-21-20kW 含PLC/变频，自动/远程控制，IP54 ） 工程

单价编号：67　　　　定额单位：台

施工方法：	定额编号:13067。 低压动力配电箱安装					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			295.19
1.1	人工费		元			149.20
	人工		工时	20	7.46	149.20
1.2	材料费		元			18.21
	镀锌型钢		kg	1.5	5.00	7.50
	垫铁		kg	0.5	4.50	2.25
	焊条		kg	0.2	6.73	1.35
	塑料软管	直径5	m	2	0.00	0.00
	镀锌螺栓		kg	0.88	6.19	5.45
	其他材料费		%	10	16.55	1.66
1.3	机械使用费		元			52.50
	载重汽车	载重量5t	台时	0.5	84.57	42.29
	电焊机	交流25kVA	台时	0.6	9.07	5.44
	其他机械费		%	10	47.73	4.77
1.4	其他直接费		元	3.7%	219.91	8.14
1.5	现场经费		元	45%	149.20	67.14
2	施工管理费		元	47%	149.20	70.12
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	154.05	50.53
4	企业利润		元	7%	415.84	29.11
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	444.95	0.00
8	税金		元	9%	444.95	40.05
	合计		元			485.00
	单价		元			485.00

工程单价计算表

单管LED灯 T8　18W 工程

单价编号：68　　　　定额单位：10套

施工方法：定额编号:17016。
测位、划线、打眼、埋螺栓、吊链、吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			213.16
1.1	人工费		元			119.36
	人工		工时	16	7.46	119.36
1.2	材料费		元			34.40
	木螺钉	直径2～4×6～65	10个	16.7	2.00	33.40
	塑料绝缘线	BV-2.5mm^2	m	23.4	0.00	0.00
	绞型软线	RVS-0.5mm^2	m	30.54	0.00	0.00
	其他材料费		%	3	33.40	1.00
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.7%	153.76	5.69
1.5	现场经费		元	45%	119.36	53.71
2	施工管理费		元	47%	119.36	56.10
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	119.36	39.15
4	企业利润		元	7%	308.41	21.59
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	330.00	0.00
8	税金		元	9%	330.00	29.70
	合计		元			359.70
	单价		元			35.97

工程单价计算表

双联单控开关 230V,16A 工程

单价编号：69　　　　定额单位：10个

施工方法：	定额编号:17039。 扳式开关安装，双联					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			72.04
1.1	人工费		元			44.76
	人工		工时	6	7.46	44.76
1.2	材料费		元			5.29
	镀锌铁丝	18#～22#	kg	0.1	6.50	0.65
	木螺钉	直径2～4×6～65	10个	2.08	2.00	4.16
	塑料绝缘线	BV-2.5mm²	m	5.16	0.00	0.00
	其他材料费		%	10	4.81	0.48
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.7%	50.05	1.85
1.5	现场经费		元	45%	44.76	20.14
2	施工管理费		元	47%	44.76	21.04
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	44.76	14.68
4	企业利润		元	7%	107.76	7.54
5	装置性材料费		元			0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	115.30	0.00
8	税金		元	9%	115.30	10.38
	合计		元			125.68
	单价		元			12.57

工程单价计算表

单相两孔五孔组合安全型插座 230V,16A 工程

单价编号：70　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：10个

施工方法：定额编号:17046。
一般插座安装，2～5孔

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			83.14
1.1	人工费		元			52.22
	人工		工时	7	7.46	52.22
1.2	材料费		元			5.29
	镀锌铁丝	18#～22#	kg	0.1	6.50	0.65
	木螺钉	直径2～4×6～65	10个	2.08	2.00	4.16
	木螺钉	直径4.5～6×15～100	10个	2.08	0.00	0.00
	塑料绝缘线	BV-2.5mm²	m	6	0.00	0.00
	其他材料费		%	10	4.81	0.48
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.7%	57.51	2.13
1.5	现场经费		元	45%	52.22	23.50
2	施工管理费		元	47%	52.22	24.54
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	52.22	17.13
4	企业利润		元	7%	124.81	8.74
5	装置性材料费		元			0.00
	成套插座		套	10	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	133.55	0.00
8	税金		元	9%	133.55	12.02
	合计		元			145.57
	单价		元			14.56

工程单价计算表

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5 工程

单价编号：71　　　　定额单位：100m单线

施工方法：定额编号:18062。管内穿线，铜芯，截面2.5mm²以内

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			80.44
1.1	人工费		元			48.49
	人工		工时	6.5	7.46	48.49
1.2	材料费		元			8.04
	钢丝	直径1.6	kg	0.09	8.00	0.72
	汽油		kg	0.5	8.06	4.03
	棉纱头		kg	0.2	6.00	1.20
	焊锡		kg	0.2	8.58	1.72
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.01	13.79	0.14
	塑料胶布带25mm×10m		卷	0.25	0.00	0.00
	其他材料费		%	3	7.81	0.23
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.7%	56.53	2.09
1.5	现场经费		元	45%	48.49	21.82
2	施工管理费		元	47%	48.49	22.79
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	48.49	15.90
4	企业利润		元	7%	119.13	8.34
5	装置性材料费		元			0.00
	绝缘导线		m	116	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	127.47	0.00
8	税金		元	9%	127.47	11.47
	合计		元			138.94
	单价		元			1.39

工程单价计算表

铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4 工程

单价编号：72　　　　定额单位：100m单线

施工方法：	定额编号:18063。 管内穿线，铜芯，截面4mm² 以内					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			59.71
1.1	人工费		元			34.32
	人工		工时	4.6	7.46	34.32
1.2	材料费		元			8.37
	钢丝	直径1.6	kg	0.13	8.00	1.04
	汽油		kg	0.5	8.06	4.03
	棉纱头		kg	0.2	6.00	1.20
	焊锡		kg	0.2	8.58	1.72
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.01	13.79	0.14
	塑料胶布带25mm×10m		卷	0.2	0.00	0.00
	其他材料费		%	3	8.13	0.24
1.3	机械使用费		元			0.00
1.4	其他直接费		元	3.7%	42.69	1.58
1.5	现场经费		元	45%	34.32	15.44
2	施工管理费		元	47%	34.32	16.13
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	34.32	11.26
4	企业利润		元	7%	87.10	6.10
5	装置性材料费		元			0.00
	绝缘导线		m	110	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	93.20	0.00
8	税金		元	9%	93.20	8.39
	合计		元			101.59
	单价		元			1.02

工程单价计算表

硬聚氯乙烯管 PC20 工程

单价编号：73　　　　定额单位：100m

施工方法：	定额编号:18042。 测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			887.47
1.1	人工费		元			425.22
	人工		工时	57	7.46	425.22
1.2	材料费		元			209.37
	冲击钻头	直径6～12	个	2.22	0.00	0.00
	镀锌铁丝	13#～17#	kg	0.25	6.54	1.64
	锯条	各种规格	根	1	0.00	0.00
	木螺钉	直径4×65以下	10个	33.28	6.00	199.68
	塑料管卡子20		个	164.8	0.00	0.00
	塑料焊条	直径2.5	kg	0.24	0.00	0.00
	塑料胀管	直径6～8	个	336	0.00	0.00
	其他材料费		%	4	201.32	8.05
1.3	机械使用费		元			36.69
	空压机	电动移动式 排气量 $0.6m^3/min$	台时	2.75	13.34	36.69
1.4	其他直接费		元	3.7%	671.28	24.84
1.5	现场经费		元	45%	425.22	191.35
2	施工管理费		元	47%	425.22	199.85
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	451.89	148.22
4	企业利润		元	7%	1235.54	86.49
5	装置性材料费		元			0.00
	塑料管		m	110	0.00	0.00
6	价差		元			0.00
7	风险金		元	0%	1322.03	0.00
8	税金		元	9%	1322.03	118.98
	合计		元			1441.01
	单价		元			14.41

人工费单价汇总表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目

序号	工种	单位	单价(元)	备注
1	人工	工时	7.46	
2	机械工	工时	7.46	

资金流估算表

金额单位：元

年份	月	工程 预付款	材料 预付款	完成工作 量付款	保留金 扣留	预付款 扣还	其它	应收款
无								

注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。

招标人提供施工设施表

招标编号：1

工程名称：贵港市覃塘区农村供水工程维修养护项目　　　　　　　　　　第1页　共1页

序号	项目名称	计量单位	数量	备注
	无			