

三里镇水仙村美丽移民村工程项目 工程

## 招标工程量清单

招标人：贵港市覃塘区乡村振兴局  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：6  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2023年10月11日

复核时间：2023年10月11日

# 总 说 明

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第1页 共1页

## 一、工程概况:

1. 本工程为三里镇水仙村美丽移民村工程项目, 本工程位于三里镇水仙村。新建球场及510m<sup>2</sup>地坪漆工程, 台阶工程, 青砖矮墙工程, 花圃、树池、石桌石凳工程, 透水砖铺装515m<sup>2</sup>, 水泥混凝土场地硬化1352m<sup>2</sup>, 健身器材1批、车位画线工程, 绿化工程, 文化宣传栏安装工程, 新建舞台工程, 球场照明工程、新建文化室工程等。

## 二、编制依据:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》。
2. 《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》(GB50854~50862-2013)。
3. 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。
4. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
5. 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额。
6. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。
7. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
8. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标〔2016〕16号), 工程管理及利润取中值。
9. 桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
11. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号), 本次评审增值税按简易计税法计算, 税率3%。
12. 材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2026年第1期中的“含税价格”, 缺项材料按市场询价含税后计入综合单价等。

## 三、其他说明





# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>拆除工程</b>		
一	<b>2024拆除工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>土石方工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>挡土墙工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>新建球场及地坪漆工程</b>		
一	<b>2022市政综合工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>台阶工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>青砖矮墙工程</b>		
—	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>花圃、树池、石桌凳工程</b>		
—	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>铺装、硬化、健身器材、车位画线工程</b>		
—	<b>2022市政综合工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>绿化工程</b>		
一	<b>2021绿化工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>文化宣传栏</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>舞台工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>照明-安装</b>		
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

# 单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	<b>文化室-土建工程</b>		
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>文化室-安装工程</b>		
一	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程总价</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	<b>工程项目汇总</b>		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		



## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程					
		分部分项工程					
		<b>G.1 人工拆除工程</b>					
1	011602001001	混凝土垫层、地坪拆除 1. 拆除地面厚18cm	m <sup>3</sup>	136.98			
2	010103002001	废渣弃置 1. 弃渣运距:1km 2. 人工装渣, 采用加盖车运渣	m <sup>3</sup>	136.98			
3	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1. 增运距离暂按4km计算, 结算按实际计算	m <sup>3</sup> ·km	547.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送费					
	011709	二次搬运费					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		土石方工程					
		分部分项工程					
		土石方工程					
4	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m <sup>2</sup>	2138.00			
5	010101002001	挖一般土方 1. 清理现状垃圾表土及废弃物 2. 厚度: 0.3m 2. 运距: 1km以内	m <sup>3</sup>	146.10			
6	010101002002	挖一般土方 1. 挖土深度:0.5m~1m 2. 距离: 1km以内	m <sup>3</sup>	1141.00			
7	桂010103003002	土方运输增m <sup>3</sup> ·km 1. 增运距离暂按4km计算, 结算按实际计算	m <sup>3</sup> ·km	5148.40			
8	041001010001	移电线杆 1. 移动距离: 5m	项	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	<b>011705</b>	大型机械设备进出场及安拆					
9	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以外 场外运输费	台次	1			
10	041106001001	履带式推土机 90kW以外 场外运输费	台·次	1			
11	011705001002	压路机 场外运输费	台次	1			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		挡土墙工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
12	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	19.80			
13	010103001001	回填方 1. 密实度:按设计要求 2. 填方材料品种:土方	m <sup>3</sup>	19.80			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010404001001	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 部位: 新建挡土墙	m <sup>3</sup>	9.00			
15	010504004001	挡土墙 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 部位: 新建挡土墙	m <sup>3</sup>	13.20			
		A.7 屋面及防水工程					
16	031001006001	PVCΦ32泄水管 1. 梅花桩形式, 间隔3m设一处	m	8.40			
	15.	其他装饰工程					
17	011503001001	仿木栏杆 1. 立柱150*150, 两柱中距1800 2. 圈梁80*80mm 3. 支撑50*50mm 4. 栏杆高度: 1.25m 5. 含模板及钢筋	m	45.00			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
18	011702001001	挡土墙基础 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	90.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		新建球场及地坪漆工程					
		分部分项工程					
		球场					
19	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	510.00			
20	040202011001	碎石 1. 石料规格:级配碎石垫层厚50mm	m <sup>2</sup>	510.00			
21	040203007001	水泥混凝土 1. 18cm厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	510.00			
		丙烯酸地坪漆					
22	桂010507008001	丙烯酸地坪漆 1. 1.5mm厚室外丙烯酸地坪漆面层	m <sup>2</sup>	510.00			
23	01B001	球场画线 尺寸按图纸	项	1.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
24	01B002	活动球架	副	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		台阶工程					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>新建台阶</b>					
25	010101002003	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	2.94			
26	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:1km	m <sup>3</sup>	2.94			
27	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.94			
28	011702027	砖砌台阶 1. M10水泥砂浆砌空心砖390*190*190	m <sup>2</sup>	13.23			
29	011107002001	台阶面 1. 20mm厚水泥砂浆 1:2.5	m <sup>2</sup>	22.05			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
30	011702001002	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	7.36			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		青砖矮墙工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
31	010101003002	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 部位: 新建矮墙	m <sup>3</sup>	8.08			
32	010103001002	基础回填方 1. 原土回填	m <sup>3</sup>	4.85			
33	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:1km	m <sup>3</sup>	3.23			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
34	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位: 新建矮墙	m <sup>3</sup>	3.23			
		新建矮墙					
35	010401009001	实心砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:仿青砖 240*115*53mm 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥 砂浆砌青砖 3. 尺寸: 360mm*360mm 4. 部位: 新建矮墙	m <sup>3</sup>	1.60			
36	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:仿青砖 240*115*53mm 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥 砂浆砌青砖 3. 墙体厚度:240mm 4. 部位: 新建矮墙	m <sup>3</sup>	1.56			
37	010403003001	仿青砖墙艺术叠放 1. 部位: 新建矮墙 2. M7.5水泥砂浆砌青砖做造型砌筑	m <sup>3</sup>	2.38			
38	010507005001	压顶 1. 砖品种、规格、强度等级:仿青砖 240*115*53mm 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥 砂浆砌青砖 3. 部位: 新建矮墙砖柱	m <sup>3</sup>	0.26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
39	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	16.16			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		花圃、树池、石桌凳工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
40	010101003003	挖沟槽土方花圃 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	31.68			
41	010103001003	基础回填方 1. 原土回填花圃	m <sup>3</sup>	21.12			
42	010103002004	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:1km	m <sup>3</sup>	10.56			
43	010404001002	碎石垫层 花圃碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.64			
		A.3 砌筑工程					
44	010401003002	花圃实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:仿青砖 240*115*55mm 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌	m <sup>3</sup>	25.34			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		<b>A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
45	010501002002	带形基础 1. 混凝土种类:商品普通砼(花圃) 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	10.56			
		<b>树池</b>					
46	010101003004	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m <sup>3</sup>	1.96			
47	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:5km	m <sup>3</sup>	1.96			
48	010404001003	碎石垫层 1. 50mm厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.49			
49	040303001001	C25混凝土垫层 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:50mm	m <sup>3</sup>	1.47			
50	010401003003	仿青砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:仿青砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌	m <sup>3</sup>	3.15			
51	010401003004	标准砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌	m <sup>3</sup>	1.39			
52	011201001001	墙面一般抹灰 1. 1:3水泥砂浆抹灰 2. 11个树池抹灰	m <sup>2</sup>	26.11			
53	050305006001	成品石桌石凳 1. 圆形四凳一桌, 桌面Φ1000mm, 凳子Φ300*400mm 2. 面贴麻花大理石	套	5			
54	050305008001	防腐木长凳 1. 块石支墩250*480*450mm 2. 防腐木凳面, 长1200mm	个	4			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
55	011702001004	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	68.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质:木模板木支撑					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		铺装、硬化、健身器材、车位画线工程					
		分部分项工程					
		透水砖铺装					
56	040202001002	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	515.00			
57	040202011002	级配碎石垫层 1. 石料规格:级配碎石垫层厚50mm	m <sup>2</sup>	515.00			
58	040305001001	200厚3:7灰土分层夯实	m <sup>3</sup>	103.00			
59	040204002001	透水砖铺装铺设 1. 块料规格:彩色透水砖 235*115*60mm, 缝宽2-3, 粗砂扫缝 2. 砂浆厚度:30mm厚中粗砂铺装	m <sup>2</sup>	515.00			
		场地硬化					
60	040202001003	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	1352.00			
61	040202011003	级配碎石垫层 1. 规格:级配碎石 2. 厚度:5cm	m <sup>2</sup>	1352.00			
62	040203007002	水泥混凝土面层 1. 180mm厚C25混凝土	m <sup>2</sup>	1352.00			
63	B002	村牌标 具体做法详施工图XS-04	个	1			
64	011501001001	安装健身器材	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 九件套分别为太极推揉器、划船器、漫步机四组合、单柱跷跷板、腹肌板、双人漫步机、肩关节训练器、健骑机、腰背按摩器					
65	B003	停车位画线	个	4			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		绿化工程					
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
66	050102002001	栽植金叶女贞球 1. 种类:金叶女贞球 2. 苗木规格:自然高度120-150cm, 冠幅120-150cm 3. 假植苗, 球形, 枝叶饱满 4. 养护期:6个月	株	14			
67	050102002002	栽植三角梅 1. 种类:三角梅 2. 苗木规格:自然高度120cm, 冠幅120~150cm 3. 假植苗, 球形, 枝叶饱满 4. 养护期:6个月	株	15			
68	桂050102017001	栽植黄金叶 1. 种类:黄金叶 2. 苗木规格:自然高度15~20cm, 冠幅15~20cm, 密度36袋/m² 3. 养护期:6个月	m²	22.00			
69	桂050102017002	栽植红花继木 1. 种类:红花继木 2. 苗木规格:自然高度15~20cm, 冠幅15~20cm, 密度36袋/m² 3. 养护期:6个月	m²	57.00			
70	桂050102017003	栽植百里香 1. 种类:百里香 2. 苗木规格:自然高度15~20cm, 冠幅15~20cm, 密度36袋/m² 3. 养护期:6个月	m²	11.00			
71	050102001001	栽植宫粉紫荆 1. 植物种类:宫粉紫荆 2. 苗木规格:胸径10-12cm, 自然高度250~300cm, 冠幅250-300cm 3. 假植苗, 球形, 枝叶饱满 4. 养护期:6个月	株	4			
72	050102001002	栽植黄槐 1. 植物种类:黄槐 2. 苗木规格:胸径10-12cm, 自然高度250-300cm, 冠幅250-300cm 3. 假植苗, 球形, 枝叶饱满 4. 养护期:6个月	株	2			
73	050102001003	栽植木棉树 1. 植物种类:木棉树 2. 苗木规格:胸径10-12cm, 自然高度250-300cm, 冠幅250-300cm 3. 假植苗, 球形, 枝叶饱满 4. 养护期:6个月	株	10			
74	050101009001	种植土回(换)填 1. 人工换种植肥土 2. 回填厚度30cm	m³	39.62			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
	050404	围堰、排水工程					
	050406	二次搬运费					
	050407	夜间施工增加费					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		文化宣传栏					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
75	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	4.80			
76	010103001004	回填方 1. 填方材料品种:开挖土	m <sup>3</sup>	4.03			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
77	010103002005	余土弃置 1. 运距:1km	m <sup>3</sup>	0.77			
		<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
78	010404001004	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.13			
79	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.77			
80	010516002001	预埋铁件 1. 地脚螺栓	t	0.080			
81	010606013001	文化宣传栏 1. 规格:长4m*宽0.1m*高2.1m 2. 3厚100*100镀锌钢管立柱 3. 5厚50*80镀锌钢管横梁, 扫褐色油漆 4. 5厚50*50镀锌钢管边框, 扫褐色油漆 5. 5厚透明亚克力板 6. 具体做法详施工图JS-12	m	8.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
82	011702001005	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	1.28			
83	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m <sup>2</sup>	7.68			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		舞台工程					
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
84	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	29.82			
85	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求	m <sup>3</sup>	23.18			
86	010103002001	余土弃置 1. 运距:1km	m <sup>3</sup>	6.64			
		A.3 砌筑工程					
87	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度:20cm 2. 砖的规格类型:页岩多孔砖 240*115*90 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆中砂 M10	m <sup>3</sup>	6.85			
88	010401013001	砖砌台阶	m <sup>2</sup>	2.11			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
89	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	1.82			
90	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.40			
91	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.60			
92	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.97			
93	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.41			
94	010515001001	现浇构件钢筋 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.030			
95	010515001002	现浇构件钢筋 现浇构件螺纹钢制安 φ10以内	t	0.162			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
96	010515001003	现浇构件钢筋 现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.603			
97	桂010516004001	电渣压力焊接	个	48			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
98	010901001001	瓦屋面 1. 琉璃瓦(板瓦盖六留四) 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处25厚(配6@500X500钢筋网) 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 钢筋混凝土坡屋面板,在檐口和屋脊处预埋10锚筋各一排,纵向间距1500	m <sup>2</sup>	7.49			
		<b>A.9 楼地面工程</b>					
99	040305001001	碎石垫层 1. 100mm碎石调平层	m <sup>3</sup>	4.52			
100	011101003001	混凝土地面 1. 混凝土种类:商品混凝土C25 2. 厚度: 15cm	m <sup>2</sup>	45.24			
		<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
101	011201001001	墙面一般抹灰 1. 15mm厚1:3水泥砂浆 2. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆、中间压入一层耐碱玻璃纤维网	m <sup>2</sup>	72.28			
102	011407001001	水性弹性外墙涂料 1. 一底二涂,10年质保 2. 含基层腻子找平,喷或滚刷涂料两遍	m <sup>2</sup>	45.19			
		<b>小计</b>					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
103	桂011701003001	外装修脚手架	m <sup>2</sup>	31.12			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
104	010501001002	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>3</sup>	3.84			
105	010501003002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>3</sup>	9.60			
106	010502001002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m <sup>3</sup>	21.36			
107	010503001002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>3</sup>	21.76			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		照明-安装					
		分部分项工程					
		土石方工程					
108	040101001001	挖一般土方(装车) 壤类别:综合考虑 挖土深度:1m以内 部位:电缆保护管、球场灯基础 含挖、装	m <sup>3</sup>	10.02			
109	040103001001	回填方 密实度:满足设计要求的密实度 填方材料品种:综合考虑 填方来源:原开挖土方回填 部位:电缆保护管	m <sup>3</sup>	2.34			
110	010103002007	余土弃置 废弃料品种:非利用土方 运距:1km	m <sup>3</sup>	7.68			
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
111	030404017001	配电箱AL1	台	1			
112	030408001001	铜芯电力电缆VV-3*10mm2 敷设方式: 地埋 具有3C认证, ISO9000认证	m	25.63			
113	030411001001	配管SC40 暗敷	m	25.00			
114	030411004001	低压电力电缆VV-0.6/1kv- 3*4mm2	m	71.14			
115	030411004002	BVVR-3*4双层绝缘护套铜芯软线	m	120.00			
116	030411004003	阻燃塑料管FPC20	m	63.64			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 敷设方式:暗敷					
117	030412001001	篮球场灯 1. 采用大功率LED灯, 每盏功率为 2*200W 2. 主杆用Q235钢材, 顶径为 $\phi$ 80mm, 底 径为 $\phi$ 185mm, 厚度为4mm, 灯杆总高度 为10米 3. 所有钢件热镀锌防腐处理, 表面喷 塑	套	12			
118	桂030413011001	路灯基础 混凝土种类、强度等级:普通砼C30 基础内置筋(详基础大样) 含模板制作安装 基础规格:0.8*0.8*1.0m	座	12			
119	030409001001	接地极L40*40*4, L=2500mm	根	12			
120	030409002001	接地母线 $\phi$ 12镀锌圆钢	m	58.44			
121	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利润					
		$\Sigma$ 增值税					
		合计					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		文化室-土建工程					
		分部分项工程					
		A. 1土(石)方工程					
122	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	120.00			
123	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	33.66			
124	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m <sup>3</sup>	121.13			
125	010103001001	回填方 填方材料品种:原土回填	m <sup>3</sup>	132.13			
126	010103002001	余土弃置 废弃料品种:基础土方 运距:1km	m <sup>3</sup>	22.66			
127	桂010104002001	基础钎插 钎探深度1.5倍基础宽度且不小于5m	孔	40			
		A. 3砌筑工程					
128	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:200厚烧 结页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 3. 墙厚: 200mm	m <sup>3</sup>	33.48			
129	010504001001	多孔砖墙-女儿墙 1. 砖品种、规格、强度等级:200厚烧 结页岩多孔砖 2. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 3. 墙厚: 200mm	m <sup>3</sup>	1.96			
		A. 4 混凝土工程					
130	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:80厚C15混凝土	m <sup>3</sup>	10.29			
131	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	3.20			
132	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	10.18			
133	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.70			
134	010502001002	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
135	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	9.29			
136	010503005001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.27			
137	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.90			
138	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	25.57			
139	010507001001	散水 1. 散水宽度:900mm 2. 60mm厚C15混凝土面层 3. 5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	32.40			
140	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	1.96			
141	010515001001	螺纹钢 $\Phi$ 10以内 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以 内	t	2.192			
142	010515001002	螺纹钢 $\Phi$ 10以上 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 $\Phi$ 10以 上	t	3.456			
143	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.096			
144	010516003001	机械连接	个	18			
145	桂010516004001	电渣压力焊接	个	64			
		<b>A.6 金属结构工程</b>					
146	010606008001	钢梯 做法详见98ZJ901-1/38 含制作、安装、运输	t	0.059			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
147	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 1. 25厚1:2.5水泥砂浆保护层,分格 面积为1m <sup>2</sup> 2. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层或200g/ M2聚酯无纺布一层 3. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4. 基层处理剂 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层或30 厚C20细石混凝土找平 6. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝 土找2%坡抹平 7. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m <sup>2</sup>	137.64			
		<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>					
148	011001001001	保温隔热屋面	m <sup>2</sup>	128.48			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 50厚阻燃挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)					
		<b>A. 9 楼地面工程</b>					
149	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一遍 3. 做法15ZJ001, 地101 4. 部位: 走廊	m <sup>2</sup>	22. 20			
150	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚800*800mm防滑地砖铺实拍平、水泥浆擦缝 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 做法15ZJ001, 地201 4. 部位: 会议室、资料室、仓库、办公室	m <sup>2</sup>	102. 95			
151	011102003002	块料楼地面 1. 部位: 卫生间 2. 8-14厚300*600mm防滑地砖, 水泥砂浆擦缝 3. 25厚1: 2水泥砂浆 4. 1. 5厚聚氨酯防水涂料 5. 20厚1: 3泥砂浆找平 6. 30厚C10轻骨料混凝土填充找坡、坡向地漏 7. 0. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度) 0. 5) 用1. 3厚专用配套粘结料满粘 8. 20厚1: 3泥砂浆找平 9. 做法15ZJ001, 地201(XF)	m <sup>2</sup>	4. 20			
		<b>A. 10 墙、柱面工程</b>					
152	011201001001	墙面一般抹灰(内墙) 1. 15厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 2. 5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆 3. 面刮腻子二道(另列) 4. 做法15ZJ001, 内墙4	m <sup>2</sup>	180. 81			
153	011201001002	墙面一般抹灰(外墙) 1. 15厚1: 3水泥砂浆(水泥砂浆中掺水泥用量5%JX-II-抗裂硅质防水剂) 2. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层真石漆涂料(另列) 4. 主涂主层真石漆涂料(另列) 5. 涂饰面层真石漆涂料二遍(另列) 6. 做法15ZJ001, 外墙13	m <sup>2</sup>	169. 74			
154	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3. 3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 300*600mm 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	29. 68			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 部位: 卫生间、前室(高至顶板) 6. 做法15ZJ001, 内墙23					
155	桂011204007002	块料墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 300*600mm 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 5. 部位: 会议室、资料室、办公室、仓库(高度1200mm) 6. 做法15ZJ001, 裙8	m <sup>2</sup>	83.77			
156	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 两种材料的墙体交接处, 应根据饰面材质在做饰面前加钉镀锌钢丝网 1.0@20, 防止裂缝	m <sup>2</sup>	31.24			
	<b>12.</b>	<b>天棚工程</b>					
157	011407002001	混合砂浆顶棚面 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 1.2mm厚聚合物乳液防水涂料 4. 面刮腻子二道(另列) 5. 做法15ZJ001, 顶2	m <sup>2</sup>	112.83			
158	011407002002	水泥砂浆顶棚面 1. 5厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆 3. 面刮腻子二道(另列) 4. 做法15ZJ001, 顶3	m <sup>2</sup>	4.14			
		<b>A. 12 门窗工程</b>					
159	010802001001	包钢质防盗门 1. 成品商包钢质防盗门 2. 含五金配件	m <sup>2</sup>	13.50			
160	010802001002	成品铝合金门 1. 成品100系列铝合金门, 壁厚2.0mm 2. 含五金配件	m <sup>2</sup>	1.89			
161	010807001001	90系列断热铝合金推拉窗 1. 90系列断热铝合金推拉窗, 壁厚1.4mm 2. 5mm+9A+5mm无色透明中空玻璃	m <sup>2</sup>	24.75			
162	010807005001	304不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	24.75			
		<b>A. 13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
163	011406003001	满刮腻子内墙面 1. 满刮腻子两遍	m <sup>2</sup>	180.81			
164	011407001001	仿砖纹外墙面粉料 1. 真石漆涂料 国产 弹性 一底一中一面, 保质8-10年	m <sup>2</sup>	43.60			
165	011407001002	米白色外墙面粉料 1. 一底二涂, 10年质保	m <sup>2</sup>	116.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 含基层腻子找平, 喷或滚刷涂料两遍					
166	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1. 满刮腻子二道	m <sup>2</sup>	116.97			
167	桂010401015001	玻璃钢化粪池 4m <sup>3</sup> 1. 参照图集14SS706 2. 规格: HPRP-004 容积4m <sup>3</sup> 3. 含土方开挖、回填、垫层及安装	座	1			
168	010401011001	水表井 1. 参照图集S145-17-10页 2. 含挖土、回填、弃土及钢筋安装、混凝土浇筑	座	1			
169	010401011002	砖砌污水检查井 1. 参照02S515图集19页 2. 含挖土、回填、弃土及钢筋安装、混凝土浇筑	座	1			
170	080802013001	质量责任标牌 1. 名称: 质量责任标牌 2. 规格: 800mm*600mm 3. 材质: 25mm厚黑色大理石刻责任标志牌, 字体为宋体 4. 含制作、运输、安装	块	1			
		<b>小计</b>					
		<b>Σ人工费</b>					
		<b>Σ材料费</b>					
		<b>Σ机械费</b>					
		<b>Σ管理费</b>					
		<b>Σ利润</b>					
		<b>Σ增值税</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>						
171	桂011701001001	外脚手架 1. 搭设方式: 双排搭设 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 钢管脚手架	m <sup>2</sup>	217.35			
172	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架材质: 钢管脚手架 2. 搭设高度: 3.6m以上	m <sup>2</sup>	77.02			
173	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质: 钢管满堂脚手架 2. 搭设高度: 3.6m以上	m <sup>2</sup>	106.38			
174	桂011701010001	框架现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	120.00			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
175	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.40			
176	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	26.88			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
177	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.98]	m <sup>2</sup>	56.43			
178	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	16.60			
179	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	71.77			
180	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	28.63			
181	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	13.05			
182	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	230.24			
183	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	49.00			
184	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	32.40			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
185	011703001001	建筑物垂直运输	m <sup>2</sup>	120.00			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		文化室-安装工程					
		分部分项工程					
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
186	030404017002	照明配电箱 ZAL 1. 型号: 非标 2. 箱内电器元件参照系统图 3. 安装方式: 底边距地1.6m暗装	台	1			
187	030412005001	双管荧光灯 1. 规格: 2x22WxLED 2. 安装方式: 吊链式, 距地2.8m	套	8			
188	030412001002	吸顶灯 1. 规格: 1x11WxLED	套	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 安装方式:吸顶安装					
189	030412001003	防潮吸顶灯 1. 规格: 1x5WxLED 2. 安装方式:吸顶安装	套	1			
190	030404033001	吊扇 1. 安装方式:扇叶距地3.0m吊装 2. 配调速开关	台	6			
191	030404034001	双联单控开关 1. 规格:10A^250V 2. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	4			
192	030404034002	单联单控开关 1. 规格:10A^250V 2. 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	1			
193	030404035001	排风扇插座 1. 规格: 10A^250V 2. 安装方式:底边距地2.3m暗装	套	1			
194	030404035002	挂式空调插座 1. 规格: 16A^250V 2. 安装方式:底边距地2.3m暗装	套	2			
195	030404035003	单相二、三极插座 1. 规格: 10A^250V 2. 安装方式:底边距地0.3m暗装	套	14			
196	030404035004	柜式空调开关箱 1. 安装方式:底边距地0.5m暗装	套	1			
197	030408003001	镀锌钢管 SC50 1. 安装方式:埋地敷设 2. 预留进线保护管,进线甲方自理	m	9.70			
198	桂030413013001	土方开挖	m <sup>3</sup>	3.64			
199	桂030413014001	土方回填	m <sup>3</sup>	3.64			
200	030411001002	刚性阻燃塑料管 FPC20	m	92.80			
201	030411001003	刚性阻燃塑料管 FPC16	m	115.20			
202	030411004004	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-6mm <sup>2</sup>	m	30.50			
203	030411004005	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-4mm <sup>2</sup>	m	293.90			
204	030411004006	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-2.5mm <sup>2</sup>	m	265.00			
205	030414002002	送配电装置系统	系统	1			
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
206	030409002002	接地母线 1. 利用地梁底部2根 $\phi \geq 16$ 主筋作为 接地体	m	62.70			
207	030409002003	接地母线 1. 材质:热镀锌圆钢 $\phi 12$ 2. 外墙引下线在室外地面下1m处引出 一根 $\phi 12$ 热镀锌圆钢	m	2.08			
208	030409003001	避雷引下线	m	39.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 利用混凝土构造柱内四根主筋 ( $\phi \geq 12$ )或对角二根主筋( $\phi \geq 16$ )					
209	030409005001	避雷网 1. 材质:热镀锌圆钢 $\phi 10$ 2. 安装形式、高度:沿屋脊、屋檐、 女儿墙敷设	m	49.04			
210	030409008001	总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式:距地0.5m安装	台	1			
211	030409008002	接地端子板 1. 安装方式:距地0.5m安装	块	4			
212	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		<b>B5 建筑智能化系统设备安装工程</b>					
213	040804003001	户内弱电接线箱 ADD1 1. 底边距地0.5m暗装	个	1			
214	030502012001	信息插座 1. 底边距地0.3m暗装	个	3			
215	030502004001	电视插座 1. 底边距地0.3m暗装	个	3			
216	030408003002	镀锌钢管 SC50 1. 安装方式:埋地敷设 2. 预留进线保护管,进线甲方自理	m	15.60			
217	030411001004	刚性阻燃塑料管 FPC20	m	78.80			
218	030411004007	网络线HYUTP-004S	m	49.50			
219	030502008001	电视线SYKV-75-5	m	48.00			
		<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
220	031001006002	PP-R塑料给水管 DN25 1. 连接形式:热熔连接 2. 压力要求:PN=1.6Mpa	m	6.76			
221	031001006003	PP-R塑料给水管 DN15 1. 连接形式:热熔连接 2. 压力要求:PN=1.6Mpa	m	1.90			
222	060105009001	UPVC塑料排水管 DN50 1. 连接形式:粘接连接	m	1.50			
223	060105009002	UPVC塑料排水管 DN100 1. 连接形式:粘接连接	m	4.00			
224	060105009003	UPVC塑料排水管 DN200 1. 连接形式:粘接连接	m	2.00			
225	060105009004	PVC-U塑料雨水管 DN100 1. 连接形式:粘接连接	m	8.50			
226	桂030413013002	人工挖沟槽 一般土 1. 土壤类别:三类土	m <sup>3</sup>	3.52			
227	桂030413014002	人工回填沟槽 土方 1. 填方材料品种:三类土	m <sup>3</sup>	3.52			
228	031003001001	止回阀 DN25 1. 连接形式:螺纹连接 2. 型号、规格:DN25	个	1			
229	031003008001	Y型过滤器 DN25	个	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

## 分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 连接形式: 螺纹连接					
230	031003013001	螺纹水表 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 含表前阀	组	1			
231	031003001002	截止阀 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
232	031003001003	闸阀 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
233	031004006001	蹲式大便器 1. 组装形式: 自闭阀配防污器 2. 型号、规格: DN25	套	1			
234	031004003001	立式洗脸盆	套	1			
235	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	2			
236	030901013001	灭火器 1. 形式: 手提式ABC类干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3 充剂3kg/具 3. 安装方式: 放置式	具	4			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。



# 总价措施项目费用表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率3%	含税金额 (元)
		<b>拆除工程</b>				
一		<b>2024拆除工程简易计税法</b>				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		<b>土石方工程</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程 简易计税法</b>				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		<b>挡土墙工程</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程 简易计税法</b>				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		<b>新建球场及地坪漆工程</b>				
一		<b>2022市政综合工程简易 计税法</b>				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		<b>台阶工程</b>				
一		<b>2024建筑装饰装修工程 简易计税法</b>				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

# 总价措施项目费用表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率3%	含税金额 (元)
		合计				
		青砖矮墙工程				
—		2024建筑装饰装修工程 简易计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		花圃、树池、石桌凳工程				
—		2024建筑装饰装修工程 简易计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		铺装、硬化、健身器材、 车位画线工程				
—		2022市政综合工程简易 计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
		绿化工程				
—		2021绿化工程简易计 税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
		合计				
		文化宣传栏				
—		2024建筑装饰装修工程 简易计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

# 总价措施项目费用表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率3%	含税金额 (元)
4	桂011801004007	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
		合计				
		舞台工程				
—		2024建筑装饰装修工程 简易计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
		合计				
		照明-安装				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程简易计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合计				
		文化室-土建工程				
—		2024建筑装饰装修工程 简易计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
		合计				
		文化室-安装工程				
—		2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程简易计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		合计				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
	<b>拆除工程</b>			
一	<b>2024拆除工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	44.54	1.34	45.88
	<b>土石方工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	63.55	1.91	65.46
	<b>挡土墙工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	50.07	1.50	51.57
	<b>新建球场及地坪漆工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	170.95	5.13	176.08
	<b>台阶工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12.03	0.36	12.39
	<b>青砖矮墙工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	22.16	0.66	22.82
	<b>花圃、树池、石桌凳工程</b>			
一	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	128.30	3.85	132.15
	<b>铺装、硬化、健身器材、车位画线工程</b>			
一	<b>2022市政综合工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	494.43	14.83	509.26
	<b>绿化工程</b>			
一	<b>2021绿化工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

## 其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第3页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率3%	含税金额(元)
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	71.36	2.14	73.50
	<b>文化宣传栏</b>			
—	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	27.60	0.83	28.43
	<b>舞台工程</b>			
—	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	59.23	1.78	61.01
	<b>照明-安装</b>			
—	<b>2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	120.85	3.63	124.48
5	计日工			
6	总承包服务费			
	<b>文化室-土建工程</b>			
—	<b>2024建筑装饰装修工程简易计税法</b>			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。  
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。



# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第1页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
	◆材料◆			
1	型钢(综合)	kg		
2	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
3	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
4	钢丝 $\Phi 1.6$	kg		
5	镀锌钢丝(综合)	kg		
6	冷拔低碳钢丝 4	t		
7	镀锌铁丝 (综合)	kg		
8	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
10	镀锌铁丝 $\Phi 4$	kg		
11	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg		
12	钢丝绳 (综合)	kg		
13	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合)	t		
14	圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内(综合)	kg		
15	圆钢HPB300 $\Phi 10\sim 14$	kg		
16	镀锌扁钢(综合)	kg		
17	镀锌扁钢 $-40\times 4$	kg		
18	钢板(综合)	kg		
19	铜丝 $\Phi 1.6$	kg		
20	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
21	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>		
22	橡胶板 1~3mm	kg		
23	聚乙烯薄膜0.4mm	m <sup>2</sup>		
24	塑料薄膜	m <sup>2</sup>		
25	塑料薄膜 (养护)	m <sup>2</sup>		
26	聚苯乙烯板	m <sup>3</sup>		
27	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
28	棉丝	kg		
29	棉纱头	kg		
30	破布	kg		
31	镀锌自攻螺钉 M4~6 $\times$ 20~35	个		
32	木螺钉 m2~4 $\times$ 6~65	个		
33	镀锌木螺钉 M4.5~6 $\times$ 15~100	个		
34	螺栓 M6~12 $\times$ 12~50	套		
35	镀锌螺栓 M10 $\times$ 100	套		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第2页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
36	对拉螺栓	kg		
37	膨胀螺栓 M6×85	套		
38	膨胀螺栓 M8	套		
39	膨胀螺栓 M10	套		
40	膨胀螺栓 M12	套		
41	膨胀螺栓 M12×110	套		
42	膨胀螺栓 M16	套		
43	膨胀螺栓 M18	套		
44	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
45	镀锌锁紧螺母 20	个		
46	塑料胀管 Φ6~8	颗		
47	铁钉(综合)	kg		
48	电焊条(综合)	kg		
49	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
50	低碳钢电焊条	kg		
51	碳钢焊条	kg		
52	耐热电焊条	kg		
53	焊锡丝 综合	kg		
54	焊锡	kg		
55	焊剂	kg		
56	焊锡膏 瓶装50g	kg		
57	冲击钻头(综合)	根		
58	冲击钻头 Φ8	个		
59	冲击钻头 φ12	个		
60	钢锯条	根		
61	切缝机刀片	片		
62	砂纸	张		
63	水砂纸	张		
64	铁砂布	张		
65	镀锌钢丝网(综合)	m <sup>2</sup>		
66	铁件(综合)	kg		
67	预埋铁件	kg		
68	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
69	PVC管专用弹簧	根		
70	直形螺纹套筒连接件 φ32	套		
71	水泥(综合)	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第3页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
72	砌筑水泥 M32.5	t		
73	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
74	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
75	中砂	m <sup>3</sup>		
76	机制砂	m <sup>3</sup>		
77	机制砂	m <sup>3</sup>		
78	碎石 (综合)	m <sup>3</sup>		
79	碎石 (综合)	m <sup>3</sup>		
80	碎石 (5~20) mm	m <sup>3</sup>		
81	碎石 (5~40) mm	m <sup>3</sup>		
82	陶粒	m <sup>3</sup>		
83	炉 (矿) 渣	m <sup>3</sup>		
84	石屑	m <sup>3</sup>		
85	生石灰	kg		
86	石灰膏	m <sup>3</sup>		
87	石粉	m <sup>3</sup>		
88	粘土	m <sup>3</sup>		
89	页岩标准砖 240×115×53	千块		
90	仿青砖 240×115×53	千块		
91	页岩标准砖 240×115×53	块		
92	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
93	砼空心砌块 390×190×190	块		
94	干混地面砂浆 DS M15	t		
95	干混地面砂浆 DS M20	t		
96	周转圆木	m <sup>3</sup>		
97	二等松杂板枋材 (综合)	m <sup>3</sup>		
98	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
99	周转枋材	m <sup>3</sup>		
100	周转板材	m <sup>3</sup>		
101	空心木板 125×250×25	块		
102	垫木	m <sup>3</sup>		
103	竹篾	百根		
104	陶瓷墙面砖 300×600	m <sup>2</sup>		
105	陶瓷地面砖 300×600	m <sup>2</sup>		
106	陶瓷地面砖 800×800	m <sup>2</sup>		
107	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第4页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
108	耐碱玻璃纤维网格布	m <sup>2</sup>		
109	100系列铝合金门铝合金平开门	m <sup>2</sup>		
110	铝合金隔热断桥推拉窗≥2mm2 (含中空玻璃)	m <sup>2</sup>		
111	钢防盗门 (成品)	m <sup>2</sup>		
112	钢楼梯 (爬式)	t		
113	调和漆 (综合)	kg		
114	酚醛磁漆 (各种颜色)	kg		
115	油灰	kg		
116	聚氨酯甲料	kg		
117	聚氨酯甲乙料	kg		
118	成品腻子粉 (一般型)	kg		
119	沥青漆	kg		
120	防锈漆	kg		
121	环氧富锌底漆	kg		
122	沥青绝缘漆	kg		
123	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
124	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
125	铅油	kg		
126	银粉漆	kg		
127	石油沥青 30#	kg		
128	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m <sup>2</sup>		
129	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基 (PY) 类3.0mm	m <sup>2</sup>		
130	防水粉	kg		
131	嵌缝膏	kg		
132	冷底子油	kg		
133	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
134	防腐油	kg		
135	嵌缝料	kg		
136	清油	kg		
137	国V汽油 92#	kg		
138	油漆溶剂油	kg		
139	机油 (综合)	kg		
140	电力复合酯 一级	kg		
141	漂白粉	kg		
142	硬酯酸 一级	kg		
143	二甲苯	kg		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第5页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
144	醋酸乙酯	kg		
145	丙酮	kg		
146	聚氨酯乙料	kg		
147	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
148	隔离剂	kg		
149	隔离剂	kg		
150	聚合物胶浆	kg		
151	乙炔气	kg		
152	氧气	m <sup>3</sup>		
153	建筑胶	kg		
154	108 胶	kg		
155	硅酮耐候密封胶	kg		
156	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
157	聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支)	支		
158	胶合剂	kg		
159	粘合剂	kg		
160	界面处理剂	t		
161	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
162	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
163	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
164	石棉	kg		
165	石棉橡胶垫	kg		
166	聚苯乙烯泡沫板	m <sup>3</sup>		
167	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
168	塑料软管	kg		
169	软管 DN15 L=30~50cm	根		
170	外丝 DN15	个		
171	内牙弯头 DN25	个		
172	镀锌活接头 DN25	个		
173	钢制活接头 DN25	个		
174	塑料管卡 de20	个		
175	塑料管卡 de32	个		
176	塑料管卡 de50	个		
177	塑料管卡 de110	个		
178	塑料管卡 de200	个		
179	闸阀 Z15T-10 DN25	个		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第6页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
180	角型阀(带铜活) DN15	个		
181	大便器胶皮碗	个		
182	便器接头 De130×110	个		
183	存水弯 De32	个		
184	大便器塑料存水弯 DN100	个		
185	洗脸盆下水口 De32	个		
186	透气帽(铅丝球) DN50	个		
187	透气帽(铅丝球) DN100	个		
188	透气帽(铅丝球) DN200	个		
189	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
190	阻燃管接头 FST15	个		
191	阻燃管接头 FST20	个		
192	硬塑料管接头D20	个		
193	塑料护口 15~20	个		
194	塑料护口 15~50	个		
195	电缆吊挂 3×50	套		
196	瓷接头 (双)	个		
197	接地端子板	个		
198	接线盒	个		
199	灯具金属吊盒	个		
200	尼龙扎带(综合)	个		
201	盾形琉璃瓦	块		
202	琉璃瓦片225×215	块		
203	琉璃光筒192×108	块		
204	琉璃脊瓦 (8"光脊)	块		
205	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
206	农药	kg		
207	营养液	袋		
208	种植土	m <sup>3</sup>		
209	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
210	水	m <sup>3</sup>		
211	煤	t		
212	木柴	kg		
213	标志牌 塑料扁形	个		
214	其他材料费	元		
215	其他材料费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第7页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
216	其他材料费	元		
217	校验材料费	元		
218	钢模板	kg		
219	组合钢模板	kg		
220	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
221	胶合板模板1830×915×18	m <sup>2</sup>		
222	复合木模板面板	m <sup>2</sup>		
223	模板钢支撑	kg		
224	模板支撑钢管及扣件	kg		
225	零星卡具	kg		
226	回转扣件	个		
227	对接扣件	个		
228	直角扣件	个		
229	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
230	木脚手板 (松杂)	m <sup>3</sup>		
231	竹脚手板	m <sup>2</sup>		
232	挡脚板 (综合)	m		
233	枕木	m <sup>3</sup>		
234	钢垫板	kg		
235	钢垫板 2.5~5mm	kg		
236	路灯基础 材料费	座		
237	文化宣传栏 材料费	m		
238	仿木栏杆 材料费	m		
239	防腐木长凳 材料费	个		
240	停车位画线 材料费	个		
241	质量责任标牌 材料费	块		
242	丙烯酸地坪漆 材料费	m <sup>2</sup>		
243	成品石桌石凳 材料费	套		
244	PVCΦ32泄水管 材料费	m		
245	球场画线 材料费	项		
246	村牌标 材料费	个		
247	活动球架 材料费	付		
248	水表井 材料费	座		
249	安装健身器材 材料费	套		
250	砖砌污水检查井 材料费	座		
251	玻璃钢化粪池 4m3 材料费	座		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第8页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
252	304不锈钢防盗网 材料费	m <sup>2</sup>		
253	生石灰	t		
	<b>◆商品砼◆</b>			
254	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m <sup>3</sup>		
255	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m <sup>3</sup>		
256	预拌普通混凝土 C25	m <sup>3</sup>		
257	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m <sup>3</sup>		
	<b>◆配合比◆</b>			
258	水泥砂浆中砂M5	m <sup>3</sup>		
259	水泥砂浆中砂M7.5	m <sup>3</sup>		
260	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
261	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
262	水泥砂浆中砂M10	m <sup>3</sup>		
263	水泥砂浆 1:2	m <sup>3</sup>		
264	水泥砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>		
265	水泥砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		
266	混合砂浆 1:1:6	m <sup>3</sup>		
267	混合砂浆 1:1:4	m <sup>3</sup>		
268	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m <sup>3</sup>		
269	素水泥浆	m <sup>3</sup>		
270	炉渣混凝土 C10	m <sup>3</sup>		
271	中砂 陶粒 水泥32.5 LC5	m <sup>3</sup>		
	<b>◆主材◆</b>			
272	三合土(天然级配)	m <sup>3</sup>		
273	透水砖235*115*60mm	m <sup>2</sup>		
274	镀锌钢管 SC50	m		
275	配管SC40	m		
276	镀锌钢管 SC50	m		
277	阻燃塑料管FPC20	m		
278	PVC-U塑料雨水管 DN100	m		
279	UPVC塑料排水管 DN200	m		
280	刚性阻燃塑料管 FPC20	m		
281	UPVC塑料排水管 DN50	m		
282	UPVC塑料排水管 DN100	m		
283	PP-R塑料给水管 DN25	m		
284	PP-R塑料给水管 DN15	m		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第9页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
285	塑料给水管件	个		
286	承插塑料管件	个		
287	止回阀 DN25	个		
288	Y型过滤器 DN25	个		
289	截止阀 DN25	个		
290	闸阀 DN25	个		
291	蹲式大便器	个		
292	铜水嘴 DN15	个		
293	自闭式冲洗阀 DN25	个		
294	大便器冲洗管	根		
295	雨水斗 DN100	个		
296	手提式ABC类干粉灭火器 MF/ABC3kg	具		
297	螺纹水表 DN25	个		
298	避雷网热镀锌圆钢Φ10	m		
299	接地极L40*40*4	根		
300	BVVR-3*4双层绝缘护套铜芯软线	m		
301	刚性阻燃塑料管 FPC16	m		
302	刚性阻燃塑料管 FPC20	m		
303	电视插座	个		
304	信息插座	个		
305	木棉树 胸径10-12cm, 自然高度250-300cm, 冠幅250-300cm	株		
306	黄槐 胸径10-12cm, 自然高度250-300cm, 冠幅250-300cm	株		
307	宫粉紫荆 胸径10-12cm, 自然高度250~300cm, 冠幅250-300cm	株		
308	金叶女贞球 自然高度120-150cm, 冠幅120-150cm	株		
309	三角梅 自然高度120cm, 冠幅120~150cm	株		
310	黄金叶 自然高度15~20cm, 冠幅15~20cm	株		
311	红花继木 自然高度15~20cm, 冠幅15~20cm	株		
312	百里香 自然高度15~20cm, 冠幅15~20cm	株		
313	吊扇	台		
314	照明配电总箱 ZAL	台		
315	配电箱AL1	台		
316	柜式空调开关箱	台		
317	总等电位端子箱 MEB	个		
318	水性弹性外墙涂料 主材费	元		
319	移电线杆 主材费	元		
320	仿砖纹外墙面粉料 主材费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第10页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
321	米白色外墙面粉料 主材费	元		
322	洗脸盆	个		
323	防潮吸顶灯1x5WxLED	套		
324	吸顶灯1x11WxLED	套		
325	双管荧光灯2x22WxLED	套		
326	单联单控开关	个		
327	双联单控开关	个		
328	单相二、三极插座	套		
329	排风扇插座	套		
330	挂式空调插座	套		
331	接地母线	m		
332	接地母线热镀锌圆钢Φ12	m		
333	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-2.5mm <sup>2</sup>	m		
334	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-6mm <sup>2</sup>	m		
335	管内穿线 WDZ-BYJ(F)-4mm <sup>2</sup>	m		
336	网络线HYUTP-004S	m		
337	铜芯电力电缆VV-3*10mm <sup>2</sup>	m		
338	低压电力电缆VV-0.6/1kv- 3*4mm <sup>2</sup>	m		
339	10m中杆投光灯架2*200W	套		
340	电视线SYKV-75-5	m		
341	户内弱电接线箱 ADD1	个		
	<b>◆机械台班组成◆</b>			
342	2023安装机械第一类费用	元		
343	市政机械第一类费用	元		
344	机械台班人工费	元		
345	机械第一类费用	元		
346	机械台班人工费	元		
347	汽油 92#	kg		
348	国V汽油 92#	kg		
349	汽油92#	kg		
350	轻柴油0#	kg		
351	轻柴油 0#	kg		
352	轻柴油0#	kg		
353	电	kW·h		
354	电	kW. h		
355	折旧费	元		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第11页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
356	检修费	元		
357	维护费	元		
358	安拆及场外运输费	元		
359	其他费	元		
	<b>◆机械◆</b>			
360	其他机械费	元		
361	手持式万用表	台班		
362	工业用真效值万用表	台班		
363	电能校验仪 ST9040	台班		
364	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
365	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
366	接地电阻检测仪 ET6/3	台班		
367	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
368	对讲机 C15	台班		
369	电缆测试仪 JH5132	台班		
370	其他各种仪器仪表	台班		
371	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m <sup>3</sup>	台班		
372	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m <sup>3</sup>	台班		
373	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
374	混凝土振捣器 平板式	台班		
375	混凝土振捣器 插入式	台班		
376	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
377	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
378	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
379	履带式推土机 功率75kW	台班		
380	履带式推土机 功率90kW	台班		
381	履带式推土机 功率105kW	台班		
382	轮胎式装载机 斗容量2m <sup>3</sup>	台班		
383	载重汽车 装载质量4t	台班		
384	载重汽车 装载质量5t	台班		
385	载重汽车 装载质量6t	台班		
386	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
387	自卸汽车 装载质量5t	台班		
388	自卸汽车 装载质量10t	台班		
389	自卸汽车 装载质量12t	台班		
390	机动翻斗车 装载质量1t	台班		

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 三里镇水仙村美丽移民村工程项目

第12页 共13页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
391	平板拖车组 装载质量20t	台班		
392	平板拖车组 装载质量25t	台班		
393	平板拖车组 装载质量40t	台班		
394	平地机功率 120kW	台班		
395	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
396	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
397	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
398	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
399	液压叉车	台班		
400	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
401	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
402	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
403	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
404	钢筋调直机 直径14mm	台班		
405	钢筋切断机 直径40mm	台班		
406	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
407	直行螺纹车丝机	台班		
408	木工圆锯机 直径500mm	台班		
409	半自动切割机 厚度100mm	台班		
410	铝材切割机1kW	台班		
411	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
412	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
413	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
414	对焊机 容量75kV·A	台班		
415	电渣焊机 电流1000A	台班		
416	洒水车 罐容量 10000L	台班		
417	洒水车罐容量 10000L	台班		
418	履带式液压岩石破碎机	台班		
419	高架车 15m	台班		
420	打药车 (汽车式) 2t	台班		
421	绿篱机	台班		
422	试压泵 压力30MPa	台班		
423	电锤 功率 520W	台班		
424	其他机械费	元		
425	卷扬机带塔 提升质量 (3~5) tH=40m	台·月		
426	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m <sup>3</sup>	台班		

