

2024年华台至洞圩道路养护工程


招标工程量清单

招标人: 南宁市良庆区交通运输局
(单位盖章)



造价咨询人: 广西易通工程咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编制人: 曾秋丽
(造价人员签字)
B212448003559
广西易通工程咨询有限公司
有效期至: 2029年04月28日



复核人: 薛伟峰
A12244554022478
(造价工程师签字)
有效期至: 2029年11月24日



编制时间: 2025年11月28日

复核时间: 2025年11月28日

编制说明

一、工程概况

本工程位于华台至洞圩，建设内容为：20cm厚水泥混凝土旧路面处理及修复长度1508.00m，宽度3.00m，错车道一处192.00m²，培土路肩长度1508.00m等。

二、编制依据

- 1、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)。
- 2、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》(JTG 3830—2018)。
- 3、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)。
- 4、广西壮族自治区地方标准DB45/T2228.1-2020《广西公路养护预算定额》。
- 5、桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
- 6、桂交基建管发[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的通知》。
- 7、计价依据：《部2018预》部颁2018预算计价依据。
- 8、本工程采用“同望工程造价管理软件(V10.8.2)”用计算机进行编制。

三、单价

- 1、根据桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》，本工程综合人工工资和机械工工资：101.25元/工日。
- 2、材料费：外购材料单价采用询价方式，油类及钢材参考《南宁建设工程造价信息2025年10月(下半月刊)》除税信息价

四、相关费用

- 1、其他直接费差：
 - ①冬季施工增加费：本项目所在地不属于冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；
 - ②雨季施工增加费：本项目所在地雨量区Ⅱ、雨季期5个月，计算雨季施工增加费；
 - ③夜间施工增加费：本项目不计此项费用；
 - ④特殊地区施工增加费：本项目不计此项费用；
 - ⑤行车干扰工程施工增加费：按《编制办法》规定计列；
 - ⑥施工辅助费：按《编制办法》规定计列；
 - ⑦工地转移费：按《编制办法》规定计列。
- 2、间接费：

(一) 规费

- ①养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；
- ②失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；
- ③医疗保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；
- ④住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列；
- ⑤工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列。

(二) 企业管理费

- ①基本费用：按《编制办法》规定计列；
- ②主食运费补贴：本项目不计此项费用；
- ③职工探亲路费：本项目不计此项费用；
- ④职工取暖补贴：本项目不计此项费用；
- ⑤财务费用：按《编制办法》规定计列。
- 3、利润：按《编制办法》规定计列。
- 4、税金：按《编制办法》规定计列。
- 5、专项费用：
 - ①安全生产费：按《编制办法》规定以建筑安装工程费乘以安全生产费率进行计算，费率按1.5%计取。
 - ②本项目不计算施工场地建设费。

四、其他需要说明的问题

- 1、本项目混凝土采用商品混凝土。
- 2、土方运距：按3.5km。
- 3、本项目路面混凝土采用商品混凝土，根据《南宁市交通运输局关于加强水泥混凝土路面工程质量管理的通知(南交运发(2020)230号)》的指导意见，4.5弯接强度配商品混凝土为C40。

投标报价汇总表

合同段：2024年华台至洞圩道路养护工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额(不计日工总额)	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：2024年华台至洞圩道路养护工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖掘机挖运土方（深20公分）	m3	38.4		
202-2	水泥混凝土路面破碎清除				
-a	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m3	904.8		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2024年华台至洞圩道路养护工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm水泥混凝土路面，弯拉强度4.5Mpa	m3	943.2		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	301.6		
清单 第300章 合计 人民币 元					