

工程量清单表

合同段：G243线K1302+413~K1343+400普通国道安全设施精细化提

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-c	安全生产责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 33516 元					

工程量清单表

合同段：G243线K1302+413~K1343+400普通国道安全设施精细化提

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-c	碎石路面（平面交叉）	m3	40.250		
清单 第200章 合计 人民币 822 元					

工程量清单表

合同段：G243线K1302+413~K1343+400普通国道安全设施精细化提

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏	m ³	22.040		
-d	钢筋	kg	1248.100		
602-3	波形梁钢护栏-果绿色喷塑				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	Gr-A-4E	m	866.000		
-a-2	Gr-B-2E（利用波板）	m	6.000		
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	上游端头AT1-1（14m/个）	个	51.000		
-c-2	上游端头AT1-2（12m/个）	个	56.000		
-c-3	下游端头AT2（12m/个）	个	21.000		
-d	过渡段				
-d-1	BT-1	m	72.000		
-d-2	TR-1	m	384.000		
-e	护栏处培土	m ³	25.000		
-f	Φ140mm立柱钻孔（深度165cm）	个	235.000		
-g	M30砂浆	m ³	5.970		
-h	拆除波形护栏	m	966.000		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	○600+□1100×600	个	12.000		
-b	△900×2	个	7.000		
-c	1370×660×3+1370×800×3	个	2.000		
-d	□1000×1000×2	个	12.000		
-e	单柱式线形诱导标	个	83.000		
-f	更换单柱式标志牌面板	个	6.000		
604-5	单悬臂式交通标志				
-a	□3760×1800×3	个	4.000		
604-7	附着式交通标志				
-a	更换附着式标志牌面板	个	2.000		
-b	附着式线形诱导标（附着式-B级护栏）	个	21.000		
-c	附着式线形诱导标（附着式-砼护栏）	个	18.000		
604-14	道口标柱	个	35.000		
604-15	拆除旧标志				
-a	拆除单柱式标志牌立柱	个	2.000		
-b	拆除单柱式标志牌面板	个	8.000		
-c	拆除诱导标面板	个	28.000		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	2±0.2mm	m ²	2190.600		
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标				
-b-1	II型（波形护栏）	块	369.000		

