

横州镇茉莉花综合产业园一期留置地变压器安装 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：横州市土地储备供应中心

(单位盖章)

造价咨询人：中诺天中工程管理有限公司

(单位盖章)

2025年11月05日

横州市茉莉花综合产业园一期留置地变压器安装 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：横州市土地储备供应中心 造价咨询人：中诺天中工程管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____(签字或盖章) 或其授权人：_____(签字或盖章)

编制人：_____(造价人员签字) 复核人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年11月05日 复核时间：2025年11月05日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:横州镇茉莉花综合产业园一期留置地变压器安装工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
茉莉花综合产业园一期留置地变压器安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
1	030410001001	电杆组立12米 含金具、接地防雷	根	1			
2	*桂030402019001	成套箱式开闭所 7间隔 带PT柜 1. 含安装及调试	台	1			
3	*030402018001	组合型成套箱式变电站500KVA 油浸式变压器，带2面高压柜，3面低压柜	台	4			
4	030402018002	组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量（≤500kv. A）	台	4			
5	*桂030408012001	地下定向钻孔敷管 HDPE φ 160×8mm 1. 孔水平长度：≤60m 2. 含挖（填）工作坑、管材熔接、泥浆清运等全部工作 3. 敷设根数:2	m	60.00			
6	*桂030408012002	地下定向钻孔敷管 HDPE φ 160×10mm 1. 孔水平长度：≤120m 2. 含挖（填）工作坑、管材熔接、泥浆清运等全部工作 3. 敷设根数:2	m	160.00			
7	*桂030408012003	地下定向钻孔敷管 HDPE φ 160×12mm 1. 孔水平长度：≤200m 2. 含挖（填）工作坑、管材熔接、泥浆清运等全部工作 3. 敷设根数:2	m	340.00			
8	*030408001001	高压电缆 ZC-YJV22-8. 7/15kV-3×300mm2 1. 符合3C认证，ISO9000认证 2. 含绝缘、耐压等测试	m	50.00			
9	*030408001002	高压电缆 ZC-YJV22-8. 7/15kV-3×70mm2 1. 符合3C认证，ISO9000认证 2. 含绝缘、耐压等测试	m	580.00			
10	030414015001	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 泄漏试验	次（根	5			
11	030414015002	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流耐压试验10kv	次（根	5			
12	030408006001	10kV户外冷缩电缆终端头 3×300mm2 1. 符合3C认证，ISO9000认证	个	2			
13	030408006002	10kV户外冷缩电缆终端头 3×70mm2 1. 符合3C认证，ISO9000认证	个	8			
14	050307009001	电缆标志桩	个	22			
15	050307009002	电缆标志牌	个	64			
16	桂030413007001	砖砌电缆井1. 5M*1. 5M	座	9			
17	桂030413011001	箱变基础 详见图纸，含人孔井	座	4			
18	030409001001	镀锌角钢接地极∠50*50*2500	根	157.00			
19	030409002001	接地母线热镀锌圆钢 φ 16	m	807.60			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:横州镇茉莉花综合产业园一期留置地变压器安装工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

