

宾阳县中华镇育才村委蒙连村农田水利
灌溉工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：宾阳县农业农村局（乡村振兴局）
(单位盖章)



造价咨询人：中昕国际项目管理有限公司
(单位盖章)



2026 年 3 月 20 日

编制说明

一、工程概况：宾阳县中华镇育才村委蒙连村农田水利灌溉工程

二、编制依据：

1、计价依据：

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程预算补充定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；

(2) 2007年颁发的《广西水利水电建筑工程概(预)算定额》；

(3) 2007年颁发的《广西水利水电设备安装工程概(预)算定额》；

(4) 2007年颁发的《广西水利水电工程机械台时费定额》；

(5) 2014年颁发的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》；

(6) 桂水基[2016]1号文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；

(7) 桂水基[2016]16号文，水利厅关于营业税改征增值税后广西水利电力工程计价依据调整通知；

(8) 桂水建设[2019]4号文，自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

2、材料价格：

按2025年《南宁建筑信息》第12期宾阳信息价格计算，宾阳信息价没有的则参考同期南宁市信息价及市场询价。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 宾阳县中华镇育才村委蒙连村农田水利灌溉工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		水渠部分						
1.1		渠道01 L=451m						
1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	883.00				
1.1.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	336.90				
1.1.3	500101003002	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距5km	m ³	546.10				
1.1.4	500113005001	碎石基础垫层	m ³	81.20				
1.1.5	500109001001	C25砼底板	m ³	144.30				
1.1.6	500109001002	C25砼渠道	m ³	270.60				
1.1.7	500110001001	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	1984.40				
1.1.8	500109001003	C25支撑砼梁	m ³	1.30				
1.1.9	500110001002	支撑砼梁钢模板制作、安装拆除	m ²	26.33				
1.1.10	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.16				
1.1.11	500114001001	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	37.84				
1.1.12	500114001002	PVC塑料管安装(黏接连接), 公称直径32mm	m	133.80				
1.2		渠道02 L=4m						
1.2.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	10.00				
1.2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.70				
1.2.3	500101003004	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距5km	m ³	6.30				
1.2.4	500109001004	C25砼底板	m ³	2.40				
1.2.5	500109001005	C25砼渠道	m ³	3.50				
1.2.6	500110001003	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	17.60				
1.2.7	500109001006	C30预制小型混凝土盖板, 厚20cm	m ³	1.10				
1.2.8	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.24				
1.3		渠道03 L=285m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 宾阳县中华镇育才村委蒙连村农田水利灌溉工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	403.00				
1.3.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	190.40				
1.3.3	500101003006	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距5km	m ³	212.60				
1.3.4	500113005002	碎石基础垫层	m ³	49.70				
1.3.5	500109001007	C25砼底板	m ³	46.90				
1.3.6	500105006001	浆砌砖, 混凝土砌块墙	m ³	120.80				
1.3.7	500105010001	砌体砂浆抹面	m ²	560.80				
1.3.8	500110001004	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	110.40				
1.3.9	500109001008	C25支撑砼梁	m ³	1.73				
1.3.10	500110001005	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	27.23				
1.3.11	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.16				
1.3.12	500114001003	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	7.28				
1.4		渠道04 L=228m						
1.4.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	339.30				
1.4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	157.50				
1.4.3	500101003008	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距5km	m ³	181.80				
1.4.4	500113005003	碎石基础垫层	m ³	38.80				
1.4.5	500109001009	C25砼底板	m ³	43.10				
1.4.6	500109001010	C25砼渠道	m ³	46.80				
1.4.7	500105006002	浆砌砖, 混凝土砌块墙	m ³	94.60				
1.4.8	500105010002	砌体砂浆抹面	m ²	439.10				
1.4.9	500110001006	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	91.20				
1.4.10	500109001011	C25支撑砼梁	m ³	1.00				
1.4.11	500109001012	C30预制小型混凝土盖板, 厚20cm	m ³	2.80				
1.4.12	500110001007	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	21.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 宾阳县中华镇育才村委蒙连村农田水利灌溉工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4.13	500111001004	一般钢筋制作安装,人工	t	0.78				
1.4.14	500114001004	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	6.16				
1.5		渠道05 L=197m						
1.5.1	500101003009	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	151.00				
1.5.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	60.80				
1.5.3	500101003010	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距5km	m ³	90.20				
1.5.4	500113005004	碎石基础垫层	m ³	12.30				
1.5.5	500109001013	C25砼底板	m ³	21.20				
1.5.6	500109001014	C25砼渠道	m ³	43.80				
1.5.7	500105003001	浆砌片石水渠	m ³	11.10				
1.5.8	500105010003	砌体砂浆抹面	m ²	15.00				
1.5.9	500110001008	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	325.20				
1.5.10	500109001015	C25支撑砼梁	m ³	0.20				
1.5.11	500110001009	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	3.96				
1.5.12	500111001005	一般钢筋制作安装,人工	t	0.24				
1.5.13	500114001005	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	4.40				
1.6		渠道06 L=261m						
1.6.1	500101003011	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	370.60				
1.6.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	180.10				
1.6.3	500101003012	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距5km	m ³	190.50				
1.6.4	500113005005	碎石基础垫层	m ³	41.80				
1.6.5	500109001016	C25砼底板	m ³	39.20				
1.6.6	500105006003	浆砌砖, 混凝土砌块墙	m ³	114.20				
1.6.7	500105010004	砌体砂浆抹面	m ²	530.30				
1.6.8	500109001017	C25支撑砼梁	m ³	1.10				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 宾阳县中华镇育才村委蒙连村农田水利灌溉工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.9	500110001010	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	28.08				
1.6.10	500111001006	一般钢筋制作安装,人工	t	0.13				
1.6.11	500114001006	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	18.00				
1.6.12	500114001007	PVC塑料管安装(黏接连接),公称直径32mm	m	77.40				
1.7		渠道07 L=510m						
1.7.1	500101003013	挖掘机挖渠道土方,III类土	m ³	727.60				
1.7.2	500103001007	回填土石方,机械夯填土石	m ³	352.00				
1.7.3	500101003014	1m ³ 液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输,运距5km	m ³	1079.60				
1.7.4	500113005006	碎石基础垫层	m ³	80.60				
1.7.5	500109001018	C25砼底板	m ³	78.50				
1.7.6	500109001019	C25砼渠道	m ³	4.20				
1.7.7	500105006004	浆砌砖,混凝土砌块墙	m ³	220.40				
1.7.8	500105010005	砌体砂浆抹面	m ²	1024.00				
1.7.9	500110001011	渠道钢模板制作、安装拆除	m ²	21.60				
1.7.10	500109001020	C25支撑砼梁	m ³	2.00				
1.7.11	500110001012	支撑砼梁钢模板制作、安装拆除	m ²	40.50				
1.7.12	500111001007	一般钢筋制作安装,人工	t	0.25				
1.7.13	500114001008	伸缩缝(高分子材料板)	m ²	135.03				
1.8		材料二次运输						
1.8.1	500113003001	水泥二次运输100m	t	302.05				
1.8.2	500113003002	砂二次运输100m	m ³	538.83				
1.8.3	500113003003	片石二次运输100m	m ³	11.99				
1.8.4	500113003004	碎石二次运输100m	m ³	962.08				
1.8.5	500113003005	胶轮车运砖,装运卸100m	m ³	550.00				
2		项目碑						
2.1	500114001009	项目碑	项	1.00				

