

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 954876.72元

(大写): 玖拾伍万肆仟捌佰柒拾陆元柒角贰分

招标人: _____



(单位盖章)

造价咨询人: _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

编制人: _____



复核人: _____



编制时间: _____

复核时间: _____

总 说 明

工程名称:罗城仫族自治县人武部营院维修项目

第1页 共1页

一、工程名称:罗城仫族自治县人武部营院维修项目。

二、工程内容: 1、办公楼屋面拆除重做防水、内墙脱落部位拆除重刮腻子及新做防雷工程;

2、食堂屋面拆除重做防水、拆除隔墙;餐厅地面新铺防滑地砖、拆除重装吊顶及拆除重建树脂瓦屋面; 3、住宿楼屋面拆除重做防水及新做防雷工程; 4、管理用房屋面拆除重做防水、地面新铺防滑地砖及铲除重刮原有内墙墙面腻子; 5、活动室屋顶新建钢架棚树脂瓦屋面;

6、拆除重建旧围墙等内容。

三、编制依据:

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

2.《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013<广西壮族自治区实施细则>》;

3.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额;

4.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相应费率定额;

5.2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及相应费率定额

6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号);

7.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号);

四、材料价格

1.工程材料价格采用2025年11月份罗城县信息价,罗城县工程造价信息中没有发布的按宜州市、河池市信息价,没有信息价的材料参考市场价格。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:罗城仫族自治县人武部营院维修项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
罗城仫族自治县人武部营院维修项目-办公楼拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	38724.49	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1824.52	
2.1	其中:安全文明施工费	1356.52	
3	其他项目费用合计	81.10	
4	建筑安装工程费=1+2+3	40630.11	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_办公楼维修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	125097.53	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	5988.68	
2.1	其中:安全文明施工费	5435.30	
3	其他项目费用合计	262.17	
4	建筑安装工程费=1+2+3	131348.38	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目-办公楼安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13440.62	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	930.59	
2.1	其中:安全文明施工费	660.42	
3	其他项目费用合计	28.74	
4	建筑安装工程费=1+2+3	14399.95	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_食堂拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	19576.01	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	922.31	
2.1	其中:安全文明施工费	685.73	
3	其他项目费用合计	41.00	
4	建筑安装工程费=1+2+3	20539.32	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_食堂维修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	95262.68	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4454.36	
2.1	其中:安全文明施工费	4042.76	
3	其他项目费用合计	199.43	
4	建筑安装工程费=1+2+3	99916.47	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_住宿楼拆除			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	69829.87	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3290.10	
2.1	其中:安全文明施工费	2446.17	
3	其他项目费用合计	146.24	
4	建筑安装工程费=1+2+3	73266.21	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_住宿楼维修			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	197823.93	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	9743.74	
2.1	其中:安全文明施工费	8843.38	
3	其他项目费用合计	415.14	
4	建筑安装工程费=1+2+3	207982.81	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_住宿楼安装			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	13554.72	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1011.53	
2.1	其中:安全文明施工费	717.86	
3	其他项目费用合计	29.13	
4	建筑安装工程费=1+2+3	14595.38	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	24557.71	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1156.99	
2.1	其中:安全文明施工费	860.21	
3	其他项目费用合计	51.43	
4	建筑安装工程费=1+2+3	25766.13	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	102128.24	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	6292.06	
2.1	其中:安全文明施工费	5710.66	
3	其他项目费用合计	216.84	
4	建筑安装工程费=1+2+3	108637.14	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-活动室屋顶钢架棚			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	33457.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫族自治县人武部营院维修项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
罗城仫族自治县人武部营院维修项目- 办公楼拆除					38724.49		
分部分项工程					38724.49		
第一章人工拆除工程					38724.49		
1	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空阶砖	m ²	331.41	37.23	12338.39	
2	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	347.11	9.72	3373.91	
3	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	347.11	22.21	7709.31	
4	011607002001	防水层拆除	m ²	347.11	10.22	3547.46	
5	011607002002	防水层拆除 1. 拆除屋面天沟防水卷材	m ²	71.82	7.29	523.57	
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 铲除原有旧墙面腻子层	m ²	200.00	7.00	1400.00	
7	010103002001	废方弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	50.50	185.99	9392.50	
8	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运2km	m ³ ·km	101.00	4.35	439.35	
单价措施项目							
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_ 办公楼维修					125097.53		
分部分项工程					123917.53		
屋面及防水工程					120409.53		
9	010902001001	屋面卷材防水 1. 50厚C20细石混凝土, 内配Φ14@100双向 钢筋网片表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起 至女儿墙压顶高) 4. 两道2.0厚聚合物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 80厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2% 坡	m ²	347.11	320.07	111099.50	
10	010902001002	屋面卷材防水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起 900高) 3. 位置: 屋面外环天沟	m ²	71.82	129.63	9310.03	
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					3508.00		
11	011406003001	满刮腻子 1. 内墙刮腻子2道	m ²	200.00	17.54	3508.00	
单价措施项目					1180.00		
	011701	脚手架工程				1180.00	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	桂011701004001	内装修脚手架 1. 活动脚手架 墙柱面装饰	m ²	200.00	5.90	1180.00	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目- 办公楼安装						13440.62	
分部分项工程						13440.62	
防雷及接地装置						12926.46	
13	030409001001	接地极	根	21	91.60	1923.60	
14	030409002001	接地母线	m	120.92	30.10	3639.69	
15	030409003001	避雷引下线 1. Φ 10热镀锌圆钢沿外墙引下	m	133.80	22.82	3053.32	
16	030409005001	避雷网 沿女儿墙敷设 Φ 10热镀锌圆钢	m	114.44	34.04	3895.54	
17	030409006001	短接闪杆 Φ 20 L=0.35m	根	9	38.42	345.78	
18	桂030409013001	接地电阻测量端子盒	处	1.00	68.53	68.53	
给排水、燃气工程						514.16	
19	031001006	塑料DN110PVC排水管 1. 材质、规格:DN110PVC排水管 2. 连接形式:粘接连接	m	8.00	64.27	514.16	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_ 食堂拆除						19576.01	
分部分项工程						19576.01	
第一章人工拆除工程						19576.01	
20	011601001	砖砌体拆除 1. 拆除原有厨房内隔墙	m ²	8.45	113.08	955.53	
21	011606003	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	125.38	8.75	1097.08	
22	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空阶砖	m ²	125.56	37.23	4674.60	
23	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	125.56	9.72	1220.44	
24	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	141.88	22.21	3151.15	
25	011607002001	防水层拆除	m ²	141.88	10.22	1450.01	
26	011610001	木门窗拆除 1. 拆除厨房木门	樘	3	29.18	87.54	
27	011610002	金属门窗拆除 1. 拆除餐厅门	m ²	5.40	36.48	196.99	
28	011611003	钢网架拆除	m ²	67.62	20.22	1367.28	
29	010103002	废方弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	27.61	185.99	5135.18	
30	桂010103003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 增运2km	m ³ ·km	55.22	4.35	240.21	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_ 食堂拆除						19576.01	
分部分项工程						19576.01	
第一章人工拆除工程						19576.01	
20	011601001	砖砌体拆除 1. 拆除原有厨房内隔墙	m ²	8.45	113.08	955.53	
21	011606003	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	125.38	8.75	1097.08	
22	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空阶砖	m ²	125.56	37.23	4674.60	
23	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	125.56	9.72	1220.44	
24	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	141.88	22.21	3151.15	
25	011607002001	防水层拆除	m ²	141.88	10.22	1450.01	
26	011610001	木门窗拆除 1. 拆除厨房木门	樘	3	29.18	87.54	
27	011610002	金属门窗拆除 1. 拆除餐厅门	m ²	5.40	36.48	196.99	
28	011611003	钢网架拆除	m ²	67.62	20.22	1367.28	
29	010103002	废方弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	27.61	185.99	5135.18	
30	桂010103003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 增运2km	m ³ ·km	55.22	4.35	240.21	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_ 食堂拆除						19576.01	
分部分项工程						19576.01	
第一章人工拆除工程						19576.01	
20	011601001	砖砌体拆除 1. 拆除原有厨房内隔墙	m ²	8.45	113.08	955.53	
21	011606003	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	125.38	8.75	1097.08	
22	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空阶砖	m ²	125.56	37.23	4674.60	
23	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	125.56	9.72	1220.44	
24	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	141.88	22.21	3151.15	
25	011607002001	防水层拆除	m ²	141.88	10.22	1450.01	
26	011610001	木门窗拆除 1. 拆除厨房木门	樘	3	29.18	87.54	
27	011610002	金属门窗拆除 1. 拆除餐厅门	m ²	5.40	36.48	196.99	
28	011611003	钢网架拆除	m ²	67.62	20.22	1367.28	
29	010103002	废方弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	27.61	185.99	5135.18	
30	桂010103003	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 增运2km	m ³ ·km	55.22	4.35	240.21	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫族自治县人武部营院维修项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_					95262.68		
食堂维修							
分部分项工程					95262.68		
金属结构工程					13583.34		
31	010602001001	钢屋架 1. 3厚DN150热镀锌钢管柱 2. 3厚50*100热镀锌钢管横支撑 3. 3厚40*60热镀锌钢管斜支撑 4. 构件运距: 1km	t	1.028	7760.69	7977.99	
32	010606002001	钢檩条 1. 3厚40*60热镀锌钢管 2. 构件运距: 1km	t	0.469	6828.34	3202.49	
33	010606011001	钢板天沟 1. 115*1.5不锈钢雨水槽	m ²	13.80	174.12	2402.86	
屋面及防水工程					51909.91		
34	010902001001	屋面卷材防水 1. 50厚C20细石混凝土, 内配Φ14@100双向钢筋网片表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起至女儿墙压顶高) 4. 两道2.0厚聚合物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 80厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ²	141.88	307.79	43669.25	
35	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:树脂瓦屋面	m ²	74.10	111.21	8240.66	
楼地面装饰工程					11680.86		
36	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 原有水泥地面清扫干净	m ²	67.62	142.51	9636.53	
37	011207001001	墙面装饰板 1. 8mm厚防火埃特板 2. 3厚40*60镀锌方管架龙骨 3. 8mm厚防火埃特板	m ²	16.56	123.45	2044.33	
天棚工程					18088.57		
38	011302001001	吊顶天棚 1. 38主龙骨 2. 挂三角龙骨, 间距600 3. 600*600铝合金扣板	m ²	125.38	144.27	18088.57	
单价措施项目							
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_					69829.87		
住宿楼拆除							
分部分项工程					69829.87		
第一章人工拆除工程					69829.87		

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫族自治县人武部营院维修项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	011601001001	砖砌体拆除	m ³	0.58	113.08	65.59	
40	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空阶砖	m ²	641.45	37.23	23881.18	
41	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	641.45	9.72	6234.89	
42	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	641.45	22.21	14246.60	
43	011607002001	防水层拆除	m ²	641.45	10.22	6555.62	
44	010103002001	废方弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	96.80	185.99	18003.83	
45	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运2km	m ³ ·km	193.60	4.35	842.16	
		单价措施项目					
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_						197823.93	
住宿楼维修							
		分部分项工程				197706.85	
		砌筑工程				1899.19	
46	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔 砖240*115*90 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	2.88	659.44	1899.19	
		混凝土及钢筋混凝土工程				91.88	
47	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20混凝土	m ³	0.10	531.90	53.19	
48	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:	t	0.003	5006.66	15.02	
49	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:	t	0.005	4734.00	23.67	
		屋面及防水工程				186572.15	
50	010902001001	屋面卷材防水 1. 50厚C20细石混凝土, 内配Φ14@100双向 钢筋网片表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起 至女儿墙压顶高) 4. 两道2.0厚聚合物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 80厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2% 坡	m ²	641.45	290.86	186572.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				3657.50	
51	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	55.94	35.34	1976.92	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫族自治县人武部营院维修项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	011207001001	墙面装饰板 1. 木龙骨框架结构(方条20*30mm) 2. 九厘板 3. 加厚竹木纤维	m ²	11.00	152.78	1680.58	
		天棚工程				3462.48	
53	011302001001	吊顶天棚 1. 38主龙骨 2. 挂三角龙骨, 间距600 3. 600*600铝合金扣板	m ²	24.00	144.27	3462.48	
		门窗工程				1042.46	
54	010802001001	金属门 1. 不锈钢门	m ²	2.40	434.36	1042.46	
		油漆、涂料、裱糊工程				981.19	
55	011406003001	内墙满刮腻子 1. 刮腻子遍数: 两遍	m ²	55.94	17.54	981.19	
		单价措施项目				117.08	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				117.08	
56	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.12	104.54	117.08	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_							
住宿楼安装						13554.72	
		分部分项工程				13554.72	
		防雷及接地装置				13554.72	
57	030409001001	接地极	根	33	91.60	3022.80	
58	030409002001	接地母线	m	179.12	30.09	5389.72	
59	030409003001	避雷引下线 1. Φ 10热镀锌圆钢沿外墙引下	m	87.60	22.84	2000.78	
60	030409005001	避雷网 沿隔热板敷设 Φ 10热镀锌圆钢	m	208.08	13.66	2842.37	
61	030409006001	短接闪杆 Φ 20 L=0.35m	根	6	38.42	230.52	
62	桂030409013001	接地电阻测量端子盒	处	1.00	68.53	68.53	
		单价措施项目					
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_							
管理用房拆除						24557.71	
		分部分项工程				24557.71	
		第一章人工拆除工程				24557.71	
63	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空阶砖	m ²	204.48	37.23	7612.79	
64	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	204.48	9.72	1987.55	
65	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	204.48	22.21	4541.50	
66	011607002001	防水层拆除	m ²	204.48	10.22	2089.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
67	011608002001	铲除涂料面	m ²	336.42	7.00	2354.94	
68	010103002001	废方弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	30.67	185.99	5704.31	
69	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运2km	m ³ ·km	61.34	4.35	266.83	
		单价措施项目					
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房						102128.24	
		分部分项工程				100089.83	
		屋面及防水工程				59814.49	
70	010902001001	屋面卷材防水 1. 50厚C20细石混凝土, 内配Φ14@100双向钢筋网片表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起至女儿墙压顶高) 4. 两道2.0厚聚合物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 80厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ²	204.48	292.52	59814.49	
		楼地面装饰工程				23010.27	
71	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 原有水泥地面清理干净	m ²	164.83	139.60	23010.27	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				11367.63	
72	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	336.42	33.79	11367.63	
		油漆、涂料、裱糊工程				5897.44	
73	011406003001	内墙满刮腻子 1. 刮腻子遍数: 两遍	m ²	336.42	17.53	5897.44	
		单价措施项目				2038.41	
	011701	脚手架工程				2038.41	
74	桂011701004001	内装修脚手架 1. 墙面装饰	m ²	346.08	5.89	2038.41	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-活动室屋顶钢架棚						33457.33	
		分部分项工程				33457.33	
		金属结构工程				14357.01	
75	010602001001	钢屋架 1. 3厚DN150热镀锌钢管柱 2. 3厚50*100热镀锌钢管横支撑 3. 3厚40*60热镀锌钢管斜支撑	t	0.715	7760.67	5548.88	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 构件运距::1km					
76	010606002001	钢檩条 1. 3厚40*60热镀锌钢管 2. 构件运距:1km	t	0.604	6828.31	4124.30	
77	010606011001	钢板天沟 1. 115*1.5不锈钢雨水槽	m ²	26.90	174.12	4683.83	
		屋面及防水工程				19100.32	
78	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:树脂瓦屋面	m ²	171.75	111.21	19100.32	
		单价措施项目					
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目- 新建围墙工程						154295.69	
		分部分项工程				130997.75	
	1.	土(石)方工程				5565.00	
79	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见施工图	m ³	178.60	11.34	2025.32	
80	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土	m ³	37.40	0.41	15.33	
81	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:废方 2. 运距:起步1km	m ³	141.20	11.04	1558.85	
82	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km	m ³ ·km	564.80	3.48	1965.50	
	4.	砌筑工程				27696.36	
83	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2. 墙体厚度:20厚 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	39.00	557.62	21747.18	
84	010401010001	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:砼空心砌块 390×190×190 2. 柱类型、周长:400*400 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	10.80	550.85	5949.18	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程				61430.92	
85	010501002001	毛石混凝土基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	141.20	382.51	54010.41	
86	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土	m ³	0.08	531.77	42.54	
87	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土	m ³	7.51	661.24	4965.91	
88	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:	t	0.477	5007.10	2388.39	
89	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.005	4734.00	23.67	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 钢筋种类、规格:					
	8.	屋面及防水工程				8794.30	
90	010901001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:蓝色波纹瓦压顶 2. 粘结层砂浆的配合比:20厚1:3水泥砂浆	m ²	27.40	320.96	8794.30	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				18527.13	
91	011201001001	墙面一般抹灰 1、20厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	300.57	61.64	18527.13	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程				8984.04	
92	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m ²	300.57	29.89	8984.04	
		单价措施项目				23297.94	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				23297.94	
93	011702001001	基础 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑	m ²	307.08	63.02	19352.18	
94	011702009	过梁 1. 模板、支撑材质:过梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.12	103.72	116.17	
95	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	76.50	50.06	3829.59	
		罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目- 新建围墙拆除工程				17148.72	
		分部分项工程				17148.72	
		第一章人工拆除工程				17148.72	
96	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除原有旧围墙及基础	m ³	44.06	83.79	3691.79	
97	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除原有旧围墙基础	m ³	55.08	147.48	8123.20	
98	010103002001	废方弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	99.14	45.10	4471.21	
99	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运2km	m ³ ·km	198.28	4.35	862.52	
		单价措施项目					
		合 计				904897.54	
		Σ人工费				314559.31	
		Σ材料费				387934.20	
		Σ机械费				31691.88	
		Σ管理费				71113.57	
		Σ利 润				24896.25	

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费		利润
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-办公楼拆除											
		分部分项工程									
		第一章人工拆除工程									
1	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空楼梯	m ²	331.41	37.23	29.91			3.17	1.08	
	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板	100m ²	3.3141	1753.34	1408.55			149.31	50.71	
	AC-1-61	拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖	100m ²	3.3141	1969.77	1582.42			167.74	56.97	
2	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	347.11	9.72	7.81			0.83	0.28	
	AC-1-58	拆除屋面 屋面保温层 加气混凝土	100m ²	3.4711	972.72	781.44			82.83	28.13	
3	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	347.11	22.21	17.85			1.89	0.64	
	AC-1-77	拆除楼面 面层 水泥砂浆	100m ²	3.4711	2221.58	1784.72			189.18	64.25	
4	011607002001	防水层拆除	m ²	347.11	10.22	8.21			0.87	0.30	
	AC-1-75	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层	100m ²	3.4711	1021.35	820.51			86.97	29.54	
5	011607002002	防水层拆除 1. 拆除屋面天沟防水卷材	m ²	71.82	7.29	5.86			0.62	0.21	
	AC-1-76	铲除卷材、涂膜防水层 天沟、檐沟	10m	7.182	72.95	58.61			6.21	2.11	
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除 1. 铲除原有旧墙面腻子层	m ²	200.00	7.00	5.62			0.60	0.20	
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	2.0000	699.15	561.66			59.54	20.22	
7	010103002001	废方弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	50.50	185.99	95.02			54.41	15.84	5.37
	AC-4-1	楼层垃圾 机械运输 垂直运距(15m以内)	m ³	50.50	140.89	80.78			32.41	12.00	4.07

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	AC-4-6换	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.5050	4510.42	1423.76	2199.71		384.09	130.44		
8	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运2km	m ³ ·km	101.00	4.35		3.49		0.37	0.13		
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	1.0100	434.92		349.39		37.04	12.58		
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_办公楼维修												
		分部分项工程										
		屋面及防水工程										
9	010902001001	屋面卷材防水 1. 50厚C20细石混凝土, 内配Φ14@100双向钢筋网片表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起至女儿墙压顶高) 4. 两道2.0厚聚合物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 80厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 楼地面细石混凝土找平层 30mm(预拌细石混凝土 C20)[实际厚度=50]	m ²	347.11	320.07	76.18	190.99	0.05	19.69	6.73		
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm[实际厚度=50]	100m ²	3.4711	4124.11	1643.06	1604.90		399.26	136.37		
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm[实际厚度=10]{换: 石灰砂浆 1:4}	100m ²	3.4711	2105.36	1193.03	346.53	2.29	290.46	99.21		
	A-8-60换	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 白粘法一层平面	100m ²	5.7542	4597.21	522.74	3485.78		155.78	53.32		
	A-8-69	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面	100m ²	6.9422	3255.80	277.30	2598.75		82.64	28.28		
	A-8-70	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面	100m ²	2.2831	3609.36	360.49	2806.65		107.43	36.77		
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{换: 水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	3.4711	2687.71	1390.59	617.86	3.02	338.65	115.67		

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实际厚度=80]	100m ²	3.4711	3706.39	468.80	2744.04		139.70	47.82	
	A-10-20	楼地面细石混凝土找平层 30mm(预拌细石混凝土 C20)	100m ²	3.4711	2877.02	1263.86	963.59		307.12	104.90	
10	010902001002	屋面卷材防水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起900高) 3. 位置: 屋面外环女儿墙	m ²	71.82	129.63	25.59	84.09	0.03	6.87	2.35	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(换:水泥砂浆 1:2.5)	100m ²	0.7182	2687.71	1390.59	617.86	3.02	338.65	115.67	
	A-8-60换	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层平面	100m ²	1.6052	4597.21	522.74	3485.78		155.78	53.32	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
11	011406003001	满刮腻子	m ²	200.00	17.54	10.43	2.25		2.54	0.87	
	A-14-234换	1. 内墙刮腻子2道 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数=2]	100m ²	2.0000	1752.88	1043.21	224.85		253.50	86.59	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
12	桂011701004001	内装修脚手架 1. 活动脚手架 墙柱面装饰	m ²	200.00	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m ²	2.0000	589.44	377.50	9.23	2.17	113.14	38.73	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-办公楼安装											
		分部分项工程									
		防雷及接地装置									
13	030409001001	接地极	根	21	91.60	39.23	14.36	8.82	15.38	6.25	
	B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	21	91.60	39.23	14.36	8.82	15.38	6.25	
14	030409002001	接地母线	m	120.92	30.10	8.96	13.98	0.44	3.01	1.22	

工程量清单综合单价分析表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-11130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	12.092	300.98	89.63	139.77	4.41	30.09	12.23	
15	030409003001	避雷引下线 1. Φ10热镀锌圆钢沿外墙引下	m	133.80	22.82	9.23	5.77	1.23	3.35	1.36	
	B4-1152	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	13.380	228.30	92.35	57.76	12.26	33.48	13.60	
16	030409005001	避雷网 沿女儿墙敷设Φ10热镀锌圆钢	m	114.44	34.04	12.62	10.95	1.36	4.48	1.82	
	B4-1158	避雷网 沿女儿墙敷设	10m	11.444	340.39	126.23	109.52	13.60	44.75	18.18	
17	030409006001	短接闪杆Φ20 L=0.35m	根	9	38.42	9.17	18.40	2.45	3.72	1.51	
	B4-1195	避雷针制作、安装 避雷网上 针长(≤1m)	根	9	38.42	9.17	18.40	2.45	3.72	1.51	
18	桂030409013001	接地电阻测量端子盒	处	1.00	68.53	25.43	21.02	3.43	9.24	3.75	
	B4-1204	接地测试板	块	1	68.53	25.43	21.02	3.43	9.24	3.75	
		给排水、燃气工程									
19	031001006	塑料DN110PVC排水管 1. 材质、规格:DN110PVC排水管 2. 连接形式:粘接连接	m	8.00	64.27	28.64	17.36	0.05	9.18	3.73	
	B9-0173	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	0.800	642.66	286.41	173.59	0.49	91.81	37.30	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_食堂拆除											
		分部分项工程									
		第一章人工拆除工程									
20	011601001	砖砌体拆除 1. 拆除原有厨房内隔墙	m ³	8.45	113.08	90.84			9.63	3.27	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m ³	0.845	1130.78	908.42			96.29	32.70	
21	011606003	天棚面龙骨及饰面拆除	m ²	125.38	8.75	7.03			0.75	0.25	
	AC-1-116	拆除天棚 金属龙骨 金属面层	100m ²	1.2538	875.46	703.30			74.55	25.32	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
22	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空阶砖	m ²	125.56	37.23	29.91			3.17	1.08	
	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板	100m ²	1.2556	1753.34	1408.55			149.31	50.71	
	AC-1-61	拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖	100m ²	1.2556	1969.77	1582.42			167.74	56.97	
23	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	125.56	9.72	7.81			0.83	0.28	
	AC-1-58	拆除屋面 屋面保温层 加气混凝土	100m ²	1.2556	972.72	781.44			82.83	28.13	
24	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	141.88	22.21	17.85			1.89	0.64	
	AC-1-77	拆除楼面面层 水泥砂浆	100m ²	1.4188	2221.58	1784.72			189.18	64.25	
25	011607002001	防水层拆除	m ²	141.88	10.22	8.21			0.87	0.30	
	AC-1-75	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层	100m ²	1.4188	1021.35	820.51			86.97	29.54	
26	011610001	木门窗拆除 1. 拆除厨房木门	樘	3	29.18	23.44			2.49	0.84	
	AC-1-122	拆除木门窗 整樘门	10樘	0.30	291.81	234.43			24.85	8.44	
27	011610002	金属门窗拆除 1. 拆除餐厅门	m ²	5.40	36.48	29.30			3.11	1.06	
	AC-1-130	拆除 铝合金门窗	10m ²	0.540	364.77	293.04			31.06	10.55	
28	011611003	钢网架拆除	m ²	67.62	20.22	10.38			5.86	1.72	
	AC-1-56	拆除采光屋面 型钢龙骨	10m ²	6.762	202.15	103.79			58.61	17.21	
29	010103002	废弃弃置 1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km	m ³	27.61	185.99	95.02			54.41	15.84	
	AC-4-1	楼层垃圾 机械运输 垂直运距(15m以内)	m ³	27.61	140.89	80.78			32.41	12.00	
	AC-4-6换	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.2761	4510.42	1423.76			2199.71	384.09	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
30	桂010103003	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 增运2km	m³·km	55.22	4.35		3.49	0.37	0.13		
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m³	0.5522	434.92		349.39	37.04	12.58		
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_食堂维修											
		分部分项工程									
		金属结构工程									
31	010602001001	钢屋架 1. 3厚DN150热镀锌钢管柱 2. 3厚50*100热镀锌钢管横支撑 3. 3厚40*60热镀锌钢管斜支撑 4. 其他运距:1km	t	1.028	7760.69	1540.57	4323.83	456.61	595.17	203.72	
	A-6-80	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	1.028	7655.94	1528.91	4319.21	402.94	575.69	197.05	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.1028	1047.44	116.66	46.25	536.70	194.70	66.64	
32	010606002001	钢檩条 1. 3厚40*60热镀锌钢管 2. 其他运距:1km	t	0.469	6828.34	1142.58	4240.47	303.16	430.83	147.48	
	A-6-81	钢构件制作 其他钢构件	t	0.469	6723.57	1130.91	4235.85	249.49	411.36	140.80	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0469	1047.44	116.66	46.25	536.70	194.70	66.64	
33	010606011001	钢板天沟 1. 115*1.5不锈钢雨水槽	m²	13.80	174.12	25.32	109.04	5.00	14.01	6.37	
	A-6-76	围护体系安装 天沟 不锈钢	10m	1.380	1741.20	253.23	1090.44	49.99	140.09	63.68	
		屋面及防水工程									
34	010902001001	屋面卷材防水 1. 50厚C20细石混凝土, 内配Φ14@100双向钢筋网片表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆	m²	141.88	307.79	74.76	181.71	0.05	19.27	6.59	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-10-20换	3. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起至女儿墙压顶高) 4. 两道2.0厚聚合物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 80厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	100m ²	1.4188	4124.11	1643.06	1604.90		399.26	136.37	
	A-10-18换	楼地面细石混凝土找平层 30mm(预拌细石混凝土 C20)[实际厚度=50] 楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm[实际厚度=10](换:石灰砂浆 1:4)	100m ²	1.4188	2105.36	1193.03	346.53	2.29	290.46	99.21	
	A-8-60换	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层平面	100m ²	1.9212	4597.21	522.74	3485.78		155.78	53.32	
	A-8-69	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面	100m ²	2.8376	3255.80	277.30	2598.75		82.64	28.28	
	A-8-70	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面	100m ²	0.9990	3609.36	360.49	2806.65		107.43	36.77	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(换:水泥砂浆 1:2.5)	100m ²	1.4188	2687.71	1390.59	617.86	3.02	338.65	115.67	
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm)[实际厚度=80]	100m ²	1.4188	3706.39	468.80	2744.04		139.70	47.82	
	A-10-20	楼地面细石混凝土找平层 30mm(预拌细石混凝土 C20)	100m ²	1.4188	2877.02	1263.86	963.59		307.12	104.90	
35	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:树脂瓦屋面	m ²	74.10	111.21	22.90	61.76	1.18	11.13	5.06	
	A-6-68换	围护体系安装 屋面板 树脂瓦	100m ²	0.7410	11120.68	2290.06	6175.58	118.36	1112.69	505.77	
		楼地面装饰工程									
36	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m ²	67.62	142.51	38.67	79.42	0.03	9.41	3.21	

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内{换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.6762	14251.28	3867.46	7942.31	3.02	940.53	321.25	
37	011207001001	墙面装饰板 1. 8mm厚防火埃特板 2. 3厚40*60镀锌方管架龙骨 3. 8mm厚防火埃特板	m ²	16.56	123.45	38.31	62.14	0.24	9.37	3.20	
	A-11-136	墙饰面 轻钢龙骨 中距 (竖603横1500mm以内)	100m ²	0.1656	4500.46	1358.28	2296.24	23.79	335.84	114.71	
	A-11-166换	墙饰面 面层 纤维水泥板 (FC板)	100m ²	0.3312	3922.21	1236.29	1959.04		300.42	102.61	
		天棚工程									
38	011302001001	吊顶天棚 1. 38主龙骨 2. 挂三角龙骨, 间距600 3. 600*600铝合金扣板	m ²	125.38	144.27	34.75	86.21	0.05	8.46	2.89	
	A-12-18	方木天棚龙骨 (吊在混凝土板下或梁下) 单层楞	100m ²	1.2538	4549.74	1760.91	1832.42	5.04	429.13	146.57	
	A-12-110	天棚铝板面层 (600×600mm)	100m ²	1.2538	9877.33	1714.52	6788.31		416.63	142.31	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_住宿楼拆除											
		分部分项工程									
		第一章人工拆除工程									
39	011601001001	砖砌体拆除	m ³	0.58	113.08	90.84			9.62	3.28	
	AC-1-21	拆除砌体 砖墙	10m ³	0.058	1130.78	908.42			96.29	32.70	
40	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空阶砖	m ²	641.45	37.23	29.91			3.17	1.08	
	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板	100m ²	6.4145	1753.34	1408.55			149.31	50.71	
	AC-1-61	拆除屋面 架空隔热层 架空阶砖	100m ²	6.4145	1969.77	1582.42			167.74	56.97	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
47	010503005001	混凝土及钢筋混凝土工程 过梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 混凝土	m ³	0.10	531.90	115.10	325.20	1.20	34.60	11.90	
	A-5-25换	混凝土 过梁 {换: 预拌普通混凝土 C20}	10m ³	0.010	5318.80	1150.52	3251.85	12.18	346.48	118.60	
48	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:	t	0.003	5006.66	1066.67	3073.33	20.00	323.33	110.00	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.003	5007.09	1065.55	3073.48	20.29	323.58	110.76	
49	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:	t	0.005	4734.00	808.00	3146.00	48.00	254.00	88.00	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.005	4732.94	807.33	3145.64	47.32	254.69	87.17	
		屋面及防水工程									
50	010902001001	屋面卷材防水 1. 50厚C20细石混凝土, 内配 Φ 14@100双向钢筋网片表 面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 4.0厚APP改性沥青防水卷材 (四周翻起至女儿墙压顶 高) 4. 两道2.0厚聚合物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 80厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ²	641.45	290.86	72.93	168.73	0.05	18.73	6.40	
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm {预拌细石混凝土 C20} [实 际厚度=50]	100m ²	6.4145	4124.11	1643.06	1604.90		399.26	136.37	
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm [实际厚度=10] {换: 石灰砂浆 1:4}	100m ²	6.4145	2105.36	1193.03	346.53	2.29	290.46	99.21	
	A-8-60换	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 平面	100m ²	7.3173	4597.21	522.74	3485.78		155.78	53.32	
	A-8-69	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm/厚 平面	100m ²	12.8290	3255.80	277.30	2598.75		82.64	28.28	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	A-8-70	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面	100m ²	3.2501	3609.36	360.49	2806.65		107.43		36.77	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(换:水泥砂浆 1:2.5)	100m ²	6.4145	2687.71	1390.59	617.86	3.02	338.65		115.67	
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实际厚度=80]	100m ²	6.4145	3706.39	468.80	2744.04		139.70		47.82	
	A-10-20	楼地面细石混凝土找平层 30mm(预拌细石混凝土 C20)	100m ²	6.4145	2877.02	1263.86	963.59		307.12		104.90	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
51	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	55.94	35.34	19.46	6.57	0.03	4.74		1.62	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm(换:水泥砂浆 1:3)	100m ²	0.5594	3533.50	1945.71	657.18	3.43	473.64		161.78	
52	011207001001	墙面装饰板 1. 木龙骨框架结构(方条20*30mm) 2. 九厘板 3. 加厚红木红榿	m ²	11.00	152.78	42.31	83.37	0.52	10.41		3.56	
	A-11-120	墙饰面 木龙骨断面7.5cm ² 以内 平均中距(30cm以内)	100m ²	0.1100	4475.70	1976.46	1477.63	5.83	481.70		164.53	
	A-11-142	墙饰面 胶合板基层(9mm)	100m ²	0.1100	4388.92	1018.71	2613.98	46.56	258.86		88.42	
	A-11-166换	墙饰面 面层 纤维水泥板(FC板)	100m ²	0.1100	6413.79	1236.29	4244.89		300.42		102.61	
		天棚工程										
53	011302001001	吊顶天棚 1. 38主龙骨 2. 挂三角龙骨, 间距600 3. 600*600铝单板扣板	m ²	24.00	144.27	34.75	86.21	0.05	8.46		2.89	
	A-12-18	方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 单层楞	100m ²	0.2400	4549.74	1760.91	1832.42	5.04	429.13		146.57	
	A-12-110	天棚铝板面层(600×600mm)	100m ²	0.2400	9877.33	1714.52	6788.31		416.63		142.31	
		门窗工程										
54	010802001001	金属门	m ²	2.40	434.36	37.20	349.17		9.04		3.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		1. 不锈钢门										
	A-13-9换	不锈钢门安装 推拉	100m ²	0.0240	43435.10	3719.42	34916.77		903.82	308.71		
		油漆、涂料、裱糊工程										
55	011406003001	内墙满刮腻子 1. 刮腻子遍数: 两遍	m ²	55.94	17.54	10.43	2.25		2.54	0.87		
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	0.5594	1752.88	1043.21	224.85		253.50	86.59		
		单价措施项目										
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
56	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 过梁 胶合板模板 钢支撑	m ³	1.12	104.54	50.07	18.91	4.93	16.39	5.61		
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ³	0.0112	10454.77	5007.54	1890.77	493.00	1639.16	561.06		
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_住宿楼安装												
		分部分项工程										
		防雷及接地装置										
57	030409001001	接地极	根	33	91.60	39.23	14.36	8.82	15.38	6.25		
	B4-1111	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	33	91.60	39.23	14.36	8.82	15.38	6.25		
58	030409002001	接地母线	m	179.12	30.09	8.96	13.98	0.44	3.01	1.22		
	B4-1130换	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	17.912	300.98	89.63	139.77	4.41	30.09	12.23		
59	030409003001	避雷引下线 1. $\Phi 10$ 热镀锌圆钢沿外墙引下	m	87.60	22.84	9.24	5.77	1.23	3.35	1.36		
	B4-1152	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	8.760	228.30	92.35	57.76	12.26	33.48	13.60		
60	030409005001	避雷网 沿隔热板敷设 $\Phi 10$ 热镀锌圆钢	m	208.08	13.66	7.54	0.67	0.64	2.62	1.06		
	B4-1160	避雷网 沿隔热板敷设	10m	20.808	136.50	75.37	6.70	6.37	26.16	10.63		

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
61	030409006001	短接闪杆Φ20 L=0.35m	根	6	38.42	9.17	18.40	2.45	3.72	1.51		
	B4-1195	避雷针制作、安装 避雷网上 针长(≤1m)	根	6	38.42	9.17	18.40	2.45	3.72	1.51		
62	桂030409013001	接地电阻测量端子盒	处	1.00	68.53	25.43	21.02	3.43	9.24	3.75		
	B4-1204	接地测试板	块	1	68.53	25.43	21.02	3.43	9.24	3.75		
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房拆除												
		分部分项工程										
		第一章人工拆除工程										
63	011607001001	刚性层拆除 1. 拆除35厚490*490钢筋混凝土预制板 2. 拆除架空台阶砖	m ²	204.48	37.23	29.91			3.17	1.08		
	AC-1-62	拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板	100m ²	2.0448	1753.34	1408.55			149.31	50.71		
	AC-1-61	拆除屋面 架空隔热层 架空台阶砖	100m ²	2.0448	1969.77	1582.42			167.74	56.97		
64	011607001002	刚性层拆除 1. 拆除屋面30厚混凝土	m ²	204.48	9.72	7.81			0.83	0.28		
	AC-1-58	拆除屋面 屋面保温层 加气混凝土	100m ²	2.0448	972.72	781.44			82.83	28.13		
65	011607001003	刚性层拆除 1. 拆除屋面20厚水泥砂浆找平层	m ²	204.48	22.21	17.85			1.89	0.64		
	AC-1-77	拆除楼面 面层 水泥砂浆	100m ²	2.0448	2221.58	1784.72			189.18	64.25		
66	011607002001	防水层拆除	m ²	204.48	10.22	8.21			0.87	0.30		
	AC-1-75	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层	100m ²	2.0448	1021.35	820.51			86.97	29.54		
67	011608002001	铲除涂料面	m ²	336.42	7.00	5.62			0.60	0.20		
	AC-1-109	清理涂料层 内墙	100m ²	3.3642	699.15	561.66			59.54	20.22		
68	010103002001	废弃弃置	m ³	30.67	185.99	95.02		54.41	15.84	5.37		

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		1. 机械运输15m以内 2. 运距: 1km										
	AC-4-1	楼层垃圾 机械运输 垂直运距 (15m以内)	m ³	30.67	140.89	80.78	32.41	12.00	4.07			
	AC-4-6换	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m ³	0.3067	4510.42	1423.76	2199.71	384.09	130.44			
69	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 增运2km	m ³ ·km	61.34	4.35		3.49	0.37	0.13			
	AC-4-9	自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t	100m ³	0.6134	434.92		349.39	37.04	12.58			
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房												
		分部分项工程										
		屋面及防水工程										
70	010902001001	屋面卷材防水 1. 50厚C20细石混凝土, 内配φ14@100双向钢筋网片表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 4.0厚APP改性沥青防水卷材(四周翻起至女儿墙压顶高) 4. 两道2.0厚聚合物改性沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 80厚挤塑聚乙烯泡沫塑料板 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m ²	204.48	292.52	73.15	169.96	18.79	6.42			
	A-10-20换	楼地面细石混凝土找平层 30mm(预拌细石混凝土 C20)[实际厚度=50]	100m ²	2.0448	4124.11	1643.06	1604.90	399.26	136.37			
	A-10-18换	楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm[实际厚度=10](换: 石灰砂浆 1:4)	100m ²	2.0448	2105.36	1193.03	346.53	290.46	99.21			
	A-8-60换	防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层	100m ²	2.5024	4597.21	522.74	3485.78	155.78	53.32			
	A-8-69	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面	100m ²	4.0896	3255.80	277.30	2598.75	82.64	28.28			

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第15页 共20页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	A-8-70	防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 立面	100m ²	0.9152	3609.36	360.49	2806.65		107.43		36.77	
	A-10-17换	楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm [换:水泥砂浆 1:2.5]	100m ²	2.0448	2687.71	1390.59	617.86	3.02	338.65		115.67	
	A-9-51换	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(50mm) [实际厚度=80]	100m ²	2.0448	3706.39	468.80	2744.04		139.70		47.82	
	A-10-20	楼地面细石混凝土找平层 30mm [预拌细石混凝土 C20]	100m ²	2.0448	2877.02	1263.86	963.59		307.12		104.90	
		楼地面装饰工程										
71	011102003001	块料楼地面 1.8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.原水磨石地面基层工程	m ²	164.83	139.60	38.67	76.75	0.03	9.41		3.21	
	A-10-61换	块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.36m ² 以内 [换:素水泥浆 换:水泥砂浆 1:3]	100m ²	1.6483	13959.38	3867.46	7674.51	3.02	940.53		321.25	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
72	011201001001	墙面一般抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆	m ²	336.42	33.79	19.46	5.15	0.03	4.74		1.62	
	A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm [换:水泥砂浆中砂M7.5]	100m ²	3.3642	3378.35	1945.71	514.84	3.43	473.64		161.78	
		油漆、涂料、裱糊工程										
73	011406003001	内墙满刮腻子 1.刮腻子遍数:两遍	m ²	336.42	17.53	10.43	2.25		2.53		0.87	
	A-14-234	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍	100m ²	3.3642	1752.88	1043.21	224.85		253.50		86.59	
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
74	桂011701004001	内装修脚手架 1、墙面装饰	m ²	346.08	5.89	3.77	0.09	0.02	1.13		0.39	
	A-16-29	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	100m ²	3.4608	589.44	377.50	9.23	2.17	113.14		38.73	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费		利润
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-活动室屋顶钢架棚											
		分部分项工程									
		金属结构工程									
75	010602001001	钢屋架 1. 3厚DN150热镀锌钢管柱 2. 3厚50*100热镀锌钢管横支撑 3. 3厚40*60热镀锌钢管斜支撑	t	0.715	7760.67	1540.57	4323.85	456.60	595.16	203.71	
	A-6-80	钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢	t	0.715	7655.94	1528.91	4319.21	402.94	575.69	197.05	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0715	1047.44	116.66	46.25	536.70	194.70	66.64	
76	010606002001	钢檩条 1. 3厚40*60热镀锌钢管 2. 植性运距.1km	t	0.604	6828.31	1142.58	4240.46	303.16	430.83	147.47	
	A-6-81	钢构件制作 其他钢构件	t	0.604	6723.57	1130.91	4235.85	249.49	411.36	140.80	
	A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0604	1047.44	116.66	46.25	536.70	194.70	66.64	
77	010606011001	钢板天沟 1. 115*1.5不锈钢雨水槽	m ²	26.90	174.12	25.32	109.04	5.00	14.01	6.37	
	A-6-76	围护体系安装 天沟 不锈钢	10m	2.690	1741.20	253.23	1090.44	49.99	140.09	63.68	
		屋面及防水工程									
78	010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格:树脂瓦屋面	m ²	171.75	111.21	22.90	61.76	1.18	11.13	5.06	
	A-6-68换	围护体系安装 屋面板 树脂瓦	100m ²	1.7175	11120.68	2290.06	6175.58	118.36	1112.69	505.77	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-新建围墙工程											
		分部分项工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
1.		土(石)方工程										
79	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 详见施工图	m ³	178.60	11.34	4.70	4.33	1.02	0.35			
	A-1-24	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方斗容量(0.4m ³)	1000m ³	0.16074	6874.61	673.06	4801.75	618.65	213.52			
	A-1-10	人工挖沟槽(基坑)三类土深2m以内	100m ³	0.1786	5141.17	4090.29	4.04	462.66	159.68			
80	010103001001	回填方 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m ³	37.40	0.41	0.10	0.23	0.04	0.01			
	A-1-98	机械碾压原土	100m ²	0.3740	41.90	9.96	23.41	3.77	1.30			
81	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 废方 2. 运距: 起步1km	m ³	141.20	11.04		8.80	0.99	0.34			
	A-1-131	自卸汽车运土(运距1km以内)5t	1000m ³	0.14120	11050.80		8800.65	994.47	343.23			
82	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m ³ ·km	m ³ ·km	564.80	3.48		2.77	0.31	0.11			
	A-1-140	自卸汽车运土方(每增加1km运距)5t	1000m ³	0.56480	3474.75		2767.22	312.70	107.92			
4.		砌筑工程										
83	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 空心砌块 390×190×190 2. 墙体厚度: 20厚 3. 砂浆强度等级: M7.5	m ³	39.00	557.62	210.74	216.34	62.84	21.51			
	A-4-55换	小型空心砌块墙 墙体厚度(190mm) {换: 预拌普通混凝土 C20 换: 水泥砂浆中砂M7.5}	10m ³	3.948	5508.48	2081.75	2137.13	620.80	212.49			
84	010401010001	多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级: 空心砌块 390×190×190 2. 柱类型 周长: 400*400	m ³	10.80	550.85	208.18	213.71	62.08	21.25			

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-4-55换	3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 小型空心砌块墙 墙体墙厚(190mm) (换:水泥砂浆中砂 M7.5 换:预拌普通混凝土 C20)	10m³	1.080	5508.48	2081.75	2137.13	1.48	620.80	212.49	
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程									
85	010501002001	毛石混凝土基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土基础 2. 混凝土强度等级: C20	m³	141.20	382.51	50.47	279.43	0.60	15.22	5.21	
	A-5-4换	带形基础 毛石混凝土 (换:预拌普通混凝土 C20)	10m³	14.120	3825.18	504.73	2794.26	6.04	152.21	52.10	
86	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土	m³	0.08	531.77	115.00	325.13	1.25	34.63	11.88	
	A-5-25换	混凝土 过梁 (换:预拌普通混凝土 C20)	10m³	0.008	5318.80	1150.52	3251.85	12.18	346.48	118.60	
87	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土	m³	7.51	661.24	189.13	341.86		56.36	19.29	
	A-5-52	混凝土 压顶、扶手 (预拌普通混凝土 C25)	10m³	0.751	6612.42	1891.29	3418.64		563.60	192.91	
88	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:	t	0.477	5007.10	1065.56	3073.48	20.29	323.58	110.75	
	A-5-291	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Ⅲ10以内	t	0.477	5007.09	1065.55	3073.48	20.29	323.58	110.76	
89	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:	t	0.005	4734.00	808.00	3146.00	48.00	254.00	88.00	
	A-5-292	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Ⅲ10以上	t	0.005	4732.94	807.33	3145.64	47.32	254.69	87.17	
	8.	屋面及防水工程									
90	010901001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:蓝色波纹瓦压顶 2. 黏结层砂浆的配合比:20厚1:3水泥砂浆	m²	27.40	320.96	99.07	155.76		29.52	10.11	
	A-8-16换	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 底盖1/3 露2/3	100m²	0.2740	21406.96	6070.97	11140.05		1809.15	619.24	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A-8-18换	屋面工程 瓦屋面 琉璃瓦 在混凝土板上铺设 盖正脊	100m	0.2740	10690.03	3836.42	4436.39		1143.25	391.31	
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
91	011201001001	墙面一般抹灰 1、20厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	300.57	61.64	33.79	11.57	0.13	8.24	2.82	
	A-11-12	一般抹灰 外墙 (15+5) mm	100m ²	3.0057	6164.17	3378.74	1157.30	13.34	824.28	281.54	
	14.	油漆、涂料、裱糊工程									
92	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m ²	300.57	29.89	13.74	9.20		3.34	1.14	
	A-14-216	喷刷涂料 仿瓷涂料 墙面 三遍	100m ²	3.0057	2989.60	1374.26	920.48		333.95	114.06	
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
93	011702001001	基础 1. 基础类型: 带形基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板钢支撑	m ³	307.08	63.02	32.24	11.93	0.54	9.77	3.34	
	A-5-170	带形基础 胶合板模板钢支撑	100m ³	3.0708	6303.07	3223.94	1192.92	54.43	976.95	334.39	
94	011702009	过梁 1. 模板、支撑材质: 过梁 胶合板模板 钢支撑	m ³	1.12	103.72	50.07	18.16	4.93	16.39	5.61	
	A-5-200	过梁 胶合板模板 钢支撑	100m ³	0.0112	10373.14	5007.54	1815.88	493.00	1639.16	561.06	
95	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m	76.50	50.06	26.97	7.45	0.52	8.19	2.80	
	A-5-239	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.77	4974.78	2679.88	739.71	51.77	814.03	278.63	
		罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-新建围墙拆除工程									
		分部分项工程									
		第一章人工拆除工程									

总价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫族自治县人武部营院维修项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
罗城仫族自治县人武部营院维修项目-办公楼拆除						1824.52
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)		1356.52	
3	桂011801003001	雨季施工增加费			423.91	
4	桂011801004001	工程定位复测费			44.09	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_办公楼维修						5988.68
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	16.01	5435.30	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.25	84.88	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1.25	424.37	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.13	44.13	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目-办公楼安装						930.59
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		660.42	
2	桂031401002001	检验试验配合费			30.02	
3	桂031401003001	雨季施工增加费			240.15	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_食堂拆除						922.31
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)		685.73	
3	桂011801003001	雨季施工增加费			214.29	
4	桂011801004001	工程定位复测费			22.29	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_食堂维修						4454.36
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	16.01	4042.76	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.25	63.13	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1.25	315.64	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.13	32.83	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_住宿楼拆除						3290.10
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)		2446.17	
3	桂011801003001	雨季施工增加费			764.43	
4	桂011801004001	工程定位复测费			79.50	
罗城仫族自治县人武部营院维修项目_住宿楼维修						9743.74
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	16.01	8843.38	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.25	138.09	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1.25	690.46	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.13	71.81	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_住宿楼安装						1011.53
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)		717.86	
2	桂031401002001	检验试验配合费			32.63	
3	桂031401003001	雨季施工增加费			261.04	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房拆除						1156.99
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)		860.21	
3	桂011801003001	雨季施工增加费			268.82	
4	桂011801004001	工程定位复测费			27.96	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房						6292.06
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	16.01	5710.66	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.25	89.17	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1.25	445.86	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.13	46.37	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-活动室屋顶钢架棚						1394.50
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	16.01	1265.64	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.25	19.76	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1.25	98.82	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.13	10.28	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-新建围墙工程						10256.03
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)	16.01	9308.34	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.25	145.35	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		1.25	726.76	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.13	75.58	
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-新建围墙拆除工程						807.84
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)		600.62	
3	桂011801003001	雨季施工增加费			187.70	
4	桂011801004001	工程定位复测费			19.52	
		合 计			48073.25	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-办公楼拆除		81.10	
一	2024拆除工程一般计税法	81.10	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	81.10	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_办公楼维修		262.17	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	262.17	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	262.17	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-办公楼安装		28.74	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	28.74	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	28.74	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_食堂拆除		41.00	
一	2024拆除工程一般计税法	41.00	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	41.00	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_食堂维修		199.43	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	199.43	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	199.43	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_住宿楼拆除		146.24	
—	2024拆除工程一般计税法	146.24	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	146.24	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_住宿楼维修		415.14	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	415.14	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	415.14	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_住宿楼安装		29.13	
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	29.13	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	29.13	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房拆除		51.43	
—	2024拆除工程一般计税法	51.43	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	51.43	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目_管理用房		216.84	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	216.84	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	216.84	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-活动室屋顶钢架棚		69.70	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	69.70	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	69.70	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-新建围墙工程		329.10	
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	329.10	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	329.10	分部分项工程费及措施项目费
罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目-新建围墙拆除工程		35.91	
—	2024拆除工程一般计税法	35.91	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

主要材料及价格表

工程名称:罗城仫佬族自治县人武部营院维修项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102	型钢(综合)	t	2.486	3482.30
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t	0.490	2981.42
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t	0.010	3009.73
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.504	5.75
5	010310002	镀锌铁丝 ϕ 4	kg	80.786	5.75
6	010310013	镀锌铁丝 ϕ 0.7	kg	2.729	5.75
7	010902001	圆钢HPB300 ϕ 10以内(综合)	t	0.053	3115.04
8	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t	0.499	3597.35
9	012910005	不锈钢板AISI201 1mm	m ²	29.304	135.40
10	022507001.1	树脂瓦	m ²	255.684	35.00
11	030183001	铁钉(综合)	kg	14.609	5.31
12	031311001	电焊条(综合)	kg	54.109	5.75
13	032116001	铁件(综合)	kg	12.293	5.75
14	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.256	301.77
15	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	19.050	319.47
16	040301001	砂(综合)	m ³	67.800	116.50
17	040301004	中砂	m ³	15.377	108.74
18	040902004	石灰膏	m ³	5.097	318.58
19	041101001	毛石(块石)	m ³	51.256	58.25
20	041301001	页岩标准砖 240 \times 115 \times 53	千块	0.110	339.81
21	041302001	多孔页岩砖 240 \times 115 \times 90	千块	1.024	630.10
22	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t	12.203	281.42
23	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t	2.666	274.34
24	050102005	周转圆木	m ³	0.005	955.75
25	050301003	一等杉木枋材	m ³	1.806	1371.68
26	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³	0.008	752.21
27	050306001	周转板枋材	m ³	0.044	1004.42
28	050306002	周转枋材	m ³	0.721	1004.42
29	050306003	周转板材	m ³	0.237	1004.42
30	050501008	胶合板9mm	m ²	11.550	23.89
31	070501006.1	陶瓷地面砖 800 \times 800	m ²	69.649	70.80
32	070501006.1	陶瓷地面砖 800 \times 800	m ²	169.775	68.20
33	090503001	铝板 600 \times 600	m ²	156.849	64.47
34	091501002	埃特板8mm	m ²	34.776	18.05
35	111101001.1	不锈钢门	m ²	2.328	320.00
36	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	1175.538	1.12
37	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	375.562	1.15

