

南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市西乡塘区安吉中学

(单位盖章)

造价咨询人：广西新厦工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年11月26日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

封-1

已 备 案	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编 号	A2025-192
日 期	2025.12.2

南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化
及排水排污等附属改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：南宁市西乡塘区安吉中学
(单位盖章)



造价咨询人：

广西新厦工程咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：

蓝扬
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：



玉富春
(签字或盖章)

编制人：

黄嘉怡



复核人：

覃业告



编制时间：2025年11月26日

复核时间：2025年11月26日

总 说 明

工程名称:南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第1页 共1页

一、工程概况

1. 项目名称:南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程。
2. 建设单位:南宁市西乡塘区安吉中学。

二、编制范围

图纸范围内的建筑装饰、安装、市政及拆除工程。

三、编制依据

1. 设计图纸;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及其广西壮族自治区实施细则;
3. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本);
4. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
5. 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
6. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定;
7. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额;
8. 2022年《广西壮族自治区市政工程费用定额》及计价相关规定;
9. 2011年《广西壮族自治区建筑拆除工程费用定额》及其配套的费用定额;
10. 2013年《广西壮族自治区安装拆除工程费用定额》及其配套的费用定额;
11. 桂建标[2016]17号《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
12. 自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);
13. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2015]5号);
14. 桂建标[2019]12号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
15. 桂建标[2023]7号《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
16. 主要材料价格采用《南宁市建设工程造价信息》2025年第10期上半月信息价(除税),工程造价信息中没有发布的,参照相邻城市信息价或市场价。

四、编制软件

博奥云计价(版本号:2.0.0.1)

五、其他相关问题

1. 本项目采用商品混凝土;
2. 本项目借弃运距暂按18km列计,结算按实际运距做调整;
3. 本安全生产责任保险费暂估价为6186.92元,结算以实际发生签证计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
室外拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
室外场地工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外电气土方工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
室外拆除工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体名称:拆除240厚砌砖围挡、花池 2. 拆墙、柱及附着其上的装饰层, 可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点, 清理归堆码放整齐	m³	34.60			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称:拆除钢筋混凝土冠梁 2. 破碎混凝土, 断钢筋、剔凿、清理渣土, 可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点, 清理归堆码放整齐	m³	13.80			
3	011605001001	平面块料拆除 1. 部位:升旗台地面 2. 饰面材料种类:面砖 3. 拆除面层(含结合层及找平层), 可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点, 清理归堆码放整齐	m²	64.50			
4	011605002001	立面块料拆除 1. 部位:升旗台、花池墙面 2. 饰面材料种类:饰面砖 3. 拆除墙、柱面各种块料面砖、石材(包括结合层、找平层、钢骨架或木骨架); 可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点, 清理归堆码放整齐	m²	40.00			
5	011611005001	其他金属构件拆除 1. 构件名称:切除原锚杆外漏部分 2. 拆除构件的规格尺寸:暂按Φ19锚杆 3. 切割、拆卸金属构件、旧料堆放到指定地点	t	0.031			
	4.	G.4 渣土场外运输					
6	010103002001	渣土弃置 1. 废弃料品种:建筑废渣 2. 含装车、起步第1公里、汽车加盖运输 3. 运方体积均以天然密实体积(自然方)计算	m³	54.27			
7	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 1. 工程量暂按增运17km列计, 结算按实际运距做调整 2. 运方体积均已天然密实体积(自然方)计算	m³·km	922.59			
8	010103002002	弃置费	m³	54.27			
		单价措施项目					
室外建筑工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
9	010101003001	挖沟槽(基坑)土方 1. 土壤类别: 详见设计地勘类别 2. 挖土深度: 按设计深度	m ³	249.80			
10	010103001001	回填方 1. 密实度: 满足设计要求密实度 2. 填方材料品种: 符合设计要求 3. 填方材料粒径: 按照设计要求 4. 填方来源、运距: 利用开挖土方	m ³	174.56			
11	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m ³	75.27			
12	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ · km 1. 挖土、借土、弃土: 弃土 2. 工程量暂按增运17km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ · km	1279.59			
13	010103002004	弃置费	m ³	75.27			
	4.	砌筑工程					
14	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩砖 240×115×90 2. 墙体部位: 砖砌挡墙1、砖砌挡墙2、围墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m ³	81.48			
15	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩砖 240×115×90 2. 墙体部位: 升旗台新砌挡墙 3. 墙体厚度: 360mm 4. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m ³	5.30			
16	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩砖 240×115×90 2. 墙体部位: 原挡墙侧壁装饰 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m ³	7.20			
17	010404001001	台阶垫层 1. 300厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100 2. 素土夯实	m ³	2.38			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
18	010501001001	垫层 1. 部位: 围墙 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C10	m ³	10.42			
19	010501001002	垫层 1. 部位: 砖砌挡墙1、升旗台新砌挡墙、台阶挡墙、排球网柱、围网	m ³	5.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15					
20	010501002001	带形基础 1. 部位: 围墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m ³	27.30			
21	010501003001	独立基础 1. 部位: 排球网柱、围网 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m ³	4.67			
22	010503004001	圈梁 1. 部位: 砖砌挡墙2、升旗台新砌挡墙 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.95			
23	010504004001	台阶挡土墙 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.58			
24	010507004001	台阶 1. 踏步高、宽:150mm高、300mm宽 2. 60厚C20混凝土, 随打随抹 3. 上撒1:1水泥砂子压实赶光, 台阶面向外坡1%	m ³	0.95			
25	010507007001	其他构件 1. 部位:挡墙侧壁装饰 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m ³	11.81			
26	010515001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ 10以内	t	0.102			
27	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.754			
28	010516002001	预埋铁件	t	0.239			
29	040501002001	排球网柱预留孔管 1. 材质、规格: 镀锌圆管 Φ 90 $\times$ 4.0 2. 长度: 500mm	m	2.00			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
30	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂	m ²	12.54			
	10.	楼地面装饰工程					
31	011102001001	石材楼地面 1. 部位: 升旗台地面翻新 2. 20厚芝麻面花岗岩400 $\times$ 400面层, 缝宽8, 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	64.50			
32	010301004001	挡墙顶面面层 部位: 围墙	m ²	8.10			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011201001001	墙面一般抹灰 1. 部位: 挡墙侧壁装饰、砖砌挡墙1、砖砌挡墙2 2. 12厚1:3水泥砂浆抹平	m ²	213.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3.6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平					
34	011201001002	墙面一般抹灰 1. 部位: 围墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	199.69			
35	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 围墙 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 4. 米黄色100×250×5~7厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝	m ²	112.68			
36	桂011204005001	石材墙面 1. 部位: 升旗台新砌、翻新墙面 2. 12厚1:3水泥砂浆抹平 3. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 4. 12厚芝麻面花岗岩(400×400)面层, 采用石材胶粘剂粘结, 砂浆勾缝	m ²	55.08			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
37	011407001001	水性弹性外墙涂料 1. 一底二涂, 平涂 10年保质 国产 2. 具体做法颜色详见施工图设计 3. 喷或滚刷底涂料一遍 4. 喷或滚刷面层涂料二遍	m ²	398.22			
	15.	其他装饰工程					
38	011503001001	不锈钢栏杆 H=1100mm 1. 扶手材料种类、规格: φ60×3不锈钢管扶手 2. 立柱材料种类、规格: φ50×4不锈钢立柱 3. 栏杆材料种类、规格: φ30×2不锈钢横杆、φ20×1.5不锈钢小立杆 4. 含弯头、制作、安装、运输、预埋件 5. 不锈钢材质: 304 6. 参照做法: 12J003/B12/2A	m	58.76			
39	011503001002	成品深灰色栏杆 1. 栏杆类型: 方钢管 25×25×1.0, 竖向@130mm 2. 金属面深灰色粉末喷涂 3. 高度: 栏杆高1.65米 4. 具体做法样式详见施工图设计图纸	m	188.50			
40	010607004001	金属网栏 1. 材料品种、规格: 成品φ5钢丝网 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 立柱φ75×3.0热镀锌钢管、横杆φ60×2.5热镀锌钢管 3. 面漆: 外壁做绿色喷塑处理	m ²	512.00			
41	桂011509001001	橡胶减速带 1. 位置: 新建校门-基地出入口 2. 材料种类、规格: 400×200×5、重量12kg	m	10.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
42	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排脚手架 2. 搭设高度: 10m以内 3. 脚手架材质: 钢管脚手架	m ²	106.74			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
43	011702001001	混凝土基础垫层 1. 部位: 砖砌挡墙1、升旗台新砌挡墙、台阶挡墙 2. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m ²	50.35			
44	011702001002	带形基础 1. 构件部位: 围墙 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m ²	109.20			
45	011702001003	独立基础 1. 构件部位: 排球网柱 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m ²	46.32			
46	011702008001	圈梁 1. 构件部位: 挡土墙2、升旗台新砌挡墙 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑	m ²	22.00			
47	011702011001	直形墙 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板、木支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 3. 混凝土表面施工要求: 清水混凝土饰面	m ²	14.74			
48	011702025001	其他现浇构件 1. 部位: 挡墙侧壁装饰 2. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m ²	31.50			
49	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质: 木模板、木支撑	m ²	6.60			
室外场地工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
50	040101002001	挖沟槽、基坑土方 不装车 1. 土壤类别: 详见设计地勘类别 2. 挖土深度: 按设计要求深度	m ³	209.12			
51	040103001001	回填方 1. 密实度: 满足设计要求密实度 2. 填方材料品种: 土 3. 填方来源: 利用挖方 4. 部位: 管沟	m ³	148.57			
52	040103001002	回填方 1. 密实度: 满足设计要求密实度 2. 填方材料品种: 土 3. 填方来源: 利用给排水土方调配及借土 4. 部位: 填土放坡、场地平整	m ³	3600.00			
53	040103002001	借土回填 1. 填料品种: 土方 2. 运距 1km 3. 含场内调配	m ³	3600.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
54	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 土或石类别: 土方 2. 工程量暂按增运17km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ · km	33412.99			
55	040103002002	购土费	m ³	1965.47			
	2.	地基处理及桩基础工程					
56	040201012001	水泥粉煤灰碎石桩 (CFG) 1. 地层情况: 详见设计地勘报告 2. 空桩长度、桩长: 空桩1m、桩长8m 3. 桩径: 500mm 4. 成孔方法: 长螺旋钻中心压灌成桩工艺施工 5. 混合料强度等级: C25水泥粉煤灰碎石泵商品砼	m	312.00			
57	040301011001	截桩头 1. 桩类型: CFG水泥粉煤灰碎石桩 2. 桩头截面、高度: ϕ 500mm、高500mm 3. 混凝土强度等级: C25 4. 有无钢筋: 无钢筋	m ³	3.83			
58	040305001001	褥垫层 1. 厚度: 300mm 2. 材料品种、规格及比例: 级配良好的碎石 (5-16mm) 混中粗砂 (体积比4 : 6)	m ³	62.34			
59	040303001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类、强度等级: 泵商品素砼、C15 2. 含模板制作、安拆	m ³	18.37			
60	040303015001	悬臂式挡土墙 1. 混凝土种类、强度等级: 泵商品砼、C30 2. 泄水孔材料品种、规格: 2m×2m设置排水孔, PVC ϕ 100塑料管	m ³	122.50			
61	040601028001	伸缩缝 1. 材料品种、规格: 泡沫塑料板 2. 工艺要求: 缝宽20mm, 每隔10~15m设置一道	m ²	4.55			
62	040601028002	伸缩缝 1. 材料品种、规格: 沥青麻筋 2. 工艺要求: 每隔10~15m设置一道, 沿墙内、外、顶三边填塞, 填塞深度不小于200mm	m ²	3.77			
63	040601025001	滤料铺设 1. 填土填料应采用卵石等透水性材料, 分层回填压实 2. 墙后反滤层采用400g/m土工布封闭	m ³	60.05			
	0410	拆除工程					
64	041001001001	拆除路面 1. 路面类型: 混凝土路面 2. 厚度: 200mm	m ²	650.00			
65	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距1km	m ³	277.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
66	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 土或石类别: 石碴 2. 借方或弃方: 弃方 3. 工程量暂按增运17km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ • km	4723.11			
67	040103002004	弃置费	m ³	277.83			
	3.	道路工程					
68	040202001001	路床(槽)整形、碾压、检验	m ²	4750.44			
69	040202011001	级配碎石垫层 1. 厚度: 300mm 2. 压实度满足设计要求	m ²	4631.84			
70	040202011002	级配碎石垫层 1. 厚度: 200mm 2. 压实度满足设计要求	m ²	568.60			
71	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格: 粗砂 2. 厚度: 25mm/20mm	m ³	90.45			
72	040305001003	垫层 1. 材料品种、规格: 3:7灰土 2. 厚度: 150mm	m ³	138.60			
73	040203007001	水泥混凝土基层 1. 混凝土强度等级: C20商品混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 模板安装拆除	m ²	568.60			
74	040203007002	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 2. 厚度: 220mm 3. 模板安装拆除、塑料膜养生、清扫洗刷路面 4. 锯缝机锯缝、沥青玛蹄脂填缝	m ²	3187.84			
75	040203007003	恢复水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 塑料膜养生、刻防滑条、清扫洗刷路面	m ²	450.00			
76	040203007004	水泥混凝土面层 1. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 2. 厚度: 120mm 3. 模板安装拆除、塑料膜养生、清扫洗刷路面 4. 锯缝机锯缝、沥青玛蹄脂填缝	m ²	70.00			
77	040203009001	新建丙烯酸面层 1. 刷丙烯酸面层2遍, 中涂层一遍, 刷底漆一遍 2. 厚度: 5mm	m ²	568.60			
78	040203009002	翻新丙烯酸面层 1. 刷丙烯酸面层2遍, 中涂层一遍, 刷底漆一遍 2. 厚度: 5mm 3. 表面清理清洗干净 4. 原运动场裂缝处理修补 5. 打磨去除原面漆面层	m ²	3267.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
79	040203009003	足球场人工草坪 1. 33mm厚人造草 (每平方米充橡胶粒不小于7kg, 石英砂不小于25kg) 2. 10mm厚减震垫 3. 50mm厚沥青砂碾压, 要求平整	m ²	924.00			
80	040204004001	安砌侧(平、缘)石 1. 材料品种、规格: 600×400×150mm预制C30混凝土侧石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. C15混凝土戗脚 4. 素土夯实, 密实度≥93%	m	15.00			
	040205	交通管理设施					
81	040205006001	消防车道禁止占用标志标线 1. 材料品种: 热熔亮黄色反光性油漆 2. 线型: 外框线+内框黄色字体 3. 具体做法详见施工图设计图纸	m ²	46.80			
82	040205006002	消防车道警示线 1. 材料品种: 1.8厚热熔亮黄色反光性油漆 2. 线型: 150线宽黄色实线	m ²	72.00			
83	040205006003	标线 1. 材料品种: 氯化橡胶标线漆 2. 线型: 白色实线 3. 部位: 足球场、篮球场、羽毛球场、排球场	m ²	44.69			
84	040205003001	消防警示牌 1. 类型: 立杆为1.5厚φ60镀锌钢立杆, 高度2.5m 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 基础埋深500mm, 采用500×500mmC20混凝土块固定; 由专业厂家定制安装 3. 材质: 标志的文字、箭头以及底色等均采用高强级反光膜, 标志牌均为2mm铝板 4. 规格尺寸: 1×0.6m警示牌	套	4			
	0409	钢筋工程					
85	040901001001	钢筋制作、安装 φ10以内	t	0.667			
86	040901001002	钢筋制作、安装 φ10以上	t	6.149			
	1.	绿化工程					
87	050102013001	喷播植草(灌木)籽 1. 草(灌木)籽种类: 狗牙根+百喜草(比例7:3) 2. 每平方25g 3. 养护期: 3个月	m ²	800.00			
	15.	其他相关项目					
88	040205003002	可移动式足球门 3*1.2*2米(两柱之间相距3米, 前后距1.2米, 高度2米)	套	1			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
89	041106001001	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1.0m ³ 以内	台·次	1			
90	041106001002	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m ³ 以外	台·次	1			
91	041106001003	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw 以内	台·次	1			
92	041106001004	大型机械场外运输费 压路机	台·次	1			
室外给排水工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
93	040101002002	挖沟槽土方 不装车 1. 土壤类别: 详见设计地勘类别 2. 挖土深度: 按设计要求深度	m ³	3401.08			
94	040103001003	回填方 1. 密实度: 满足设计要求密实度 2. 填方材料品种: 土 3. 填方来源: 利用挖方 4. 部位: 管沟	m ³	1827.10			
95	040103001004	回填方 1. 密实度: 满足设计要求密实度 2. 填方材料品种: 砂石 3. 部位: 雨污管沟	m ³	927.75			
96	040103001005	回填方 1. 密实度: 满足设计要求密实度 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 部位: 雨污管沟	m ³	224.43			
97	040103001006	回填方 1. 密实度: 满足设计要求密实度 2. 填方材料品种: 中砂 3. 部位: 给水管沟	m ³	39.83			
98	010103001002	检查井井背回填混凝土 井背回填C15混凝土	m ³	13.83			
	6.	管网工程(给水)					
99	040501004001	PE100塑料给水管及管件安装 Dn25 P=1.0MPa 1. 连接形式: 热熔连接 2. 管道消毒、冲洗及试压试验等	m	50.00			
100	040501004002	PE100塑料给水管及管件安装 Dn100 P=1.0MPa 1. 连接形式: 热熔连接 2. 管道消毒、冲洗及试压试验等	m	70.00			
101	040502005001	截止阀 DN25 1. 材质及规格: 铜杆PP-R截止阀 DN25 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
102	040504001001	Φ1200地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 DN100 1. 10cm厚C10砼垫层 2. 20cm厚C25砼底板 3. M10水泥砂浆砌筑MU10级砖井墙	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 座浆、抹三角灰采用1:2预拌防水水泥砂浆 5. C30砼预制井室盖板、井座制作、运输及安装 6. ϕ 700mm重型球墨铸铁防盗井盖、井圈 7. 塑钢爬梯、防坠网、应急安全警示装置制作及安装 8. 模板制作、安装及拆除等 9. 具体做法参照: 05S502-26					
	6.	管网工程(排水)					
103	040501004003	HDPE双壁波纹排水管 De200 环刚度8KN/m ² 1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚中粗砂垫层 2. 连接形式: 橡胶圈柔性承插连接 3. 含管道闭水试验	m	200.00			
104	040501004004	HDPE双壁波纹排水管 De300 环刚度8KN/m ² 1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚中粗砂垫层 2. 连接形式: 橡胶圈柔性承插连接 3. 含管道闭水试验	m	150.00			
105	040501004005	HDPE双壁波纹排水管 De400 环刚度8KN/m ² 1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚中粗砂垫层 2. 连接形式: 橡胶圈柔性承插连接 3. 含管道闭水试验	m	90.00			
106	040501004006	HDPE双壁波纹排水管 De500 环刚度8KN/m ² 1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚中粗砂垫层 2. 连接形式: 橡胶圈柔性承插连接 3. 含管道闭水试验	m	100.00			
107	040501004007	HDPE双壁波纹排水管 De600 环刚度8KN/m ² 1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚中粗砂垫层 2. 连接形式: 橡胶圈柔性承插连接 3. 含管道闭水试验	m	60.00			
108	040501001001	II级钢筋混凝土管 1. 垫层、基础材质及厚度: 250厚中粗砂垫层 2. 规格: DN1200 3. 接口方式: 承插橡胶圈柔性接口 4. 管道检验及试验要求: 含闭水实验	m	92.10			
109	040501001002	ϕ 1000圆形砖砌雨水检查井 D200~600 1. 10cm厚C15砼垫层 2. 15cm厚C30砼底板 3. M10水泥砂浆砌MU15井墙及流槽 4. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆	座	11			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. C30砼预制井室盖板、井座制作、运输及安装 6. $\phi 700$ mm重型球墨铸铁防盗井盖、井圈 7. 塑钢爬梯、防坠网、应急安全警示装置制作及安装 8. 模板制作、安装及拆除等 9. 具体做法参照: 20S515-25					
110	040504001003	$\phi 700$ 圆形砖砌污水检查井 $D \leq 300$ 1. 15cm厚C30砼底板 2. M10水泥砂浆砌MU15井墙 3. M10水泥砂浆砌MU15流槽 4. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 5. C30砼预制井室盖板、井座制作、运输及安装 6. $\phi 700$ mm重型球墨铸铁防盗井盖、井圈 7. 塑钢爬梯、防坠网、应急安全警示装置制作及安装 8. 模板制作、安装及拆除等 9. 具体做法参照: 20S515-22	座	8			
111	040504001004	$\phi 1000$ 圆形砖砌污水检查井 $D200 \sim 600$ 1. 10cm厚C15砼垫层 2. 15cm厚C30砼底板 3. M10水泥砂浆砌MU15井墙及流槽 4. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 5. C30砼预制井室盖板、井座制作、运输及安装 6. $\phi 700$ mm重型球墨铸铁防盗井盖、井圈 7. 塑钢爬梯、防坠网、应急安全警示装置制作及安装 8. 模板制作、安装及拆除等 9. 具体做法参照: 20S515-27	座	2			
112	040504001005	$\phi 1800$ 圆形砖砌合流检查井 $D1200$ 1. 10cm厚C15砼垫层 2. 15cm厚C30砼底板 3. M10水泥砂浆砌MU15井墙及流槽 4. 抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用M10防水水泥砂浆 5. C30砼预制井室盖板、井座制作、运输及安装 6. $\phi 700$ mm重型球墨铸铁防盗井盖、井圈 7. 塑钢爬梯、防坠网、应急安全警示装置制作及安装 8. 模板制作、安装及拆除等 9. 具体做法参照: 20S515-27	座	3			
113	040504004001	砖砌井筒 1. 井筒规格: $\phi 700$ 2. 砌筑材料品种、规格: M10水泥砂浆砌MU15砖 3. 砌筑、勾缝、抹面要求: M10防水水泥砂浆 4. 踏步材质、规格: 高稀钢爬梯	m	17.04			
114	040504009001	砖砌平篦式单篦雨水口	座	13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁井圈及铸铁算子750×450mm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土基础 3. 井内C15细石混凝土找平 4. 砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU10砖 5. 墙内1:2水泥砂浆勾缝 6. 井座20厚1:3水泥砂浆 7. 参照图集: 05S518					
115	040201022001	截水沟 1. 断面尺寸:内径300×300mm 2. 基础、垫层: 材料、品种、厚度:100厚C15素砼 3. 砌体材料:MU7.5砖 4. 砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆砌筑 5. 顶、内侧、底15厚1:3水泥砂浆面层	m	70.00			
116	040402016001	截水沟盖板 1. 材质:铸铁格栅算子 2. 规格尺寸:500×590×30mm	m	35.00			
	0409	钢筋工程					
117	040901001003	钢筋制作、安装 ϕ 10以内	t	0.181			
118	040901001004	钢筋制作、安装 ϕ 10以上	t	1.256			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
119	041101005001	井字架 1. 井深:平均井深4m以内	座	25			
室外电气土方工程							
		分部分项工程					
		室外电气土方工程					
120	040101002003	沟槽、基坑土方(装车) 1. 类型:三类土 2. 部位:电缆沟、电缆井	m ³	186.90			
121	040101002004	沟槽、基坑土方(不装车) 1. 类型:三类土 2. 部位:电缆沟、电缆井	m ³	202.16			
122	040103001007	沟槽、基坑回填方 1. 密实度:按规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	202.16			
123	040103001008	沟槽回填石粉 1. 密实度:按规范要求 2. 填方材料品种:石粉	m ³	114.33			
124	040303002001	电缆沟垫层 1. 垫层材料种类:C15普通混凝土 2. 垫层厚度:100mm	m ³	17.18			
125	040103002005	余方弃置 1. 各类土方,土类别按施工图设计及地质勘察等自行综合考虑	m ³	186.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.起步运距:1km					
126	桂040103003003	土石方运输每增1km 1.土或石类别:三类土 2.工程量暂按增运17km列计, 结算按实际运距做调整	m ³ ·km	3177.30			
127	040103002006	弃置费	m ³	186.90			
		高压电缆沟					
128	桂030413008001	砖砌电缆沟 1.截面尺寸:双沟, 内空尺寸: 800*800mm 3.砌体材料:MU7.5砖(240*115*53) 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑, 沟内抹20厚1:2防水砂浆 5.盖板材质、规格:钢盖板6mm	m	4.00			
		单价措施项目					
室外电气工程							
		分部分项工程					
		1、室外高压管线工程					
129	030408003001	电缆保护管 1.材质:C-PVC 2.规格:Φ167*8.5mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	585.00			
130	030408003002	电缆保护管 1.材质:C-PVC 2.规格:七孔梅花管 PVC7*32mm 3.敷设方式:埋地敷设	m	195.00			
131	030413004001	管道包封 1.材料种类:C20普通混凝土	m ³	7.99			
132	030408001001	电力电缆 1.规格:YJV22-8.7/15KV-3×70mm ² 2.材质:铠装铜芯电缆 3.敷设方式、部位:埋地敷设	m	220.00			
133	030408001002	电力电缆 1.规格:ZR-YJV-8.7/15KV-3×70mm ² 2.材质:铜芯电缆 3.敷设方式、部位:埋地敷设	m	220.00			
134	030408006001	电力电缆头 1.规格:YJV22-8.7/15KV-3×70mm ² 2.材质、类型:铜芯、户外冷缩式 3.部位:电杆上	个	1			
135	030408006002	电力电缆头 1.规格:YJV22-8.7/15KV-3×70mm ² 2.材质、类型:铜芯、户内冷缩式 3.部位:电箱内	个	1			
136	030408006003	电力电缆头 1.规格:ZR-YJV-8.7/15KV-3×70mm ² 2.材质、类型:铜芯、户内冷缩式 3.部位:电箱内	个	2			
		2、附属工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
137	桂030413007001	电缆井 1. 井截面、深度: 井内径2.0*2.0m、1.5m深 2. 垫层材料种类、厚度: C15商品混凝土、200mm 3. 井壁: MU10烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 4. 井壁内外抹1:2.5水泥砂浆20厚(掺5%防水粉) 5. 井圈、梁: C25钢筋混凝土 5. 井盖材质、规格: C25商品混凝土预制井盖, 985*563*150mm 6. 含模板制作、安装、拆除、电缆支架 7. 具体做法详设计图纸	座	9			
138	030413003001	混凝土墙开孔 1. 规格: DN200 2. 类型: 混凝土墙	个	4			
139	031002003001	刚性防水套管制作、安装 1. 材质: 钢制 2. 规格: SC150	个	4			
140	050307009001	电缆路径标志牌及电缆中间头标志牌 1. 规格: 200*80mm 2. 类型: 不锈钢	块	15			
141	030408008001	防火堵洞 1. 材质: 防火胶泥 2. 部位: 盘柜下	处	3.00			
		3、配电房电气工程					
142	030404004001	低压出线柜 1. 名称: 低压出线柜 G4 2. 规格: 800x1500x2200 3. 箱内元器件详见系统图	台	1			
143	030411003001	高压电缆桥架 1. 型号: 槽式桥架 2. 规格: CT-200*100mm 3. 材质: 钢制 4. 含三通、弯头、盖板	m	19.68			
144	030413001001	桥架支架制作、安装 1. 材质: 钢制 2. 规格: 型钢综合	kg	23.83			
145	031201003001	桥架支架刷油 1. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	23.83			
146	桂031002004001	电气桥架抗震支架(四向支撑) 1. 规格: CT-200*100 2. 含长螺母、槽钢紧固件、抗震连接构件、膨胀螺栓等	个	2			
147	桂031002004002	电气桥架抗震支架(侧向支撑) 1. 规格: QJ-200-T 2. 含长螺母、槽钢紧固件、抗震连接构件、膨胀螺栓等	个	2			
		4、调试部分					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
148	030414015001	高压电缆试验 1. 名称: 交流耐压试验 2. 电压等级(kV): 10KV	次	3.00			
149	030414015002	高压电缆试验 1. 名称: 泄露试验 2. 电压等级(kV): 10KV	次	3.00			
		5、室外低压管线工程					
150	030404017001	配电箱 1. 名称: 门卫室照明配电总箱 1AL. dm 2. 规格: 非标, IP30 3. 安装方式: 底边距地1.5m壁装 4. 箱内元器件详见系统图	台	1			
151	030404017002	配电箱 1. 名称: 球场照明配电箱 1AL. qc1 2. 规格: 非标, IP30 3. 安装方式: 底边距地1.5m壁装 4. 箱内元器件详见系统图	台	1			
152	030408003003	电缆保护管 1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: SC80 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	21.50			
153	030408003004	电缆保护管 1. 材质: 塑料管 2. 规格: PVC32 3. 敷设方式: 埋地敷设	m	272.70			
154	030411001001	电气配管 1. 材质: 紧定式电气钢导管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 明配	m	27.70			
155	030408001003	电力电缆 1. 规格: ZR-YJV-0.6/1KV-4×16mm ² 2. 材质: 低压铜芯电缆 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	72.57			
156	030408001004	电力电缆 1. 规格: ZR-YJV-0.6/1KV-5×6mm ² 2. 材质: 低压铜芯电缆 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	31.47			
157	030408001005	电力电缆 1. 规格: YJV-0.6/1KV-3×4mm ² 2. 材质: 低压铜芯电缆 3. 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	288.74			
158	030408006004	电力电缆头 1. 规格: ZR-YJV-0.6/1KV-4×16mm ² 2. 材质、类型: 铜芯、户内热缩式 3. 安装部位: 配电柜内	个	2			
159	桂030413007002	室外拉线手孔井 1. 井截面、深度: 井内径0.6*0.6m、1m深 2. 垫层材料种类、厚度: C15商品混凝土、100mm 3. 井壁: MU10机制砖 M10水泥砂浆砌筑 4. 井壁内面抹1:2.5水泥砂浆 厚度20mm	座	4			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 井盖材质、规格:钢筋砼钢纤维材料井盖, 400*400*30mm 6. 具体详设计图纸					
160	桂030413007003	室外拉线手孔井 1. 井截面、深度:井内径0.4*0.4m、0.7m深 2. 垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土、100mm 3. 井壁:MU10机制砖 M10水泥砂浆砌筑 4. 井壁内面抹1:2.5水泥砂浆 厚度20mm 5. 井盖材质、规格:钢筋砼钢纤维材料井盖, 200*200*30mm 6. 具体详设计图纸	座	8			
161	桂030413011001	配电箱基础 1. C20砼基础 2. 砌体240*115*53, 加装饰面(自理)	座	1			
		6、室外弱电工程					
162	030408003005	电缆保护管 1. 材质:塑料管 2. 规格:PVC80 3. 敷设方式:埋地敷设	m	14.10			
163	030408003006	电缆保护管 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC80 3. 敷设方式:埋地敷设	m	7.80			
164	030411001002	电气配管 1. 材质:紧定式电气钢导管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明配	m	32.30			
165	030502007001	室外单模光纤 1. 规格:4芯 2. 敷设方式:埋地敷设	m	65.40			
166	桂030413007004	弱电手孔井 1. 井截面、深度:井内径0.6*0.6m、1m深 2. 垫层材料种类、厚度:C15商品混凝土、100mm 3. 井壁:MU10机制砖 M10水泥砂浆砌筑 4. 井壁内面抹1:2.5水泥砂浆 厚度20mm 5. 井盖材质、规格:钢筋砼钢纤维材料井盖, 400*400*30mm 6. 具体详设计图纸	座	2			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
室外拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
室外建筑工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
室外场地工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
室外给排水工程						
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
室外电气土方工程						
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额（人工费+机械费）			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
室外电气工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
室外拆除工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	29.35	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	29.35	分部分项工程费及措施项目费
室外建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	703.47	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	703.47	分部分项工程费及措施项目费
室外场地工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	3637.52	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	3637.52	分部分项工程费及措施项目费
室外给排水工程			
一	2022市政综合工程一般计税法	1169.27	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1169.27	分部分项工程费及措施项目费
室外电气土方工程			

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等附属改造工程

第2页 共2页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市西乡塘区安吉中学新建教学楼周边活动场地硬化及排水排污等
附属改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
室外拆除工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外建筑工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
室外场地工程				
室外给排水工程				
室外电气土方工程				
室外电气工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

