

广西达成咨询有限公司

建设工程预算审核定案表

工程名称：三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

金额单位：人民币元

序号	工程项目名称	送审造价	审定造价	核增额(+)	核减额(-)	净核增额(+) 净核减额(-)	净核增率(+) 净核减率(-)
1	三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)	707,189.21	682,146.85	28281.40	-53,323.76	-25,042.36	-3.54%
合计		707,189.21	682,146.85	28,281.40	-53,323.76	-25,042.36	-3.54%
审定造价大写		陆拾捌万贰仟壹佰肆拾陆元捌角伍分					

说明

建设单位意见及盖章：



(公章)

负责人：



经办人：

黎升强

2026年 3月 11日

编制单位意见及盖章：

(公章)



负责人：

蔡

经办人：

韦中强

2026年 3月 11日

审核单位意见及盖章：

(公章)



审核结论已经审核，同意出具报告。

复核人：

林智

负责人：



有效期至：2029年12月31日



有效期至：2027年12月31日

2026年 3月 11日

广西达成咨询有限公司

建设工程预算审核定案表

工程名称：三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

金额单位：人民币元

序号	工程项目名称	送审造价	审定造价	核增额(+)	核减额(-)	净核增额(+) 净核减额(-)	净核增率(+) 净核减率(-)
1	三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)	707,189.21	682,146.85	28281.40	-53,323.76	-25,042.36	-3.54%
合计		707,189.21	682,146.85	28,281.40	-53,323.76	-25,042.36	-3.54%
审定造价大写		陆拾捌万贰仟壹佰肆拾陆元捌角伍分					
说明							
建设单位意见及盖章： (公章) 负责人： 经办人： 年 月 日		编制单位意见及盖章： (公章) 负责人： 经办人： 年 月 日			审核单位意见及盖章： (公章) 审核结论已经审核，同意出具报告。 复核人： 负责人： 年 月 日		

~~~~~

# 工 程 预 算 书

~~~~~

工程名称：三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

建设单位：柳州市柳江区三都镇人民政府

工程造价： 682146.85 元

施工单位：

建筑面积：

编制单位：广西规亿工程技术集团有限公司

单方造价：

审核单位：广西达成咨询有限公司

编制日期：

编 制 人：

编制人证号：

审 核 人：

审核人证号：

工程预算审核对比汇总表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

金额单位:元

序号	单位工程名称	送审预算	审核预算	核增(+)	核减(-)	净核增(+) 净核减(-)	备注
1.1	三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)	707189.21	682146.85	28281.40	-53323.76	-25042.36	
	合计	707189.21	682146.85	28281.40	-53323.76	-25042.36	

工程预算审核对比表

工程名称：三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

金额单位：元

序号	编号	项目名称及项目特征描述	单位	送审预算			审核预算			核增(+)	核减(-)	备注
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
		分部分项工程				679518.02			633469.87			
		螺蛳生产车间									0.00	
1	4.	砌筑工程										
2	010401004001	多孔砖墙	m³	30.16	581.66	17542.87	25.09	581.66	14593.85		-2949.02	扣减压顶高度
3	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
4	010503004001	圈梁	m³	4.50	602.78	2712.51	3.44	587.74	2021.83		-690.68	量差
5	6.	金属结构工程										
6	011210005	净化板隔墙0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m²	513.98	136.61	70214.81					-13654.41	调整主材价
7	011210005	净化板外墙0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m²	475.29	136.61	64929.37	984.52	123.40	121489.77			
8	011210005	净化板隔墙0.326不锈钢板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m²	418.61	211.71	88623.92	432.74	165.43	71588.18		-17035.74	
9	011210005	净化板隔墙0.326不锈钢板+50厚岩棉板+0.326不锈钢板	m²	155.07	223.27	34622.48	152.14	208.09	31658.81		-2963.67	
10	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
11	011201001001	内墙抹灰	m²	165.92	35.77	5934.96				37.24		按图纸抹灰砂浆配比调整定额工料机
12	011201001003	外墙抹灰	m²	168.23	59.51	10011.37						
13	011201001004	墙面钉(挂)网	m²	168.23	5.28	888.25						
14	011201001004	内墙面一般抹灰	m²				157.85	41.32	6522.36			
15	011201001005	外墙面一般抹灰	m²				159.10	65.05	10349.46			
16	12.	天棚工程										
17	011302001	净化板吊顶天棚	m²	1417.16	133.86	189701.04	1401.44	131.15	183798.86		-5902.18	主材按外墙板规调整主材价
18	13.	门窗工程										
19	010802001001	钢制平开门	m²	80.30	427.75	34348.33				1657.74		拆分单双扇
20	010802001001	钢制单扇平开门	m²				43.56	427.75	18632.79			

工程预算审核对比表

工程名称：三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

金额单位：元

序号	编号	项目名称及项目特征描述	单位	送审预算			审核预算			核增(+)	核减(-)	备注
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
21	010802001002	钢制双扇平开门	m ²				38.72	448.69	17373.28			
22	010802001001	双扇物流门	m ²	21.12	480.09	10139.50	21.12	532.43	11244.92	1105.42		
23	桂010803003001	金属卷帘门(快速物流门)	m ²	32.50	307.43	9991.48	40.00	259.28	10371.20	379.72		
24	桂010811001001	卷帘门 电动装置安装	套	5	1247.22	6236.10	5	1850.58	9252.90	3016.80		
25	010807001001	90系列铝合金固定窗	m ²	4.50	407.13	1832.09	4.50	363.61	1636.25		-195.84	调整窗主材价及玻璃价差
26	010807001001	90系列铝合金推拉窗	m ²	10.00	594.09	5940.90	10	387.31	3873.10		-2067.80	
27	010802001004	不锈钢挡鼠板	m ²				2.88	151.77	437.10	437.10		漏项
28	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
29	011407001001	外墙面喷(刷)涂料	m ²	334.15	49.05	16390.06						拆分内外墙套取定额计价, 外墙增加压顶顶面面积
30	011406003001	内墙面满刮腻子	m ²				157.85	11.37	1794.75			
31	011407001002	内墙面喷(刷)涂料	m ²				157.85	13.95	2202.01			
32	011407001003	外墙面刷涂料	m ²				187.04	61.25	11456.20			
33	15.	其他装饰工程										
34	B001	风淋室1	个	3	4905.00	14715.00	3.00	4905	14715.00			
35	B001	风淋室2	个	1	8175.00	8175.00	1.00	8175	8175.00			
36	15.	单价措施项目合价										
37	011702	混凝土模板及支架(撑)										
38	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	40.89	60.80	2486.11	38.68	61.24	2368.76		-117.35	量差
		外包装车间									0.00	
39	4.	砌筑工程										
40	010401004001	多孔砖墙	m ³	11.88	581.66	6910.12	10.52	581.66	6119.06		-791.06	扣减压顶高度
41	5.	混凝土及钢筋混凝土工程										
42	010503004001	圈梁	m ³	2.68	602.76	1615.40	1.43	587.72	840.44		-774.96	量差

工程预算审核对比表

工程名称：三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

金额单位：元

序号	编号	项目名称及项目特征描述	单位	送审预算			审核预算			核增(+)	核减(-)	备注
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
43	6.	金属结构工程										
44	011210005	净化板外墙	m ²	178.88	136.63	24440.37	178.48	123.4	22024.43		-2415.94	
45	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
46	011201001001	内墙抹灰	m ²	65.28	35.77	2335.07				422.20		按图纸抹灰砂浆配比调整定额工料机
47	011201001003	外墙抹灰	m ²	66.72	59.51	3970.51						
48	011201001004	墙面钉(挂)网	m ²	66.72	5.28	352.28						
49	011201001004	内墙面一般抹灰	m ²				65.68	41.32	2713.90			
50	011201001005	外墙面一般抹灰	m ²				67.12	65.05	4366.16			
51	12.	天棚工程										
52	011302001	净化板吊顶天棚	m ²	220.30	133.86	29489.36	220.30	131.18	28898.95		-590.41	主材按外墙板规调整主材价
53	13.	门窗工程										
54	010802001001	钢制平开门	m ²	3.52	427.75	1505.68	3.52	448.69	1579.39	73.71		
55	010807001001	90系列铝合金推拉窗	m ²	10.00	594.09	5940.90	10.00	387.31	3873.10		-2067.80	调整窗主材价及玻璃价差
56	010802001006	不锈钢挡鼠板	m ²				0.96	151.75	145.68	145.68		漏项
57	14.	油漆、涂料、裱糊工程										
58	011407001001	外墙面喷(刷)涂料	m ²	132.00	49.05	6474.60					-100.84	拆分内外墙套取定额计价, 外墙增加压顶顶面面积
59	011406003001	内墙面满刮腻子	m ²				65.68	11.37	746.78			
60	011407001002	内墙面喷(刷)涂料	m ²				65.68	13.95	916.24			
61	011407001003	外墙面刷涂料	m ²				76.91	61.25	4710.74			
62	15.	单价措施项目合价										
63	011702	混凝土模板及支架(撑)										
64	011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	17.23	60.80	1047.58	15.98	61.24	978.62		-68.96	量差

工程预算审核对比表

工程名称：三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

金额单位：元

序号	编号	项目名称及项目特征描述	单位	送审预算			审核预算			核增(+)	核减(-)	备注
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价			
		二、总价措施项目清单计价合计				26259.64			26646.75	387.11		
		三、其他项目清单计价合计				1411.55			22030.23	20618.68		
		总价				707189.21			682146.85	28281.40	-53323.76	
		净核减							-25042.36		-25042.36	