

工程预算书

工程名称：三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

建设单位：柳州市柳江区三都镇人民政府

施工单位：

编制单位：广西规亿工程技术集团有限公司

审核单位：广西达成咨询有限公司

编制人：林智

审核人：谭兵

工程造价：682146.85 元

建筑面积：

单方造价：

编制日期：

编制人证号：

审核人证号：



单位工程预算汇总表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
螺蛳生产车间			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	555556.38	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	22393.16	
2.1	其中:安全文明施工费	20323.95	
3	其他项目费用合计	21865.90	
4	建筑安装工程费=1+2+3	599815.44	
外包装车间			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	77913.49	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	4253.59	
2.1	其中:安全文明施工费	3860.53	
3	其他项目费用合计	164.33	
4	建筑安装工程费=1+2+3	82331.41	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	633469.87	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	26646.75	
2.1	其中:安全文明施工费	24184.48	
3	其他项目费用合计	22030.23	
4	建筑安装工程费=1+2+3	682146.85	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第1页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
螺蛳生产车间					555556.38					
分部分项工程					553187.62					
4.	砌筑工程				14593.85					
010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:240×180×90mm 2. 墙体厚度:18cm厚 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	25.09	581.66	14593.85	201.11	251.72	0.25	60.01	20.54
A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) {换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m ³	2.509	5816.51	14593.62	2011.13	2517.19	2.48	600.06	205.39
5.	混凝土及钢筋混凝土工程				2021.83					
010503004001	圈梁 C25商品混凝土 非泵	m ³	3.44	587.74	2021.83	137.81	355.63	0.75	33.53	11.49
A-5-24换	混凝土 圈梁 {换:预拌普通混凝土 C25 [商品砼]}	10m ³	0.344	5350.97	1840.73	958.77	3556.33	7.53	287.96	98.56
A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0349	5189.48	181.11	4132.80			467.01	161.18
6.	金属结构工程				224736.76					
011210005001	净化板隔墙 0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²								
011210005002	净化板隔墙 0.326不锈钢板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²								
011210005003	净化板隔墙 0.326不锈钢板+50厚岩棉板+0.326不锈钢板	m ²								
011210005004	净化板外墙 0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²								

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第2页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
011207001001	墙面装饰板 0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²	984.52	123.40	121489.77	24.77	69.81	1.19	11.99	5.45	
A-6-57换	围护体系安装 墙面板 压型钢板	100m ²	9.8452	12339.80	121487.80	2476.61	6980.98	119.05	1199.19	545.09	
011207001002	墙面装饰板 不锈钢板为201材质 0.326不锈钢板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²	432.74	165.43	71588.18	24.77	108.37	1.19	11.99	5.45	
A-6-57换	围护体系安装 墙面板 压型钢板	100m ²	4.3274	16543.15	71588.83	2476.61	10837.26	119.05	1199.19	545.09	
011207001003	墙面装饰板 不锈钢板为201材质 0.326不锈钢板+50厚岩棉板+0.326不锈钢板	m ²	152.14	208.09	31658.81	24.77	147.51	1.19	11.99	5.45	
A-6-57换	围护体系安装 墙面板 压型钢板	100m ²	1.5214	20808.88	31658.63	2476.61	14750.78	119.05	1199.19	545.09	
11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				16871.82						
011201001001	内墙抹灰 15mm厚1:1:3水泥砂浆	m ²									
011201001002	外墙抹灰 15mm厚1:3水泥砂浆	m ²									
011201001003	墙面钉(挂)网 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²									
011201001004	内墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆抹灰,中间压入一层耐碱 玻璃纤维网布 15mm厚1:3水泥砂浆	m ²	157.85	41.32	6522.36	20.91	10.14	0.03	5.09	1.74	
A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5)mm {换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	1.5785	3604.49	5689.69	1945.71	722.28	3.45	473.65	161.78	
A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m ²	1.5785	528.04	833.51	145.52	291.48		35.36	12.08	
011201001005	外墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆抹灰,中间压入一层耐碱 玻璃纤维网布	m ²	159.10	65.05	10349.46	37.37	10.09	0.03	9.09	3.10	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第3页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	15mm厚1:3水泥砂浆										
A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	1.5910	5978.19	9511.30	3591.77	717.32	3.45	873.64	298.40	
A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m ²	1.5910	528.04	840.11	145.52	291.48		35.36	12.08	
12.	天棚工程				183798.86						
011302001001	净化板吊顶天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m²	1401.44	131.15	183798.86	30.86	79.24	0.12	7.53	2.57	
A-12-48	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm以上) 平面	100m ²	14.0102	5671.54	79459.41	1839.90	2747.87	11.82	449.97	153.69	
A-12-85换	天棚 玻璃纤维板(搁放型) 面层	100m ²	14.0102	7447.34	104338.72	1247.31	5178.48		303.10	103.53	
13.	门窗工程				72821.54						
010802001001	钢制单扇平开门 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m²	43.56	427.75	18632.79	41.36	337.59		10.05	3.43	
A-13-10换	塑钢门安装 平开	100m ²	0.4356	42775.20	18632.88	4135.84	33759.18		1005.01	343.27	
010802001002	钢制双扇平开门 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m²	38.72	448.69	17373.28	41.36	356.80		10.05	3.43	
A-13-10换	塑钢门安装 平开	100m ²	0.3872	44868.87	17373.23	4135.84	35679.98		1005.01	343.27	
010802001003	双扇钢制物流门 带玻璃观察窗,PE橡胶防撞墩 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m²	21.12	532.43	11244.92	41.36	433.63		10.05	3.43	
A-13-10换	塑钢门安装 平开	100m ²	0.2112	53243.56	11245.04	4135.84	43363.18		1005.01	343.27	
桂010803003001	金属卷帘门(快速物流门) 铝合金卷帘门,0.6mm厚	m²	40.00	259.28	10371.20	53.60	166.55	0.19	13.07	4.46	
A-13-15换	金属卷帘(闸)门安装 铝合金	100m ²	0.4000	25927.45	10370.98	5359.85	16654.78	18.64	1306.97	446.41	
桂010811001001	卷帘门 电动装置安装	套	5	1850.58	9252.90	205.90	1416.72	6.06	51.51	17.59	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第4页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
A-13-18换	金属卷帘(闸)门 电动装置安装	套	5	1850.58	9252.90	205.90	1416.72	6.06	51.51	17.59	
010807001001	90系列不带纱固定窗 洞口面积≤2m2 1.8mm 6mm厚钢化玻璃 含硅酮耐候密封胶填缝	m ²	4.50	363.61	1636.25	37.65	283.66		9.15	3.12	
A-13-40换	隔热断桥铝合金窗安装 固定	100m ²	0.0450	40473.48	1821.31	3765.34	32138.79		914.98	312.52	
B-	5+6A5双钢白与6mm钢化玻璃补价差	m ²	4.17	-44.37	-185.02		-40.71				
010807001002	90系列不带纱推拉窗 洞口面积>2m2 1.8mm 6mm厚钢化玻璃 含硅酮耐候密封胶填缝	m ²	10.00	387.31	3873.10	42.06	299.56		10.22	3.49	
A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.1000	42840.58	4284.06	4206.10	33725.99		1022.08	349.11	
B-	5+6A5双钢白与6mm钢化玻璃补价差	m ²	9.26	-44.37	-410.87		-40.71				
010802001004	不锈钢挡鼠板 镜面不锈钢板 201材质 0.8mm	m ²	2.88	151.77	437.10	7.18	129.72		1.74	0.60	
A-13-11换	塑钢门安装 纱门扇	100m ²	0.0288	1045.53	30.11	717.54	7.74		174.36	59.56	
B-	镜面不锈钢板 201材质 0.8mm	m ²	2.88	141.31	406.97		129.64				
14.	油漆、涂料、裱糊工程				15452.96						
011407001001	外墙面喷(刷)涂料 一底一涂,平涂10年保质国产 包括人工、材料费,外墙涂料、外墙漆含基 层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序	m ²									
011406003001	内墙面满刮腻子 满刮防水型腻子一道	m ²	157.85	11.37	1794.75	6.16	2.26		1.50	0.51	
A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数 =1]	100m ²	1.5785	1137.58	1795.67	616.27	226.48		149.75	51.15	
011407001002	内墙面喷(刷)涂料	m ²	157.85	13.95	2202.01	6.46	4.23		1.57	0.54	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第5页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	刷或滚水性外墙防水涂料(一底一面,共2遍)										
A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面二遍	100m ²	1.5785	1394.92	2201.88	646.28	422.77		157.05	53.64	
011407001003	外墙面粉涂料 满刮防水型腻子一道 刷水性外墙防水涂料(一底一面,共2遍)	m ²	187.04	61.25	11456.20	32.59	12.98		7.92	2.70	
A-14-205	抹灰面油漆 乳胶漆 外墙刷乳胶漆 水性 墙、柱面	100m ²	1.8704	6124.83	11455.88	3258.68	1298.10		791.86	270.47	
15.	其他装饰工程				22890.00						
B001	风淋室1 暂计价, 结算按采购合同、增值税发票及合格证等佐证材料计取 成品不锈钢风淋室, 2000*1400*2100mm, 带不锈钢风淋门	个	3	4905.00	14715.00		4500.00				
B-	风淋室1	个	3	4905.00	14715.00		4500.00				
B002	风淋室2 暂计价, 结算按采购合同、增值税发票及合格证等佐证材料计取 成品不锈钢风淋室, 2000*2050*2100mm, 带不锈钢风淋门	个	1	8175.00	8175.00		7500.00				
B-	风淋室2	个	1	8175.00	8175.00		7500.00				
	小 计				553187.62						
	Σ人工费				113037.14						
	Σ材料费				340385.07						
	Σ机械费				2092.02						
	Σ管理费				37174.49						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第6页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	Σ利 润				14820.10						
	单价措施项目				2368.76						
011702	混凝土模板及支架(撑)				2368.76						
011702008001	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	38.68	61.24	2368.76	33.38	7.88	1.12	10.28	3.52	
A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.3868	6123.50	2368.57	3338.36	788.06	111.52	1028.06	351.89	
	小 计				2368.76						
	Σ人工费				1291.14						
	Σ材料费				304.80						
	Σ机械费				43.32						
	Σ管理费				397.63						
	Σ利 润				136.15						
	合 计				555556.38						
	Σ人工费				114328.28						
	Σ材料费				340689.87						
	Σ机械费				2135.34						
	Σ管理费				37572.12						
	Σ利 润				14956.25						
外包装车间					77913.49						
	分部分项工程				76934.87						
4.	砌筑工程				6119.06						
010401004002	多孔砖墙	m ³	10.52	581.66	6119.06	201.11	251.72	0.25	60.01	20.54	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第7页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	1. 砖品种、规格、强度等级:240×180×90mm 2. 墙体厚度:18cm厚										
A-4-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) {换:水泥石灰砂浆中砂M7.5}	10m ³	1.052	5816.51	6118.97	2011.13	2517.19	2.48	600.06	205.39	
5.	混凝土及钢筋混凝土工程				840.44						
010503004002	圈梁 C25商品混凝土 非泵	m ³	1.43	587.72	840.44	137.78	355.64	0.76	33.53	11.49	
A-5-24换	混凝土 圈梁 {换:预拌普通混凝土 C25 [商品砼]}	10m ³	0.143	5350.97	765.19	958.77	3556.33	7.53	287.96	98.56	
A-18-13	非泵送混凝土浇捣增加费	100m ³	0.0145	5189.48	75.25	4132.80			467.01	161.18	
6.	金属结构工程				22024.43						
011210005005	净化板外墙 0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²									
011207001004	墙面装饰板 0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²	178.48	123.40	22024.43	24.77	69.81	1.19	11.99	5.45	
A-6-57换	围护体系安装 墙面板 压型钢板	100m ²	1.7848	12339.80	22024.08	2476.61	6980.98	119.05	1199.19	545.09	
11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				7080.06						
011201001006	内墙抹灰 15mm厚1:1:3水泥砂浆	m ²									
011201001007	外墙抹灰 15mm厚1:3水泥砂浆	m ²									
011201001008	墙面钉(挂)网 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²									
011201001009	内墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆抹灰,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 15mm厚1:3水泥砂浆	m ²	65.68	41.32	2713.90	20.91	10.14	0.03	5.09	1.74	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第8页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
A-11-11换	一般抹灰 内墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.6568	3604.49	2367.43	1945.71	722.28	3.45	473.65	161.78	
A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m ²	0.6568	528.04	346.82	145.52	291.48		35.36	12.08	
011201001010	外墙面一般抹灰 5厚1:2水泥砂浆抹灰,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 15mm厚1:3水泥砂浆	m²	67.12	65.05	4366.16	37.37	10.09	0.03	9.09	3.10	
A-11-12换	一般抹灰 外墙 (15+5) mm {换:水泥砂浆 1:3 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.6712	5978.19	4012.56	3591.77	717.32	3.45	873.64	298.40	
A-11-22	贴挂网 贴玻纤网格布	100m ²	0.6712	528.04	354.42	145.52	291.48		35.36	12.08	
12.	天棚工程				28898.95						
011302001002	净化板吊顶天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m²	220.30	131.18	28898.95	30.87	79.26	0.12	7.53	2.57	
A-12-48	装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm以上) 平面	100m ²	2.2030	5671.54	12494.40	1839.90	2747.87	11.82	449.97	153.69	
A-12-85换	天棚 玻璃纤维板(搁放型) 面层	100m ²	2.2030	7447.34	16406.49	1247.31	5178.48		303.10	103.53	
13.	门窗工程				5598.17						
010802001005	钢制双扇平开门 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m²	3.52	448.69	1579.39	41.36	356.80		10.05	3.43	
A-13-10换	塑钢门安装 平开	100m ²	0.0352	44868.87	1579.38	4135.84	35679.98		1005.01	343.27	
010807001003	90系列不带纱推拉窗 洞口面积>2m² 1.8mm 6mm厚钢化玻璃 含硅酮耐候密封胶填缝	m²	10.00	387.31	3873.10	42.06	299.56		10.22	3.49	
A-13-41换	隔热断桥铝合金窗安装 推拉	100m ²	0.1000	42840.58	4284.06	4206.10	33725.99		1022.08	349.11	
B-	5+6A5双钢白与6mm钢化玻璃补价差	m ²	9.26	-44.37	-410.87		-40.71				

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第9页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
010802001006	不锈钢挡鼠板 镜面不锈钢板 201材质 0.8mm	m ²	0.96	151.75	145.68	7.18	129.71		1.74	0.59	
A-13-11换	塑钢门安装 纱门扇	100m ²	0.0096	1045.53	10.04	717.54	7.74		174.36	59.56	
B-	镜面不锈钢板 201材质 0.8mm	m ²	0.96	141.31	135.66		129.64				
14.	油漆、涂料、裱糊工程				6373.76						
011407001004	外墙面喷(刷)涂料 一底一涂,平涂10年保质国产 包括人工、材料费,外墙涂料、外墙漆含基 层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序	m ²									
011406003002	内墙面满刮腻子 满刮防水型腻子一道	m ²	65.68	11.37	746.78	6.16	2.26		1.50	0.51	
A-14-234换	腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍[实际遍数 =1]	100m ²	0.6568	1137.58	747.16	616.27	226.48		149.75	51.15	
011407001005	内墙面喷(刷)涂料 刷或滚水性外墙防水涂料(一底一面,共2 遍)	m ²	65.68	13.95	916.24	6.46	4.23		1.57	0.54	
A-14-199	抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍	100m ²	0.6568	1394.92	916.18	646.28	422.77		157.05	53.64	
011407001006	外墙面刷涂料 满刮防水型腻子一道 刷水性外墙防水涂料(一底一面,共2遍)	m ²	76.91	61.25	4710.74	32.59	12.98		7.92	2.70	
A-14-205	抹灰面油漆 乳胶漆 外墙刷乳胶漆 水性 墙 、柱面	100m ²	0.7691	6124.83	4710.61	3258.68	1298.10		791.86	270.47	
	小 计				76934.87						
	Σ人工费				21324.42						
	Σ材料费				40221.19						
	Σ机械费				246.53						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第10页 共11页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	Σ管理费				6372.55						
	Σ利 润				2417.92						
	单价措施项目				978.62						
011702	混凝土模板及支架(撑)				978.62						
011702008002	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	15.98	61.24	978.62	33.38	7.88	1.12	10.28	3.52	
A-5-198	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1598	6123.50	978.54	3338.36	788.06	111.52	1028.06	351.89	
	小 计				978.62						
	Σ人工费				533.41						
	Σ材料费				125.92						
	Σ机械费				17.90						
	Σ管理费				164.27						
	Σ利 润				56.25						
	合 计				77913.49						
	Σ人工费				21857.83						
	Σ材料费				40347.11						
	Σ机械费				264.43						
	Σ管理费				6536.82						
	Σ利 润				2474.17						
	> 总 合 计				633469.87						
	Σ人工费				136186.11						
	Σ材料费				381036.98						

总价措施费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
螺蛳生产车间				22393.16	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			22393.16	
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (113037.14+2092.02+1291.14+43.32)*16.01%	16.01	20323.95	
2	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (113037.14+2092.02+1291.14+43.32)*0.25%	0.25	317.36	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (113037.14+2092.02+1291.14+43.32)*1.25%	1.25	1586.82	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (113037.14+2092.02+1291.14+43.32)*0.13%	0.13	165.03	
外包装车间				4253.59	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			4253.59	
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (21324.42+246.53+533.41+17.90)*16.01%	16.01	3860.53	
2	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (21324.42+246.53+533.41+17.90)*0.25%	0.25	60.29	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (21324.42+246.53+533.41+17.90)*1.25%	1.25	301.42	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (21324.42+246.53+533.41+17.90)*0.13%	0.13	31.35	
	合 计			26646.75	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目费用表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
螺蛳生产车间			21865.90
1	暂列金额	明细详见表-12-1	20710.00
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	1155.90
外包装车间			164.33
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	164.33
	合 计		22030.23

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	002401000	建筑装饰人工	元	136185.351	1.00
3		◆材料◆			
4	020303002	橡胶密封条20×4	m	3029.076	2.89
5	020509001	彩钢密封圈	只	11361.220	0.88
6	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²	22.116	0.09
7	022504001.1	0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²	1702.386	49.16
8	022706004	白布0.9m	m ²	0.112	3.90
9	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个	61.176	10.75
10	030108001	自攻螺钉	百个	113.612	12.36
11	030119001	机螺钉	kg	22.698	3.98
12	030156001	膨胀螺栓	套	4539.696	0.68
13	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套	751.500	0.71
14	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套	212.000	1.64
15	030171101	螺母	百个	46.856	16.81
16	030172001	垫圈	百个	23.509	5.31
17	031311008	碳钢焊条	kg	19.800	4.12
18	031338001	合金钢钻头(综合)	个	28.645	6.12
19	031347002	砂纸(木)	张	13.412	0.50
20	031347003	水砂纸	张	4.471	0.55
21	032116001	铁件(综合)	kg	87.394	5.71
22	032116001.1	铁件(综合)	kg	11.520	5.71
23	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个	744.929	3.10

主要材料及价格表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
24	032118013	镀锌全螺纹吊杆 $\phi 6$	m	1053.858	1.26
25	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	6.032	364.60
26	040301001	砂(综合)	m ³	12.554	116.50
27	040301004	中砂	m ³	6.681	126.21
28	040902004	石灰膏	m ³	0.595	332.05
29	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	8.083	912.62
30	050306001	周转板枋材	m ³	0.270	1042.74
31	050306002	周转枋材	m ³	0.134	1042.74
32	052502007	垫木	m ³	0.350	876.11
33	090508010.1	0.426彩涂板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²	1232.780	49.16
34	090508010.3	0.326不锈钢板+50厚岩棉板+0.326彩涂板	m ²	458.704	85.54
35	090508010.4	0.326不锈钢板+50厚岩棉板+0.326不锈钢板	m ²	161.268	122.46
36	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²	472.238	2.74
37	100301003	铝合金大龙骨 h45	m	2167.056	3.54
38	100301004	铝合金中龙骨 h35	m	2302.761	2.83
39	100301005	铝合金边龙骨 h35	m	1047.357	2.83
40	100301006	铝合金小龙骨 h22	m	2302.761	2.48
41	100304005	铝合金小龙骨横撑 h22	m	4334.113	2.48
42	101501001	铝合金龙骨主接件	个	940.366	0.44
43	101501004	铝合金龙骨次接件	个	1053.858	0.44
44	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	2464.406	0.35
45	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	2788.670	0.35
46	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个	7701.270	0.35

主要材料及价格表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
47	110915001.1	90系列不带纱推拉窗 洞口面积>2m2 1.8mm	m ²	19.086	297.35
48	110917001.1	90系列不带纱固定窗 洞口面积≤2m2 1.8mm	m ²	4.169	270.80
49	111102001.1	钢制双扇平开门	m ²	40.568	320.00
50	111102001.2	双扇钢制物流门	m ²	20.284	400.00
51	111102001.3	钢制单开平开门	m ²	41.835	300.00
52	112502001.1	铝合金卷帘门 0.6厚 全铝	m ²	40.000	155.82
53	113702001.1	卷帘门电动装置	套	5.000	1403.54
54	130301001	乳胶漆	kg	62.164	14.16
55	130302001	外墙水性底漆	kg	29.562	17.70
56	130302002	水性外墙乳胶漆	kg	58.861	26.51
57	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg	43.320	1.33
58	133501001	防水腻子	kg	749.698	2.27
59	134101001	嵌缝料	kg	5.466	2.48
60	143520001	隔离剂	kg	5.466	1.11
61	144101005	建筑胶	kg	26.395	1.81
62	144110004	硅酮耐候密封胶	kg	118.515	17.70
63	144114004	密封胶	支	559.322	13.67
64	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	170.179	9.73
65	341101001	水	m ³	15.725	2.82
66	341508001	其他材料费	元	2072.932	0.90
67	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²	8.773	29.06
68	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg	3.237	4.87
69	B-C.2	5+6A5双钢白与6mm钢化玻璃补价差 材料费	m ²	22.690	-40.71

主要材料及价格表

工程名称:三都镇螺蛳粉配料加工基地建设(二期)

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
70	B-C.3	镜面不锈钢板 201材质 0.8mm 材料费	m ²	3.840	129.64
71		◆商品砼◆			
72	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³	4.943	349.51
73		◆配合比◆			
74	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³	2.609	334.76
75	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³	7.826	292.91
76	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	5.662	273.88
77		◆主材◆			
78	B-Z.1	风淋室1 主材费	元	3.000	4500.00
79	B-Z.2	风淋室2 主材费	元	1.000	7500.00
80		◆机械台班组成◆			
81	002401001	机械台班人工费	元	548.551	1.00
82	140301004	汽油92#	kg	0.866	8.39
83	140304001	轻柴油0#	kg	73.171	6.94
84	341103001	电	kW·h	82.052	0.59
85	341103001.1	电	kW·h	61.423	0.59
86	994701004	折旧费	元	546.985	1.00
87	994701005	检修费	元	170.770	1.00
88	994701006	维护费	元	373.465	1.00
89	994701007	安拆及场外运输费	元	130.253	1.00
90	994701008	其他费	元	34.855	1.00
91		◆机械◆			
92	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.375	9.78

