

桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

招标工程量清单

招 标 人：桂林市人民医院

(单位盖章)

造价咨询人：广西火天信工程管理咨询有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

总 说 明

工程名称:桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第1页 共1页

一、工程名称:

二、编制范围:钢结构、室内装饰、水电安装等施工内容。

三、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

2、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。

3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》。

4、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。

5、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)。

7、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》桂建发(2023)6号。

8、《自治区住宅城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号文。

9、设计图纸

四、工程材料价格采用采用2025年第9期《桂林市建设工程造价信息》发布的桂林市信息,不足部分市场询价。

五、其他需要说明的问题:

1、因无空调动力配电设计详图,本预算不含空调动力配电部分。

2、本项目暂列金额按分部分项及措施费的10%计算。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	康复科病区-建筑装饰		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	康复科病区-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	康复病区改造装饰工程-拆除		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	康复病区改造装饰工程-装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	康复病区改造装饰工程-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		康复科病区-建筑装饰					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101004001	人工挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 现场情况不满足机械开挖, 暂按人工开挖考虑, 结算以实际发生为准, 按实结算	m ³	11.58			
2	010103001001	回填土 1. 人工回填土 夯填 2. 现场情况不满足机械开挖, 暂按人工夯填考虑, 结算以实际发生为准, 按实结算	m ³	9.08			
3	桂010104002001	基础钎插 1. 深度 5m以内	孔	15			
	4.	砌筑工程					
4	010401004001	多孔砖墙(卫生间) 1. 多孔砖 240×115×90 2. 水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³	3.52			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.50			
6	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.00			
7	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.99			
8	010501006001	钢柱外包素砼 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15素混凝土	m ³	0.21			
9	010507007001	二次灌浆层(柱脚) 1. 混凝土种类:非泵送商品砼	m ³	0.05			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C35无收缩细石混凝土					
10	010507007002	二次灌浆层 (钢梁支座(梁窝)) 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15细石混凝土	m ³	0.20			
11	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.095			
12	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.397			
13	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上 植筋制作安装	t	0.363			
14	010505003001	平板 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 新增结构板	m ³	9.74			
15	桂010515012001	植筋 结施-09 4-4剖面 1. 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋	根	180			
16	010301004001	植筋梁面凿毛处理 混凝土面凿毛 星点 结施-09 4-4剖面	m ²	4.06			
	0106	金属结构工程					
17	010603002001	空腹钢柱 箱150X10 按预制构件成品考虑 包含安装时零星油漆破坏的修补	t	3.831			
18	桂010516005001	预制钢材构件安装 钢结构安装配件 高强螺栓M16 包含安装时零星油漆破坏的修补	个	124			
19	桂010516005002	预制钢材构件安装 钢结构安装配件 高强螺栓M8 包含安装时零星油漆破坏的修补	个	16			
20	010604001001	钢梁 HN250X125X6X9 Q235B 按预制构件成品考虑 包含安装时零星油漆破坏的修补	t	2.229			
21	010604001002	钢梁 矩管120x60x4.0 Q235B, 热镀锌 按预制构件成品考虑 包含安装时零星油漆破坏的修补	t	1.910			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
22	010606002001	屋面檩条WLT C180X70X20X2.0 Q235B, 热镀锌 按预制构件成品考虑 包含安装时零星油漆破坏的修补	t	1.326			
23	010606013001	零星钢构件 包含安装时零星油漆破坏的修补	t	0.545			
24	010605001001	钢板楼板 压型钢板型号为:YX-75-230-690 (I)-1.0, Q235B钢	m ²	45.58			
25	桂010902010001	屋面不锈钢天沟 详见17J925-1 外置钢板檐沟 1/2-22	m	50.99			
	8.	屋面及防水工程					
26	010901002001	双层压型金属板复合保温屋面 详见图集17J925-1 屋15/1-15 暂定为压型彩钢板夹心板 0.376+75+0.376mm, 结算以实际发生 为准, 按实结算	m ²	207.73			
	10.	楼地面装饰工程					
27	011101003001	地01 人行透水沥青路面(一层架空 通道) 1. 30厚透水性沥青混凝土面层 2. 30厚细粒式沥青混凝土 3. 150厚碎砾石垫层 4. 素土夯实, 90%<压实度<93%	m ²	73.33			
28	011103002001	防滑橡胶地板楼面(PVC卷材地板) (参15ZJ001, 32页楼208) 1. 2.0厚PVC卷材地板, 用同色焊线焊接 2. PVC地胶专用粘接剂 3. PVC卷材地板专用自流平5.0mm 4. 涂刷界面剂一道 5. 50厚陶粒混凝土垫层 6. 素水泥浆结合层一道	m ²	189.12			
29	011102003001	楼02 陶瓷防滑地砖楼面(卫生间) 1. 防滑面砖 2. DS-M20-GB/T25181-2010(干混地面 砂浆), 保护层兼找平层(最薄处20 厚)	m ²	7.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 2厚聚合物水泥防水涂料,分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至顶板底 4. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥) 5. DW-M20/P6-GB/T25181-2010(干混普通防水砂浆),保护层兼找平层(最薄处20厚)找坡向地漏1%。 6. 钢筋混凝土楼板上刷素水泥浆结合层一道					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
30	011201001001	内墙面乳胶漆墙面 1. 与产品配套腻子满批3遍; 2. 一底两面乳胶漆。 3. 部位: 内01、内02	m ²	534.74			
31	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 15厚2:1:8 水泥石灰砂浆分两次打底找平; 2. 5厚1:2.5 水泥砂浆罩面压实赶光; 3. 刷108胶素水泥浆一道,配合比为108胶:水=1:4; 4. 部位: 内01、内02	m ²	534.74			
32	010903002001	内墙面防水涂料 1. 1厚聚合物水泥基防水涂料(无防水要求时可不做此层);	m ²	534.74			
33	011201001003	外01 120mm厚轻质复合墙板(加建部分外墙面) 1. 防水面漆 2. 天然真石漆二遍(色彩同既有建筑) 3. 防潮底漆 4. 专用防潮抗碱腻子 5. 表面批专用瓷砖胶	m ²	111.99			
34	011207001001	120mm厚轻质隔墙 120mm厚轻质复合墙板 做法参照康复病区改造项目轻质隔墙做法,结算以实际发生为准,按实结算	m ²	268.90			
35	桂011204007001	内03 釉面砖墙面(卫生间贴至吊顶) 1. 钢筋混凝土墙柱/页岩多孔砖 2. 钉挂抗碱玻纤网(砌筑面满挂),刮界面剂一道拉毛	m ²	39.78			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 7. 吊顶高度: 暂定为2.5m结算以实际发生为准, 按实结算					
	12.	天棚工程					
36	011302001001	棚01 铝合金T型龙骨 玻璃棉装饰吸音板吊顶 1. 铝合金配套T型龙骨, 双向中距600 2. 13~15厚600x600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上	m ²	256.55			
	13.	门窗工程					
37	010802001001	铝合金50系列平开门2.0厚 洞口面积≤2m ² 门窗玻璃采用普通铝合金中空玻璃6+9A+6 铝合金门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚应满足: 内门不应小于2mm;	m ²	5.28			
38	010802003001	乙级防火门, 专业厂家定制 暂定为乙级钢木防火门, 结算以实际发生为准, 按实结算	m ²	2.64			
39	010801001001	医用实木门 含安装、运输、五金配件等	m ²	5.94			
40	010801001002	医用实木子母门 含安装、运输、五金配件等	m ²	7.56			
41	010807001001	50系列铝合金平开窗 洞口面积>2m ² 普通铝合金中空钢化玻璃6+9A+6 铝型材壁厚: 窗1.8mm厚 型材表面处理为粉末喷涂型材深灰色	m ²	9.92			
42	010802003002	乙级防火门, 专业厂家定制 材质暂定为乙级钢木防火门(成品), 结算以实际发生为准, 按实结算	m ²	2.64			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
43	011405001001	钢结构油漆、除锈 涂装铁红环氧涂料1遍, 涂层干漆膜厚度不少于30um; 环氧云铁中间漆2遍, 涂层干漆膜	m ²	272.52			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		厚度不少于60um;氯化橡胶面漆2遍,涂层干漆膜厚度不少于6um;涂层干漆膜总厚度不应少于150um,合理使用					
44	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料 钢柱≥2.5小时;钢结构构件,防火涂料厚度的控制要求、涂刷相应厚度的防火涂料、性能指标 1.厚度:根据厂家提供的检验报告确定. 2.等效热传导系数:0.1W/(mX°C). 3.保护层等效热阻:0.358188m×°C/W.	m ²	91.94			
45	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 钢梁≥1.5小时;钢结构构件,防火涂料厚度的控制要求、涂刷相应厚度的防火涂料、性能指标 1.厚度:根据厂家提供的检验报告确定. 2.保护层等效热阻:0.262927m ² ×°C/W. 3.防火涂料应做防火实验,达到要求方可使用; 4.防火涂料应符合相关规范要求,并与油漆具有良好的兼容性。 5.钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。	m ²	180.58			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
46	011701006001	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高3.6m	m ²	16.43			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
47	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m ²	1.68			
48	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	8.00			
49	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	6.60			
50	011702016001	平板	m ²	24.47			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 2. 支模高度: 钢支撑 3. 混凝土表面施工要求: 普通面					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		康复科病区-拆除					
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
51	010301004002	凿既有砌体(钢梁支座(梁窝)) 凿既有砌体时,应轻敲慢凿,并做好有效的保护措施。	个	10			
52	011605002001	既有建筑墙面,先铲除原有墙面装饰材料 外墙真石漆	m ²	72.08			
53	011601001001	砖砌体拆除 凿原有墙,开门洞口	m ³	3.20			
54	011602001001	混凝土构件拆除 既有建筑阳台栏板拆除 暂定为1.3m高混凝土栏板,结算以实际发生为准,按实结算	m ³	1.84			
55	040103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 弃土 2. 使用车辆: 新型智能环保渣土车	m ³	7.92			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 工作内容: 挖、装、运 4. 运距: 10km 5. 计价方式: 结算时应按实际签证的 运输车型和工作内容办理签证后方可 使用					
56	040103002002	余方弃置建筑垃圾消纳费 1. 使用车辆: 新型智能环保渣土车 2. 计价方式: 结算时应办理签证后 方可使用 3. 废弃料品种: 废土废渣	m ³	7.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		康复病区改造装饰工程-拆除					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	1.	G.1 人工拆除工程					
57	011606002001	120轻质隔断墙拆除 采用人工拆除 高度: 3.4米	m ²	175.27			
58	011601001002	砖砌体拆除 采用人工拆除 凿原有墙, 开门洞口	m ³	7.99			
59	011610001001	原有实木门拆除 采用人工拆除	扇	15			
60	011610002001	原铝合金门拆除	m ²	10.92			
61	011610002002	原铝合金窗拆除 采用人工拆除	m ²	28.29			
62	011605002002	原有墙面腻子铲除 采用人工拆除	m ²	647.82			
63	011605002003	原有墙面瓷砖铲除 原有墙面瓷砖铲除H=2500	m ²	179.81			
64	011605001001	原地面瓷砖打除 瓷砖下水泥砂浆打除6cm厚	m ²	172.59			
65	011605001002	原地面地胶铲除	m ²	98.10			
66	011605002004	原踢脚线拆除 原踢脚线拆除侧10cm 暂定为瓷砖踢脚线, 结算以实际发生 为准, 按实结算	m ²	13.50			
67	040103002003	余土弃置 1. 废弃料品种: 弃土 2. 使用车辆: 新型智能环保渣土车 3. 工作内容: 挖、装、运 4. 运距: 10km 5. 计价方式: 结算时应按实际签证的 运输车型和工作内容办理签证后方可 使用	m ³	45.09			
68	040103002004	余方弃置建筑垃圾消纳费 1. 使用车辆: 新型智能环保渣土车 2. 计价方式: 结算时应办理签证后可 使用 3. 废弃料品种: 废土废渣	m ³	45.09			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		康复病区改造装饰工程-装修					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
69	010401003001	实心砖墙 240厚 高度3.4m 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂 浆中砂M5	m ³	2.96			
70	010401003002	实心砖墙 120厚 高度3.4m	m ³	11.64			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:直行墙 3. 墙体厚度:120 4. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂 浆中砂M5					
71	011210001001	轻质隔断 高度3.4m 120轻质隔断610*2440墙 水泥砂浆抹灰找平至顶	m ²	258.44			
72	桂011702051001	成品混凝土过梁120	m ³	0.62			
	8.	屋面及防水工程					
73	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间 (聚氨酯防水涂料)刷两遍,厚度3mm	m ²	36.27			
74	010903002002	墙面涂膜防水 部位: 卫生间 (聚氨酯防水涂料)刷两遍,厚度3mm, 墙面刷防水高度为1.8米	m ²	149.52			
	10.	楼地面装饰工程					
75	011101001001	泥自流平固化地面 地胶施工,刷3mm厚水泥自流平固化地 面	m ²	467.83			
76	011103002002	同质通透底2.0pvc橡胶卷材 胶水粘合PVC橡胶地板	m ²	467.83			
77	011101001002	水泥砂浆楼地面 二楼所有地面3:1水泥砂浆找平5cm	m ²	467.83			
78	011102003002	块料楼地面 部位: 卫生间 400*400防滑砖瓷砖为3:1水泥砂浆粘 合、厚度30	m ²	36.27			
79	011102001001	石材楼地面 大理石门槛石为2.0厚,3:1水泥砂浆 粘合、厚度30	m ²	1.64			
80	011105006001	金属踢脚线 高80mm不锈钢踢脚线(304) 9厘木工板打底	m ²	36.53			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
81	011201001004	墙面一般抹灰 轻质隔墙墙面抹灰前用界面剂(醋酸 乙烯—乙烯)刷涂均匀后 采用1:3(水泥:砂)抹灰,厚度2cm	m ²	516.88			
82	011201001005	墙面一般抹灰 高度3.4m 红砖隔墙抹灰采用1:3(水泥:砂)抹 灰,厚度2cm	m ²	218.67			
83	011207001002	墙面装饰板 600*2700*10花色集成墙板	m ²	1151.77			
84	桂011204007002	块料墙面 瓷砖为3:1水泥砂浆粘合、厚度30 400mm*800mm抛釉砖	m ²	171.84			
	12.	天棚工程					
85	011302001002	二层吊顶加固 200宽18厘板顶部预留固定螺丝 详见加固剖面图	m ²	52.42			
86	011302001003	吊顶天棚 轻钢天棚龙骨 600*600*1铝扣板	m ²	437.95			
87	011302001004	吊顶天棚 轻钢天棚龙骨 300*300*1铝扣板	m ²	43.49			
	13.	门窗工程					
88	010801001003	医用实木子母门 含安装、运输、五金配件等	m ²	30.24			
89	010801001004	医用实木门 含安装、运输、五金配件等	m ²	36.65			
90	010805001001	1.2钢化玻璃地弹门 有框,含执手锁	m ²	3.30			
91	010807001002	90系列普通铝合金推拉窗≤2m ² 2.0铝合金窗5+5厘钢化玻璃 铝合金窗采用90系列三轨,不带纱 含安装及五金配件 符合设计要求施工 玻璃品种、厚度:5+5厘钢化玻璃	m ²	19.03			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2.0厚铝合金框					
92	010807001003	90系列普通铝合金推拉窗>2m ² 铝合金窗采用90系列三轨, 不带纱 含安装及五金配件 符合设计要求施工 玻璃品种、厚度:5+5厘钢化玻璃 2.0厚铝合金框	m ²	4.80			
93	010807004001	铝合金纱窗	m ²	11.92			
	15.	其他装饰工程					
94	011501020001	护士台 免漆板柜体+石英石饰面 2.0石英石台面	m	3.00			
95	011501005001	2.0免漆板制作挡板 高度: 350mm	m	3.00			
96	011501003001	免漆板衣柜 部位: 病房 深度400mm, 高2400mm 衣柜1.8免漆板制作柜体柜门	m	16.08			
97	011501011001	地柜 部位: 处置间+治疗室 高度800mm, 深度600mm 衣柜1.8免漆板制作柜体柜门 2.0大理石台面	m ²	8.00			
98	011501010001	吊柜 部位: 处置间+治疗室 高度1000mm, 深度300mm 衣柜1.8免漆板制作柜体柜门	m ²	6.68			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
	011710	已完工程保护费					
	011703	垂直运输					
99	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	467.83			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		康复病区改造装饰工程-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程/照明配电工程					
100	030404017001	二层配电箱 2AL 1. 安装方式: 距地1.5m安装 2. 型号规格: 按系统图元器件配置	台	1			
101	030404017002	四层配电箱 4AL 1. 安装方式: 距地1.5m安装 2. 型号规格: 按系统图元器件配置	台	1			
102	030404017003	病房配电箱 AL1 1. 安装方式: 距地1.8m安装 2. 型号规格: 按系统图元器件配置	台	11			
103	030404017004	病房配电箱 AL2 1. 安装方式: 距地1.8m安装	台	10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 型号规格:按系统图元器件配置					
104	030404017005	病房配电箱 AL3 1. 安装方式: 距地1.8m安装 2. 型号规格:按系统图元器件配置	台	2			
105	030404018001	开水器开关盒 1. 安装方式: 暗装 2. 型号规格:EA9RN4C32, 86型暗装	台	2			
106	030412001001	LED方片灯 58w 1. 名称:方片灯 2. 规格:600mm*600mm LED 58w 3. 安装方式:吸顶安装	套	83			
107	030412001002	LED方片灯 38w 1. 名称:方片灯 2. 规格:300mm*300mm LED 38w 3. 安装方式:吸顶安装	套	17			
108	030412004001	夜灯 1. 安装方式: 距地0.4m安装	套	11			
109	030404033001	排气扇 1. 名称:天花暗装排气扇 2. 规格:300*300 30w 3. 安装方式:吸顶安装	台	16			
110	030404034001	单联单控跷板开关 1. 规格、型号:250V 10A 2. 安装方式: 距地1.2m安装 3. 含接线底盒	套	2			
111	030404034002	双联单控跷板开关 1. 规格、型号:250V 10A 2. 安装方式: 距地1.2m安装 3. 含接线底盒	套	29			
112	030404034003	三联单控跷板开关 1. 规格、型号:250V 10A 2. 安装方式: 距地1.2m安装 3. 含接线底盒	套	10			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
113	030404035001	二、三孔墙面插座 1. 规格型号: 250V 10A 2. 安装方式: 距地0.35~1.5m安装 3. 含底盒安装	套	128			
114	030404035002	二、三孔带防水插座 1. 规格型号: 250V 10A 2. 安装方式: 距地1.3m安装 3. 含底盒安装	套	14			
115	030411003001	强电桥架 1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 200*100*1.0	m	8.72			
116	030411003002	强电桥架 1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 150*75*1.0	m	16.13			
117	030411003003	强电桥架 1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 100*50*1.0	m	25.14			
118	030413001001	桥架支架制作安装 1. 规格: 型钢综合	kg	71.21			
119	031201003001	金属结构刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆二遍	kg	71.21			
120	030408001001	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1kV-4*70+1*35mm ²	m	40.00			
121	030408001002	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-1kV-5*10mm ²	m	20.00			
122	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5*6	m	75.03			
123	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-1kV-3*6	m	608.07			
124	030408006001	电力电缆头制作安装 截面70mm ²	个	2			
125	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ2.5mm ² 1. 规格型号: WDZ-BYJ-450V/750V-2.5mm ²	m	2141.53			
126	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ4.0mm ² 1. 规格型号: WDZ-BYJ-450V/750V-4.0mm ²	m	2184.90			
127	030411001001	配管 1. 规格、型号: 钢管SC32	m	132.33			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 安装方式: 砖、混凝土结构楼板墙 暗配					
128	030411001002	配管 1. 规格、型号: PVC-Φ25 2. 安装方式: 砖、混凝土结构楼板墙 暗配	m	1383.55			
129	030409008001	局部等电位箱 LEB 1. 距地0.3m暗装	台	13			
130	030413002001	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm 以内	m	601.45			
131	030413002002	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径32mm 以内	m	36.80			
	4.	B4 电气设备安装工程/消防应急照明 工程					
132	030412004002	应急投光灯 B型 36V 5W LED 1. 规格、型号: B型 36V 5W LED ≥ 60min 2. 安装方式: 壁装距地2.5米	套	9			
133	030412004003	多信息复合标志灯 B型 36V 3W LED 1. 规格、型号: B型 36V 3W LED ≥ 60min 2. 安装方式: 吊装距地2.5米	套	1			
134	030412004004	单向疏散标志灯 B型 36V 3W LED 1. 规格、型号: B型 36V 3W LED ≥ 60min 2. 安装方式: 壁装距地0.5米	套	4			
135	030412004005	安全出口标志灯 B型 36V 3W LED 1. 规格、型号: B型 36V 3W LED ≥ 60min 2. 安装方式: 门上方0.2米	套	2			
136	030412004006	楼层显示指示灯 B型 36V 3W LED 1. 规格、型号: B型 36V 3W LED ≥ 60min 2. 安装方式: 壁装距地2.3米	套	1			
137	030904003001	消火栓按钮 1. 规格、型号: J-SAM-GST9124 2. 安装方式: 消火栓内安装	个	2			
138	030411004003	管内穿线 WDZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	23.30			
139	030411004004	管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m	214.70			
140	030411001003	配管	m	87.70			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 规格、型号: 钢管 SC20 2. 安装方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程/网络配线及末端					
141	030502012001	外网络插座 1. 安装方式: 距地0.35暗装 2. 含底盒安装	个	43			
142	030502012002	内网络插座 1. 安装方式: 距地0.35暗装 2. 含底盒安装	个	43			
143	030502004001	电视插座 1. 安装方式: 距地0.35m暗装 2. 含底盒安装	个	11			
144	030502005001	管内穿六类网络双绞线 1. 线缆对数: 4对以下 2. 型号: UTP-6	m	553.67			
145	030502005002	格栅内布放六类网络蔽双绞线 1. 线缆对数: 4对以下 2. 型号: UTP6	m	1788.66			
146	030505005001	管内穿射频同轴电缆 SYWV75-5-4P 1. 规格: SYWV75-5-4P	m	82.37			
147	030505005002	格栅内布放射频同轴电缆 SYWV75-5-4P 1. 规格: SYWV75-5-4P	m	292.94			
148	030411003004	弱电桥架 1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 200*100*1.0	m	50.94			
149	030411003005	弱电桥架 1. 名称: 热镀锌桥架 2. 规格: 100*50*1.0	m	11.70			
150	030413001002	桥架支架制作安装 1. 规格: 型钢综合	kg	91.60			
151	031201003002	金属结构刷油 1. 支架除锈后刷防锈漆二遍	kg	91.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
152	030411001004	配管 1. 规格、型号: PVC-Φ20 2. 安装方式: 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	1133.55			
153	030502019001	双绞线缆测试	链路	86			
	4.	B4 电气设备安装工程/电气拆除					
154	030412005001	原有灯拆除 T8灯管 原有灯拆除 T8灯管1200,单管	套	14			
155	030412005002	原有扣板灯拆除 详见拆除平面图施PM-03	套	21			
156	030411004005	原有电线拆除	m	440.00			
157	030411001005	原有电线管拆除	m	440.00			
	9.	B9 给排水、燃气工程/消防栓系统					
158	031001001001	热浸镀锌钢管DN100 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	16.40			
159	031001001002	热浸镀锌钢管DN65 1. 连接方式: 沟槽连接 2. 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	12.20			
160	030901010001	室内消防栓 DN65 1. SN65单阀, 25米衬胶水带, DN19mm水枪 2. 带消防软管卷盘 PN=1.6MPa	套	2			
161	桂031003020001	蝶阀DN100 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 法兰连接	个	1			
162	桂031003020002	蝶阀DN65 PN=1.6MPa 1. 连接方式: 法兰连接	个	2			
163	031201001001	管道刷油 1. 刷红色调和漆两道	m ²	8.78			
164	031002001001	管道支吊架制作安装 1. 型钢综合	kg	47.47			
165	031201003003	管道支架刷油 1. 除锈后刷防锈漆二道, 灰色调和漆二道	kg	47.47			
166	030905002001	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	2			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
167	030901013001	灭火器放置箱安装 1. 每个箱内含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4	个	6			
	9.	B9 给排水、燃气工程/给排水及洁具 安装工程					
168	031001006001	冷给水管dn20 1. 材质、规格: PPR-dn20 2. 公称压力: 1.25Mpa 3. 连接形式: 热熔连接	m	313.60			
169	031001006002	热给水管DN20 1. 材质、规格: PPR-dn20 2. 公称压力: 2.0Mpa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 聚氨脂保温材料包裹	m	250.30			
170	031001006003	热回水管dn32 1. 材质、规格: PPR-dn32 2. 公称压力: 2.0Mpa 3. 连接形式: 热熔连接 4. 聚氨脂保温材料包裹	m	85.55			
171	031001006004	排污管dn50 1. 介质: 污水 2. 材质、规格: U-PVC塑料管 dn50 3. 连接形式: 粘接连接	m	19.40			
172	031001006005	排污管dn75 1. 介质: 污水 2. 材质、规格: U-PVC塑料管 dn75 3. 连接形式: 粘接连接	m	88.50			
173	031001006006	排污管dn110 1. 介质: 污水 2. 材质、规格: U-PVC塑料管 dn110 3. 连接形式: 粘接连接	m	158.00			
174	031003002001	截止阀 1. 型号、规格: DN20 PN=1.6MPa 2. 连接方式: 螺纹连接	个	41			
175	031003002002	三角阀	个	26			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 型号、规格: DN20 PN=1.6MPa 2. 连接方式: 螺纹连接					
176	031004003001	台式洗脸盆 1. 规格、类型: 600*497*203 2. 组装形式: 配冷热水龙头 3. 含上下水配件 4. 品牌: 参考“箭牌落地式立柱盆+AE303256”	套	13			
177	031004003002	立柱式洗脸盆 1. 规格、类型: 570*340 2. 组装形式: 配冷热水龙头 3. 含上下水配件 4. 品牌: 参考“箭牌落地式立柱盆+AE4173”	套	5			
178	031004006001	坐便器 1. 规格、类型: 743*725*355 2. 含上下水配件 3. 品牌: 参考“箭牌AEB12601”	套	13			
179	031004006002	蹲便器 1. 规格、类型: 605*450 2. 含上下水配件 3. 品牌: 参考“箭牌AE5007-1E”	套	2			
180	031004007001	小便器 1. 规格、类型: 360*357*755 2. 含上下水配件 3. 品牌: 参考“箭牌AEN65901C”	套	11			
181	031004010001	淋浴器 1. 主体优质铜材铸造, 真空电镀工艺 2. 品牌: 参考“箭牌AE4810MCP+AE58134”	套	13			
182	桂031004021001	圆形不锈钢地漏 1. 型号、规格: DN50	个	13			
183	桂031004020001	水龙头 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 型号、规格: DN15	个	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
184	030413003001	打洞及恢复 1. 名称: 楼板打洞 2. 规格: $\Phi 63$ 3. 补洞恢复 4. dn50排水管打洞	个	29			
185	030413003002	打洞及恢复 1. 名称: 楼板打洞 2. 规格: $\Phi 132$ 3. 补洞恢复 4. dn110排水管打洞	个	15			
186	031002001002	管道支吊架制作安装 1. 型钢综合	kg	187.41			
187	031201003004	管道支架刷油 1. 除锈后刷防锈漆二道, 灰色调和漆二道	kg	187.41			
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		康复病区改造装饰工程-消防增加					
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
188	031001001003	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN125 连接方式: 沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.01			
189	031001001004	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN100 连接方式: 沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	5.37			
190	031001001005	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN80 连接方式: 沟槽连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	24.42			
191	031001001006	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN65 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	14.53			
192	031001001007	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN50 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	7.78			
193	031001001008	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN32 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	102.34			
194	030901006001	信号阀DN125 连接方式: 法兰连接	个	1			
195	030901003001	直立型喷头 温度68C°	个	29			
196	031201001002	管道刷油 刷灰色调和漆两道	m ²	27.83			
197	030413001003	管道支架制作安装	kg	111.94			
198	031201003005	管道支架刷油	kg	111.94			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		除锈后 刷防锈漆二遍、调和漆二遍					
199	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1			
		B4 火灾自动报警系统					
200	桂030904020001	火灾区域显示盘 壁上明装, 底边距地1.5m 由专业厂家提供	台	1			
201	030904001001	点型探测器 感烟 吸顶安装 由专业厂家提供	个	30			
202	030904003002	消火栓按钮 消火栓箱内明装 由专业厂家提供	个	2			
203	030904005001	声光报警器 内部自带o输出控制模块, 壁上明装, 底边距地2.5m 由专业厂家提供	个	1			
204	030904006001	手动报警按钮 带报警按钮 壁上明装, 底边距地1.5m 由专业厂家提供	个	1			
205	030904007001	消防广播(扬声器) 吸顶安装 由专业厂家提供	个	2			
206	030904008001	总隔离器模块 由专业厂家提供	个	2			
207	030904008002	输入模块 由专业厂家提供	个	1			
208	030904008003	输入输出模块 由专业厂家提供	个	1			
209	030904008004	广播控制模块	个	1			
210	030411004006	管内穿线 WDZBN-RVS-2*1.5mm ²	m	212.30			
211	030411004007	管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m	51.80			
212	030411001006	配管 1. 规格、型号: 钢管 SC20	m	238.20			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 安装方式: 砖、混凝土结构楼板墙 暗配					
213	桂030411007001	金属软管敷设 普通型 每根管长 500mm以下	根	35			
214	030413002003	管道刨沟及沟槽恢复 公称管径20mm 以内	m	8.30			
215	030905001001	自动报警系统调试 64点以下	系统	1			
216	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	3			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		康复科病区-建筑装饰				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		康复科病区-拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		康复病区改造装饰工程-拆除				
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		康复病区改造装饰工程-装修				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		康复病区改造装饰工程-安装				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	康复科病区-建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	44497.55	4004.78	48502.33
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	805.42	72.49	877.91
	康复科病区-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额	367.94	33.11	401.05
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	6.77	0.61	7.38
	康复病区改造装饰工程-拆除			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额	2062.86	185.66	2248.52
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	38.21	3.44	41.65
	康复病区改造装饰工程-装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	67744.33	6096.99	73841.32
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1218.75	109.69	1328.44
	康复病区改造装饰工程-安装			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第1页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000103.1	型钢(综合)	kg		
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 φ4	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 φ0.7	kg		
8	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	kg		
11	010903015	圆钢HPB300 φ10~14	kg		
12	010904002	镀锌圆钢 φ10以上	kg		
13	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
14	012910005	不锈钢板AISI201 1mm	m ²		
15	012914021.1	压型钢板楼板1.0mm	m ²		
16	012915008	热轧薄钢板 δ 3.0	m ²		
17	014101004	铜丝 φ1.6	kg		
18	014902001	角铝25.4×1	m		
19	014903002	槽铝75mm	m		
20	014904001	工字铝(综合)	m		
21	015102001	铝合金轨道	m		
22	015302003	铅板 3mm	kg		
23	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
24	020101001	橡胶板	kg		
25	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
26	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
27	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
28	020303002	橡胶密封条20×4	m		
29	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
30	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
31	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
32	021702001	有机玻璃灯片	m ²		
33	022705003	棉丝	kg		
34	022705004	棉纱头	kg		
35	022705004.1	棉纱头	kg		
36	022705004.2	棉纱头	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第2页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	022705004.2	棉纱头	kg		
38	022706004	白布0.9m	m ²		
39	022706010	破布	kg		
40	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
41	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
42	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
43	030110003	镀锌自攻螺钉M(4~6)×(20~35)	个		
44	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
45	030112001	木螺钉	百个		
46	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
47	030112018	木螺钉 M6×50	个		
48	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
49	030119001	机螺钉	kg		
50	030125001	螺栓(综合)	kg		
51	030126005	螺栓 M5×20	套		
52	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
53	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
54	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		
55	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
56	030135101	带帽螺栓	kg		
57	030143001	对拉螺栓	kg		
58	030144002	高强螺栓 M16	套		
59	030144008.1	高强螺栓 M8	套		
60	030156001	膨胀螺栓	套		
61	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
62	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
63	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
64	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
65	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
66	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
67	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
68	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
69	030171101	螺母	百个		
70	030171102	螺母	kg		
71	030172001	垫圈	百个		
72	030177001	钢垫圈	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第3页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030182005	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	颗		
74	030183001	铁钉(综合)	kg		
75	030188004	射钉(枪钉)	盒		
76	030188006	气排钉	盒		
77	030192001	圆钉 $30\sim 45$	kg		
78	030192002	圆钉 $50\sim 75$	kg		
79	030311111	不锈钢合页	副		
80	030313002	门碰珠	个		
81	030314003	国产地弹簧	个		
82	030316014	L型执手插锁	把		
83	030501002	木拉手	个		
84	030501003	拉手 75	个		
85	030502001	抽屉轨道	副		
86	030701009	不锈钢滑道	m		
87	031301006	砂轮片 $\Phi 400$	片		
88	031302001	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片		
89	031304001	碟形钢丝砂轮片 $\Phi 100$	片		
90	031311001	电焊条(综合)	kg		
91	031311002	电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$	kg		
92	031311003	电焊条 结422 $\Phi 3.2$	kg		
93	031314001	耐热电焊条	kg		
94	031319001	电焊丝	kg		
95	031321001	焊锡丝 综合	kg		
96	031321003	焊锡	kg		
97	031321006	焊锡条	kg		
98	031324001	不锈钢焊丝	kg		
99	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
100	031337001	冲击钻头(综合)	根		
101	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
102	031337011	冲击钻头 $\Phi 14$	个		
103	031337011	冲击钻头 $\Phi 14$	个		
104	031337014	冲击钻头 $\Phi 20$	个		
105	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
106	031338004	合金钢钻头 $\Phi 10$	个		
107	031338006	合金钢钻头 $\Phi 16$	个		
108	031339005	金刚钻钻头 $\Phi 63$	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第4页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	031339008	金刚钻钻头 Φ132	个		
110	031345001	钢锯条	根		
111	031345007	钢割片	片		
112	031346001	钢丝刷子	把		
113	031347001	砂纸	张		
114	031347002	砂纸(木)	张		
115	031347003	水砂纸	张		
116	031347004	铁砂布	张		
117	032102102	铝合金门窗配件滚轮	个		
118	032113001	垫铁	kg		
119	032116001	铁件(综合)	kg		
120	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
121	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ6	m		
122	032120001	PVC管专用弹簧	根		
123	032124001	1型、U型钢固定卡	个		
124	032124007	尼龙线卡	只		
125	032125003	彩钢内外扣槽	m		
126	032126002	彩钢堵头	只		
127	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
128	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
129	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
130	040301001	砂(综合)	m ³		
131	040301001	砂(综合)	m ³		
132	040301003	细砂	m ³		
133	040301004	中砂	m ³		
134	040301005	粗砂	m ³		
135	040501001.1	碎砾石(综合)	m ³		
136	040502004	碎石(5~40)mm	m ³		
137	040701001	陶粒	m ³		
138	040902004	石灰膏	m ³		
139	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
140	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
141	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
142	042904002	预制混凝土单梁	m ³		
143	050101001	木材(综合)	m ³		
144	050101001	木材(综合)	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第5页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	050102002	二等杉原(圆)木	m ³		
146	050301003	一等杉木枋材	m ³		
147	050306001	周转板枋材	m ³		
148	050306002	周转枋材	m ³		
149	050306003	周转板材	m ³		
150	050501004	胶合板5mm	m ²		
151	050501008	胶合板9mm	m ²		
152	050501012.1	免漆板18mm	m ²		
153	050501012.2	胶合板18mm	m ²		
154	050901001.1	免漆板	m ²		
155	052502007	垫木	m ³		
156	062102002.1	2.0石英石台面	m ²		
157	064501001	车边玻璃 8mm	m ²		
158	070103009.1	400mm*800mm抛釉砖	m ²		
159	070103014	陶瓷墙面砖 400×500	m ²		
160	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m ²		
161	070501006.1	400*400防滑砖	m ²		
162	072101004.1	同质通透底2.0pvc橡胶卷材	m ²		
163	072101005.1	2.0厚PVC卷材地板	m ²		
164	080301101.1	大理石门槛石20mm	m ²		
165	081101001.1	2.0大理石(综合)	m ²		
166	090301002.1	600*2700*10花色集成墙板	m ²		
167	090302002.1	2.0免漆板	m ²		
168	090503003.1	铝扣板 300×300*1.0	m ²		
169	090503004.1	铝扣板 600×600*1.0	m ²		
170	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		
171	090508016.1	压型彩钢板夹心板0.376+75+0.376mm	m ²		
172	092502003.1	120厚轻质隔墙	m ²		
173	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
174	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
175	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
176	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
177	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
178	100304005	铝合金小龙骨横撑 h22	m		
179	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
180	101501004	铝合金龙骨次接件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第6页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
182	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
183	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
184	110103001.1	医用实木子母门(成品)	m ²		
185	110103001.2	医用实木门(成品)	m ²		
186	110914001.1	铝合金50系列平开门2.0厚 洞口面积≤2m ²	m ²		
187	110915001.1	90系列普通铝合金推拉窗≤2m ² (含5+5厘钢化玻璃)	m ²		
188	110915001.2	90系列普通铝合金推拉窗>2m ² (含5+5厘钢化玻璃)	m ²		
189	110916001.1	50系列铝合金窗 洞口面积>2m ²	m ²		
190	111901101.1	1.2钢化玻璃地弹门	m ²		
191	112101001.1	铝合金纱扇(成品)	m ²		
192	112603001	下滑轨	m		
193	120301002	不锈钢踢脚板 0.3mm	m ²		
194	120301003.1	304不锈钢包踢脚线 高 100mm	m		
195	130102001	调和漆(综合)	kg		
196	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
197	130120001	醇酸清漆	kg		
198	130132001	油灰	kg		
199	130301001	乳胶漆	kg		
200	130307015	真石漆	kg		
201	130307016	真石面漆	kg		
202	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
203	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
204	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
205	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg		
206	130507001	防锈漆	kg		
207	130507002	红丹防锈漆	kg		
208	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
209	130508002	环氧富锌底漆	kg		
210	130518001	环氧漆稀释剂	kg		
211	130519001	沥青绝缘漆	kg		
212	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
213	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
214	130705002	铅油	kg		
215	130905001	环氧呋喃树脂涂料	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第7页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
216	133501001	防水腻子	kg		
217	133504001	防水粉	kg		
218	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
219	133901001	防腐油	kg		
220	134101001	嵌缝料	kg		
221	140101001	清油	kg		
222	140301004	国V汽油 92#	kg		
223	140501003	油漆溶剂油	kg		
224	140702001	机油(综合)	kg		
225	140901002	电力复合酯 一级	kg		
226	143124001	漂白粉	kg		
227	143303001	硬酯酸 一级	kg		
228	143305003	二甲苯	kg		
229	143306006	酒精	kg		
230	143309001	丙酮	kg		
231	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
232	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
233	143507004	环氧树脂固化剂	kg		
234	143520001	隔离剂	kg		
235	143537001	聚合物胶浆	kg		
236	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
237	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
238	143906001	氧气	m ³		
239	143907001	二氧化碳	m ³		
240	144101001	植筋结构胶	kg		
241	144101005	建筑胶	kg		
242	144108001	乳白胶	kg		
243	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
244	144113002	玻璃胶 310g	支		
245	144114004	密封胶	支		
246	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
247	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
248	144115001	万能胶	kg		
249	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
250	144116003	胶合剂	kg		
251	144116005	粘合剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第8页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
252	144116008	粘接剂	kg		
253	144116008.1	PVC地胶专用粘接剂	kg		
254	144116023	界面处理剂	t		
255	144116024	专用界面剂	kg		
256	144301001	胶带	m		
257	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
258	144309001	塑料粘胶带	卷		
259	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
260	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
261	150502021.1	13~15厚600x600玻璃棉装饰吸音板搁	m ²		
262	155901007	防火胶板	m ²		
263	170508021	不锈钢管 φ32×1.5 201 材质	m		
264	172502001	PP-R给水管 de20	m		
265	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
266	172513000	塑料软管	kg		
267	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
268	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
269	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
270	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
271	180327001	外丝 DN15	个		
272	181510002	钢制管箍 DN20	个		
273	181510004	钢制管箍 DN32	个		
274	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
275	181515002	钢制活接头 DN20	个		
276	182501001	塑料管卡 de20	个		
277	182501003	塑料管卡 de32	个		
278	182501005	塑料管卡 de50	个		
279	182501007	塑料管卡 de75	个		
280	182501008	塑料管卡 de110	个		
281	182511000	接地卡子(综合)	个		
282	182519002	固定卡子 3×80	套		
283	182529004	U型管卡子DN32	个		
284	182529006	U型管卡子DN50	个		
285	182529007	U型管卡子DN65	个		
286	182529008	U型管卡子DN80	个		
287	182529009	U型管卡子DN100	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第9页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
288	182529010	U型管卡子DN125	个		
289	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
290	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
291	200110011	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		
292	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
293	213304001	喷水鸭嘴 DN20	个		
294	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
295	213321000	大便器胶皮碗	个		
296	213321001	便器接头 De130×110	个		
297	213322001	存水弯 De32	个		
298	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
299	213322009	小便器存水弯 铜 DN50	个		
300	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
301	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
302	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
303	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
304	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
305	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
306	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
307	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
308	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
309	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
310	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
311	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
312	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
313	290628002	塑料护口 15~20	个		
314	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
315	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
316	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
317	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
318	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
319	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
320	291111001	开关盒	个		
321	291112001	接线盒	个		
322	291126000	灯具金属吊盒	个		
323	292702006	尼龙扎带(综合)	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第10页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
324	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
325	330106007.1	成品钢柱	t		
326	330106008.1	成品钢梁HN250X125X6X9 Q235B	t		
327	330106008.2	C180X70X20X2.0 Q235B, 热镀锌	t		
328	330106008.3	成品钢梁矩管120x60x4.0 Q235B, 热镀锌	t		
329	330106013	零星钢构件	t		
330	334101001	不锈钢刀架	m		
331	340502002	打印纸	箱		
332	340701001	塑料手套 ST型	副		
333	340702001	防尘面罩	套		
334	340703001	护目镜	套		
335	340901001	电池 1#	节		
336	340901002	电池 5#	节		
337	341101001	水	m ³		
338	341103001.1	电	kW·h		
339	341104001	煤	t		
340	341301007	铝牌	个		
341	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
342	341508001	其他材料费	元		
343	341508006	其他材料费	元		
344	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
345	350104002	复合木模板面板	m ²		
346	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
347	350202002	钢支撑配套	kg		
348	350202007	立支撑杆件648×3.5	套		
349	350203001	零星卡具	kg		
350	351101001	钢凿	个		
351	370905001	钢垫板	kg		
352	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
353	800102004.1	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
354	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
355	800102005.1	水泥砂浆 1:3	m ³		
356	C00010160	其他材料费	元		
357		◆商品砼◆			
358	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
359	043104002.2	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第11页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
360	043104004.1	预拌普通混凝土 C25	m ³		
361	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
362	043104005.2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
363	043115008.1	C35无收缩细石混凝土	m ³		
364	043115008.2	预拌细石混凝土 C15	m ³		
365		◆配合比◆			
366	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
367	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
368	800102004.2	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
369	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
370	800102005.2	水泥砂浆 1:3	m ³		
371	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
372	800301013	水泥石灰砂浆中砂M7.5	m ³		
373	800501016	混合砂浆 1:2:8	m ³		
374	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
375	801101001	素水泥浆	m ³		
376	802106011	碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C20	m ³		
377	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
378		◆主材◆			
379	010000103.2	型钢(综合)	kg		
380	043117003Z.1	细(微)粒沥青混凝土	m ³		
381	152305001.1	橡塑保温管套	m ³		
382	170014000.1	热浸镀锌钢管DN100	m		
383	170014000.1	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN125	m		
384	170014000.2	热浸镀锌钢管DN65	m		
385	170014000.2	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN100	m		
386	170014000.3	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN80	m		
387	170014000.4	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN65	m		
388	170014000.5	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN50	m		
389	170014000.7	自动喷淋热浸镀锌钢管 DN32	m		
390	172500000.1	塑料管PVC-Φ25	m		
391	172500000.2	塑料管U-PVC dn50	m		
392	172500000.3	塑料管U-PVC dn75	m		
393	172500000.4	塑料管U-PVC dn110	m		
394	172500000.5	塑料管PVC-Φ20	m		
395	172502000.1	PP-R给水管dn20	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第12页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
396	172502000.2	PP-R给水管dn20 2.0Mpa	m		
397	172502000.3	PP-R给水管dn32 2.0Mpa	m		
398	180002000.1	沟槽管件DN100	个		
399	180002000.1	沟槽管件DN125	个		
400	180002000.2	沟槽管件DN65	个		
401	180002000.2	沟槽管件DN100	个		
402	180002000.6	沟槽管件DN80	个		
403	180003000.1	沟槽卡箍DN100	套		
404	180003000.2	沟槽卡箍DN125	套		
405	180003000.2	沟槽卡箍DN65	套		
406	180003000.5	沟槽卡箍DN80	套		
407	180300000.1	钢管管件DN65	个		
408	180300000.2	钢管管件DN50	个		
409	180300000.4	钢管管件DN32	个		
410	180903000.1	塑料给水管件PPR-dn20	个		
411	180903000.2	塑料给水管件	个		
412	180903000.3	塑料给水管件PPR-dn32	个		
413	180904000.1	承插塑料管件U-PVC dn50	个		
414	180904000.2	承插塑料管件U-PVC dn75	个		
415	180904000.3	承插塑料管件U-PVC dn110	个		
416	182108000.1	挠性管(带接头)	根		
417	193701000.1	截止阀	个		
418	194103000.1	三角阀DN20	个		
419	194110000.1	蝶阀DN100	个		
420	194110000.2	蝶阀DN65 PN=1.6MPa	个		
421	210501000.1	淋浴器箭牌AE4810MCP+AE58134	套		
422	211501000.1	蹲式大便器箭牌AE5007-1E	个		
423	211502000.1	坐便器箭牌AEB12601	个		
424	211702000.1	立式小便器箭牌AEN65901C	个		
425	213301000.1	不锈钢水龙头	个		
426	213308001.1	冷热水混合水嘴AE4173	个		
427	213308001.2	冷热水混合水嘴AE4173	个		
428	213318000.1	不锈钢地漏 DN50	个		
429	213320000.1	大便器冲洗管	根		
430	230303000.1	室内消火栓 带消防软管卷盘	套		
431	230702000.1	灭火器放置箱(含灭火器)	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第13页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
432	232101000.1	直立型喷头	个		
433	233700000.1	感烟探测器	个		
434	233902000.2	声光报警器	个		
435	234001000.1	短路隔离器	个		
436	234001000.5	输入模块	个		
437	234001000.6	输入输出模块	个		
438	234001000.7	广播控制模块	个		
439	234101000.1	消火栓按钮	套		
440	234101000.2	消火栓启泵按钮	套		
441	234101000.3	手动报警按钮带电话插孔	套		
442	234301000.1	扬声器	只		
443	2811.1	电力电缆WDZ-YJY-1kV-4*70+1*35mm ²	m		
444	2811.2	铜芯电力电缆 WDZ-YJY-1kV-5*10mm ²	m		
445	2811.3	电力电缆WDZ-YJY-1kV-5*6	m		
446	2811.4	电力电缆WDZ-YJY-1kV-3*6	m		
447	301101000.1	电视插座	个		
448	301302000.1	外网络插座	个		
449	301302000.2	内网络插座	个		
450	500102001.1	天花暗装卫生间排气扇300*300 30w	台		
451	550117001.1	二层配电箱 2AL	台		
452	550117001.2	四层配电箱 4AL	台		
453	550117001.3	病房配电箱 AL1	台		
454	550117001.4	病房配电箱 AL2	台		
455	550117001.5	病房配电箱 AL3	台		
456	550907000.1	开水器开关盒	台		
457	550910000.1	局部等电位箱 LEB	个		
458	B-Z.1	乙级防火门 主材费	元		
459	B-Z.3	玻璃补差价 主材费	元		
460	B-Z.4	玻璃补差价 主材费	元		
461	B5-1244.1	火灾区域显示盘	台		
462	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
463	Z010000103.2	型钢(综合)	kg		
464	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
465	Z130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
466	Z130507003.1	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
467	Z170303000.1	镀锌钢管SC32	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第14页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
468	Z170303000.2	镀锌钢管SC20	m		
469	Z210901000.1	洗脸盆箭牌AE303256	个		
470	Z210901000.2	箭牌落地式立柱盆	个		
471	Z231300000.2	信号阀DN125	个		
472	Z250001001.1	应急投光灯 B型 36V 5W LED	套		
473	Z250001001.2	多信息复合标志灯 B型 36V 3W LED	套		
474	Z250001001.3	单向疏散标志灯 B型 36V 3W LED	套		
475	Z250001001.4	安全出口标志灯 B型 36V 3W LED	套		
476	Z250001001.5	楼层显示指示灯 B型 36V 3W LED	套		
477	Z250001001.6	LED方片灯 58w	套		
478	Z250001001.7	LED方片灯 38w	套		
479	Z250001001.8	夜灯	套		
480	Z260501001.1	单联单控跷板开关	个		
481	Z260501001.2	双联单控跷板开关	个		
482	Z260501001.3	三联单控跷板开关	个		
483	Z264101001.1	二、三孔墙面插座	套		
484	Z264101001.2	二、三孔带防水插座	套		
485	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ4.0	m		
486	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m		
487	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m		
488	Z280301000.3	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ2.5	m		
489	Z280311000.1	双绞线缆UTP-6	m		
490	Z2811340023.1	绝缘导线 WDZBN-RVS-2*1.5mm ²	m		
491	Z282901000.1	射频同轴电缆SYWV75-5	m		
492	Z290101000.1	桥架200*100*1.0	m		
493	Z290101000.2	桥架200*100*1.0	m		
494	Z290101000.3	桥架150*75*1.0	m		
495	Z290101000.4	桥架100*50*1.0	m		
496		◆机械台班组成◆			
497	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
498	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
499	000701003	市政机械第一类费用	元		
500	002401001	机械台班人工费	元		
501	140301004	汽油92#	kg		
502	140304001	轻柴油0#	kg		
503	140304001	轻柴油 0#	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第15页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
504	140304001.4	轻柴油0#	kg		
505	341103001	电	kW·h		
506	341103001	电	kW·h		
507	341103001.3	电	kW·h		
508	994701004	折旧费	元		
509	994701005	检修费	元		
510	994701006	维护费	元		
511	994701007	安拆及场外运输费	元		
512	994701007	安拆费及场外运费	元		
513	994701007.1	安拆费及场外运费	元		
514	994701007.1	安拆及场外运输费	元		
515	994701007.2	安拆费及场外运费	元		
516	994701008	其他费	元		
517		◆机械◆			
518	341509003	其他机械费	元		
519	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
520	980301006	交流稳压电源	台班		
521	980502011	手持式万用表	台班		
522	980502012	工业用真效值万用表	台班		
523	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
524	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
525	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
526	981701001	对讲机 C15	台班		
527	981701002	网络测试仪	台班		
528	983701003	笔记本电脑	台班		
529	983702003	宽行打印机	台班		
530	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
531	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
532	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
533	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
534	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
535	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
536	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
537	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
538	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
539	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 桂林市人民医院北门社区卫生服务中心康复科病区装饰工程

第16页 共17页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
540	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
541	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
542	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
543	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
544	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
545	991303001	双钢轮振动压路机工作质量12t	台班		
546	991303002	双钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
547	991304010	轮胎压路机工作质量26t	台班		
548	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
549	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
550	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
551	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
552	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
553	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
554	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
555	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
556	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
557	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
558	991924001	管子套丝机 φ159mm	台班		
559	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
560	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
561	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
562	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000	台班		
563	991929001	电动扭力扳手	台班		
564	991930001	滚槽机	台班		
565	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
566	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
567	992101002	木工圆锯机 直径600mm	台班		
568	992102001	木工平刨床 刨削宽度300mm	台班		
569	992103001	木工单面压刨床 刨削宽度600mm	台班		
570	992301003	砂轮切割机 砂轮直径 400mm	台班		
571	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
572	992301004	砂轮切割机 砂轮直径 500mm	台班		
573	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
574	992314001	角向磨光机	台班		
575	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		

