

区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ (单位盖章)

造价咨询人：_____ (单位盖章)

区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____ 复核时间： _____

总 说 明

工程名称:区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第1页 共1页

1、工程概况:旧原有建筑旧房改造

2、编制依据:

本工程计价及结算参考依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则;

(2)《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本);;(3)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额、

2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额、

2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额、

2024年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》及配套的费用定额、

(4)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标(2023)7号;

(5)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

(6)材料价格参考建设工程造价管理机构发布的《桂林市建设工程造价信息》2025年第12期除税价,缺项材料参考市场询价计算。

(7)建设工程设计文件及相关资料;

(8)定制书柜仅计算书记室

(9)保密会议室扩声系统1暂估价50000元,实际结算以采购为准

(10)材料二次运输上楼,按平均运距200计算(注垂直运输按1米拆为水平距离10米计)

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
室内装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
1	011604002001	铲除内墙柱面 砂浆	m ²	4669.77			
2	011407001001	墙面喷(刷)涂料	m ²	4669.77			
3	011102003001	块料楼地面	m ²	2088.85			
4	011602001001	混凝土5cm地面砂浆	m ²	594.50			
5	011604003001	天棚抹灰面拆除	m ²	2155.57			
6	011604003002	天棚涂料面层拆除	m ²	2155.57			
7	011601001001	砖砌体拆除 二层台阶 舞台	m ³	5.20			
8	011609001001	栏杆、栏板拆除 金属墙杆, 木扶手	m	76.34			
9	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 雨棚拆除	m ³	0.80			
10	011610001001	木窗拆除	樘	92			
11	011610001002	拆除木地板	m ²	168.30			
12	011604002002	铲除外墙柱面砂浆 外墙墙面	m ²	493.27			
13	011609002001	隔断隔墙拆除	m ²	61.70			
14	011610002001	金属门窗拆除 1. 拆除方式:人工拆除	m ²	863.20			
15	011605002001	铲除米石墙面	m ²	335.66			
16	011605002002	铲除马赛克墙面	m ²	587.65			
17	011605002003	内墙立面块料拆除	m ²	266.75			
18	011604001001	清除墙缝砂浆并补平水泥砂浆	m ²	5750.69			
19	011602001002	拆除20mm屋面1:2.5水泥砂浆	m ²	718.98			
20	011602001003	拆除混凝土30mm屋面混凝土找坡层	m ²	648.91			
21	011602001004	拆除混凝土40mm屋面C20细石混凝土保护层	m ²	648.91			
22	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:设计要求的拆除物 2. 运距:渣土外运暂按10KM, 结算时按实际距离办理签证	m ³	294.11			
		单价措施项目					
安装拆除							
		分部分项工程					
	3.	3 给排水、燃气工程拆除					
23	031004006001	大便器	套	20			
24	01B001	原有电气线路管道拆除	m ²	3384.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
25	041001006001	拆除管道 Φ100内	m	211.20			
26	031004006002	洗脸盘、洗手盘拆除	套	16			
		单价措施项目					
室内装修工程							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
27	010902002001	地面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥防水涂料II型四周沿墙上翻至板底上300 厕所	m ²	111.77			
28	010903002001	墙面涂膜防水 1.5厚聚合物水泥防水涂料II型满涂 部位: 卫生间及外墙	m ²	897.65			
29	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 5厚聚合物水泥防水砂浆 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 部位: 外墙面	m ²	887.24			
30	011101006001	平面砂浆找平层 25mm厚1:2.5水泥砂浆保护层(纵横分缝 间距4m, 沥青油膏嵌缝) 屋面2	m ²	104.59			
31	011101006002	平面砂浆找平层 20mm厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找2%坡 屋面2、屋面1	m ²	753.50			
32	010902001001	屋面卷材防水 1.屋面1: 1.5mm厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道 2.屋面2: 1.5mm厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材一道, 四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内, 上翻高度不小于300mm	m ²	753.50			
33	010902002	屋面涂膜防水 1.做法: 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料, 四周遇墙上翻置于女儿墙留槽内, 上翻高度不小于300mm 2.部位: 屋面1、屋面2	m ²	832.90			
34	011002005001	聚氯乙烯板面层 50厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板(燃烧性能为B2级) 屋面1	m ²	648.91			
35	011101003002	细石混凝土楼地面 1、50mm厚C20细石混凝土保护层(表面原浆压光)	m ²	648.91			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011210002001	金属隔断 轻钢龙骨隔墙 双层九厘板打底 石膏板饰面	m ²	84.82			
37	011210005001	成品隔断 卫生间	m ²	62.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	011207001001	墙面装饰板 定制成品布纹软包 部位: 会议室 1、30*40木龙骨间距350 2、基层材料种类、规格:9mm夹胶板防火 涂料3遍 3. 布纹软包	m ²	84.82			
39	011207001002	墙面装饰板 木装饰面 部位: 会议室 1、30*40木龙骨间距350 2、基层材料种类、规格:9mm夹胶板防火 涂料3遍 3. 5MM厚胡桃实木烤漆板	m ²	65.80			
40	011201001001	内墙面一般抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰层	m ²	5265.79			
41	011201001002	外墙面一般抹灰 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰层	m ²	887.24			
42	桂011204007001	块料墙面 部位: 卫生间 1. 400*800*10厚瓷砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩 缝)。 2. 8厚素水泥粘贴层 3. 20厚1:3水泥砂浆层。 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)。	m ²	245.16			
43	010602002001	led屏钢框架	t	0.354			
44	011401002001	金属油漆 防锈漆二遍	m ²	12.99			
	10.	楼地面装饰工程					
45	011104004001	防静电全钢地板	m ²	11.57			
46	011102003002	块料楼地面 1. 800*800*10厚米黄色地砖铺实拍平, 干 水泥擦缝。(铺贴8~12米应根据地材分缝 设置伸缩缝) 2. 8厚素水泥粘贴层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面 撒素水泥粉。 4. 水泥浆一道	m ²	2187.43			
47	011106002001	块料楼梯面层	m ²	105.61			
48	011107002001	块料台阶面	m ²	1.22			
49	011102003003	块料楼地面 部位: 卫生间 1. 400*400*10厚咖色防滑地砖铺实拍平, 干水泥擦缝。(铺贴8~12米应根据地材分 缝设置伸缩缝) 2. 8厚素水泥粘贴层 3. 10厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面 撒素水泥粉。 5. 20厚(最薄处)1:3水泥砂浆找坡 1%~2% 坡向地漏。	m ²	63.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 水泥浆一道(内掺建筑胶)					
50	011105003001	块料踢脚线 1. 15mm厚瓷砖踢脚线 2. 8厚素水泥粘贴层	m	1973.41			
51	010602002002	钢构舞台	t	0.800			
	12.	天棚工程					
52	011301001001	天棚抹灰 10mm厚1:2水泥砂浆抹灰层	m ²	2425.81			
53	011302001001	吊顶天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 300*300*0.7铝扣板	m ²	28.10			
54	011302001002	吊顶天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 600*600*0.7铝扣板	m ²	55.95			
55	011302001003	吊顶天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 600*1200*0.8吸音铝扣板	m ²	55.48			
56	011302001004	石膏板吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 2. 基层材料种类、规格:九厘板打底,吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时,用M8膨胀螺栓连接镀锌吊杆,间距900x900mm 3. 面层材料品种、规格:石膏板饰面,专用自攻螺钉拧牢	m ²	79.83			
57	011507003001	软膜灯箱	m ²	46.66			
	13.	门窗工程					
58	010807001001	金属窗	m ²	94.61			
59	010807001002	金属窗	m ²	723.70			
60	010804002001	复合实木门 含运输到位、安装、门锁门把手、五金辅材等 含门洞两侧门套(外带门楣)	m ²	179.73			
61	011503001	金属扶手、栏杆、栏板 不锈钢栏杆扶手	m	76.34			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
62	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 外墙涂料一底两面 2. 外墙防水腻子二遍,打磨平整顺滑	m ²	887.24			
63	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 内墙涂料三遍(一底二面)	m ²	5265.79			
64	011406003001	内墙满刮腻子 刮腻子二遍,打磨平整顺滑。	m ²	5265.79			
65	011406003002	天棚满刮腻子 满刮腻子二遍,打磨平整顺滑	m ²	2425.81			
66	011407002001	天棚喷(刷)涂料 刷涂料三遍(一底、二面漆)	m ²	2425.81			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
67	01B001	定制书柜	m ²	16.76			
		材料二次运输					
68	桂041109010001	二次搬运费 砂、石 第二次运输 运距100m	m ³				
69	桂041109010002	二次搬运费 砂浆 混凝土构件 二次运输 运距50m内 [实际运距=100]	m ³				
70	桂041109010003	二次搬运费 砂浆 混凝土构件 二次运输 运距50m内 [实际运距=100]	t				
71	桂041109010004	二次搬运费 陶瓷面砖(各种规格) 二次运输 运距 100m	m ²				
72	桂041109010005	二次搬运费 水泥 第二次运输 运距100m	m ³				
73	桂041109010006	二次搬运费 木门 第二次运输 运距100m	m ²				
74	桂041109010007	二次搬运费 铝合金门窗 第二次运输 运距100m	m ²				
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
75	桂011701001001	外脚手架 使用周期30天计	m ²	852.00			
76	011701006001	满堂脚手架	m ²	153.00			
安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
77	030404017001	AL2-1 配电箱 安装方式:暗装距地1.8m 箱内元器件详配电系统	台	1			
78	030404017002	AL2-2 配电箱 安装方式:暗装距地1.8m 箱内元器件详配电系统	台	1			
79	030404017003	AL3-1 AL4-1 配电箱 安装方式:暗装距地1.8m 箱内元器件详配电系统	台	2			
80	030404017004	AL3-2 AL4-2 配电箱 安装方式:暗装距地1.8m 箱内元器件详配电系统	台	2			
81	030404017005	AL5-1 配电箱 安装方式:暗装距地1.8m 箱内元器件详配电系统	台	1			
82	030404017006	AL5-2 AL6配电箱 安装方式:暗装距地1.8m 箱内元器件详配电系统	台	2			
83	030411002001	强电防火槽 MR(100+100)*100 MR(100+100)*100	m	313.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
84	030411001001	配管 PC20 1. 名称:PC20 2. 材质:B1级硬性电线管	m	3827.30			
85	030411004001	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	4368.95			
86	030411004002	管内配线 WDZ-BYJ-4.0mm ²	m	7228.23			
87	030411004003	线槽配线 WDZ-BYJ-4.0mm ²	m	4697.46			
88	030411004004	管内配线 WDZ-BYJ-6.0mm ²	m	15.70			
89	030411004005	线槽配线 WDZ-BYJ-6.0mm ²	m	25.90			
90	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20 20线槽	m	1476.90			
91	030412001001	600X600扣板灯 40W 1. 名称:600X600扣板灯 2. 规格型号:40W, 42001m 3. 含接线盒	套	10			
92	030412001002	圆形吸顶灯 40W 1. 名称:圆形吸顶灯 2. 规格型号:40W, 42001m 3. 含接线盒	套	15			
93	030412005001	吊灯 40W 1. 名称:吊灯 2. 规格型号:40W, 42001m 3. 含接线盒	套	142			
94	030404033001	排气扇	台	10			
95	030404035001	5孔插座 5孔插座	套	565			
96	030404035002	空调插座 空调插座	套	7			
97	030404034001	单联单控翘板开关 单联单控开关	套	69			
98	030404034002	双联单控翘板开关 双联单控开关	套	21			
99	030404034003	四联单控翘板开关 四联单控开关	套	6			
100	030414002001	送配电装置系统	系统	1			
		应急照明					
101	030412001003	标志诱导灯 1. 名称:应急疏散照明灯 2. 规格:DC36V, 5W 3. 安装形式及高度:距地2.4米壁装	套	7			
102	030412001004	应急疏散指示标志灯 1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 规格:DC36V, 5W 3. 安装形式及高度:距地0.5米壁装	套	49			
103	030412001005	疏散出口标志灯 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:DC36V, 5W 3. 安装形式及高度:门上0.2米壁装	套	3			
104	030412001006	双面多信息复合标志灯 1. 名称:楼层指示标志灯	套	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 规格:DC36V, 5W 3. 安装形式及高度:距地2.4米壁装					
105	030412001007	安全出口标志灯 1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:DC36V, 5W 3. 安装形式及高度:门上0.2米壁装	套	3			
106	030411001002	配管 JDG20 1. 名称:JDG20 2. 材质:钢套管	m	409.34			
107	030411004006	管内配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1228.03			
		视频监控系统					
108	030501012001	核心交换机 4个1GSFP光口, 24个千兆电口	台	1			
109	030501012002	楼层交换机 4个1GSFP光口, 48个千兆电口, 支持POE	台	2			
110	030501012003	程控交换机汇聚交换机 8外线、40分机	台	1			
111	030502010001	楼层配线架 24口, 六类非屏蔽线	个	2.00			
112	030502014001	12口光纤连接	个	2			
113	030502010002	楼层配线架 48口, 六类非屏蔽线	个	2			
114	030507013	硬盘录像机 32路、八盘、支持4K	台	3			
115	011B003	硬盘 16T	块	12			
116	桂030904020001	高清液晶显示器 50英寸	台	1			
117	桂031101111001	监控计算机	套	1			
118	030502016002	布放尾纤 GWQ-FC/PC-1*2.0-SM-1	根	50			
119	030414007002	不间断电源 5kVA, 供电时间120min	套	1			
120	030502001001	机柜、机架 24U	台	2			
121	04b001	网关 多业务出口网关 固化8个千兆电口, 固化2个千兆光口, 2G内存, 内置1T硬盘, 1U尺寸, 并发带机数300(集城状态防火墙/安全域, 内置网监对接)	台	1.00			
122	030904008001	交换机电源模块	个	2			
123	030507008001	全景彩色摄像机 1. 类型:全景彩色摄像机 2. 规格、型号:全彩, 300W像素, 焦距6mm, POE 3. 安装方式: 吸顶安装	台	24			
124	030411004007	配线 12芯单模光纤	m	110.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
125	030502005001	管内穿六类非屏蔽双绞线CAT6 配线形式: 管内穿线	m	246.98			
126	030502005002	桥架内穿六类非屏蔽双绞线CAT6 敷设方式: 桥架内敷设 型号: CAT6	m	584.43			
127	030411001003	配管 PC20 1. 名称:PC20 2. 材质:B1级硬性电线管	m	165.83			
		网络系统					
128	030501012001	核心交换机 4个1GSFP光口, 24个千兆电口	台	1			
129	030501012002	楼层交换机 4个1GSFP光口, 48个千兆电口, 支持POE	台	5			
130	030501012008	程控交换机 8外线、40分机	台	1			
131	030502010006	光纤配线架 24口, 双工, LC	个	2.00			
132	030502010007	建筑物配线架 48口, 双工, LC	个	2.00			
133	011b006	安装光纤连接盘	个	7			
134	030502010008	楼层配线架 48口, 六类非屏蔽线	台	7			
135	030502001003	机柜、机架 42U	台	3			
136	04b001	网关 多业务出口网关 固化8个千兆电口, 固化2个千兆光口, 2G内存, 内置1T硬盘, 1U尺寸, 并发带机数300(集城状态防火墙/安全域, 内置网监对接)	台	1.00			
137	030904008	交换机电源模块	个	2			
138	030502004001	电话插座 1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地0.65米壁装 3. 底盒材质、规格:86底盒	个	87			
139	030502012001	单口信息插座 1. 名称:信息插座 2. 安装方式:温湿度电子时钟距地2.4米壁装, 其余距地0.65米壁装 3. 底盒材质、规格:86底盒	个	176			
140	030502009001	双纤单模光纤跳线 LC/PC-FC/PC双纤单模光纤跳线3米	条	50.00			
141	030502005003	桥架内穿六类非屏蔽双绞线CAT6 敷设方式: 桥架内敷设 型号: CAT6	m	7738.14			
142	030502005004	管内敷设六类非屏蔽双绞线CAT6 敷设方式: 管内敷设 型号: CAT6	m	4156.66			
143	030411002001	强电防火槽 MR (100+100) *100 MR (100+100) *100	m	313.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
144	030411001004	配管 PC20 1. 名称:PC20 2. 材质:B1级硬性电线管	m	3245.02			
145	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20	m	513.85			
		门禁系统					
146	030501012005	核心交换机 4个1GSFP光口, 24个千兆电口	台	1			
147	030501012006	楼层交换机 4个1GSFP光口, 48个千兆电口, 支持POE	台	1			
148	030502010003	楼层配线架 24口, 双工, LC	个	1			
149	030502014002	安装光纤连接盘	个	2.00			
150	030904008002	千兆单模光模块 转电口模块单纤交换机(1310nm, 10km, LC 接口)	个	10			
151	030502001002	机柜、机架 24U	台	2			
152	030502010004	配线架 1U24孔位理线架	架	2.00			
153	030502009002	光纤跳线 LC/PC-FC/PC双纤单模光纤跳线3米	条	20.00			
154	030502016001	布放尾纤 GWQ-FC/PC-1*2.0-SM-1	根	20			
155	030411004008	12芯单模光纤 12芯单模光纤	m	50.00			
156	030411004009	12芯单模光纤 12芯单模光纤	m	60.00			
157	030215008001	电磁锁 电磁锁可视对讲系统分机 2. 安装方式:距地1.35米壁装	套	5			
158	030904003001	出门按钮 1. 名称:出门按钮 2. 安装方式:距地1.35米壁装	个	4			
159	030904003002	密码、刷卡分机 1. 名称:密码、刷卡分机 2. 安装方式:距地1.35米壁装	个	4			
160	030502020001	光纤测试	链路	20.00			
161	030411004010	管内配线 NH-RVV-4x1.5mm ²	m	170.52			
162	030411004011	线槽配线 NH-RVV-4x1.5mm ²	m	275.57			
163	030411001005	配管 PC20 1. 名称:PC20 2. 材质:B1级硬性电线管	m	291.69			
164	030413002003	凿(压)槽及恢复 管径≤20mm	m	32.40			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
165	031004006001	蹲便器 1. 带存水弯 2. 自闭式冲洗阀, 含配件”	套	23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
166	031004003001	立式洗脸盆 1. 带感应式水龙头	套	10			
167	031004003002	洗脸盆 1. 普通水龙头	套	5			
168	桂031004021001	地漏 DN50	个	7			
169	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	12			
170	FC0102009001	自动(防爆)排气阀门 DN25	个	6			
171	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC3 1. 形式:手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 灭火器级别2A/具	具	44.00			
172	031001006001	PP-R塑料给水管 dn15 1.0MPa 安装方式:热熔连接 含管件安装	m	30.00			
173	031001006002	PP-R塑料给水管 dn20 1.0MPa 安装方式:热熔连接 含管件安装	m	45.00			
174	031001006003	PP-R塑料给水管 dn25 1.0MPa 安装方式:热熔连接 含管件安装	m	90.00			
175	031001006004	PVC 塑料给水管 dn25 1.0MPa 冷凝水系统 含管件安装	m	10.00			
176	031001006005	PVC 塑料给水管 dn32 1.0MPa 冷凝水系统 含管件安装	m	75.00			
177	031001006006	PVC-U塑料排水管 DN50 1. 材质、规格:PVC-U DN50 2. 安装方式:粘接连接 3. 含管件安装	m	30.00			
178	031001006007	PVC-U塑料排水管 DN100 1. 材质、规格: PVC-U DN100 2. 安装方式: 粘接连接 3. 含管件安装	m	140.00			
179	031001006008	PVC-U塑料雨水管 DN100 1. 材质、规格: PVC-U DN100 2. 安装方式: 粘接连接 3. 含管件安装	m	252.00			
180	031003001001	截止阀 DN20	个	9			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第1页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢(综合)	t		
3	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
7	011302007	扁钢 60以内	kg		
8	012901031	中厚钢板(4.1~20)mm	t		
9	012902022	钢板 2~2.5mm	kg		
10	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
11	015302003	铅板 3mm	kg		
12	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
13	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
14	021107001	聚苯乙烯板	m ³		
15	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
16	021701003	有机玻璃6mm	m ²		
17	022705003	棉丝	kg		
18	022705004	棉纱头	kg		
19	022706004	白布0.9m	m ²		
20	022706010	破布	kg		
21	022905001	白绸	m ²		
22	022905003	真丝绸布 宽0.9m	m		
23	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
24	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
25	030108001	自攻螺钉	百个		
26	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
27	030112001	木螺钉	百个		
28	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
29	030112013	木螺钉 M4×60	个		
30	030112018	木螺钉 M6×50	个		
31	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
32	030119001	机螺钉	kg		
33	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
34	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
35	030135101	带帽螺栓	kg		
36	030156001	膨胀螺栓	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第2页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
38	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
39	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
40	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
41	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
42	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
43	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
44	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
45	030171101	螺母	百个		
46	030172001	垫圈	百个		
47	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
48	030183001	铁钉(综合)	kg		
49	030188004	射钉(枪钉)	盒		
50	030311111	不锈钢合页	副		
51	031301006	砂轮片 Φ400	片		
52	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
53	031311001	电焊条(综合)	kg		
54	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
55	031311008	低碳钢电焊条	kg		
56	031314001	耐热电焊条	kg		
57	031319001	电焊丝	kg		
58	031321001	焊锡丝 综合	kg		
59	031321003	焊锡	kg		
60	031324001	不锈钢焊丝	kg		
61	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
62	031337001	冲击钻头(综合)	根		
63	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
64	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
65	031342001	麻花钻头 Φ6~10	个		
66	031345001	钢锯条	根		
67	031345007	钢割片	片		
68	031347001	砂纸	张		
69	031347002	砂纸(木)	张		
70	031347003	水砂纸	张		
71	031347004	铁砂布	张		
72	032116001	铁件(综合)	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第3页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
74	032118013	镀锌全螺纹吊杆 φ6	m		
75	032120001	PVC管专用弹簧	根		
76	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
77	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
78	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
79	040301001	砂(综合)	m ³		
80	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
81	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
82	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
83	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
84	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
85	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
86	050101001	木材(综合)	m ³		
87	050101001	木材(综合)	m ³		
88	050301003	一等杉木枋材	m ³		
89	050306001	周转板枋材	m ³		
90	050501004.1	9厘阻燃板	m ²		
91	050501008	胶合板9mm	m ²		
92	052502003	木砖	m ³		
93	052502007	垫木	m ³		
94	070103014	陶瓷墙面砖 400×500	m ²		
95	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
96	070501007.1	800*800*10厚咖色防滑地砖	m ²		
97	070501007.2	800*800*10厚米黄色地砖	m ²		
98	070501012	陶瓷梯级砖	m ²		
99	070501013.1	陶瓷踢脚砖	m ²		
100	072501001	铝质活动地板(含配件)	m ²		
101	090101001	石膏板	m ²		
102	090301002.1	5MM厚胡桃实木烤漆板	m ²		
103	090503001.1	600*600*0.7铝扣板	m ²		
104	090503001.2	300*300*0.7铝扣板	m ²		
105	090503002	铝板 1200×300	m ²		
106	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
107	093901006	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²		
108	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第4页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
110	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
111	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
112	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
113	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
114	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
115	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
116	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
117	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
118	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
119	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
120	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
121	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
122	110103001.1	复合实木门	m ²		
123	110915001.1	90系铝合金推拉窗中空玻璃5+6A+5 1.8厚 洞口面积 ≤2m ²	m ²		
124	110915001.2	90系铝合金推拉窗中空玻璃5+6A+5 1.8厚 洞口面积 ≥2m ²	m ²		
125	120310201	不锈钢角线 20×20×1.0mm	m		
126	130102001	调和漆(综合)	kg		
127	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
128	130132001	油灰	kg		
129	130301001	乳胶漆	kg		
130	130302001	外墙水性底漆	kg		
131	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
132	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
133	130507001	防锈漆	kg		
134	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
135	130508002	环氧富锌底漆	kg		
136	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
137	130527001.1	1.5厚聚合物水泥防水涂料II型	kg		
138	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
139	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm	m ²		
140	133501001	防水腻子	kg		
141	133504001	防水粉	kg		
142	133508001	建筑油膏	kg		
143	133508002	嵌缝膏	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第5页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
144	133508006	冷底子油	kg		
145	133513001	油麻盘根 Φ6~25	kg		
146	133901001	防腐油	kg		
147	140301004	国V汽油 92#	kg		
148	140501003	油漆溶剂油	kg		
149	140702001	机油(综合)	kg		
150	140717001	黄油	kg		
151	140901002	电力复合酯 一级	kg		
152	143124001	漂白粉	kg		
153	143309001	丙酮	kg		
154	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
155	143537001	聚合物胶浆	kg		
156	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
157	143906001	氧气	m ³		
158	143907001	二氧化碳	m ³		
159	143908001	氩气	m ³		
160	144101005	建筑胶	kg		
161	144108001	乳白胶	kg		
162	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
163	144113002	玻璃胶 310g	支		
164	144113003	玻璃胶 350g	支		
165	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
166	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
167	144115001	万能胶	kg		
168	144116003	胶合剂	kg		
169	144116005	粘合剂	kg		
170	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
171	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
172	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
173	150102002	石棉绒(综合)	kg		
174	170508003	不锈钢管 φ16×1 201 材质	m		
175	170508017	不锈钢管 φ25×1.5 201 材质	m		
176	170508029	不锈钢管 φ60×1.5 201材质	m		
177	172502001	PP-R给水管 de20	m		
178	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
179	172513000	塑料软管	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第6页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
180	172514002	塑料软管 Φ5	m		
181	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
182	180327001	外丝 DN15	个		
183	181515002	钢制活接头 DN20	个		
184	182501001	塑料管卡 de20	个		
185	182501002	塑料管卡 de25	个		
186	182501003	塑料管卡 de32	个		
187	182501004	塑料管卡 de40	个		
188	182501005	塑料管卡 de50	个		
189	182501008	塑料管卡 de110	个		
190	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
191	182511000	接地卡子(综合)	个		
192	182904000	线号套管(综合)	m		
193	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
194	213321000	大便器胶皮碗	个		
195	213321001	便器接头 De130×110	个		
196	213322001	存水弯 De32	个		
197	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
198	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
199	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
200	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
201	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
202	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
203	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
204	280101002	裸铜线 TY-6	kg		
205	280301004	铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5	m		
206	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
207	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
208	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
209	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只		
210	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
211	290623001	直管接头 Φ16	个		
212	290628002	塑料护口 15~20	个		
213	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
214	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
215	290901002	瓷接头(双)	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第7页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
216	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
217	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
218	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
219	291111001	开关盒	个		
220	291112001	接线盒	个		
221	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
222	330106008.1	钢梁	t		
223	340105003	钨棒	kg		
224	340702001	防尘面罩	套		
225	340703001	护目镜	套		
226	341101001	水	m ³		
227	341301001	位号牌	个		
228	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
229	341508001	其他材料费	元		
230	341508006	其他材料费	元		
231	341509001	校验材料费	元		
232	350104002	复合木模板面板	m ²		
233	350303001	脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6	t		
234	350309001	挡脚板(综合)	m		
235	351101001	钢凿	个		
236	370905001	钢垫板	kg		
237	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
238	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
239	390101004	底座(租赁)	100个·天		
240	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
241	C00010160	其他材料费	元		
242		◆商品砼◆			
243	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
244		◆配合比◆			
245	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
246	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
247	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
248	801101001	素水泥浆	m ³		
249		◆主材◆			
250	172500000.1	塑料管 PC20	m		
251	172500000.2	PVC-U塑料排水管 DN100	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第8页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
252	172500000.4	PVC-U塑料排水管 DN50	m		
253	172500000.5	塑料管 PC20	m		
254	172502000	PP-R给水管	m		
255	172502000.1	PVC-U de40 给水管	m		
256	172502000.2	PP-R给水管 dn32	m		
257	172502000.6	PP-R给水管 dn20	m		
258	172502000.7	PP-R给水管DN20	m		
259	172504000.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管DN110	m		
260	180903000	塑料给水管件	个		
261	180903000.1	塑料给水管件 dn32	个		
262	180903000.2	塑料给水管件de40	个		
263	180903000.6	塑料给水管件 dn20	个		
264	180903000.7	塑料给水管件DN20	个		
265	180904000.1	承插塑料管件 DN100	个		
266	180904000.2	承插塑料管件 DN50	个		
267	180904000.3	承插塑料管件DN110	个		
268	194103000.3	截止阀 DN20	个		
269	211501000.1	蹲式大便器	个		
270	212502000.1	蹲式大便器高水箱	个		
271	213301000.1	感应式水龙头	个		
272	213318000.1	地漏	个		
273	213320000.1	大便器冲洗管	根		
274	213326001	蹲式大便器高水箱配件	套		
275	213331000.1	雨水斗	个		
276	226109000	自动排气活门	个		
277	230100000.1	手提式灭火器 MF/ABC3	具		
278	234101000.1	出门按钮	套		
279	282703001.2	NH-RVV-4x1.5mm ²	m		
280	282718000.1	跳线	条		
281	282718000.2	双纤单模光纤跳线	条		
282	290603000.1	KBG(JDG)电气钢导管 DN20	m		
283	300703001.1	密码、刷卡分机	部		
284	301302000.1	信息插座	个		
285	301306002	尾纤(10m双头)	根		
286	500102001.1	轴流排气扇	台		
287	550117001.3	AL1一层配电箱	台		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第9页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
288	550119001.1	42U机柜(机架)	个		
289	550119001.2	24U机柜(机架)	个		
290	550119001.3	24U机柜(机架)	个		
291	550127002.1	电磁锁	个		
292	B-Z.1	清除墙缝砂浆并补平水泥砂浆 主材费	元		
293	B-Z.1	主材费	元		
294	B-Z.2	定制书柜 主材费	元		
295	B5-0014.1	监控计算机	台		
296	B5-0023.1	硬盘录像机	台		
297	B5-0032.1	硬盘 16T	台(套)		
298	B5-0081.1	多业务出口网关	台		
299	B5-0083.1	交换机 固定配置 >24口	台(套)		
300	B5-0083.2	楼层交换机	台(套)		
301	B5-0083.3	汇聚交换机	台(套)		
302	B5-0083.4	核心交换机	台(套)		
303	B5-0083.5	楼层交换机	台(套)		
304	B5-0083.6	核心交换机	台(套)		
305	B5-0083.7	楼层交换机	台(套)		
306	B5-0293.1	配线架 24口	个		
307	B5-0293.3	配线架 24口	架		
308	B5-0293.4	1U24孔位理线架	架		
309	B5-0294.1	配线架 48口	架		
310	B5-0294.2	配线架 48口	架		
311	B5-0294.3	建筑物配线架 48口	架		
312	B5-0799.1	50英寸高清液晶显示器	台		
313	B5-0963.1	全景彩色摄像机	台		
314	B6-0401.1	信号报警装置 报警装置柜、箱及组件、元件 电源装置	台(个)		
315	Z210901000.1	立式洗脸盆	个		
316	Z250001001.1	600X600扣板灯 40W	套		
317	Z250001001.2	圆形吸顶灯 40W	套		
318	Z250001001.3	应急疏散照明灯	套		
319	Z250001001.4	吊灯 40W	套		
320	Z250001001.5	疏散出口标志灯	套		
321	Z250001001.6	应急疏散指示标志灯	套		
322	Z250001001.7	双面多信息复合标志灯	套		
323	Z250001001.8	安全出口标志灯	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第10页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
324	Z260501001.1	单联单控翘板开关	个		
325	Z260501001.2	双联单控翘板开关	个		
326	Z260501001.4	四联单控翘板开关	个		
327	Z264101001.1	5孔插座	套		
328	Z264101001.2	空调成套插座	套		
329	Z280301000.1	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
330	Z280301000.2	WDZ-BYJ-4.0mm ²	m		
331	Z280301000.3	WDZ-BYJ-6.0mm ²	m		
332	Z280301000.6	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m		
333	Z280311000.1	六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6	m		
334	Z280311000.3	双绞线缆ca6	m		
335	Z282500000.1	12芯单模光纤	m		
336	Z282500000.2	六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6	m		
337	Z282500000.3	双绞线CAT6	m		
338	Z290101000.1	强电防火槽 MR (100+100) *100	m		
339	Z301303001.1	电话插座(单口)	个		
340	Z301303002	电话插座(双口)	个		
341	Z301309001.1	光纤连接盘	块		
342	Z301309001.2	千兆单模光模块	块		
343	Z301309001.3	12口光纤连接盘	块		
344		◆机械台班组成◆			
345	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
346	002401001	机械台班人工费	元		
347	140301004	汽油92#	kg		
348	140304001	轻柴油 0#	kg		
349	140304001	轻柴油0#	kg		
350	140304001	轻柴油0#	kg		
351	341103001	电	kW·h		
352	341103001	电	kW·h		
353	994701004	折旧费	元		
354	994701005	检修费	元		
355	994701006	维护费	元		
356	994701007	安拆及场外运输费	元		
357	994701007.2	安拆及场外运输费	元		
358	994701008	其他费	元		
359		◆机械◆			

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 区纪委监委办公楼二-六层装修工程项目

第11页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
360	341509003	其他机械费	元		
361	980501001	兆欧表 3311	台班		
362	980502011	手持式万用表	台班		
363	980502012	工业用真效值万用表	台班		
364	980503001	数字电压表 PZ38	台班		
365	980506001	电能校验仪 ST9040	台班		
366	980507001	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班		
367	981101002	接地电阻测试仪 GCT	台班		
368	981101007	钳形接地电阻测试仪	台班		
369	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
370	981504001	光纤测试仪FTM120-03	台班		
371	981505001	手持光损耗测试仪 波长:1310/1550nm, 动态量程: 34/32dB	台班		
372	981701001	对讲机 C15	台班		
373	983510001	电缆测试仪 JH5132	台班		
374	983701003	笔记本电脑	台班		
375	983702002	铭牌打印机	台班		
376	983702003	宽行打印机	台班		
377	983705001	打印机	台班		
378	983901001	彩色监视器 14"	台班		
379	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
380	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³	台班		
381	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
382	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
383	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
384	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
385	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
386	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
387	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
388	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
389	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
390	991101002	手动液压叉车	台班		
391	991504001	多用喷枪	台班		
392	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
393	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
394	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
395	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		

