

龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁 工程

招标工程量清单

招 标 人：龙胜各族自治县公安局交通管理大队
(单位盖章)

造价咨询人：中物联规划设计研究院有限公司
(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁 工程

招标工程量清单

招标人： 龙胜各族自治县公安局
交通管理大队
(单位盖章)

造价咨询人： 中物联规划设计研究院有
限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

总 说 明

工程名称:龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第1页 共1页

一、工程概况

本项目为龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁,建设规模及主要建设内容:

其中新建1#综合楼68.58平方米,新建2#车辆检查站96平方米,新建3#门卫室48平方米,含室内建筑安装工程及室外道路交通工程、室外电气工程、室外给排水工程、绿化工程等配套工程。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)。
- 3、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量及费用定额》(2024年版);《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2023年版);《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》(2021年版);《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》(2022年版);《广西壮族自治区拆除工程消耗量及费用定额》(2024年版);
- 4、(桂建发〔2023〕6号)《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。
- 5、增值税税率调整按《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号执行。
- 6、材料价格参照《桂林市建设工程造价信息》2026年第2期龙胜县发布的市场材料除税价,没有的参照桂林市或通过市场询价(除税价)计算。
- 7、混凝土均采用预拌商品混凝土,砂浆均采用预拌干混砂浆。

三、编制办法:清单法

四、编制范围:

建筑安装工程及室外道路交通工程、室外电气工程、室外给排水工程、绿化工程等配套工程。

五、其他需要说明的问题:

- 1) 中值取费;
- 2) 一般计税法;
- 3) 本控制价不含业主采购部分的设备内容;

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第1页 共6页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----|
| | 1#综合楼建筑装饰装修工程 | | |
| — | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 1#综合楼安装工程 | | |
| — | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 2#车辆检查站建筑装饰装修工程 | | |
| — | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第2页 共6页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----|
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 2#车辆检查站安装工程 | | |
| 一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 3#门卫室建筑装饰装修工程 | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第3页 共6页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----|
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 3#门卫室安装工程 | | |
| — | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 室外道路工程 | | |
| — | 2022市政综合工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 室外电气工程 | | |
| — | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | |

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第4页 共6页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-----|------------------------|-------|----|
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 室外给排水工程 | | |
| 一 | 2022市政综合工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 绿化工程 | | |
| 一 | 2021绿化工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第5页 共6页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------------|-------|----|
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 挡土墙及围墙工程 | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 拆除工程 | | |
| 一 | 2024拆除工程一般计税法 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |
| 4 | 建筑安装工程费合计 | | |
| | 工程总价 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | | |
| 1.1 | 其中:材料暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目费用合计 | | |

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第1页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1#综合楼建筑装饰装修工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 1. | 土(石)方工程 | | | | | |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 | m ³ | 77.85 | | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 1. 密实度:满足设计要求 | m ³ | 44.63 | | | |
| 3 | 010103002001 | 余土弃置 1. 运距:暂按1KM考虑 | m ³ | 33.22 | | | |
| 4 | 桂010104002001 | 基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:深度不小于5m | 孔 | 40.00 | | | |
| | 4. | 砌筑工程 | | | | | |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧 结页岩实心砖 2. 砂浆种类、强度等级:MU7.5水泥砂 浆 | m ³ | 10.22 | | | |
| 6 | 010401004001 | 多孔砖墙 1. 墙体厚度:200mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多 孔砖240*190*90 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆 M5.0 | m ³ | 40.04 | | | |
| 7 | 010401004002 | 多孔砖墙 1. 墙体厚度:120mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多 孔砖240*115*90 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆 M5.0 | m ³ | 0.66 | | | |
| | 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 8 | 010501002001 | 带形基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 | m ³ | 19.14 | | | |
| 9 | 010502002001 | 构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 3.77 | | | |
| 10 | 010503002001 | 矩形梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.62 | | | |
| 11 | 010503004001 | 圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 8.69 | | | |
| 12 | 010503005001 | 过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.55 | | | |
| 13 | 010505003001 | 平板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 | m ³ | 10.36 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第2页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 混凝土强度等级:C25 | | | | | |
| 14 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 4.04 | | | |
| 15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以 内 | t | 1.558 | | | |
| 16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以 上 | t | 1.181 | | | |
| 17 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: Φ 6 | t | 0.292 | | | |
| | 6. | 金属结构工程 | | | | | |
| 18 | 010516001001 | 螺栓 1. 部位: M14穿墙螺栓 | 套 | 60 | | | |
| 19 | 010602001001 | 钢雨棚 1. 钢材品种、规格:H型钢 Q235B; 檩 条/骨架梁 Q355B 热镀锌 | t | 1.374 | | | |
| | 8. | 屋面及防水工程 | | | | | |
| 20 | 010902003001 | 屋面1 平屋面 1. 40厚C20细石混凝土保护层, 内配 Φ 4@100(双向), 随浇随抹平, @3000设20宽分格缝, 嵌缝膏嵌缝 2. 干铺200g/m ² 聚酯无纺布一层 3. 刮水泥浆湿铺75厚环保型挤塑聚苯 板($\rho=25-32$)(其燃烧性能不应低于 B1级)(倒置式保温屋面保温材料额 外按照计算厚度增加25%)(节能计算 厚度60厚) 4. 1.5厚CPS-CL反应粘结型湿铺高 分子防水卷材, 拐角处加用600宽保 护层一道 5. 1.5厚CPS-CL反应粘结型湿铺高 分子防水卷材, 拐角处加用600宽保 护层一道 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料一道 7. 刷基层处理剂一遍 8. 15厚1:3水泥砂浆找平, @3000设20 宽分格缝, 嵌缝膏嵌缝 9. 30厚(最薄处)加气混凝土、泡沫 混凝土找坡层(2%找坡) 10. 现浇钢筋混凝土屋面板, 表面清 扫干净 | m ² | 61.50 | | | |
| 21 | 010902003002 | 屋面2 雨篷顶屋面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 干铺200g/m ² 聚酯无纺布一层 3. 1.5厚CPS-CL反应粘结型湿铺高 分子防水卷材, 拐角处加用600宽保 护层一道 | m ² | 32.42 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第3页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 4. 1.5厚CPS-CL反应粘结晶型湿铺高分子防水卷材, 拐角处加用600宽保护层一道 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料一道 6. 20厚1:3水泥砂浆找坡层, 2%找坡 7. 现浇钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净 | | | | | |
| 22 | 010901002001 | 雨棚面板 1. 彩钢板面板采用0.60mm厚YX35-125-750彩色镀锌钢板 | m ² | 107.17 | | | |
| | 10. | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| 23 | 011102003001 | 地面 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平 2. 30厚1:3干硬水泥砂浆 3. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷 4. 素水泥浆一遍 5. 120厚C25混凝土 6. 150厚碎石垫层(压实系数不小于0.97) 7. 素土夯实 | m ² | 56.79 | | | |
| 24 | 011102003002 | 原有地面 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平 2. 30厚1:3干硬水泥砂浆 3. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷 4. 素水泥浆一遍 | m ² | 271.60 | | | |
| 25 | 011101001001 | 地面 弱电机房/USP电源室 1. 30厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷 3. 素水泥浆一遍 4. 清理干净原有地面 | m ² | 13.18 | | | |
| 26 | 011102003003 | 卫生间地面 1. 8~14厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷(建筑完成面上翻2100mm) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. h厚轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 6. 1.5厚JS-II聚氨酯防水涂料 7. 刷基层处理剂一遍 8. 80厚C15混凝土 9. 素土夯实 | m ² | 2.45 | | | |
| 27 | 011105003001 | 块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 5~7厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 白水泥填缝 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 15厚石灰水泥砂浆 | m ² | 32.20 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第4页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 28 | 011201001001 | 内1 1. 15厚石灰水泥砂浆 2. 10厚抗裂砂浆, 中间压入一道网格布 | m ² | 214.63 | | | |
| 29 | 011201001002 | 原有内1 1. 15厚石灰水泥砂浆 | m ² | 435.75 | | | |
| 30 | 011201001003 | 内1 弱电机房/USP电源室 1. 20厚石灰水泥砂浆抹灰 | m ² | 66.10 | | | |
| 31 | 桂011204007001 | 内2 防水墙面 用于卫生间 1. 5~7厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 白水泥填缝 2. 界面剂一道 3. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷 4. 15厚1:3水泥砂浆抹灰 | m ² | 16.57 | | | |
| 32 | 011201001004 | 内3 混合砂浆墙面 用于配电间, 女儿墙内侧面 1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 | m ² | 53.78 | | | |
| 33 | 011201001005 | 外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆抹灰层 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷 4. 界面处理剂一道 5. 10厚抗裂砂浆, 中间压入一道网格布 | m ² | 247.51 | | | |
| | 12. | 天棚工程 | | | | | |
| 34 | 011301001001 | 天棚抹灰 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 刮素水泥浆结合层一道 3. 15厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 4. 5厚1:0.3:3水泥砂浆找平层 | m ² | 345.73 | | | |
| 35 | 011301001002 | 天棚抹灰 用于弱电机房, USP电源室 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 刮素水泥浆结合层一道 3. 15厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 | m ² | 1.71 | | | |
| | 13. | 门窗工程 | | | | | |
| 36 | 010804002001 | 成品套装门 | m ² | 10.56 | | | |
| 37 | 010802001001 | 铝合金安全玻璃平开门 1. 门框、扇材质及规格: 普通铝合金平开门≤2.0m ² , 结构型材≥2.2mm 2. 玻璃品种、厚度: 玻璃厚度8mm 3. 含制作、运输、安装及五金配件 | m ² | 3.52 | | | |
| 38 | 010802001002 | 无框安全玻璃平开门 | m ² | 18.00 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第5页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 门框、扇材质及规格:普通铝合金平开门 $\leq 2.0\text{m}^2$, 结构型材 $\geq 2.2\text{mm}$ 2. 玻璃品种、厚度: 玻璃厚度12mm 3. 含制作、运输、安装及五金配件 | | | | | |
| 39 | 01B001 | 甲级钢质防火门 1. 消防认可合同成品, 含制作、安装、运输 2. 五金配件(含防火锁、闭门器、防火铰链)已包含在成品价格内 | m ² | 4.40 | | | |
| 40 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 1. 窗类型: 50系列普通铝合金推拉窗 $\leq 2.0\text{m}^2$, 结构型材 $\geq 1.8\text{mm}$ 2. 玻璃品种、厚度: 5厚磨砂玻璃 3. 含制作、运输、安装及五金配件 | m ² | 0.72 | | | |
| 41 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 1. 窗类型: 80系列普通铝合金推拉窗 $> 2.0\text{m}^2$, 结构型材 $\geq 1.8\text{mm}$ 2. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃6+9+6 3. 含制作、运输、安装及五金配件 | m ² | 21.60 | | | |
| | 14. | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 42 | 011407001001 | 墙面喷(刷)涂料 1. 施工部位: 内1 2. 2-3厚柔韧型腻子分两遍刮平 3. 刷乳胶漆一遍 4. 刷乳胶漆二遍 | m ² | 630.95 | | | |
| 43 | 011407001002 | 涂料外墙 1. 施工部位: 外墙 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料二遍 | m ² | 254.90 | | | |
| 44 | 011407002001 | 天棚喷(刷)涂料 1. 施工部位: 天棚 2. 2-3厚柔韧型腻子分两遍刮平 3. 刷乳胶漆一遍 4. 刷乳胶漆二遍 | m ² | 345.73 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 45 | 桂011701002001 | 里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以内 2. 脚手架材质: 钢管 | m ² | 279.10 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第6页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|---------------|------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 46 | 011702001001 | 基础 1. 基础类型:带形基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 61.80 | | | |
| 47 | 011702003001 | 构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:5.11m以内 | m ² | 42.13 | | | |
| 48 | 011702006001 | 矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 5.97 | | | |
| 49 | 011702008001 | 圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 72.49 | | | |
| 50 | 011702009001 | 过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 7.94 | | | |
| 51 | 011702016001 | 平板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 70.45 | | | |
| 52 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 45.41 | | | |
| | 011703 | 垂直运输 | | | | | |
| 53 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | m ² | 68.58 | | | |
| | 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送工程 | | | | | |
| 54 | 桂011708002001 | 混凝土泵送 | m ³ | 32.02 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第7页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 1#综合楼安装工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 4. | B4 电气设备安装工程 | | | | | |
| 55 | 030404017001 | 照明动力配电箱MA 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 落地安装 | 台 | 1 | | | |
| 56 | 030404017002 | 负一层照明配电箱-1MAL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装 | 台 | 1 | | | |
| 57 | 030404017003 | 配电箱CAL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装 | 台 | 1 | | | |
| 58 | 030404017004 | 市电配电箱SAL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.5米安装 | 台 | 1 | | | |
| 59 | 030412001001 | LED单管灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: 28W, 光通量2800lm | 套 | 1 | | | |
| 60 | 030412001002 | LED双管灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: 2*28W, 光通量 2*2800lm | 套 | 31 | | | |
| 61 | 030412001003 | 悬挂灯 1. 安装方式: 平梁底吊装 2. 规格型号: 20W, LED, 光通量 2000lm | 套 | 6 | | | |
| 62 | 030412001004 | 吸顶灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: 18W, 光通量1800lm | 套 | 9 | | | |
| 63 | 030412001005 | 防水防尘灯 1. 安装方式: 吸顶安装 2. 规格型号: 5W, 光通量400lm | 套 | 1 | | | |
| 64 | 030404033001 | 卫生间排风扇 1. 安装方式: 顶平梁底安装 2. 规格型号: 十寸 | 台 | 1 | | | |
| 65 | 030404035001 | 安全型插座 1. 规格、型号: 二极加三极 2. 安装方式: 底距地0.3米 | 套 | 14 | | | |
| 66 | 030404035002 | 安全型插座 1. 规格、型号: 二极加三极 2. 安装方式: 底距地1.0米 | 套 | 1 | | | |
| 67 | 030404035003 | 安全型插座 1. 规格、型号: 二极加三极 2. 安装方式: 底距地1.8米 | 套 | 2 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第8页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 68 | 030411006001 | 接线盒 1. 用于业主采购的插座预留接线盒 | 个 | 36 | | | |
| 69 | 030404034001 | 单联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米安装 2. 规格型号: 250V, 10A | 套 | 5 | | | |
| 70 | 030404034002 | 双联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米安装 2. 规格型号: 250V, 10A | 套 | 7 | | | |
| 71 | 030404034003 | 三联单控开关 1. 安装方式:底距地1.4米安装 2. 规格型号: 250V, 10A | 套 | 6 | | | |
| 72 | 030411001001 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC40 2. 配置形式: 暗敷 | m | 3.86 | | | |
| 73 | 030411001002 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC32 2. 配置形式: 暗敷 | m | 19.15 | | | |
| 74 | 030411001003 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC25 2. 配置形式: 暗敷 | m | 9.26 | | | |
| 75 | 030411001004 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 429.23 | | | |
| 76 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内 | m | 128.77 | | | |
| 77 | 030413002002 | 凿(压)槽及恢复 1. 公称管径32mm以内 | m | 8.52 | | | |
| 78 | 030411003001 | 金属线槽CT200*100 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件 2. 桥架厚度按规范要求, 综合考虑 | m | 40.57 | | | |
| 79 | 030408001001 | 电力电缆 1. 规格: YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² 2. 敷设方式、部位: 普通敷设 | m | 30.32 | | | |
| 80 | 030408006001 | 电力电缆头 1. 规格: 1kV以下截面35mm ² 以下 2. 五芯 | 个 | 2 | | | |
| 81 | 030411004001 | 配线 1. 规格: BV 16mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 30.30 | | | |
| 82 | 030411004002 | 配线 1. 规格: BV 10mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 53.97 | | | |
| 83 | 030411004003 | 配线 1. 规格: BV 10mm ² 2. 配线形式: 线槽内敷设 | m | 183.90 | | | |
| 84 | 030411004004 | 配线 1. 规格: BV 6mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 14.14 | | | |
| 85 | 030411004005 | 配线 1. 规格: BV 6mm ² | m | 68.67 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第9页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 配线形式: 金属线槽内敷设 | | | | | |
| 86 | 030411004006 | 配线 1. 规格: BV 4mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 704.36 | | | |
| 87 | 030411004007 | 配线 1. 规格: BV 4mm ² 2. 配线形式: 金属线槽内敷设 | m | 177.30 | | | |
| 88 | 030411004008 | 配线 1. 规格: BV 2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 810.08 | | | |
| 89 | 030411004009 | 配线 1. 规格: BV 2.5mm ² 2. 配线形式: 金属线槽内敷设 | m | 136.43 | | | |
| | | 应急照明工程 | | | | | |
| 90 | 030404017005 | A型集中电源EAL 1. 安装方式: 底距地1.5米安装 2. 箱内配置详见系统图 | 台 | 1 | | | |
| 91 | 030412004001 | 疏散指示标志灯(单跑向) 1. 规格: 1W LED A型灯具 小型 2. 安装方式: 壁装, 底距地0.5米 | 套 | 1 | | | |
| 92 | 030412004002 | 安全出口标志灯 1. 规格: 1W LED A型灯具 大型 2. 安装方式: 门上安装距门框0.15m | 套 | 2 | | | |
| 93 | 030412004003 | 疏散出口标志灯 1. 规格: 1W LED A型灯具 小型 2. 安装方式: 门上安装距门框0.15m | 套 | 2 | | | |
| 94 | 030412004004 | 楼层标志灯 1. 规格: 1W LED A型灯具 小型 2. 安装方式: 壁装, 底距地2.6米 | 套 | 1 | | | |
| 95 | 030412004005 | 壁装应急灯 1. 规格: 3W LED A型灯具 光通量 240lx 2. 安装方式: 壁装, 底距地2.8米 | 套 | 5 | | | |
| 96 | 030412004006 | 室外型壁装应急灯 1. 规格: 3W LED A型灯具 光通量 240lx 2. 安装方式: 壁装, 底距地2.8米 | 套 | 3 | | | |
| 97 | 030411001005 | 配管 1. 规格: SC20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 83.48 | | | |
| 98 | 030411004010 | 配线 1. 规格: NH-BV 2.5mm ² 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 183.17 | | | |
| 99 | 030413002003 | 凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内 | m | 25.04 | | | |
| 100 | 040503003001 | 抗震支架 1. 型号: DBLKZ-MCD-200 | 副 | 5.00 | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第10页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 101 | 030409008001 | 总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式:底距地0.3米暗装 | 台 | 1 | | | |
| 102 | 030409008002 | 电阻测试盒 1. 安装方式:底距地0.5米暗装 | 台 | 2 | | | |
| 103 | 030409003001 | 避雷引下线 1. 利用建筑物主筋引下 | m | 3.60 | | | |
| 104 | 030409002001 | 接地母线 1. 采用热镀锌扁钢 -40*4做接地母线 | m | 45.18 | | | |
| 105 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | | 弱电系统 | | | | | |
| 106 | 030502012001 | 单孔网络插座 1. 安装方式:底距地1.8米暗装 | 个 | 1 | | | |
| 107 | 030502012002 | 单孔网络插座 1. 安装方式:底距地0.3米暗装 | 个 | 2 | | | |
| 108 | 030411006002 | 接线盒 1. 用于业主采购的弱电预留接线盒 | 个 | 74 | | | |
| 109 | 030411003002 | 金属线槽CT200*100 1. 包含盖板、三通、弯头等其他配件 2. 桥架厚度按规范要求, 综合考虑 | m | 38.06 | | | |
| 110 | 030411001006 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC32 2. 配置形式: 暗敷 | m | 98.87 | | | |
| 111 | 030411001007 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC25 2. 配置形式: 暗敷 | m | 50.77 | | | |
| 112 | 030411001008 | 配管 1. 规格: 刚性阻燃管 PC20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 131.12 | | | |
| 113 | 030411001009 | 刚性阻燃管 PC16 1. 敷设方式:暗敷 | m | 9.10 | | | |
| 114 | 030413002004 | 凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内 | m | 42.07 | | | |
| 115 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复 1. 公称管径32mm以内 | m | 44.89 | | | |
| | | 给排水系统 | | | | | |
| 116 | 031001002001 | 内衬塑钢管及管件安装 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 29.75 | | | |
| 117 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 1.50 | | | |
| 118 | 031001006002 | PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 de75 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 6.00 | | | |
| 119 | 031001006003 | PVC-U排水塑料管 1. 安装部位: 埋地敷设 2. 材质、规格: De110 | m | 13.64 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第11页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 3. 连接形式: 粘接 | | | | | |
| 120 | 031001006004 | PVC-U排水塑料管 1. 安装部位: 埋地敷设 2. 材质、规格: De200 3. 连接形式: 粘接 | m | 21.69 | | | |
| 121 | 桂031004023001 | 雨水斗 DN75 | 个 | 2 | | | |
| 122 | 030901013001 | 灭火器 1. 手提式灭火器MF/ABC4, 55B 2. 安装方式: 放置式 | 具 | 18.00 | | | |
| 123 | 031003001001 | 截止阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 124 | 031004003001 | 洗手盆 1. 含五金配件安装 | 套 | 1 | | | |
| 125 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 套 | 1 | | | |
| 126 | 031002003001 | 刚性防水套管制作、安装D146 | 个 | 1 | | | |
| 127 | 040504001001 | 砌筑污水检查井 ϕ 1000 1. 做法详见20S515-30 2. 平均井深1.0米以内 | 座 | 1 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第12页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 2#车辆检查站建筑装饰装修工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 1. | 土(石)方工程 | | | | | |
| 128 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 | m ³ | 5.50 | | | |
| 129 | 010101004001 | 挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 | m ³ | 43.56 | | | |
| 130 | 010103001002 | 回填方 1. 密实度:满足设计要求 | m ³ | 38.20 | | | |
| 131 | 010103002002 | 余土弃置 1. 运距:暂按1KM考虑 | m ³ | 10.86 | | | |
| 132 | 桂010104002002 | 基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:钎探深度应不小于3米或至完整基岩岩面 | 孔 | 18.00 | | | |
| | 4. | 砌筑工程 | | | | | |
| 133 | 010401001002 | 砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2. 砂浆种类、强度等级:MU7.5水泥砂浆 | m ³ | 3.77 | | | |
| 134 | 010401004003 | 多孔砖墙 1. 墙体厚度:200mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240*190*90 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆M5.0 | m ³ | 9.05 | | | |
| | 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 135 | 010501001001 | 垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 | m ³ | 1.54 | | | |
| 136 | 010501006001 | 柱脚混凝土保护 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20细石 | m ³ | 0.03 | | | |
| 137 | 010501003001 | 独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 5.29 | | | |
| 138 | 010502001001 | 矩形柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 | m ³ | 0.96 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第13页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 混凝土强度等级:C25 | | | | | |
| 139 | 010502002002 | 构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 1.44 | | | |
| 140 | 010503004002 | 圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 1.30 | | | |
| 141 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以 内 | t | 0.126 | | | |
| 142 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以 上 | t | 0.466 | | | |
| 143 | 桂010515011002 | 砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: Φ 6 | t | 0.065 | | | |
| 144 | 010516002001 | 预埋铁件 1. 钢材种类: Q335B | t | 0.084 | | | |
| 145 | 01B002 | 检修钢爬梯 | 个 | 1 | | | |
| | 6. | 金属结构工程 | | | | | |
| 146 | 010516001002 | 螺栓 1. 部位: M12螺栓 | 套 | 28 | | | |
| 147 | 010603002001 | 空腹钢柱 1. 钢材品种、规格:Q355B; 方管 B180*4 | t | 0.674 | | | |
| 148 | 010604001001 | 钢梁 1. 钢材品种、规格:Q355B; H型钢 150*150*6*6 | t | 0.528 | | | |
| 149 | 010604001002 | 钢梁 1. 钢材品种、规格:Q355B; 方钢管 B90*3 2. 采用喷砂(抛丸)除锈 | t | 0.316 | | | |
| 150 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Q235B | t | 0.015 | | | |
| 151 | 010606002001 | 钢檩条 1. 钢材品种、规格:Q355B; C180*70*20*2.0 | t | 0.411 | | | |
| 152 | 桂010902011001 | 屋面钢天沟 1. 采用3.0mm厚Q345B镀锌钢板冷弯 而成 2. 截面尺寸详图纸要求 | m | 10.80 | | | |
| | 8. | 屋面及防水工程 | | | | | |
| 153 | 010901002002 | 屋1 坡屋面 1. 彩钢板面板采用0.60mm厚 YX35-125-750彩色镀锌钢板 2. 1.5厚CPS-CL反应粘结型湿铺高分 子防水卷材 3. 1.5厚CPS-CL反应粘结型湿铺高分 子防水卷材 | m ² | 87.98 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第14页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 4. 1.0厚自粘聚合物沥青防水卷材垫层 5. 彩钢板底板采用0.50mm厚YX35-125-750彩色镀锌钢板 | | | | | |
| | 10. | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| 154 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 1. 40厚1:3水泥砂浆 2. 1.5厚水泥基防水涂料,分三次涂刷 3. 素水泥浆一遍 4. 120厚C25混凝土 5. 150厚碎石垫层(压实系数不小于0.97) 6. 素土夯实(压实系数不小于0.97) | m ² | 86.40 | | | |
| 155 | 011105003002 | 块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 5~7厚面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,白水泥填缝 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 15厚石灰水泥砂浆 | m ² | 3.24 | | | |
| | 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 156 | 011201001006 | 内墙1 1. 15厚石灰水泥砂浆 2. 10厚抗裂砂浆,中间压入一道网格布 | m ² | 63.57 | | | |
| 157 | 011201001007 | 外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆抹灰层 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 1.5厚水泥基防水涂料,分三次涂刷 4. 界面处理剂一道 5. 10厚抗裂砂浆,中间压入一道网格布 | m ² | 63.57 | | | |
| 158 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:钢丝网 | m ² | 16.40 | | | |
| | 12. | 天棚工程 | | | | | |
| 159 | 011302001001 | 吊顶天棚 1. 铝合金方形板吊顶顶棚(吊顶完成面标高距地面4.5米) 2. 吊顶做法参15ZJ001-94-棚17 3. 轻钢龙骨,铝合金方形板600*600*0.8mm | m ² | 62.40 | | | |
| | 14. | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 160 | 011407001003 | 墙面喷(刷)涂料 1. 施工部位:内墙1 2. 2-3厚柔韧型腻子分两遍刮平 3. 刷乳胶漆一遍 4. 刷乳胶漆二遍 | m ² | 63.57 | | | |
| 161 | 011407001004 | 涂料外墙 1. 施工部位:外墙 | m ² | 63.57 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第15页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料二遍 | | | | | |
| 162 | 011405001001 | 金属面油漆 1. 施工部位: 钢结构柱、梁 2. 二度油性红丹防锈漆, 干漆膜厚度 100 μm | m ² | 48.25 | | | |
| 163 | 011405001002 | 金属面油漆 1. 施工部位: 钢结构柱 2. 非膨胀型防火涂料, 厚度34.0mm 3. 耐火极限2.5小时 | m ² | 16.18 | | | |
| 164 | 011405001003 | 金属面油漆 1. 施工部位: 钢结构梁、屋盖支撑及 系杆 | m ² | 32.64 | | | |
| | 15. | 其他装饰工程 | | | | | |
| 165 | 011507001001 | 出入口标识牌 | m ² | 21.60 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 166 | 桂011701003001 | 外装修脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 脚手架材质: 扣件式 3. 其他: 有效使用天数按30天计算 | m ² | 61.32 | | | |
| 167 | 桂011701002002 | 里脚手架 1. 搭设高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 钢管 | m ² | 61.32 | | | |
| 168 | 桂011701004001 | 天棚装修脚手架 高度: 5.2m以内 脚手架材质: 活动脚手架 | m ² | 62.40 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 169 | 011702001002 | 垫层 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支 撑 | m ² | 3.84 | | | |
| 170 | 011702001003 | 柱脚基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板木支 撑 | m ² | 1.15 | | | |
| 171 | 011702001004 | 基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支 撑 | m ² | 15.12 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第16页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 172 | 011702002001 | 矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内 | m ² | 9.60 | | | |
| 173 | 011702003002 | 构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 6.0m以内 | m ² | 20.68 | | | |
| 174 | 011702008002 | 圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 12.96 | | | |
| | 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | |
| 175 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送工程 | | | | | |
| 176 | 桂011708002002 | 混凝土泵送 | m ³ | 6.34 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 2#车辆检查站安装工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 4. | B4 电气设备安装工程 | | | | | |
| 177 | 030404017006 | 配电箱JYAL 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.8米安装 | 台 | 1 | | | |
| 178 | 030412005001 | 三防工矿灯 1. 规格、型号: 50W LED 光通量4500lm 2. 安装方式: 梁下300mm吊装 | 套 | 6 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第17页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 179 | 030404035004 | 单相二三孔安全型插座 1. 规格、型号: 220V, 10A 2. 安装方式: 底距地0.3米暗装 | 套 | 6 | | | |
| 180 | 030404034004 | 照明开关 1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: 底距地1.3米暗装 | 套 | 1 | | | |
| 181 | 030411001010 | 配管 1. 材质、规格: PC20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 51.79 | | | |
| 182 | 030411004011 | 配线 1. 规格: BV-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内穿线 | m | 86.40 | | | |
| 183 | 030411004012 | 配线 1. 规格: BV-4mm ² 2. 配线形式: 管内穿线 | m | 76.47 | | | |
| 184 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内 | m | 25.92 | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 185 | 030409008003 | 总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式: 底距地0.3米暗装 | 台 | 1 | | | |
| 186 | 030409008004 | 电阻测试盒 1. 安装方式: 底距地0.5米暗装 | 台 | 2 | | | |
| 187 | 030409003002 | 避雷引下线 1. 利用建筑物主筋引下 | m | 26.44 | | | |
| 188 | 030409002002 | 接地母线 1. 采用热镀锌扁钢 -40*4做接地母线 | m | 42.60 | | | |
| 189 | 030414011002 | 接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | | 弱电系统 | | | | | |
| 190 | 030501012001 | 12口POE交换机 1. 安装方式: 底距地1.8米安装 | 台 | 1 | | | |
| 191 | 030507008001 | 彩色摄像机 1. 安装方式: 梁下300mm安装 2. 含支架 | 台 | 4 | | | |
| 192 | 030411001011 | 刚性阻燃管 PC16 1. 敷设方式: 暗敷 | m | 43.97 | | | |
| 193 | 030411004013 | 配线 1. 规格: CAT6 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 43.97 | | | |
| | | 给排水系统 | | | | | |
| 194 | 031001006005 | PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 de110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 10.01 | | | |
| 195 | 桂031004023002 | 雨水斗 DN100 | 个 | 2 | | | |
| 196 | 030901013002 | 灭火器 1. 手提式灭火器MF/ABC4, 55B 2. 安装方式: 放置式 | 具 | 4.00 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第18页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 3#门卫室建筑装饰装修工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 1. | 土(石)方工程 | | | | | |
| 197 | 010101003003 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 | m ³ | 19.10 | | | |
| 198 | 010101004002 | 挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 | m ³ | 57.66 | | | |
| 199 | 010103001003 | 回填方 1. 密实度:满足设计要求 | m ³ | 55.47 | | | |
| 200 | 010103002003 | 余土弃置 1. 运距: 暂按1KM考虑 | m ³ | 33.75 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第19页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 201 | 桂010104002003 | 基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:不低于5m | 孔 | 24 | | | |
| | 4. | 砌筑工程 | | | | | |
| 202 | 010401001003 | 砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆 | m ³ | 2.21 | | | |
| 203 | 010401004004 | 多孔砖墙 1. 墙体厚度:200mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240*190*90 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆M5.0 | m ³ | 11.74 | | | |
| 204 | 010401004005 | 多孔砖墙 1. 墙体厚度:120mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240*115*90 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆M5.0 | m ³ | 1.12 | | | |
| | 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 205 | 010501001002 | 垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 | m ³ | 4.43 | | | |
| 206 | 010501003002 | 独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 8.11 | | | |
| 207 | 010501002002 | 带形基础 1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 8.43 | | | |
| 208 | 010502001002 | 矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 3.64 | | | |
| 209 | 010502002003 | 构造柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.80 | | | |
| 210 | 010503004003 | 圈梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 1.11 | | | |
| 211 | 010505001001 | 有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 9.61 | | | |
| 212 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 | m ³ | 3.63 | | | |
| 213 | 010507005001 | 扶手、压顶 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 | m ³ | 0.22 | | | |
| 214 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 0.023 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第20页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 钢筋种类、规格:光圆钢筋 ϕ 10以内 | | | | | |
| 215 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内 | t | 1.246 | | | |
| 216 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上 | t | 1.145 | | | |
| 217 | 桂010515011003 | 砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格: Φ 6 | t | 0.065 | | | |
| 218 | 桂010516004001 | 钢筋电渣压力焊接 1. 接头工艺:钢筋电渣压力焊接 2. 直径 \geq 14 | 个 | 48 | | | |
| | 8. | 屋面及防水工程 | | | | | |
| 219 | 010901002003 | 屋1 平屋面 1. 40厚C20细石混凝土保护层,内配 ϕ 4@100(双向),随浇随抹平, @3000设20宽分格缝,嵌缝膏嵌缝 2. 干铺200g/m ² 聚酯无纺布一层 3. 刮水泥浆湿铺62.5厚环保型挤塑聚苯板($\rho=25-32$)(其燃烧性能不应低于B1级) 4. 1.5厚CPS-CL反应粘结型湿铺高分子防水卷材,拐角处加用600宽保护层一道 5. 1.5厚CPS-CL反应粘结型湿铺高分子防水卷材,拐角处加用600宽保护层一道 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料一道 7. 刷基层处理剂一遍 8. 15厚1:3水泥砂浆找平,@3000设20宽分格缝,嵌缝膏嵌缝 9. 30厚(最薄处)加气混凝土、泡沫混凝土找坡层(2%找坡) | m ² | 33.18 | | | |
| 220 | 010901002004 | 屋2 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. 干铺200g/m ² 聚酯无纺布一层 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 1.0厚水泥基防水涂料 5. 20厚1:3水泥砂浆找坡层,2%找坡 | m ² | 37.96 | | | |
| | 10. | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| 221 | 011102003004 | 块料楼地面 1. 8~14厚防滑地砖800*800铺实拍平 2. 30厚1:3干硬水泥砂浆 3. 1.5厚水泥基防水涂料,分三次涂刷 4. 素水泥浆一遍 5. 120厚C25混凝土 6. 150厚碎石垫层(压实系数不小于0.97) | m ² | 40.09 | | | |
| 222 | 011102003005 | 卫生间地面 | m ² | 2.47 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第21页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 8~14厚防滑地砖300*300铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷(建筑完成面上翻2100MM) 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. h厚轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 6. 1.5厚JS-II聚氨酯防水涂料(周边上翻至地面以上300, 遇门口时水平扫出门口300) 7. 素水泥浆一遍 8. 120厚C25混凝土 9. 150厚碎石垫层(压实系数不小于0.97) | | | | | |
| 223 | 011105003003 | 块料踢脚线 1. 踢脚线高度:150mm 2. 5~7厚面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 白水泥填缝 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷(此道做法仅用于临卫生间的房间内墙) | m ² | 3.67 | | | |
| | 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 224 | 011201001008 | 内墙1 1. 15厚石灰水泥砂浆 2. 40厚无机轻集料保温浆料C型(两次成型, 中间压入一层钢丝网) 3. 10厚抗裂砂浆, 中间压入一道网格布 | m ² | 51.84 | | | |
| 225 | 桂011204007002 | 内墙2 1. 5~7厚面砖300*600, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 白水泥填缝 2. 界面剂一道 3. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷 4. 15厚1:3水泥砂浆抹灰 | m ² | 19.74 | | | |
| 226 | 011201001009 | 内墙3 1. 15厚石灰水泥砂浆(混合砂浆) 2. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷 3. 素水泥浆结合层一遍 | m ² | 17.88 | | | |
| 227 | 011201001010 | 外墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆抹灰层 2. 25厚保温腻子 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. 1.5厚水泥基防水涂料, 分三次涂刷 5. 界面处理剂一道 6. 10厚抗裂砂浆, 中间压入一道网格布 | m ² | 109.60 | | | |
| 228 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | m ² | 9.86 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第22页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 15厚1:3水泥砂浆抹灰层 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 1.5厚水泥基防水涂料,分三次涂刷 4. 界面处理剂一道 5. 10厚抗裂砂浆,中间压入一道网格布 | | | | | |
| 229 | 桂011201005002 | 墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:钢丝网 | m ² | 16.36 | | | |
| | 12. | 天棚工程 | | | | | |
| 230 | 011301001003 | 棚1 1. 刮素水泥浆结合层一道 2. 15厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平,两次成活 3. 5厚1:0.3:3水泥砂浆找平层 | m ² | 50.33 | | | |
| 231 | 011301001004 | 棚2 1. 刮素水泥浆结合层一道 2. 10厚1:3水泥砂浆打底找平,两次成活 3. 5厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m ² | 31.16 | | | |
| | 13. | 门窗工程 | | | | | |
| 232 | 010802001003 | 金属门 1. 类型:70系列普通铝合金平开门≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 3. 门框规格:主型材基材壁厚不应小于2.2mm | m ² | 1.68 | | | |
| 233 | 010801001001 | 成品套装门 | m ² | 2.20 | | | |
| 234 | 010807001003 | 金属窗 1. 类型:80系列普通铝合金推拉窗>2m ² 2. 玻璃品种、厚度:Low-E钢化中空玻璃(6mm+12A+6mm) 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm | m ² | 18.27 | | | |
| 235 | 010807001004 | 金属窗 1. 类型:80系列普通铝合金推拉窗≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:6厚磨砂玻璃 3. 窗框规格:主型材基材壁厚不应小于1.8mm | m ² | 1.17 | | | |
| | 14. | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 236 | 011407001005 | 墙面喷(刷)涂料 1. 施工部位:内墙1 2. 2-3厚柔韧型腻子分两遍刮平 3. 刷乳胶漆一遍 4. 刷乳胶漆二遍 | m ² | 51.30 | | | |
| 237 | 011407001006 | 墙面喷(刷)涂料 1. 施工部位:内墙3 2. 2-3厚柔韧型腻子分两遍刮平 | m ² | 17.30 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第23页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 3. 刷乳胶漆一遍 4. 刷防霉乳胶漆二遍 | | | | | |
| 238 | 011407001007 | 涂料外墙 1. 施工部位: 外墙 2. 喷或滚刷底涂料一遍 3. 喷或滚刷面层涂料二遍 | m ² | 75.70 | | | |
| 239 | 011407002002 | 天棚喷(刷)涂料 1. 2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 2. 刷乳胶漆一遍 3. 刷乳胶漆二遍 4. 施工部位: 棚1 | m ² | 50.33 | | | |
| 240 | 011407002003 | 天棚喷(刷)涂料 1. 2-3厚防潮腻子分两遍刮平 2. 刷乳胶漆一遍 3. 刷防霉乳胶漆二遍 4. 施工部位: 棚2 | m ² | 31.16 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011701 | 脚手架工程 | | | | | |
| 241 | 桂011701001001 | 外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排 2. 脚手架材质: 扣件式 3. 其他: 有效使用天数按30天计算 | m ² | 106.05 | | | |
| 242 | 桂011701002003 | 里脚手架 1. 脚手架材质: 扣件式钢管脚手架 2. 搭设高度: 3.6m以内 | m ² | 18.58 | | | |
| 243 | 桂011701011001 | 楼板现浇混凝土运输道 | m ² | 47.16 | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 244 | 011702001005 | 垫层 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 | m ² | 7.75 | | | |
| 245 | 011702001006 | 基础 1. 基础类型: 独立基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 | m ² | 15.04 | | | |
| 246 | 011702001007 | 基础 1. 基础类型: 带形基础 2. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 | m ² | 21.07 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第24页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 247 | 011702002002 | 矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内 | m ² | 37.63 | | | |
| 248 | 011702003003 | 构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内 | m ² | 7.55 | | | |
| 249 | 011702008003 | 圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 10.83 | | | |
| 250 | 011702014001 | 有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 96.56 | | | |
| 251 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 49.71 | | | |
| 252 | 011702028001 | 扶手、压顶 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m | 11.60 | | | |
| | 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送工程 | | | | | |
| 253 | 桂011708002003 | 混凝土泵送 | m ³ | 38.71 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 3#门卫室安装工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第25页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | 4. | B4 电气设备安装工程 | | | | | |
| 254 | 030404017007 | 照明配电箱 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 距地1.8米安装 | 台 | 1 | | | |
| 255 | 030412005002 | LED T8双管灯 1. 规格、型号: 28W LED 光通量 2800lm 2. 安装方式: 吸顶安装 | 套 | 2 | | | |
| 256 | 030412001006 | 防水防尘灯 1. 规格、型号: 4W节能灯 光通量 360lm 2. 安装方式: 吸顶安装 | 套 | 1 | | | |
| 257 | 030412001007 | 吸顶灯 1. 规格、型号: 12W LED 光通量 960lm 2. 安装方式: 吸顶安装 | 套 | 2 | | | |
| 258 | 030404033002 | 排气扇 1. 安装方式: 墙上安装 | 台 | 1 | | | |
| 259 | 030404035005 | 单相二三孔安全型插座 1. 规格、型号: 220V, 10A 2. 安装方式: 底距地0.3米暗装 | 套 | 5 | | | |
| 260 | 030404035006 | 空调插座 1. 规格、型号: 220V, 10A 2. 安装方式: 底距地2.8米暗装 | 套 | 1 | | | |
| 261 | 030404034005 | 照明开关 1. 名称: 双联单控开关 2. 安装方式: 底距地1.3米暗装 | 套 | 3 | | | |
| 262 | 030411001012 | 配管 1. 材质、规格: PC20 2. 配置形式: 暗敷 | m | 65.50 | | | |
| 263 | 030411004014 | 配线 1. 规格: BV-2.5mm ² 2. 配线形式: 管内穿线 | m | 77.10 | | | |
| 264 | 030411004015 | 配线 1. 规格: BV-4mm ² 2. 配线形式: 管内穿线 | m | 143.90 | | | |
| 265 | 030413002007 | 凿(压)槽及恢复 1. 公称管径20mm以内 | m | 19.65 | | | |
| | | 防雷接地 | | | | | |
| 266 | 030409008005 | 总等电位端子箱 MEB 1. 安装方式: 底距地0.3米暗装 | 台 | 1 | | | |
| 267 | 030409008006 | 电阻测试盒 1. 安装方式: 底距地0.3米暗装 | 台 | 2 | | | |
| 268 | 030409003003 | 避雷引下线 1. 利用建筑物主筋引下 | m | 18.40 | | | |
| 269 | 030409005001 | 避雷网 1. 接闪带: ϕ 10热镀锌圆钢, 沿女儿墙 明敷设 | m | 65.20 | | | |
| 270 | 030409002003 | 接地母线 | m | 28.90 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第26页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 利用基础地梁内钢筋, 将四根对角钢筋焊通且要求该钢筋总截面积不小于-40x4扁钢 | | | | | |
| 271 | 030409002004 | 接地母线 1. 采用热镀锌扁钢 -40*4做接地母线 | m | 3.00 | | | |
| 272 | 030414011003 | 接地装置 | 系统 | 1 | | | |
| | | 弱电系统 | | | | | |
| 273 | 030904013001 | 监控主机 1. 含台式电脑, 50寸显示器, 16路4盘位硬盘录像机、24口交换机, UPS(1KVA)各一套 2. 8T硬盘三块 | 台 | 1 | | | |
| 274 | 030411005001 | 弱电布线箱 1. 距地0.3米暗装 | 个 | 1 | | | |
| 275 | 030502004001 | 电话插座 1. 安装方式: 底距地0.3米暗装 | 个 | 1 | | | |
| 276 | 030502012003 | 信息插座 1. 安装方式: 底距地0.3米暗装 | 个 | 2 | | | |
| 277 | 030411001013 | 刚性阻燃管 PC16 1. 敷设方式: 暗敷 | m | 14.50 | | | |
| 278 | 030411004016 | 配线 1. 规格: CAT6 2. 配线形式: 管内敷设 | m | 14.50 | | | |
| | | 给水系统 | | | | | |
| 279 | 031001006006 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 8.25 | | | |
| 280 | 031001006007 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 1. 连接方式: 热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 含管件安装、冲洗、消毒 | m | 2.30 | | | |
| 281 | 031001006008 | PVC-U塑料排水管及管件安装 de110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 4.20 | | | |
| 282 | 031001006009 | PVC-U塑料排水管及管件安装 de50 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 2.30 | | | |
| 283 | 031001006010 | PVC-U塑料直通雨水管及管件安装 de110 1. 连接方式: 粘接连接 2. 含管件安装、通水通球实验 | m | 7.70 | | | |
| 284 | 031003013001 | 湿式旋翼水表 1. 型号、规格: DN15 2. 连接形式: 螺纹连接 | 组 | 1 | | | |
| 285 | 031003001002 | 截止阀 DN20 1. 连接方式: 螺纹连接 | 个 | 1 | | | |
| 286 | 031004003002 | 洗手盆 1. 含五金配件安装 | 套 | 1 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第27页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 287 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 套 | 1 | | | |
| 288 | 桂031004023003 | 87型雨水斗 DN100 | 个 | 4 | | | |
| 289 | 030901013003 | 灭火器 1. 手提式灭火器MF/ABC3, 2A 2. 安装方式: 放置式 | 具 | 2 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 室外道路工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 土方工程 | | | | | |
| 290 | 040101001001 | 清除表土 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 采用挖掘机清除表土, 装车, 外运 1km | m ³ | 1711.35 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第28页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 291 | 040101001002 | 挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 不装车 | m ³ | 2206.33 | | | |
| 292 | 040103001001 | 回填方 1. 利用现场开挖出的满足回填要求的土方进行场内回填 2. 场内土方不足回填量时, 通过外购土进行回填 | m ³ | 5296.61 | | | |
| 293 | 040201020001 | 路基换填 1. 30cm片石换填 2. 20cm碎石换填 3. 无纺土工布一道 4. 硬土回填30cm | m ² | 455.10 | | | |
| | 3. | 车行道 | | | | | |
| 294 | 040201001001 | 路床碾压 | m ² | 1810.00 | | | |
| 295 | 040202011001 | 级配碎石 1. 厚度:20cm | m ² | 1810.00 | | | |
| 296 | 040202015001 | 水泥稳定碎石 1. 厚度、水泥含量:19cm厚水泥稳定碎石(水泥含量5%) | m ² | 1667.00 | | | |
| 297 | 040202015002 | 水泥稳定碎石 1. 厚度、水泥含量:17cm厚水泥稳定碎石(水泥含量5%) | m ² | 1453.00 | | | |
| 298 | 040203003001 | 1cm厚乳化沥青透层、下封层透油层 | m ² | 1453.00 | | | |
| 299 | 040203006001 | 沥青混合料 1. 厚度:5cm 2. 沥青混合料种类:AC-16C中粒式沥青混凝土 | m ² | 1453.00 | | | |
| 300 | 040203004001 | 沾油层(PC-3型乳化沥青0.5L/m ²) | m ² | 1453.00 | | | |
| 301 | 040203006002 | 沥青混合料 1. 厚度:4cm 2. 沥青混合料种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 | m ² | 1453.00 | | | |
| 302 | 040204004001 | 安砌路缘石 1. 青石立缘石49cm*12cm*22cm 2. C20素混凝土靠背 3. 12cmC20混凝土垫层 | m | 417.00 | | | |
| 303 | 040204004002 | 安砌平石 1. 青石平石49cm*35cm*12cm 2. C20素混凝土靠背 3. 12cmC20混凝土垫层 | m | 417.00 | | | |
| 304 | 040205006001 | 标线 1. 采用白色实线, 线宽15cm | m ² | 69.45 | | | |
| | | 人行道 | | | | | |
| 305 | 040201001002 | 人行道整形碾压 | m ² | 200.00 | | | |
| 306 | 040202011002 | 碎石 1. 厚度:15cm | m ² | 200.00 | | | |
| 307 | 040203007001 | 大孔混凝土C20 | m ² | 169.00 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第29页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 厚度:15cm | | | | | |
| 308 | 040204002001 | 人行道块料铺设 1. 6cm厚浅灰色透水砖 2. 3cm厚1: 5水泥干浆 | m ² | 169.00 | | | |
| 309 | 040204004003 | 安砌平石 1. 青石平石49cm*8cm*16cm 2. C20素混凝土靠背 | m | 128.00 | | | |
| | | 生态停车位 | | | | | |
| 310 | 040202011003 | 级配碎石 1. 厚度:20cm | m ² | 308.88 | | | |
| 311 | 040203007002 | 无砂大孔混凝土C30 1. 厚度:20cm | m ² | 308.88 | | | |
| 312 | 040204002002 | 植草砖 1. 块料品种、规格:10cm厚八字形植草砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:5cm厚中砂找平层 3. 孔隙回填营养土, 播种草籽 4. 用于生态停车位 | m ² | 308.88 | | | |
| 313 | 040204002003 | 植草砖 1. 块料品种、规格:10cm厚八字形植草砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:5cm厚中砂找平层 3. 用于非机动车位 | m ² | 84.00 | | | |
| 314 | 040204004004 | 安砌平石 1. 青石条石49cm*10cm*10cm | m | 67.50 | | | |
| 315 | 040204002004 | 透水砖 1. 块料品种、规格:黄色透水砖30*30*10cm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:5cm厚中砂找平层 | m ² | 43.74 | | | |
| 316 | 040204002005 | 透水砖 1. 块料品种、规格:黄色透水砖20*10*10cm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:5cm厚中砂找平层 | m ² | 11.88 | | | |
| | | 护坡 | | | | | |
| 317 | 050101009001 | 回填改良土 | m ³ | 60.29 | | | |
| 318 | 050102012001 | 铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 适用于坡度≤1: 1的土质边坡 3. 采用竹杆固定, 杆长200-300mm, 杆粗20-30mm 4. 竹杆露出草皮表面≤20mm, 间距300*300mm 5. 草皮养护期3个月 | m ² | 602.95 | | | |
| | | 防撞护栏 | | | | | |
| 319 | 040205012001 | 隔离护栏 | m | 2000.00 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第30页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 做法详设计图纸 | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 室外电气工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 室外电气管线工程 | | | | | |
| 320 | 030404017008 | 新能源汽车动力配电箱 1. 箱内电器元件详见系统图 2. 安装方式: 落地安装 3. 含电箱基础 | 台 | 1 | | | |
| 321 | 030406003001 | 快充充电桩 1. 功率: 30KW | 个 | 1 | | | |
| 322 | 030406003002 | 充电桩 1. 功率: 7KW | 个 | 13 | | | |
| 323 | 030408001002 | 电力电缆 1. 名称: YJV-0.6/1KV-4*185mm ² | m | 101.26 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第31页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设 | | | | | |
| 324 | 030408001003 | 电力电缆 1. 名称:ZR-YJV-0.6/1KV-4*120mm ² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设 | m | 119.90 | | | |
| 325 | 030408001004 | 电力电缆 1. 名称:ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm ² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设 | m | | | | |
| 326 | 030408001005 | 电力电缆 1. 名称:YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设 | m | 71.67 | | | |
| 327 | 030408001006 | 电力电缆 1. 名称:YJV-0.6/1KV-5*6mm ² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设 | m | 69.80 | | | |
| 328 | 030408006002 | 电力电缆头 1. 名称:干包式 终端头 截面(≤185mm ²) 2. 四芯 | 个 | 2 | | | |
| 329 | 030408006003 | 电力电缆头 1. 名称:干包式 终端头 截面(≤120mm ²) 2. 四芯 | 个 | 2 | | | |
| 330 | 030408006004 | 电力电缆头 1. 名称:干包式 终端头 截面(≤35mm ²) 2. 五芯 | 个 | 2 | | | |
| 331 | 030408006005 | 电力电缆头 1. 名称:干包式 终端头 截面(≤16mm ²) 2. 五芯 | 个 | 2 | | | |
| 332 | 030411004017 | 配线 1. 名称:ZR-BVV-3*10mm ² 2. 配线形式:穿管敷设 | m | 297.18 | | | |
| 333 | 030408003001 | 电缆保护管 1. 名称:PVC-C160*5.0 2. 敷设方式:埋地敷设 | m | 308.82 | | | |
| 334 | 030408003002 | 电缆保护管 1. 名称:PVC-C50*2.2 2. 敷设方式:埋地敷设 | m | 410.51 | | | |
| 335 | 030409002005 | 接地母线 1. 名称:Φ12热镀锌圆钢接地线 | m | 319.03 | | | |
| 336 | 030409001001 | 接地极 1. 名称:L=2500mm 热镀锌角钢 L50*50*5 | 根 (块) | 18 | | | |
| 337 | 桂030413007001 | 行车转角型混凝土检查井 1. 规格尺寸2370*1.39*1500 | 座 | 1 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第32页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 井壁、池底C25混凝土厚240厚 4. 抹1:2水泥砂浆15厚 | | | | | |
| 338 | 桂030413007002 | 行人转角型砖砌检查井 1. 规格尺寸2370*1.39*1500 2. 200mm厚C15混凝土底板 3. 砌MU15砖, M10水泥砂浆 | 座 | 1 | | | |
| 339 | 桂030413013001 | 土方开挖 1. 埋管开挖土方 | m ³ | 72.51 | | | |
| 340 | 030413004001 | 管道垫层、包封 1. 混凝土强度等级:C15混凝土 | m ³ | 36.85 | | | |
| 341 | 桂030413014001 | 回填方 1. 级配碎石 | m ³ | 12.48 | | | |
| 342 | 010103002004 | 余土弃置 1. 运距:1km | m ³ | 72.51 | | | |
| | | 室外照明系统 | | | | | |
| 343 | 030412007001 | 6米单臂路灯 1. 规格:LED 60W 暖光 IP65 | 套 | 13 | | | |
| 344 | 030412007002 | 8米LED球场灯 1. 规格:LED 2*200W 暖光 IP65 | 套 | 4 | | | |
| 345 | 030408001007 | 电力电缆 1. 名称:YJV-0.6/1KV-5*4mm ² 2. 敷设方式、部位:室外埋地穿管敷设 | m | | | | |
| 346 | 030408003003 | 电缆保护管 1. 名称:SC32 2. 敷设方式:埋地敷设 | m | | | | |
| 347 | 030409002006 | 接地母线 1. 名称:φ12热镀锌圆钢接地线 | m | 359.00 | | | |
| 348 | 030409001002 | 接地极 1. 名称:L=2500mm 热镀锌角钢 L50*50*5 | 根 (块) | 17 | | | |
| 349 | 桂030413011001 | 路灯基础 1. C25混凝土基础 2. 其他详图纸 | 座 | 17 | | | |
| 350 | 桂030413007003 | 路灯检查井 1. 具体做法详图纸 2. 尺寸:300mm*300mm*700mm | 座 | 11 | | | |
| | | 室外通信系统 | | | | | |
| 351 | 030411001014 | 配管 1. 名称:七孔蜂窝管PVC- Cφ32*2.2/1.6*7 2. 敷设方式:埋地敷设 | m | 210.40 | | | |
| 352 | 030409002007 | 接地母线 1. 名称:φ12热镀锌圆钢接地线 | m | 123.03 | | | |
| 353 | 03B001 | 通讯电缆标志牌 1. 大小样式详图纸 | 个 | 9 | | | |
| 354 | 桂030413007004 | 人孔井SK1 1. 具体做法详YD5178-2017 RK(I)-4-2 | 座 | 4 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第33页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 2. 尺寸: 700mm*900mm*1000mm 3. 通信井盖及井盖基座均为铸铁材料制品, 采用防盗型 | | | | | |
| 355 | 桂030413007005 | 手孔井SK2 1. 具体做法详YD5178-2017 RK(I)-4-1 2. 尺寸: 550mm*550mm*800mm 3. 通信井盖及井盖基座均为铸铁材料制品, 采用防盗型 | 座 | 2 | | | |
| 356 | 桂030413013002 | 土方开挖 1. 埋管开挖土方 | m ³ | 84.67 | | | |
| 357 | 030413004002 | 管道垫层、包封 1. 混凝土强度等级:C15混凝土 | m ³ | 15.50 | | | |
| 358 | 桂030413014002 | 回填方 1. 级配碎石 | m ³ | 31.27 | | | |
| 359 | 010103002005 | 余土弃置 1. 运距: 1km | m ³ | 84.67 | | | |
| | | 室外监控系统 | | | | | |
| 360 | 030411001015 | 配管 1. 名称:PVC-U φ 50 | m | 224.24 | | | |
| 361 | 030411001016 | 配管 1. 名称:SC25 | m | 45.00 | | | |
| 362 | 桂030413007006 | 监控检修井 1. 具体做法详图纸 2. 尺寸: 560mm*560mm*700mm | 座 | 2 | | | |
| 363 | 030409002008 | 接地母线 1. 名称: φ 12热镀锌圆钢接地线 | m | 167.34 | | | |
| 364 | 030409001003 | 接地极 1. 名称: L=2500mm 热镀锌角钢 L50*50*5 | 根 (块) | 4 | | | |
| 365 | 桂030413013003 | 土方开挖 1. 埋管开挖土方 | m ³ | 83.59 | | | |
| 366 | 030413004003 | 管道垫层、包封 1. 混凝土强度等级:C15混凝土 | m ³ | 17.07 | | | |
| 367 | 桂030413014003 | 回填方 1. 级配碎石 | m ³ | 30.87 | | | |
| 368 | 010103002006 | 余土弃置 1. 运距: 1km | m ³ | 83.59 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第34页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 室外给排水工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 室外给水系统 | | | | | |
| 369 | 040501004001 | 聚丙烯管道(PP-R) DN25 1. 连接形式:热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 管道试压、消毒冲洗 4. 含管件 | m | 58.50 | | | |
| 370 | 040501004002 | 聚丙烯管道(PP-R) DN32 1. 连接形式:热熔连接 2. 公称压力: 1.0MPa 3. 管道试压、消毒冲洗 4. 含管件 | m | 49.00 | | | |
| 371 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 不装车 | m ³ | 38.88 | | | |
| 372 | 040103001002 | 回填方 1. 填方材料品种:原土 | m ³ | 40.36 | | | |
| | | 室外雨污水系统 | | | | | |
| 373 | 040504001002 | 钢筋混凝土沉泥井 φ 1000 1. 做法详见20S515, 页313 2. 平均井深1.63米以内 | 座 | 2 | | | |
| 374 | 040504001003 | 钢筋混凝土雨水检查井 φ 1000 1. 做法详见20S515, 页29 2. 平均井深2.81米以内 | 座 | 2 | | | |
| 375 | 040504001004 | 钢筋混凝土雨水检查井 φ 1000 | 座 | 5 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第35页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | 1. 做法详见20S515, 页29 2. 平均井深1.52米以内 | | | | | |
| 376 | 040504009001 | 雨水口680mm*380mm 1. 做法详见06MS201-8, 页6 | 座 | 17 | | | |
| 377 | 040504001005 | 钢筋混凝土污水检查井Φ1000 1. 做法详见20S515, 页30 2. 平均井深2.75米以内 | 座 | 1 | | | |
| 378 | 040504001006 | 钢筋混凝土污水检查井Φ1000 1. 做法详见20S515, 页30 2. 平均井深1.0米以内 | 座 | 6 | | | |
| 379 | 桂010507011001 | 成品玻璃钢化粪池 1. 30立方 | 座 | 1 | | | |
| 380 | 040501004003 | 雨水管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2. 规格:HDPE双壁波纹管(SN=8KN/m ²) De500 3. 接口方式:承插连接(橡胶圈接口) | m | 7.00 | | | |
| 381 | 040501004004 | 雨水管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2. 规格:HDPE双壁波纹管(SN=8KN/m ²) De400 3. 接口方式:承插连接(橡胶圈接口) | m | 64.00 | | | |
| 382 | 040501004005 | 雨水管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2. 规格:HDPE双壁波纹管(SN=8KN/m ²) De315 3. 接口方式:承插连接(橡胶圈接口) | m | 99.00 | | | |
| 383 | 040501004006 | 雨水管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2. 规格:HDPE双壁波纹管(SN=8KN/m ²) De200 3. 接口方式:承插连接(橡胶圈接口) | m | 64.00 | | | |
| 384 | 040501004007 | 污水管 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层基础 2. 规格:HDPE双壁波纹管(SN=8KN/m ²) De200 3. 接口方式:承插连接(橡胶圈接口) 4. 管道检验及试验要求:含闭水试验 | m | 114.62 | | | |
| 385 | 030901013004 | 灭火器 1. 手提式干粉灭火器MF/ABC4, 55B 2. 安装方式:放置式 | 具 | 16.00 | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第36页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 386 | 030901013005 | 灭火器 1. 手提式干粉灭火器MF/ABC4, 89B 2. 安装方式: 放置式 | 具 | 4.00 | | | |
| 387 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 装车 | m ³ | 277.67 | | | |
| 388 | 040101002003 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 不装车 | m ³ | 202.61 | | | |
| 389 | 030413004004 | 管道包封 1. 混凝土强度等级: C20 | m ³ | 29.99 | | | |
| 390 | 桂030413014004 | 粗砂回填 1. 填方材料品种: 粗砂 | m ³ | 209.14 | | | |
| 391 | 桂030413014005 | 原土回填 1. 填方材料品种: 原土 | m ³ | 202.61 | | | |
| 392 | 040103002001 | 余方弃置 1. 运距: 1km | m ³ | 277.67 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第37页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 绿化工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | 1. | 绿化工程 | | | | | |
| 393 | 050102012002 | 铺种草皮 1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 3个月 | m ² | 686.05 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| 394 | 050403001001 | 树木支撑架 1. 支撑材料规格: 毛竹 2. 单株支撑材料数量: 3 | 株 | 33 | | | |
| 395 | 050403002001 | 草绳绕树干 1. 胸径(干径): 胸径(cm) ≤15 | 株 | 24 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ 人工费 | | | | | |
| | | Σ 材料费 | | | | | |
| | | Σ 机械费 | | | | | |
| | | Σ 管理费 | | | | | |
| | | Σ 利润 | | | | | |
| | | Σ 增值税 | | | | | |
| | | 挡土墙及围墙工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第38页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | 1. | 土(石)方工程 | | | | | |
| 396 | 010101003004 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 | m ³ | 78.50 | | | |
| 397 | 010103001004 | 回填方 1. 密实度:满足设计要求 | m ³ | 4.60 | | | |
| 398 | 010103002007 | 余土弃置 1. 运距:暂按1KM考虑 | m ³ | 73.90 | | | |
| | 4. | 砌筑工程 | | | | | |
| 399 | 010401004006 | 多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩普通砖240*115*90 2. 砂浆种类、强度等级:Mb7.5水泥砂浆 | m ³ | 13.04 | | | |
| 400 | 010401010001 | 多孔砖柱 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩普通砖240*115*90 2. 砂浆种类、强度等级:Mb7.5水泥砂浆 | m ³ | 3.89 | | | |
| | 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 401 | 010501002003 | 带形基础 1. 混凝土强度等级:C25毛石混凝土 | m ³ | 21.12 | | | |
| 402 | 010504004001 | 挡土墙 1. 混凝土强度等级:C25毛石混凝土 2. 挡土墙泄水孔孔径100mm, 间距2.5米, 按梅花形布置 3. 挡土墙变形缝宽20mm, 每隔15m设置; 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋, 塞入深度不小于200mm 4. 挡土墙墙顶采用水泥砂浆找平, 厚度20mm | m ³ | 205.84 | | | |
| | 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 403 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆 | m ² | 155.06 | | | |
| 404 | 011202001002 | 柱、梁面一般抹灰 1. 20厚1:3水泥砂浆 | m ² | 54.72 | | | |
| | 14. | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 405 | 011407001008 | 米白色涂料 1. 滚涂底涂料一遍 2. 滚涂面层涂料二遍 | m ² | 209.78 | | | |
| | 15. | 其他装饰工程 | | | | | |
| 406 | 050307006001 | 不锈钢栏杆 1. 铁艺栏杆高度:1.8m 2. 100X100灰色不锈钢立杆壁厚2.0; 3. 40X40灰色不锈钢横杆壁厚2.0; 30X30木色不锈钢格栅壁厚2.0 | m | 93.60 | | | |
| | | 小计 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第39页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | 011702 | 混凝土模板及支架(撑) | | | | | |
| 407 | 011702011001 | 挡土墙 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 | m ² | 370.85 | | | |
| | 011708 | 混凝土运输及泵送工程 | | | | | |
| 408 | 桂011708002004 | 混凝土泵送 | m ³ | 167.14 | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | |
| | | 房屋整体机械拆除 | | | | | |
| 409 | 桂011616001001 | 房屋整体机械拆除 1. 平房、楼房:平房 2. 结构类型:砖混结构 3. 墙体厚度:240mm 4. 弃渣运距:5km | m ² | 102.00 | | | |
| | | 小计 | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第40页 共40页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|----|------|-----------------|----------|-----|-------|----|------------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 小计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | 总计 | | | | | |
| | | Σ人工费 | | | | | |
| | | Σ材料费 | | | | | |
| | | Σ机械费 | | | | | |
| | | Σ管理费 | | | | | |
| | | Σ利润 | | | | | |
| | | Σ增值税 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 (元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 (元) |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------|
| | | 1#综合楼建筑装饰装修工程 | | | | |
| — | | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人机+单价措施人机) | | | |
| 2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 1#综合楼安装工程 | | | | |
| — | | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 2#车辆检查站建筑装饰装修工程 | | | | |
| — | | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人机+单价措施人机) | | | |
| 2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 2#车辆检查站安装工程 | | | | |
| — | | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 3#门卫室建筑装饰装修工程 | | | | |

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 (元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额 (元) |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-------------|
| — | | 2024建筑装饰装修工程 一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项人机+单价措施 人机) | | | |
| 2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 3#门卫室安装工程 | | | | |
| — | | 2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001003 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002003 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003003 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 9 | 桂031401010003 | 脚手架搭拆费 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 室外道路工程 | | | | |
| — | | 2022市政综合工程一般 计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | | | | |
| 4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 室外电气工程 | | | | |
| — | | 2023给排水、燃气、电 气、通风空调、消防、 建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法 | | | | |
| 1 | 桂031401001004 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂031401002004 | 检验试验配合费 | | | | |
| 3 | 桂031401003004 | 雨季施工增加费 | | | | |
| | | 合计 | | | | |
| | | 室外给排水工程 | | | | |
| — | | 2022市政综合工程一般 计税法 | | | | |
| 1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费) | | | |
| 2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 | | | | |

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第1页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元) |
|----|--------------------------------------------------|----------|----------------|---------|
| | 1#综合楼建筑装饰装修工程 | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 728.42 | 65.56 | 793.98 |
| | 1#综合楼安装工程 | | | |
| 一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 149.96 | 13.50 | 163.46 |
| 5 | 计日工 | | | |
| 6 | 总承包服务费 | | | |
| | 2#车辆检查站建筑装饰装修工程 | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 244.38 | 21.99 | 266.37 |
| | 2#车辆检查站安装工程 | | | |
| 一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 25.81 | 2.32 | 28.13 |
| 5 | 计日工 | | | |
| 6 | 总承包服务费 | | | |

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第2页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元) |
|----|--------------------------------------------------|----------|----------------|---------|
| | 3#门卫室建筑装饰装修工程 | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 307.66 | 27.69 | 335.35 |
| | 3#门卫室安装工程 | | | |
| 一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 45.90 | 4.13 | 50.03 |
| 5 | 计日工 | | | |
| 6 | 总承包服务费 | | | |
| | 室外道路工程 | | | |
| 一 | 2022市政综合工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2391.82 | 215.26 | 2607.08 |
| | 室外电气工程 | | | |
| 一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 735.82 | 66.22 | 802.04 |
| 5 | 计日工 | | | |
| 6 | 总承包服务费 | | | |

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第3页 共3页

| 序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) 税率9% | 含税金额(元) |
|----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 室外给排水工程 | | | |
| 一 | 2022市政综合工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 426.13 | 38.35 | 464.48 |
| | 绿化工程 | | | |
| 一 | 2021绿化工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 51.94 | 4.68 | 56.62 |
| | 挡土墙及围墙工程 | | | |
| 一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 536.38 | 48.27 | 584.65 |
| | 拆除工程 | | | |
| 一 | 2024拆除工程一般计税法 | | | |
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 材料设备暂估价 | — | — | — |
| 3 | 专业工程暂估价 | | | |
| 4 | 计日工 | | | |
| 5 | 总承包服务费 | | | |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 11.12 | 1.00 | 12.12 |
| | 合计 | 5655.34 | 508.97 | 6164.31 |

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第1页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|----|-----------|----------------------------|----------------|----|----------|
| 1 | | ◆材料◆ | | | |
| 2 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合) | t | | |
| 3 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合) | t | | |
| 4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上 (综合) | t | | |
| 5 | 010301002 | 钢丝 $\Phi 1.6$ | kg | | |
| 6 | 010302001 | 镀锌钢丝 (综合) | kg | | |
| 7 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t | | |
| 8 | 010310001 | 镀锌铁丝 (综合) | kg | | |
| 9 | 010310001 | 镀锌铁丝 (综合) | kg | | |
| 10 | 010310001 | 镀锌铁丝 (综合) | kg | | |
| 11 | 010310002 | 镀锌铁丝 $\Phi 4$ | kg | | |
| 12 | 010310013 | 镀锌铁丝 $\Phi 0.7$ | kg | | |
| 13 | 010501001 | 钢丝绳 (综合) | kg | | |
| 14 | 010902001 | 圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合) | t | | |
| 15 | 010902001 | 圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合) | t | | |
| 16 | 010903001 | 圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合) | kg | | |
| 17 | 010903001 | 圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以内 (综合) | kg | | |
| 18 | 010903002 | 圆钢HPB300 $\Phi 10$ 以上 (综合) | kg | | |
| 19 | 010903015 | 圆钢HPB300 $\Phi 10\sim 14$ | kg | | |
| 20 | 011302006 | 扁钢 $\leq -60\times 5$ | kg | | |
| 21 | 011303001 | 镀锌扁钢 (综合) | kg | | |
| 22 | 012902001 | 钢板 (综合) | kg | | |
| 23 | 012902027 | 钢板 3~10mm | kg | | |
| 24 | 012914013 | 波形钢板 | t | | |
| 25 | 012915008 | 热轧薄钢板 $\delta 3.0$ | m ² | | |
| 26 | 014101004 | 铜丝 $\Phi 1.6$ | kg | | |
| 27 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | | |
| 28 | 020101002 | 橡胶板 2mm | m ² | | |
| 29 | 020101009 | 橡胶板 1~3mm | kg | | |
| 30 | 020102004 | 石棉橡胶板 1~6mm | kg | | |
| 31 | 020303002 | 橡胶密封条20×4 | m | | |
| 32 | 020509001 | 彩钢密封圈 | 只 | | |
| 33 | 020901006 | 塑料薄膜 | m ² | | |
| 34 | 020901009 | 塑料薄膜 (养护) | m ² | | |
| 35 | 021107001 | 聚苯乙烯板 | m ³ | | |
| 36 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第2页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|----|-------------|------------------------|----------------|----|---------|
| 37 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | | |
| 38 | 022705003 | 棉丝 | kg | | |
| 39 | 022705004 | 棉纱头 | kg | | |
| 40 | 022705004 | 棉纱头 | kg | | |
| 41 | 022706004 | 白布0.9m | m ² | | |
| 42 | 022706010 | 破布 | kg | | |
| 43 | 022902004 | 扎绑绳 | kg | | |
| 44 | 022902006 | 白棕绳 | kg | | |
| 45 | 022903002 | 油浸麻丝 | kg | | |
| 46 | 023102021 | 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 | m | | |
| 47 | 023107002.1 | 无纺布200g/m ² | m ² | | |
| 48 | 023107002.1 | 无纺200g/m ² | m ² | | |
| 49 | 023107003.1 | 无纺布200g/m ² | m ² | | |
| 50 | 023303001 | 草绳 | kg | | |
| 51 | 030104004 | 铝拉铆钉M5×40mm | 百个 | | |
| 52 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个 | | |
| 53 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 个 | | |
| 54 | 030112001 | 木螺钉 | 百个 | | |
| 55 | 030112005 | 木螺钉 m2~4×6~65 | 个 | | |
| 56 | 030112013 | 木螺钉 M4×60 | 个 | | |
| 57 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100 | 个 | | |
| 58 | 030119001 | 机螺钉 | kg | | |
| 59 | 030125001 | 螺栓(综合) | kg | | |
| 60 | 030126007 | 螺栓 M6~12×12~50 | 套 | | |
| 61 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | | |
| 62 | 030132021 | 不锈钢膨胀螺栓M8×120 | 套 | | |
| 63 | 030135101 | 带帽螺栓 | kg | | |
| 64 | 030143001 | 对拉螺栓 | kg | | |
| 65 | 030144004 | 高强螺栓 M20 | 套 | | |
| 66 | 030144004.1 | M14穿墙螺栓 | 套 | | |
| 67 | 030144004.1 | 高强螺栓 M12 | 套 | | |
| 68 | 030144005 | 高强螺栓M22 | kg | | |
| 69 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | | |
| 70 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | | |
| 71 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | | |
| 72 | 030156015 | 膨胀螺栓 M8×75 | 百套 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第3页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-------------|-------------------|----|----|---------|
| 73 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | | |
| 74 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | | |
| 75 | 030156034 | 膨胀螺栓 M16 | 套 | | |
| 76 | 030156037 | 膨胀螺栓 M18 | 套 | | |
| 77 | 030168002 | 镀锌锁紧螺母 15 | 个 | | |
| 78 | 030168003 | 镀锌锁紧螺母 15~50 | 个 | | |
| 79 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | | |
| 80 | 030171101 | 螺母 | 百个 | | |
| 81 | 030172001 | 垫圈 | 百个 | | |
| 82 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗 | | |
| 83 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | | |
| 84 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | | |
| 85 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | | |
| 86 | 030192000 | 圆钉(综合) | kg | | |
| 87 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副 | | |
| 88 | 030316014 | L型执手插锁 | 把 | | |
| 89 | 031301006 | 砂轮片 Φ400 | 片 | | |
| 90 | 031302001 | 尼龙砂轮片 Φ100 | 片 | | |
| 91 | 031302004 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | | |
| 92 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 Φ100 | 片 | | |
| 93 | 031311001 | 电焊条(综合) | kg | | |
| 94 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5~3.2 | kg | | |
| 95 | 031311002.1 | 电焊条 结422 Φ2.5~3.2 | kg | | |
| 96 | 031311003 | 电焊条 结422 Φ3.2 | kg | | |
| 97 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg | | |
| 98 | 031314001 | 耐热电焊条 | kg | | |
| 99 | 031319001 | 电焊丝 | kg | | |
| 100 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | | |
| 101 | 031321003 | 焊锡 | kg | | |
| 102 | 031330001 | 焊剂 | kg | | |
| 103 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | | |
| 104 | 031337001 | 冲击钻头(综合) | 根 | | |
| 105 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | | |
| 106 | 031337011 | 冲击钻头 Φ14 | 个 | | |
| 107 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个 | | |
| 108 | 031338001 | 合金钢钻头(综合) | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第4页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|------------------------|----------------|----|----------|
| 109 | 031338003 | 合金钢钻头 Φ8 | 个 | | |
| 110 | 031338010 | 合金钢钻头 φ18 | 个 | | |
| 111 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | | |
| 112 | 031345007 | 钢割片 | 片 | | |
| 113 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把 | | |
| 114 | 031347001 | 砂纸 | 张 | | |
| 115 | 031347002 | 砂纸 (木) | 张 | | |
| 116 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | | |
| 117 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | | |
| 118 | 032104003 | 钢丝网 (综合) | m ² | | |
| 119 | 032113002 | 平垫铁 | kg | | |
| 120 | 032116001 | 铁件 (综合) | kg | | |
| 121 | 032116001 | 铁件 (综合) | kg | | |
| 122 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | | |
| 123 | 032116004 | 预埋铁件 | kg | | |
| 124 | 032116017 | 门窗固定连接铁件 (地脚) 3×30×300 | 个 | | |
| 125 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m | | |
| 126 | 032120001 | PVC管专用弹簧 | 根 | | |
| 127 | 032126002 | 彩钢堵头 | 只 | | |
| 128 | 032126003 | 金属堵头 | 只 | | |
| 129 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | | |
| 130 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | | |
| 131 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | | |
| 132 | 040102001.1 | 砌筑水泥 M32.5 | t | | |
| 133 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa | t | | |
| 134 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 P.0 42.5MPa | kg | | |
| 135 | 040301001 | 砂 (综合) | m ³ | | |
| 136 | 040301001 | 砂 (综合) | m ³ | | |
| 137 | 040301001.1 | 砂 (综合) | m ³ | | |
| 138 | 040301003 | 细砂 | m ³ | | |
| 139 | 040301004 | 中砂 | m ³ | | |
| 140 | 040301004 | 中砂 | m ³ | | |
| 141 | 040301004.1 | 中砂 | m ³ | | |
| 142 | 040301005 | 粗砂 | m ³ | | |
| 143 | 040301006 | 天然中 (粗) 砂 | m ³ | | |
| 144 | 040502001 | 碎石 (综合) | m ³ | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第5页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|--------------------|----------------|----|----------|
| 145 | 040502001.1 | 土夹石AB料 | m ³ | | |
| 146 | 040502003 | 碎石 (5~20) mm | m ³ | | |
| 147 | 040502004 | 碎石 (5~40) mm | m ³ | | |
| 148 | 040502010 | 碎石 (50~80) mm | m ³ | | |
| 149 | 040502011 | 碎石 (10~80) mm | m ³ | | |
| 150 | 040701001 | 陶粒 | m ³ | | |
| 151 | 040701006 | 石屑 | m ³ | | |
| 152 | 040908002 | 抗裂砂浆 | kg | | |
| 153 | 041101001 | 毛石 (块石) | m ³ | | |
| 154 | 041101002 | 片石 | m ³ | | |
| 155 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | | |
| 156 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | | |
| 157 | 041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | | |
| 158 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | | |
| 159 | 041302002 | 多孔页岩砖 240×180×90 | 千块 | | |
| 160 | 041302002.1 | 多孔页岩砖 240×190×90 | 千块 | | |
| 161 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t | | |
| 162 | 043011002 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | | |
| 163 | 043011002 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 | t | | |
| 164 | 043011003 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 | t | | |
| 165 | 043011003 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 | t | | |
| 166 | 043013001 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M5 | t | | |
| 167 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t | | |
| 168 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | | |
| 169 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t | | |
| 170 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | | |
| 171 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | | |
| 172 | 043017001 | 干混地面砂浆 DS M15 | t | | |
| 173 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | | |
| 174 | 043017002.1 | 干混地面砂浆 DS M20 | t | | |
| 175 | 050101001 | 木材 (综合) | m ³ | | |
| 176 | 050101001.1 | 木材 (综合) | m ³ | | |
| 177 | 050102005 | 周转圆木 | m ³ | | |
| 178 | 050102006 | 周转圆木 (支撑) | m ³ | | |
| 179 | 050304004 | 二等松杂板枋材 (综合) | m ³ | | |
| 180 | 050306001 | 周转板枋材 | m ³ | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第6页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|---------------|---------------------------------------|----------------|----|----------|
| 181 | 050306002 | 周转枋材 | m ² | | |
| 182 | 050306003 | 周转板材 | m ² | | |
| 183 | 050308008 | 板枋材 | m ² | | |
| 184 | 052502007 | 垫木 | m ² | | |
| 185 | 053102002 | 竹梢 (长3-5m) | 根 | | |
| 186 | 053501002 | 竹篾 | 百根 | | |
| 187 | 070102008 | 陶瓷墙面砖 300×600 | m ² | | |
| 188 | 070501003 | 陶瓷地面砖 300×300 | m ² | | |
| 189 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | m ² | | |
| 190 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | m ² | | |
| 191 | 090502002 | 铝合金方板 0.8 | m ² | | |
| 192 | 090502003 | 铝合金靠墙方板 | m ² | | |
| 193 | 090508001.1 | 电镀锌钢板3.0mm | m ² | | |
| 194 | 090508002.1 | 镀锌钢板 0.5mm | m ² | | |
| 195 | 090508002.2 | 镀锌钢板 0.6mm | m ² | | |
| 196 | 090508010.1 | 镀锌钢板 0.5mm | m ² | | |
| 197 | 090508010.2 | 镀锌钢板 0.6mm | m ² | | |
| 198 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m ² | | |
| 199 | 100102002 | 轻钢大龙骨 h45 | m | | |
| 200 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m | | |
| 201 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | | |
| 202 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个 | | |
| 203 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个 | | |
| 204 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个 | | |
| 205 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 | | |
| 206 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个 | | |
| 207 | 110103001.1 | 成品套装门 | m ² | | |
| 208 | 110103001.1.1 | 成品套装门 | m ² | | |
| 209 | 110103001.1 | 成品套装门 | m ² | | |
| 210 | 110105001 | 成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m (实木) | 樘 | | |
| 211 | 110914001.1 | 普通铝合金平开门≤2m ² 6厚钢化玻璃 | m ² | | |
| 212 | 110914001.1 | 普通铝合金平开门≤2.0m ² 玻璃厚度8mm | m ² | | |
| 213 | 110914001.2 | 无框安全玻璃平开门>2.0m ² 玻璃厚度12mm | m ² | | |
| 214 | 110915001.1 | 90系列普通铝合金推拉窗≤2m ² 6厚磨砂玻璃 | m ² | | |
| 215 | 110915001.1 | 80系列普通铝合金推拉窗≤2m ² 6厚磨砂玻璃 | m ² | | |
| 216 | 110915001.1 | 50系列普通铝合金推拉窗≤2.0m ² 5厚磨砂玻璃 | m ² | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第7页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----|---------|
| 217 | 110915001.2 | 80系列普通铝合金推拉窗>2.0m ² 中空玻璃6+9+6 | m ² | | |
| 218 | 110915001.2 | 80系列普通铝合金推拉窗>2m ² 钢化中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m ² | | |
| 219 | 110915001.2 | 110系列普通铝合金推拉窗>2m ² 钢化中空玻璃(6mm+12A+6mm) | m ² | | |
| 220 | 120311001 | 槽形彩钢条 2mm | m | | |
| 221 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | | |
| 222 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | | |
| 223 | 130132001 | 油灰 | kg | | |
| 224 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | | |
| 225 | 130301001.1 | 防霉乳胶漆 | kg | | |
| 226 | 130306007 | 砂胶料 | kg | | |
| 227 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg | | |
| 228 | 130311003 | 成品腻子粉(一般型) | kg | | |
| 229 | 130311004 | 成品腻子粉(防水型) | kg | | |
| 230 | 130311015 | 厚层保温腻子 | kg | | |
| 231 | 130501009 | 钢结构薄型防火涂料 | kg | | |
| 232 | 130501010 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | | |
| 233 | 130503001 | 沥青漆 | kg | | |
| 234 | 130507001 | 防锈漆 | kg | | |
| 235 | 130507001 | 防锈漆 | kg | | |
| 236 | 130507004 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | | |
| 237 | 130508002 | 环氧富锌底漆 | kg | | |
| 238 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | | |
| 239 | 130527002 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | | |
| 240 | 130528002 | 聚氨酯沥青防水涂料 | kg | | |
| 241 | 130705002 | 铅油 | kg | | |
| 242 | 130904001 | 银粉漆 | kg | | |
| 243 | 131101001 | 氯化橡胶标线漆(常温漆) | kg | | |
| 244 | 133101003 | 石油沥青 30# | kg | | |
| 245 | 133102001 | 普通乳化沥青(水乳型) | kg | | |
| 246 | 133312001 | CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm | m ² | | |
| 247 | 133320001.1 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.0mm | m ² | | |
| 248 | 133504001 | 防水粉 | kg | | |
| 249 | 133508001 | 建筑油膏 | kg | | |
| 250 | 133508006 | 冷底子油 | kg | | |
| 251 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第8页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|--------------------|----------------|----|----------|
| 252 | 133901001 | 防腐油 | kg | | |
| 253 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | | |
| 254 | 140101001 | 清油 | kg | | |
| 255 | 140106001 | 松香 | kg | | |
| 256 | 140301004.1 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 257 | 140304001.1 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 258 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg | | |
| 259 | 140702001 | 机油 (综合) | kg | | |
| 260 | 140901001 | 电力复合酯 | kg | | |
| 261 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | | |
| 262 | 143114002 | 烧碱 99% (氢氧化钠) | kg | | |
| 263 | 143124001 | 漂白粉 | kg | | |
| 264 | 143124002 | 漂白粉 32% | kg | | |
| 265 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | | |
| 266 | 143305003 | 二甲苯 | kg | | |
| 267 | 143309001 | 丙酮 | kg | | |
| 268 | 143504005 | 稀释剂 | kg | | |
| 269 | 143504018 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg | | |
| 270 | 143504026 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | | |
| 271 | 143520001 | 隔离剂 | kg | | |
| 272 | 143537001 | 聚合物胶浆 | kg | | |
| 273 | 143901002a | 乙炔气 (带气瓶) | kg | | |
| 274 | 143901002 | 乙炔气 | kg | | |
| 275 | 143906001 | 氧气 | m ³ | | |
| 276 | 143907001 | 二氧化碳 | m ³ | | |
| 277 | 144101001 | 植筋结构胶 | kg | | |
| 278 | 144101005 | 建筑胶 | kg | | |
| 279 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg | | |
| 280 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支 | | |
| 281 | 144114004 | 密封胶 | 支 | | |
| 282 | 144114006 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | | |
| 283 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶 (750mL/支) | 支 | | |
| 284 | 144115002 | 水胶 | kg | | |
| 285 | 144116003 | 胶合剂 | kg | | |
| 286 | 144116005 | 粘合剂 | kg | | |
| 287 | 144116015 | 干粉型粘结剂 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第9页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-----------|-----------------------|----------------|----|---------|
| 288 | 144116023 | 界面处理剂 | t | | |
| 289 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | | |
| 290 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷 | | |
| 291 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | | |
| 292 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | | |
| 293 | 150118001 | 石棉橡胶垫 | kg | | |
| 294 | 152302004 | 玻化微珠保温砂浆 | m ³ | | |
| 295 | 170103005 | 焊接钢管 DN40 | m | | |
| 296 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50 | m | | |
| 297 | 172504003 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110 | m | | |
| 298 | 172508021 | 塑料管 Φ160 | m | | |
| 299 | 172513000 | 塑料软管 | kg | | |
| 300 | 172515001 | 软管 DN15 L=30~50cm | 根 | | |
| 301 | 172703000 | 橡胶管 | m | | |
| 302 | 172801006 | 钢塑复合管 DN50 | m | | |
| 303 | 180327001 | 外丝 DN15 | 个 | | |
| 304 | 180329002 | 内牙弯头 DN25 | 个 | | |
| 305 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个 | | |
| 306 | 181514001 | 镀锌活接头 DN15 | 个 | | |
| 307 | 181515001 | 钢制活接头 DN15 | 个 | | |
| 308 | 182501001 | 塑料管卡 de20 | 个 | | |
| 309 | 182501002 | 塑料管卡 de25 | 个 | | |
| 310 | 182501005 | 塑料管卡 de50 | 个 | | |
| 311 | 182501007 | 塑料管卡 de75 | 个 | | |
| 312 | 182501008 | 塑料管卡 de110 | 个 | | |
| 313 | 182501010 | 塑料管卡 de200 | 个 | | |
| 314 | 182504004 | 镀锌管卡子(给水管用)DN32 | 个 | | |
| 315 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个 | | |
| 316 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套 | | |
| 317 | 190102002 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 个 | | |
| 318 | 213313001 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | | |
| 319 | 213321000 | 大便器胶皮碗 | 个 | | |
| 320 | 213321001 | 便器接头 De130×110 | 个 | | |
| 321 | 213322001 | 存水弯 De32 | 个 | | |
| 322 | 213322010 | 大便器塑料存水弯 DN100 | 个 | | |
| 323 | 213323001 | 洗脸盆下水口 De32 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第10页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-----------|-----------------------------|----|----|----------|
| 324 | 213327001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | | |
| 325 | 213327002 | 透气帽(铅丝球) DN75 | 个 | | |
| 326 | 213327003 | 透气帽(铅丝球) DN100 | 个 | | |
| 327 | 213327005 | 透气帽(铅丝球) DN200 | 个 | | |
| 328 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m | | |
| 329 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个 | | |
| 330 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | | |
| 331 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg | | |
| 332 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m | | |
| 333 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m | | |
| 334 | 290622001 | 阻燃管接头 FST15 | 个 | | |
| 335 | 290622002 | 阻燃管接头 FST20 | 个 | | |
| 336 | 290622003 | 阻燃管接头 FST25 | 个 | | |
| 337 | 290622004 | 阻燃管接头 FST32 | 个 | | |
| 338 | 290622005 | 阻燃管接头 FST40 | 个 | | |
| 339 | 290624004 | 硬塑料管接头 D50 | 个 | | |
| 340 | 290624006 | 硬塑料管接头D100 | 个 | | |
| 341 | 290624007 | 硬塑料管接头D150 | 个 | | |
| 342 | 290628002 | 塑料护口 15~20 | 个 | | |
| 343 | 290628003 | 塑料护口 15~50 | 个 | | |
| 344 | 290628004 | 塑料护口(钢管用) 15~20 | 个 | | |
| 345 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | | |
| 346 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套 | | |
| 347 | 290901002 | 瓷接头(双) | 个 | | |
| 348 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm ² | 个 | | |
| 349 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm ² | 个 | | |
| 350 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm ² | 个 | | |
| 351 | 290905006 | 铜接线端子 DT-25mm ² | 个 | | |
| 352 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm ² | 个 | | |
| 353 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm ² | 个 | | |
| 354 | 290905010 | 铜接线端子 DT-95mm ² | 个 | | |
| 355 | 290905011 | 铜接线端子 DT-120mm ² | 个 | | |
| 356 | 290905013 | 铜接线端子 DT-185mm ² | 个 | | |
| 357 | 291111001 | 开关盒 | 个 | | |
| 358 | 291112001 | 接线盒 | 个 | | |
| 359 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第11页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|---------------|------------------------|----------------|----|---------|
| 360 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | | |
| 361 | 320702001 | 草籽混合物 | kg | | |
| 362 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg | | |
| 363 | 322701002 | 化肥【复合肥、尿素等】 | kg | | |
| 364 | 322701004 | 肥料 | kg | | |
| 365 | 322703001 | 农药 | kg | | |
| 366 | 322703001 | 农药 | kg | | |
| 367 | 322901001 | 种植土 | m ³ | | |
| 368 | 330104003 | 钢管立柱 | t | | |
| 369 | 330106005 | 钢屋架 | t | | |
| 370 | 330106005.1 | 钢屋架 | t | | |
| 371 | 330106007.1 | 方管 | t | | |
| 372 | 330106008.1 | H型钢 | t | | |
| 373 | 330106008.2 | 方管 | t | | |
| 374 | 330106011.1 | 圆钢12 | t | | |
| 375 | 330106011.2 | C型钢 | t | | |
| 376 | 330107002 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg | | |
| 377 | 330114001 | 高稀钢爬梯 | 个 | | |
| 378 | 334201003.1 | 玻璃钢化粪池30m ³ | 个 | | |
| 379 | 340502004 | 草板纸 80# | 张 | | |
| 380 | 340701001 | 塑料手套 ST型 | 副 | | |
| 381 | 340702001 | 防尘面罩 | 套 | | |
| 382 | 340703001 | 护目镜 | 套 | | |
| 383 | 341101001 | 水 | m ³ | | |
| 384 | 341101001 | 水 | m ³ | | |
| 385 | 341101001.1 | 水 | m ³ | | |
| 386 | 341103001.1 | 电 | kW·h | | |
| 387 | 341103001.1.1 | 电 | kW·h | | |
| 388 | 341103001.1 | 电 | kW·h | | |
| 389 | 341104001 | 煤 | t | | |
| 390 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | | |
| 391 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | | |
| 392 | 341508001.4 | 其他材料费 | 元 | | |
| 393 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | | |
| 394 | 341509001 | 校验材料费 | 元 | | |
| 395 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第12页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-----------|-------------------|----------------------|----|---------|
| 396 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | m ² | | |
| 397 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | m ² | | |
| 398 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | m ² | | |
| 399 | 350104002 | 复合木模板面板 | m ² | | |
| 400 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | | |
| 401 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg | | |
| 402 | 350203001 | 零星卡具 | kg | | |
| 403 | 350203003 | 卡具及扣件(综合) | kg | | |
| 404 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | | |
| 405 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | | |
| 406 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | | |
| 407 | 350303001 | 脚手架焊接钢管Φ48.3×3.6 | t | | |
| 408 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个 | | |
| 409 | 350306001 | 木脚手板(松杂) | m ³ | | |
| 410 | 350307002 | 竹脚手板 | m ² | | |
| 411 | 350309001 | 挡脚板(综合) | m | | |
| 412 | 350309002 | 钢笆子(钢筋网脚手板) | m ² | | |
| 413 | 350310001 | 交叉支撑(脚手架专用) | 副 | | |
| 414 | 350310002 | 水平架(脚手架专用) | m ² | | |
| 415 | 350310003 | 连接棒 | 个 | | |
| 416 | 350907003 | 钢支架摊销 | kg | | |
| 417 | 350907004 | 门式钢管架 | m ² | | |
| 418 | 350908001 | 钢丸 | kg | | |
| 419 | 351101001 | 钢凿 | 个 | | |
| 420 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型Φ700 | 套 | | |
| 421 | 360105001 | 复合材料井盖(含井座) | 套 | | |
| 422 | 360108001 | 复合材料雨水水平算 | 个 | | |
| 423 | 360302001 | 土工布400g | m ² | | |
| 424 | 370501003 | 枕木 | m ³ | | |
| 425 | 370905001 | 钢垫板 | kg | | |
| 426 | 370905008 | 钢垫板 2.5~5mm | kg | | |
| 427 | 390101001 | 脚手架钢管(租赁) | t·天 | | |
| 428 | 390101002 | 扣件综合(租赁) | 100套·天 | | |
| 429 | 390101004 | 底座(租赁) | 100个·天 | | |
| 430 | 390101005 | 钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天) | 100m ² ·天 | | |
| 431 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | m ³ | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第13页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|------------|-------------|-------------------|----------------|----|---------|
| 432 | 800102003.1 | 水泥砂浆1:2 | m ³ | | |
| 433 | B-C.1 | 不锈钢栏杆 材料费 | m | | |
| 434 | B-C.1 | 竹扞 材料费 | 根 | | |
| 435 | B-C.1 | 甲级钢质防火门 材料费 | m ² | | |
| 436 | B-C.1 | 检修钢爬梯 材料费 | 个 | | |
| 437 | B-C.1 | 复合材料电缆支架 材料费 | 个 | | |
| 438 | B-C.2 | 外购土 材料费 | m ³ | | |
| 439 | B-C.2 | 转角型检查井 材料费 | 座 | | |
| 440 | B-C.3 | 电力三通型检查井 材料费 | 座 | | |
| 441 | B-C.5 | 通讯电缆标志牌 材料费 | 个 | | |
| 442 | B-C.6 | 监控立杆基础 材料费 | 个 | | |
| 443 | S010501001 | 钢丝绳(综合) | kg | | |
| 444 | S143508001 | 脱模剂 | kg | | |
| 445 | S800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | m ³ | | |
| 446 | S800702002 | 水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2 | m ³ | | |
| 447 | | ◆商品砼◆ | | | |
| 448 | 043104001 | 预拌普通混凝土 C10 | m ³ | | |
| 449 | 043104001.1 | 预拌普通混凝土 C10[商品砼] | m ³ | | |
| 450 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | m ³ | | |
| 451 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | m ³ | | |
| 452 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | m ³ | | |
| 453 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | m ³ | | |
| 454 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | m ³ | | |
| 455 | 043104002.1 | 无砂大孔混凝土C30 | m ³ | | |
| 456 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | m ³ | | |
| 457 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | m ³ | | |
| 458 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | m ³ | | |
| 459 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | m ³ | | |
| 460 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C20 | m ³ | | |
| 461 | 043104003.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m ³ | | |
| 462 | 043104003.2 | 大孔混凝土C20 | m ³ | | |
| 463 | 043104003.3 | 预拌普通混凝土 C20 | m ³ | | |
| 464 | 043104003.4 | 预拌普通混凝土 C20[商品砼] | m ³ | | |
| 465 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | m ³ | | |
| 466 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | m ³ | | |
| 467 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m ³ | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜各族自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第14页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|------------|--------------|-----------------------------|----------------|----|---------|
| 468 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m ³ | | |
| 469 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m ³ | | |
| 470 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m ³ | | |
| 471 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m ³ | | |
| 472 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m ³ | | |
| 473 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m ³ | | |
| 474 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30 | m ³ | | |
| 475 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C25 | m ³ | | |
| 476 | 043104005.1 | 预拌普通混凝土 C30[商品砼] | m ³ | | |
| 477 | 043104005.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m ³ | | |
| 478 | 043115008 | 预拌细石混凝土 C20 | m ³ | | |
| 479 | 043115008.1 | 预拌细石混凝土 C20[商品砼] | m ³ | | |
| 480 | 043115008.1 | 预拌细石混凝土 C20[商品砼] | m ³ | | |
| 481 | 043115008.1 | 预拌细石混凝土 C20 | m ³ | | |
| 482 | | ◆配合比◆ | | | |
| 483 | 043104004.1 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m ³ | | |
| 484 | 043104004.2 | 预拌普通混凝土 C25[商品砼] | m ³ | | |
| 485 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | m ³ | | |
| 486 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 | m ³ | | |
| 487 | 800102003 | 水泥砂浆 1:2 | m ³ | | |
| 488 | 800102003.2 | 水泥砂浆 1:2 | m ³ | | |
| 489 | 800102004 | 水泥砂浆 1:2.5 | m ³ | | |
| 490 | 800102005 | 水泥砂浆 1:3 | m ³ | | |
| 491 | 800702003 | 水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 | m ³ | | |
| 492 | 801101001 | 素水泥浆 | m ³ | | |
| 493 | 802302002 | 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 | m ³ | | |
| 494 | 802901002 | 泡沫混凝土容重400kg/m ³ | m ³ | | |
| 495 | | ◆主材◆ | | | |
| 496 | 042702005Z.1 | 6cm厚浅灰色透水砖 | m ² | | |
| 497 | 042702005Z.2 | 10cm厚八字形植草砖 | m ² | | |
| 498 | 042702005Z.3 | 黄色透水砖30*30*10cm | m ² | | |
| 499 | 042702005Z.4 | 黄色透水砖20*10*10cm | m ² | | |
| 500 | 042903009z | 预制混凝土盖板C20 | m ³ | | |
| 501 | 042903009z.1 | 预制混凝土盖板C30 | m ³ | | |
| 502 | 043117002Z.1 | AC-16C中粒式沥青混凝土 | m ³ | | |
| 503 | 043117003Z.1 | AC-13C细粒式沥青混凝土 | m ³ | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第15页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|--------------|------------------------------------------|----|----|----------|
| 504 | 170014000.1 | 镀锌钢管SC32 | m | | |
| 505 | 170014000.2 | 镀锌钢管SC25 | m | | |
| 506 | 172500000.1 | PC16 | m | | |
| 507 | 172500000.1 | PVC-C160*5.0 | m | | |
| 508 | 172500000.1 | 刚性阻燃管PC20 | m | | |
| 509 | 172500000.2 | PC16 | m | | |
| 510 | 172500000.2 | PVC-C50*2.2 | m | | |
| 511 | 172500000.2 | PC20 | m | | |
| 512 | 172500000.3 | PVC-U塑料排水管 de75 | m | | |
| 513 | 172500000.3 | 七孔蜂窝管PVC-CΦ32*2.2/1.6*7 | m | | |
| 514 | 172500000.3 | PVC-U塑料排水管 de110 | m | | |
| 515 | 172500000.4 | 刚性阻燃管PC25 | m | | |
| 516 | 172500000.4 | PVC-U φ 50 | m | | |
| 517 | 172500000.4 | PVC-U塑料排水管 de50 | m | | |
| 518 | 172500000.5 | 刚性阻燃管PC32 | m | | |
| 519 | 172500000.5 | PVC-U塑料雨水管 de110 | m | | |
| 520 | 172500000.6 | PVC-U排水塑料管De110 | m | | |
| 521 | 172500000.6 | PVC-U塑料雨水管 de110 | m | | |
| 522 | 172500000.7 | PVC-U排水塑料管De200 | m | | |
| 523 | 172500000.8 | 刚性阻燃管PC40 | m | | |
| 524 | 172500000Z.1 | 聚丙烯管道 (PP-R) DN25 | m | | |
| 525 | 172500000Z.2 | 聚丙烯管道 (PP-R) DN32 | m | | |
| 526 | 172502000.1 | PP-R塑料给水管 (S5) DN20 | m | | |
| 527 | 172502000.2 | PP-R塑料给水管 (S5) DN15 | m | | |
| 528 | 172502000.3 | PP-R塑料给水管 (S5) DN20 | m | | |
| 529 | 172506000.1 | HDPE双壁波纹管 (SN=8KN/m ²) De315 | m | | |
| 530 | 172506000.2 | HDPE双壁波纹管 (SN=8KN/m ²) De200 | m | | |
| 531 | 172506000.3 | HDPE双壁波纹管 (SN=8KN/m ²) De500 | m | | |
| 532 | 172506000.4 | HDPE双壁波纹管 (SN=8KN/m ²) De400 | m | | |
| 533 | 172801000.2 | 衬塑钢管 DN32 | m | | |
| 534 | 180903000.1 | PP-R塑料给水管件 DN20 | 个 | | |
| 535 | 180903000.2 | PP-R塑料给水管件 DN15 | 个 | | |
| 536 | 180903000.3 | PP-R塑料给水管件 DN20 | 个 | | |
| 537 | 180904000.1 | PVC-U塑料排水管件 de110 | 个 | | |
| 538 | 180904000.1 | PVC-U排水塑料管De110管件 | 个 | | |
| 539 | 180904000.2 | PVC-U塑料排水管件 de50 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第16页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|--------------|---------------------------------|----------------|----|---------|
| 540 | 180904000.2 | PVC-U塑料排水管件 de75 | 个 | | |
| 541 | 180904000.3 | PVC-U塑料雨水管件 de110 | 个 | | |
| 542 | 180904000.3 | PVC-U排水塑料管De200管件 | 个 | | |
| 543 | 180904000.4 | PVC-U塑料雨水管件 de110 | 个 | | |
| 544 | 181101000.2 | 衬塑钢管 DN32管件 | 个 | | |
| 545 | 182706000.4 | 抗震支架KZQ-200-T | 个 | | |
| 546 | 211501000.1 | 蹲式大便器 | 个 | | |
| 547 | 213301000 | 水嘴 | 个 | | |
| 548 | 213316003 | 自闭式冲洗阀 DN25 | 个 | | |
| 549 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根 | | |
| 550 | 213331000.1 | 87型雨水斗 DN75 | 个 | | |
| 551 | 213331000.1 | 87型雨水斗 DN100 | 个 | | |
| 552 | 230100000.1 | 手提式干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | | |
| 553 | 230100000.1 | 手提式灭火器MF/ABC3 | 具 | | |
| 554 | 230100000.1 | 手提式灭火器MF/ABC4 | 具 | | |
| 555 | 240101000 | 螺纹水表 | 个 | | |
| 556 | 253301001.1 | 6米单臂路灯 | 套 | | |
| 557 | 253303001.1 | 8米LED球场灯 | 套 | | |
| 558 | 270503001.1 | Φ10热镀锌圆钢 | m | | |
| 559 | 270605000.1 | 电阻测试盒 | 块 | | |
| 560 | 270606000.1 | 接地极L=2500mm 热镀锌角钢L50*50*5 | 根 | | |
| 561 | 280310000.1 | 塑料护套线ZR-BVV-3*10mm ² | m | | |
| 562 | 290105000.1 | 金属线槽CT200*100 | m | | |
| 563 | 301302000 | 8位模式信息插座 | 个 | | |
| 564 | 320701000.1 | 马尼拉草 | m ² | | |
| 565 | 320701000Z | 草皮 | m ² | | |
| 566 | 360701001Z.1 | 青石立缘石49cm*12cm*22cm | m | | |
| 567 | 360702001Z.1 | 青石平石49cm*8cm*16cm | m | | |
| 568 | 360702001Z.2 | 青石平石49cm*35cm*12cm | m | | |
| 569 | 360703002Z.1 | 青石条石49cm*10cm*10cm | m | | |
| 570 | 500102001 | 轴流排气扇 | 台 | | |
| 571 | 500102001.1 | 卫生间排风扇30W | 台 | | |
| 572 | 550117001.1 | 照明配电箱 | 台 | | |
| 573 | 550117001.1 | 配电箱CAL | 台 | | |
| 574 | 550117001.1 | 配电箱JYAL | 台 | | |
| 575 | 550117001.1 | 新能源汽车动力配电箱 | 台 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第17页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|---------------|------------------|----------------|----|---------|
| 576 | 550117001.2 | 照明动力配电箱MA | 台 | | |
| 577 | 550117001.3 | 负一层照明配电箱-1MAL | 台 | | |
| 578 | 550117001.4 | 市电配电箱SAL | 台 | | |
| 579 | 550117001.5 | A型集中电源EAL | 台 | | |
| 580 | 550910000.1 | 总等电位端子箱 MEB | 个 | | |
| 581 | B4-0119-001.1 | 快充充电桩30KW | 台 | | |
| 582 | B4-0119-001.2 | 充电桩7KW | 台 | | |
| 583 | B5-0097-001.1 | 12口POE交换机 | 台 | | |
| 584 | B5-0961.1 | 彩色摄像机 | 台 | | |
| 585 | B5-1008-001.1 | 监控主机 | 台 | | |
| 586 | Z010000103 | 角钢 L40*4 | kg | | |
| 587 | Z012902035 | 钢板 10~16mm | kg | | |
| 588 | Z041301002 | 页岩标准砖 240×115×53 | 块 | | |
| 589 | Z043103004 | 碎石GD20 商品普通砼 C25 | m ³ | | |
| 590 | Z043104002 | 预拌普通混凝土C15 | m ³ | | |
| 591 | Z130105001 | 酚醛调和漆(各色) | kg | | |
| 592 | Z130507003 | 酚醛防锈漆(各种颜色) | kg | | |
| 593 | Z170102000 | 焊接钢管(综合) | kg | | |
| 594 | Z170303000.1 | 镀锌钢管SC20 | m | | |
| 595 | Z210901000 | 洗脸盆 | 个 | | |
| 596 | Z250001001.1 | 单管LED灯 28W | 套 | | |
| 597 | Z250001001.1 | 防水防尘灯 | 套 | | |
| 598 | Z250001001.2 | 双管LED灯 2*28W | 套 | | |
| 599 | Z250001001.2 | LED T8双管灯 | 套 | | |
| 600 | Z250001001.3 | 悬挂灯20W LED | 套 | | |
| 601 | Z250001001.3 | 吸顶灯 | 套 | | |
| 602 | Z250001001.4 | 吸顶灯 18W | 套 | | |
| 603 | Z250001001.5 | 防水LED吸顶灯 5W | 套 | | |
| 604 | Z250001001.5 | 防水LED吸顶灯 8W | 套 | | |
| 605 | Z250001001.6 | 应急壁灯(A型) | 套 | | |
| 606 | Z250001001.7 | 中型出口指示灯(A型) | 套 | | |
| 607 | Z250001001.8 | 中型安全出口指示灯(A型) | 套 | | |
| 608 | Z250001001.9 | 中型单向疏散指示灯(A型) | 套 | | |
| 609 | Z250001001.10 | 中型楼层显示器(A型) | 套 | | |
| 610 | Z250001001.14 | 三防工矿灯 | 套 | | |
| 611 | Z260501001.1 | 双联单控开关 | 个 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第18页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|--------------|-----------------------------------------|----|----|---------|
| 612 | Z260501001.1 | 单联单控开关 | 个 | | |
| 613 | Z260501001.2 | 双联单控开关 | 个 | | |
| 614 | Z260501001.3 | 三联单控开关 | 个 | | |
| 615 | Z264101001.1 | 五孔插座 | 套 | | |
| 616 | Z264101001.2 | 空调插座 | 套 | | |
| 617 | Z270603001.1 | Φ12热镀锌圆钢接地线 | m | | |
| 618 | Z270603001.1 | -40*4做接地母线 | m | | |
| 619 | Z270603001.2 | Φ12热镀锌圆钢接地线 | m | | |
| 620 | Z280301000.1 | BV 16mm ² | m | | |
| 621 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm ² | m | | |
| 622 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm ² | m | | |
| 623 | Z280301000.2 | BV 6mm ² | m | | |
| 624 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm ² | m | | |
| 625 | Z280301000.3 | BV 4mm ² | m | | |
| 626 | Z280301000.3 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm ² | m | | |
| 627 | Z280301000.4 | NH-BV 2.5mm ² | m | | |
| 628 | Z280301000.5 | BV 10mm ² | m | | |
| 629 | Z280301000.6 | BV 6mm ² | m | | |
| 630 | Z280301000.7 | BV 4mm ² | m | | |
| 631 | Z280301000.8 | BV 2.5mm ² | m | | |
| 632 | Z280311000.1 | CAT6 | m | | |
| 633 | Z281100000.1 | YJV-0.6/1KV-4*25+1*16mm ² | m | | |
| 634 | Z281100000.1 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4*120mm ² | m | | |
| 635 | Z281100000.2 | YJV-0.6/1KV-5*16mm ² | m | | |
| 636 | Z281100000.3 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm ² | m | | |
| 637 | Z281100000.5 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-5*6mm ² | m | | |
| 638 | Z281100000.6 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-5*4mm ² | m | | |
| 639 | Z281100000.7 | YJV-0.6/1KV-4*185mm ² | m | | |
| 640 | Z290101000.2 | 金属桥架CT200*100 | m | | |
| 641 | Z291115001 | 接线箱 | 个 | | |
| 642 | Z301303001 | 电话插座(单口) | 个 | | |
| 643 | Z360104004 | 铸铁井盖井座 轻型 Φ700 | 套 | | |
| 644 | Z360104004.1 | 铸铁井盖井座 550*550 | 套 | | |
| 645 | Z360106001.1 | 路灯检查井铸井盖井座560*560 | 套 | | |
| 646 | Z360106001.1 | 路灯检查井井盖井座560*560 | 套 | | |
| 647 | Z360106001.2 | 路灯检查井铸井盖井座560*560 | 套 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第19页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|------------|--------------|------------------|------|----|---------|
| 648 | Z360106001.2 | 路灯检查井井盖井座560*560 | 套 | | |
| 649 | z291112001 | 接线盒 | 个 | | |
| 650 | | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 651 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元 | | |
| 652 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | | |
| 653 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 654 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元 | | |
| 655 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | | |
| 656 | 140301004 | 汽油 92# | kg | | |
| 657 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 658 | 140301004 | 汽油92# | kg | | |
| 659 | 140301004.1 | 汽油92# | kg | | |
| 660 | 140301004.2 | 国V汽油 92# | kg | | |
| 661 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 662 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 663 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | | |
| 664 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | | |
| 665 | 140304001.1 | 轻柴油0# | kg | | |
| 666 | 140304001.2 | 轻柴油 0# | kg | | |
| 667 | 140304001.2 | 轻柴油0# | kg | | |
| 668 | 341103001 | 电 | kW·h | | |
| 669 | 341103001 | 电 | kW.h | | |
| 670 | 341103001.1 | 电 | kW·h | | |
| 671 | 341103001.1 | 电 | kW.h | | |
| 672 | 994701004 | 折旧费 | 元 | | |
| 673 | 994701004.1 | 折旧费 | 元 | | |
| 674 | 994701004.2 | 折旧费 | 元 | | |
| 675 | 994701005 | 检修费 | 元 | | |
| 676 | 994701005.1 | 检修费 | 元 | | |
| 677 | 994701005.2 | 检修费 | 元 | | |
| 678 | 994701006 | 维护费 | 元 | | |
| 679 | 994701006.1 | 维护费 | 元 | | |
| 680 | 994701006.2 | 维护费 | 元 | | |
| 681 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | | |
| 682 | 994701007 | 安拆费及场外运费 | 元 | | |
| 683 | 994701007.1 | 安拆及场外运输费 | 元 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第20页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|------------|-------------|---------------------------------|----|----|---------|
| 684 | 994701007.1 | 安拆费及场外运费 | 元 | | |
| 685 | 994701007.2 | 安拆及场外运输费 | 元 | | |
| 686 | 994701007.2 | 安拆费及场外运费 | 元 | | |
| 687 | 994701008 | 其他费 | 元 | | |
| 688 | | ◆机械◆ | | | |
| 689 | 341509003 | 其他机械费 | 元 | | |
| 690 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班 | | |
| 691 | 980506002 | 电能校验仪 | 台班 | | |
| 692 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | | |
| 693 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | | |
| 694 | 981117002 | 回路电阻测试仪 | 台班 | | |
| 695 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班 | | |
| 696 | 983701003 | 笔记本电脑 | 台班 | | |
| 697 | 983901001 | 彩色监视器 14" | 台班 | | |
| 698 | 984717001 | 其他各种仪器仪表 | 台班 | | |
| 699 | 990101002 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m ³ | 台班 | | |
| 700 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m ³ | 台班 | | |
| 701 | 990322001 | 振动沉拔桩机 激振力300KN | 台班 | | |
| 702 | 990506001 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | | |
| 703 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | | |
| 704 | 990508004 | 混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h | 台班 | | |
| 705 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | | |
| 706 | 990509001.1 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | | |
| 707 | 990509001.2 | 灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h | 台班 | | |
| 708 | 990514002 | 稳定土拌合机功率 230kW | 台班 | | |
| 709 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | | |
| 710 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | | |
| 711 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | | |
| 712 | 990701006 | 履带式推土机 功率105kW | 台班 | | |
| 713 | 990701007 | 履带式推土机 功率135kW | 台班 | | |
| 714 | 990703002 | 轮胎式装载机 斗容量1m ³ | 台班 | | |
| 715 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | | |
| 716 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | | |
| 717 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | | |
| 718 | 990704005.1 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | | |
| 719 | 990704005.2 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第21页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) |
|-----|-------------|---------------------|----|----|---------|
| 720 | 990704006 | 载重汽车 装载质量6t | 台班 | | |
| 721 | 990704007 | 载重汽车 装载质量8t | 台班 | | |
| 722 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | | |
| 723 | 990705006 | 自卸汽车 装载质量10t | 台班 | | |
| 724 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | | |
| 725 | 990705010 | 自卸汽车 装载质量20t | 台班 | | |
| 726 | 990706001 | 机动翻斗车 装载质量1t | 台班 | | |
| 727 | 990707004 | 平板拖车组 装载质量20t | 台班 | | |
| 728 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班 | | |
| 729 | 990712002 | 平地机功率 120kW | 台班 | | |
| 730 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班 | | |
| 731 | 990902002 | 门式起重机 提升质量10t | 台班 | | |
| 732 | 990903001 | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | | |
| 733 | 990903002 | 汽车式起重机 提升质量8t | 台班 | | |
| 734 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | | |
| 735 | 990903005 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 | | |
| 736 | 990903007 | 汽车式起重机 提升质量25t | 台班 | | |
| 737 | 991101001 | 液压叉车 | 台班 | | |
| 738 | 991302002 | 钢轮振动压路机工作质量8t | 台班 | | |
| 739 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | | |
| 740 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班 | | |
| 741 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | | |
| 742 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班 | | |
| 743 | 991305001 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | | |
| 744 | 991305001.1 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | | |
| 745 | 991305001.2 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班 | | |
| 746 | 991308001 | 手扶式振动压实机工作质量1t | 台班 | | |
| 747 | 991311001 | 汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L | 台班 | | |
| 748 | 991312001 | 沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m 以内 | 台班 | | |
| 749 | 991318002 | 划线车 | 台班 | | |
| 750 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | | |
| 751 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | | |
| 752 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | | |
| 753 | 991906009 | 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | | |
| 754 | 991908002 | 立式钻床钻孔直径 25mm | 台班 | | |
| 755 | 991908002 | 立式钻床 钻孔直径 25mm | 台班 | | |

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 龙胜自治县公安局交通管理大队车管所整体搬迁

第22页 共23页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价 (元) |
|-----|-------------|-----------------------------------|----|----|----------|
| 756 | 991908004 | 立式钻床 钻孔直径 50mm | 台班 | | |
| 757 | 991913004 | 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm | 台班 | | |
| 758 | 991919002 | 抛丸除锈机 直径500mm | 台班 | | |
| 759 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径100mm | 台班 | | |
| 760 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班 | | |
| 761 | 991924002 | 管子切断套丝机 管径159mm | 台班 | | |
| 762 | 991929001 | 电动扭力扳手 | 台班 | | |
| 763 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | | |
| 764 | 992301003 | 砂轮切割机 砂轮直径400mm | 台班 | | |
| 765 | 992304001 | 半自动切割机 厚度100mm | 台班 | | |
| 766 | 992310001 | 铝材切割机1kW | 台班 | | |
| 767 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班 | | |
| 768 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | | |
| 769 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | | |
| 770 | 992501001.1 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | | |
| 771 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班 | | |
| 772 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | | |
| 773 | 992502006 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班 | | |
| 774 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | | |
| 775 | 992510001 | 电渣焊机 电流1000A | 台班 | | |
| 776 | 992511001 | 热熔对接焊机 直径63mm | 台班 | | |
| 777 | 992521002 | 二氧化碳气体保护焊机 电流500A | 台班 | | |
| 778 | 992902001 | 超声波探伤仪 | 台班 | | |
| 779 | 993101003 | 洒水车 罐容量 10000L | 台班 | | |
| 780 | 993101003.1 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | | |
| 781 | 993101003.1 | 洒水车罐容量 10000L | 台班 | | |
| 782 | 993301001 | 履带式液压岩石破碎机 | 台班 | | |
| 783 | 993701001 | 高架车 9m | 台班 | | |
| 784 | 993705001 | 打药车(汽车式) 2t | 台班 | | |
| 785 | 993707001 | 背式打草机 | 台班 | | |
| 786 | 993708001 | 推式打草机 | 台班 | | |
| 787 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3m ³ /min | 台班 | | |
| 788 | 994301002 | 电动空气压缩机 排气量1m ³ /min | 台班 | | |
| 789 | 994301003 | 电动空气压缩机 排气量3m ³ /min | 台班 | | |
| 790 | 994410003 | 试压泵压力 25MPa | 台班 | | |
| 791 | 994410004 | 试压泵 压力30MPa | 台班 | | |

